

熊本地震による庁舎損壊自治体

	うとし 宇土市	やつしろし 八代市	ましきまち 益城町	おおづまち 大津町	ひとよし 人吉市	春日部市
現庁舎竣工年月日	昭和40年5月(51年経過)	昭和47年(44年経過)	公設ホームページにアクセスできない状況のため不明	昭和42年(49年経過)	昭和37年(54年経過)	昭和45年12月(46年経過)
耐震診断(結果)	平成15年度 (Is値は基準(0.6以上)の半分以下)	平成21年度 (Is値0.18~0.40)		平成16年度 (Is値0.18~0.61)	平成13年度 (Is値0.3以下)	平成23年度(東日本大震災後) (Is値0.21~0.8)
庁舎建設検討委員会等	宇土市庁舎建設検討委員会 【平成27年9月7日】	市民検討委員会 新庁舎建設に関する特別委員会 【平成27年度設置】		建替え検討中、耐震補強していない状況	庁舎等移転建設審議会 【平成25年】 市庁舎建設に関する特別委員会 【平成24年】	本庁舎整備審議会 【平成26年度設置】
供用開始スケジュール	平成33年度	平成32年度		不明	平成32年 (位置条例は平成27年3月改正)	未定
基本構想の策定状況	平成28年2月	平成28年1月 基本構想たたき台(基本計画含む)		庁舎等整備基本構想業務委託料 平成27年度予算計上	平成27年3月	平成27年5月
前震(14日21時26分) マグニチュード6.4	震度5強	震度5弱	震度7	震度5強	震度4	東日本大震災 震度5弱
本震(16日01時25分) マグニチュード7.1	震度5弱以上と考えられる ※	震度5強	震度5弱以上と考えられる ※	震度6強	震度5弱	—
被災状況	4階部が潰れ崩壊寸前のため、立ち入りを制限	本庁舎の壁や柱に30か所以上亀裂が入り封鎖	3階部に亀裂のため、立ち入りを禁止	天井や壁の一部が崩れ閉鎖	梁(はり)や壁に約40カ所のひび割れが出て閉鎖	本庁舎3F、4F、塔屋の壁、3F、塔屋の柱にひび割れ【全て補修済み】
災害対策本部	テントを駐車場に設置	庁舎機能を支所に移設	駐車場に設置	敷地内の別建物	庁舎別館、カルチャーパレス、スポーツパレス	① 別館1F ② 防災センター

※平成28年4月16日01時30分気象庁発表資料による。停電、非常用バッテリーが切れたためデータの送信が止まった。(報道記事による)

地震の概要

4月14日21時26分以降に発生した熊本地震以降に発生した地震は以下のとおりです。(17日5時現在、55時間後)

震度	回数	震度	回数
震度7	1回	震度4	64回
震度6強	3回	震度3	113回
震度6弱	3回	震度2	173回
震度5強	1回	震度1	80回
震度5弱	6回	合計	444回

宇土市役所庁舎



益城町役場庁舎



大津町役場庁舎

