

	契約確定日
	令和7年2月28日

## 参考資料（工事積算書）

工事名称 牛島小学校校舎トイレ改修工事

工事場所 埼玉県春日部市牛島1080番地

### 参考資料

この工事積算書は、積算を補助する目的で掲示するもので、項目・数量等は契約数量では無いことに注意してください。

この工事積算書は春日部市建設工事請負契約約款第1条でいう設計図書ではありません。（契約書に含まれません。）

この工事積算書は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件等を十分考慮して、施工方法、仮設その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めるものとします。

本工事は、春日部市が発行する「春日部市建築工事積算基準 / 春日部市建築工事共通費積算基準」で積算しています。  
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 243日 として算定しています。

複合単価の優先順位は、原則として、以下のとおりとしています。

建築工事市場単価  
建築工事標準単価及び調査単価  
刊行物（掲載されている価格の最安価）  
見積り

令和 6年 3月単価適用

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
有価物売却費	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		



















































普通教室棟（西棟）		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
くさび緊結式足場 (手すり先行方式) 従来型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間1か月	163	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (くさび緊結式足場) (手すり先行方式) 従来型	建柱幅900	163	m <sup>2</sup>			
ネット状養生シート張り	防災 類 -	163	m <sup>2</sup>			
安全手すり (手すり先行方式)	-	22	m			
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 石こうボード	116	m <sup>2</sup>			
仮設間仕切り扉	合板	6.62	m <sup>2</sup>			
墨出し(内部改修)	複合改修	216	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	複合改修	216	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	搬出入路部分	578	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	216	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	578	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	216	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	216	m <sup>2</sup>			
計						







普通教室棟（西棟）		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	476	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 イサト含む	239	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	8	か所			
AW-1 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 1700×1300mm程度	8	か所			
AW-2 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 3470×1300mm程度	8	か所			
AW-3 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 1250×1300mm程度	8	か所			
SD-1 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 800×1500mm程度	4	か所			
換気扇 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 400×400mm程度	8	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	15	か所			
床目地棒	ステン製 3×12	7.2	m			
壁見切縁	アルミ製	208	m			
天井廻縁	塩化ビニル製	208	m			
床点検口	600x600	2	か所			
床点検口	取付手間 - - - - 600角	2	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	15	か所			
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M10(W3/8)×14×40 横向打 標準A	944	本			
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M13 横向打 標準A	472	本			
計						



















普通教室棟（西棟）		撤去工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	26.2	m <sup>2</sup>			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	0.1	m <sup>3</sup>			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	4.3	m <sup>3</sup>			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	9	m <sup>2</sup>			
壁下地撤去	集積共	9	m <sup>2</sup>			
壁タイル撤去	ボード面 集積共	4.2	m <sup>2</sup>			
壁タイル撤去	下地タイル共 集積共	44.3	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	216	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	22.8	m <sup>2</sup>			
天井下地撤去	集積共	239	m <sup>2</sup>			
天井点検口撤去	集積共	8	か所			
床点検口撤去	集積共	2	か所			
框撤去	人研ブロック 100x100 集積共	1.7	m			
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	52.27	m <sup>2</sup>			
計						









普通教室棟（東棟）		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
くさび緊結式足場 (手すり先行方式) 従来型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間1ヵ月	163	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (くさび緊結式足場) (手すり先行方式) 従来型	建柱幅900	163	m <sup>2</sup>			
ネット状養生シート張り	防災 類 -	163	m <sup>2</sup>			
安全手すり (手すり先行方式)	-	22	m			
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 石こうボード	116	m <sup>2</sup>			
仮設間仕切り扉	合板	6.6	m <sup>2</sup>			
墨出し(内部改修)	複合改修	216	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	複合改修	216	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	搬出入路部分	577	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	216	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	577	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	216	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	216	m <sup>2</sup>			
計						







普通教室棟（東棟）		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	465	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 イサト含む	250	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	8	か所			
AW-1 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 1700×1300mm程度	8	か所			
AW-2 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 3470×1300mm程度	8	か所			
AW-3 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 1250×1300mm程度	8	か所			
SD-1 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 800×1500mm程度	4	か所			
換気扇 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 400×400mm程度	8	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	16	か所			
床目地棒	ステン製 3×12	7.2	m			
壁見切縁	アルミ製	206	m			
天井廻縁	塩化ビニル製	206	m			
床点検口	600x600	2	か所			
床点検口	取付手間 - - - - 600角	2	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	16	か所			
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M10(W3/8)×14×40 横向打 標準A	784	本			
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M13 横向打 標準A	392	本			
計						



















普通教室棟（東棟）		撤去工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	21.9	m <sup>2</sup>			
CB撤去	コンクリートブロック 集積共	4.8	m <sup>3</sup>			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	34.7	m <sup>2</sup>			
壁下地撤去	集積共	34.7	m <sup>2</sup>			
壁タイル撤去	ボード面 集積共	16	m <sup>2</sup>			
壁タイル撤去	下地タイル共 集積共	41.4	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	216	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	33.8	m <sup>2</sup>			
天井下地撤去	集積共	250	m <sup>2</sup>			
天井点検口撤去	集積共	8	か所			
床点検口撤去	集積共	2	か所			
框撤去	人研ブロック 100x100 集積共	14.56	m			
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	10.07	m <sup>2</sup>			
計						











管理特別教室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
くさび緊結式足場 (手すり先行方式) 従来型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間1ヵ月	124	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (くさび緊結式足場) (手すり先行方式) 従来型	建地幅900	124	m <sup>2</sup>			
ネット状養生シート張り	防災 類 -	124	m <sup>2</sup>			
安全手すり (手すり先行方式)	-	11	m			
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 石こうボード	87.4	m <sup>2</sup>			
仮設間仕切り扉	合板	4.9	m <sup>2</sup>			
墨出し(内部改修)	複合改修	108	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	複合改修	108	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	搬出入路部分	545	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	108	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	545	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	108	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	108	m <sup>2</sup>			
計						







管理特別教室棟		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	266	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 イサト含む	159	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	6	か所			
AW-2 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 3470×1300mm程度	6	か所			
AW-4 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 1450×1300mm程度	3	か所			
AW-5 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 1900×500mm程度	3	か所			
AW-6 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 300×1300mm程度	3	か所			
換気扇 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 400×400mm程度	6	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	13	か所			
床目地棒	ステン製 3×12	4.8	m			
壁見切縁	アルミ製	156	m			
天井廻縁	塩化ビニル製	156	m			
床点検口	600x600	2	か所			
床点検口	取付手間 - - - - 600角	2	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	17	か所			
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M10(W3/8)×14×40 横向打 標準A	414	本			
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M13 横向打 標準A	56	本			
計						













































普通教室棟(西棟)		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 225AF × 1個	1	個			
電灯分電盤 (普通教室西棟)	2L-1-W	1	面			
電灯分電盤 (普通教室西棟)	2L-2-W	1	面			
電灯分電盤 (普通教室西棟)	2L-3-W	1	面			
電灯分電盤 (普通教室西棟)	2L-4-W	1	面			
機械はつり(ダクト フック)による 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	3	か所			
機械はつり(ダクト フック)による 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	100	3	か所			
レントゲン調査費	調査費用	1	日			
レントゲン調査費	箇所(フィルム枚数)	4	枚			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	8	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	21	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	21	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	21	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	13	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	21	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	21	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	21	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	12	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	8	m			



普通教室棟(西棟)		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	4	個			
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	8	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	28	個			
人感センサ	親機	8	個			
人感センサ	親機 換気扇端子付	4	個			
人感センサ	子機	12	個			
人感センサ	子機 換気扇端子付	8	個			
人感センサ操作スイッチ	2回路	12	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	8	個			
金属製 アットボックス (カバー付)ボンド共	中四角 浅型 D44	16	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	12	個			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	9	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	65	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	165	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	2	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	32	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	16	m			
計						









普通教室棟(東棟)		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤 (普通教室東棟)	2L-1-E	1	面			
電灯分電盤 (普通教室東棟)	2L-2-E	1	面			
電灯分電盤 (普通教室東棟)	2L-3-E	1	面			
電灯分電盤 (普通教室東棟)	2L-4-E	1	面			
機械はつり(ダクト フックによる 配管用貫通口)	100 - 150mm 50mm	3	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	100	3	か所			
レントゲン調査費	調査費用	1	日			
レントゲン調査費	箇所(フィルム枚数)	3	枚			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	21	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	21	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	21	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	37	m			
600V耐燃性ポリ イソプレ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	21	m			
600V耐燃性ポリ イソプレ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	21	m			
600V耐燃性ポリ イソプレ ン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	58	m			
計						

普通教室棟(東棟)		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	4	個			
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	8	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	28	個			
人感センサ	親機	8	個			
人感センサ	親機 換気扇端子付	4	個			
人感センサ	子機	12	個			
人感センサ	子機 換気扇端子付	8	個			
人感センサ操作スイッチ	2回路	12	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	8	個			
金属製 アットレットボックス (カバー付)ボンド共	中四角 浅型 D44	16	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	12	個			
600V耐火性シリコン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	9	m			
600V耐火性シリコン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	68	m			
600V耐火性シリコン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	159	m			
600V耐火性シリコン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	2	m			
600V耐火性シリコン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	32	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	16	m			
計						







管理特別教室棟		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤 (管理棟)	1L-1	1	面			
電灯分電盤 (管理棟)	1L-2	1	面			
電灯分電盤 (管理棟)	1L-3	1	面			
フルホックスSS形 防水(SUS)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	2.6	㎡			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	150	3	か所			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100 - 150mm 125mm	5	か所			
レントゲン調査費	調査費用	1	日			
レントゲン調査費	箇所(フィルム枚数)	5	枚			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	1	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	1	m			
EM-CETケーブル	150mm2 管内	8	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	3	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	3	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	45	m			
600V耐燃性ポリ ン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	4	m			
600V耐燃性ポリ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	4	m			
600V耐燃性ポリ ン絶縁電線(EM-IE)	38mm2	12	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 92mm	8	m			





管理特別教室棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	6	個			
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	6	個			
照明器具	C ミラーライト	12	台			
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	15	個			
人感センサ	親機	6	個			
人感センサ	親機 換気扇端子付	3	個			
人感センサ	子機	6	個			
人感センサ	子機 換気扇端子付	6	個			
人感センサ操作スイッチ	2回路	9	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	6	個			
金属製 アウトレットボックス (カバー付)ボンド共	中四角 浅型 D44	21	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	9	個			
600V耐火性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	5	m			
600V耐火性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	41	m			
600V耐火性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	87	m			
600V耐火性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	2	m			
600V耐火性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	32	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	8	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	12	m			
計						































普通教室棟(西棟)		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大便器	フラッシュタンク	20	組			
普通便座		20	台			
棚付二連紙巻器		20	個			
小便器		16	組			
掃除流し		8	組			
横水栓	(掃除流し)	8	個			
壁掛洗面器		20	組			
自動水栓		20	組			
耐食鏡		24	枚			
洗面器用手摺		16	組			
小便器用手摺		4	組			
大便器	フラッシュバルブ 高座面タイプ	4	組			
洗浄便座	瞬間式	4	組			
棚付二連紙巻器		4	個			
車椅子対応洗面器		4	組			
自動水栓		4	組			
手摺(L形)		4	組			
手摺(跳ね上げ)		4	組			
計						



普通教室棟(西棟)		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 20A	85	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 25A	58	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 30A	28	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 40A	8	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 50A	51	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 75A	3	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 100A	10	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 125A	4	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 150A	7	m			
青銅仕切弁鉛入	10K(ねじ) 50A	7	個			
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 100A	1	個			
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 125A	1	個			
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 150A	2	個			
給水管プラグ	20A	8	個			
給水配管分岐(樹脂管類)	配管分岐 50A 保温有	7				
給水配管分岐(樹脂管類)	配管分岐 75A 保温有	1				
給水配管分岐(樹脂管類)	配管分岐 100A 保温有	2				
給水配管分岐(樹脂管類)	配管分岐 125A 保温有	1				
給水配管分岐(樹脂管類)	配管分岐 150A 保温有	1				
保温		1	式			別紙 00-0055



普通教室棟(西棟)		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	22	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	14	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	20	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 150A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 40A	31	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	14	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 65A	67	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	47	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	61	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 125A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 150A	4	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	14	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	46	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 65A	4	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	6	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	2	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 65A	15	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	8	個			

普通教室棟(西棟)		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	20	個			
通気金具(ガリ)	100VA2	1	個			
満水継手	75A	1	個			
満水継手	100A	3	個			
満水継手	125A	1	個			
満水継手	150A	1	個			
既存リブ配管廻りシーリング処理		3	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 63mm	24	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm	20	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	25	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	32	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	16	か所			
レントゲン調査費	調査費用	4	日			
レントゲン調査費	箇所(フィルム枚数)	117	枚			
既存配管孔穴埋処理	50	4	箇所			
既存配管孔穴埋処理	65	4	箇所			
バルブト桧(2)	機械 SC-3(1200H) A形(1.5ト)	2	組			
防臭ふた	MHB(0.5ト) 600A	2	個			
土工事		1	式			別紙 00-0056
計						







普通教室棟(東棟)		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大便器	フラッシュタンク	20	組			
普通便座		20	台			
棚付二連紙巻器		20	個			
小便器		16	組			
掃除流し		8	組			
横水栓	(掃除流し)	8	個			
壁掛洗面器		20	組			
自動水栓		20	組			
耐食鏡		24	枚			
洗面器用手摺		16	組			
小便器用手摺		4	組			
大便器	フラッシュバルブ 高座面タイプ	4	組			
洗浄便座	瞬間式	4	組			
棚付二連紙巻器		4	個			
車椅子対応洗面器		4	組			
自動水栓		4	組			
手摺(L形)		4	組			
手摺(跳ね上げ)		4	組			
計						



普通教室棟(東棟)		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 20A	71	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 25A	34	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 30A	34	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 40A	9	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 50A	32	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 65A	2	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 75A	4	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 100A	7	m			
青銅仕切弁 鉛以	10K(ねじ) 50A	4	個			
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 80A	1	個			
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 100A	2	個			
給水配管分岐 (樹脂管類)	配管分岐 50A 保温有	4				
給水配管分岐 (樹脂管類)	配管分岐 75A 保温有	1				
給水配管分岐 (樹脂管類)	配管分岐 100A 保温有	1				
保温		1	式			別紙 00-0061
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100 - 150mm 50mm	52	か所			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100 - 150mm 75mm	4	か所			
レントゲン調査費	箇所(フィルム枚数)	56	枚			
既存配管孔穴埋処 理	30	1	箇所			
既存配管孔穴埋処 理	50	3	箇所			



普通教室棟(東棟)		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	24	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	18	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	19	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 125A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 40A	34	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 65A	70	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	51	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	74	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 125A	7	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	19	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	64	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	14	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 65A	15	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	8	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	21	個			
通気金具(ガリ)	100VA2	1	個			
満水継手	100A	4	個			

普通教室棟(東棟)		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
満水継手	125A	2	個			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100 - 150mm 63mm	24	か所			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100 - 150mm 75mm	19	か所			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100 - 150mm 100mm	9	か所			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100 - 150mm 125mm	32	か所			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100 - 150mm 150mm	10	か所			
レントゲン調査費	調査費用	4	日			
レントゲン調査費	箇所(フィルム枚数)	94	枚			
パイプ束(2)	機械 SC-2( 500H) A形(1.5トン)	3	組			
防臭ふた	MHB(0.5トン) 450A	3	個			
既存パイプ配管廻 りシーリング処理		6	か所			
土工事		1	式			別紙 00-0062
計						







管理特別教室棟		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大便器	フラッシュタンク	12	組			
普通便座		12	台			
棚付二連紙巻器		12	個			
小便器		9	組			
掃除流し		6	組			
横水栓	(掃除流し)	6	個			
壁掛洗面器		12	組			
自動水栓		12	組			
耐食鏡		15	枚			
洗面器用手摺		12	組			
小便器用手摺		3	組			
大便器	フラッシュバルブ 高座面タイプ	3	組			
洗浄便座	瞬間式	3	組			
棚付二連紙巻器		3	個			
車椅子対応洗面器		3	組			
自動水栓		3	組			
手摺(L形)		3	組			
手摺(跳ね上げ)		3	組			
計						



管理特別教室棟		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 20A	68	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 25A	11	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 30A	22	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 40A	4	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 50A	26	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 65A	15	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 75A	4	m			
青銅仕切弁鉛込	10K(ねじ) 20A	2	個			
青銅仕切弁鉛込	10K(ねじ) 50A	4	個			
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 65A	3	個			
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 80A	1	個			
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 100A	1	個			
自動17弁	20A	2	個			
給水配管分岐(樹脂管類)	配管分岐 50A 保温有	7				
給水配管分岐(樹脂管類)	配管分岐 65A 保温有	3				
給水配管分岐(樹脂管類)	配管分岐 75A 保温有	1				
給水配管分岐(樹脂管類)	配管分岐 100A 保温有	1				
保温		1	式			別紙 00-0018
機械はつり(ダクト)による配管用貫通口	100 - 150mm 50mm	33	か所			
機械はつり(ダクト)による配管用貫通口	100 - 150mm 75mm	2	か所			



管理特別教室棟		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	11	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	15	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 150A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 40A	24	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 65A	25	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	35	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	41	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 150A	4	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	14	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	19	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 65A	24	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	2	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 65A	8	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	2	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	11	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 150A	1	個			

管理特別教室棟		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
通気金具(ガリ)	80VA2	1	個			
満水継手	100A	3	個			
満水継手	125A	1	個			
バート機(2)	機 械 SC-2( 500H) A形(1.5トン)	1	組			
防臭ふた	MHB(0.5トン) 450A	1	個			
既存リブ配管廻りシリング処理		2	か所			
機械はつり(パイプバンドカッターによる配管用貫通口)	100 - 150mm 63mm	15	か所			
機械はつり(パイプバンドカッターによる配管用貫通口)	100 - 150mm 75mm	8	か所			
機械はつり(パイプバンドカッターによる配管用貫通口)	100 - 150mm 100mm	10	か所			
機械はつり(パイプバンドカッターによる配管用貫通口)	100 - 150mm 125mm	17	か所			
レントゲン調査費	調査費用	3	日			
レントゲン調査費	箇所(フィルム枚数)	50	枚			
既存配管孔穴埋処理	65	3	箇所			
土工事		1	式			別紙 00-0019
計						





受水槽更新		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
WT-1 受水槽	FRPパネルタンク 呼称 40m3 4.0(2.0+2.0) × 5.0 × 2.0H	1	基			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 20A	3	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 50A	13	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 75A	5	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 50A	1	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 75A	9	m			
青銅仕切弁 鉛ス	10K(ねじ) 20A	2	個			
青銅仕切弁 鉛ス	10K(ねじ) 50A	3	個			
ライング仕切弁	10K(フランジ) 80A	2	個			
ルキップジョイント	ハローズ形 20A	2	個			
ルキップジョイント	ハローズ形 50A	3	個			
ルキップジョイント	ハローズ形 80A	3	個			
ホールドアップ	20A	2	個			
定水位調整弁	スレート型(副弁無し) 50A	2	個			
ステンレス鋼Y形ストレーナ	10K 50A	2	個			
給水配管分岐 [屋外] (鋼管類)	配管分岐 50A 保温有	1				
給水配管分岐 [屋外] (樹脂管類)	配管分岐 75A 保温有	1				
保温工事		1	式			別紙 00-0036
土工事		1	式			別紙 00-0037
計						













高置水槽更新		仮設工事		仮設給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設P-1 加圧給水ポンプ	推定末端圧一定制御 300L/min×45m×2.2KW	1	基			
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 50A	2	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 65A	7	m			
仕切弁 (管端防食工)	10K(ねじ・給水用) 50A	3	個			
逆止弁 (管端防食工)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個			
防振継手	合成ゴム製 50A	3	個			
仮設給水配管分岐 [屋外] (樹脂管類)	配管分岐 65A 保温無	1				
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP) 改修	機械室・便所 65A	2	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 65A	1	m			
仮設給水配管分岐 [屋外] (樹脂管類)	配管分岐 25A 保温無	1				
仮設給水配管分岐 [屋外] (樹脂管類)	配管分岐 65A 保温無	2				
仮設給水配管分岐 [屋外] (樹脂管類)	配管分岐 150A 保温無	1				
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	1	か所			
計						



































普通教室棟(西棟)		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	電灯	1	式			別紙 00-0053
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	16	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	44	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P15A × 2, PL × 1	8	個			
人感センサ撤去	親機	8	面			
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A × 1	8	個			
位置ﾎｯｽﾞ 撤去	再使用しない	40	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	106	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	31	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	2	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C 管内 再使用しない	10	m			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	91	m			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	46	m			
1種金属線び 撤去	A形(25.4mm) 再使用しない	13	m			
計						

普通教室棟(東棟)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	電灯	1	式			別紙 00-0054
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	16	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	36	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P15A × 2, PL × 1	8	個			
人感センサ撤去	親機	8	面			
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A × 1	8	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	40	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm - 2C ビット・天井 再使用しない	94	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm - 3C ビット・天井 再使用しない	30	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm - 2C 管内 再使用しない	2	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm - 3C 管内 再使用しない	10	m			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	92	m			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	46	m			
1種金属線び 撤去	A形(25.4mm) 再使用しない	13	m			
計						













普通教室棟(西棟)		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温		1	式			別紙 00-0055
給水管 保温	グ ラスール 天井内,ハ イ ｼﾞｬｯﾄ内 アルﾐｶﾞ ﾚｽｸﾙｽ 20A	71	m			
給水管 保温	グ ラスール 天井内,ハ イ ｼﾞｬｯﾄ内 アルﾐｶﾞ ﾚｽｸﾙｽ 25A	46	m			
給水管 保温	グ ラスール 天井内,ハ イ ｼﾞｬｯﾄ内 アルﾐｶﾞ ﾚｽｸﾙｽ 32A	23	m			
給水管 保温	グ ラスール 天井内,ハ イ ｼﾞｬｯﾄ内 アルﾐｶﾞ ﾚｽｸﾙｽ 40A	6	m			
給水管 保温	グ ラスール 天井内,ハ イ ｼﾞｬｯﾄ内 アルﾐｶﾞ ﾚｽｸﾙｽ 50A	46	m			
給水管 保温	グ ラスール 天井内,ハ イ ｼﾞｬｯﾄ内 アルﾐｶﾞ ﾚｽｸﾙｽ 80A	3	m			
給水管 保温	グ ラスール 天井内,ハ イ ｼﾞｬｯﾄ内 アルﾐｶﾞ ﾚｽｸﾙｽ 100A	10	m			
給水管 保温	グ ラスール 天井内,ハ イ ｼﾞｬｯﾄ内 アルﾐｶﾞ ﾚｽｸﾙｽ 125A	4	m			
給水管 保温	グ ラスール 天井内,ハ イ ｼﾞｬｯﾄ内 アルﾐｶﾞ ﾚｽｸﾙｽ 150A	7	m			
給水管 保温	グ ラスール 暗渠内 着色アルﾐｶﾞ ﾚｽｸﾙｽ 20A	14	m			
給水管 保温	グ ラスール 暗渠内 着色アルﾐｶﾞ ﾚｽｸﾙｽ 25A	11	m			
給水管 保温	グ ラスール 暗渠内 着色アルﾐｶﾞ ﾚｽｸﾙｽ 32A	6	m			
給水管 保温	グ ラスール 暗渠内 着色アルﾐｶﾞ ﾚｽｸﾙｽ 40A	2	m			
給水管 保温	グ ラスール 暗渠内 着色アルﾐｶﾞ ﾚｽｸﾙｽ 50A	5	m			
給水用弁類 保温	ﾎﾞ ｰﾘｽﾌﾟﾝ 天井内,ハ イ ｼﾞｬｯﾄ内 アルﾐｶﾞ ﾚｽｸﾙｽ 100A	1	個			
給水用弁類 保温	ﾎﾞ ｰﾘｽﾌﾟﾝ 天井内,ハ イ ｼﾞｬｯﾄ内 アルﾐｶﾞ ﾚｽｸﾙｽ 125A	1	個			
給水用弁類 保温	ﾎﾞ ｰﾘｽﾌﾟﾝ 天井内,ハ イ ｼﾞｬｯﾄ内 アルﾐｶﾞ ﾚｽｸﾙｽ 150A	2	個			
計						



普通教室棟(西棟)		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	換気設備	1	式			別紙 00-0057
排気ファン撤去	壁付換気扇(格子タイプ) 30cm	8	台			
計						
撤去工事	衛生器具設備	1	式			別紙 00-0058
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	20	組			
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	24	組			
紙巻器撤去		44	個			
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	24	組			
掃除流し撤去	バ ック付き掃除流し 再使用しない	8	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	16	組			
鏡撤去	再使用しない	16	枚			
小便器用手摺撤去		4	個			
計						

普通教室棟(西棟)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	給水設備	1	式			別紙 00-0059
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	57	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	105	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	9	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	6	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	34	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	8	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	7	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない フッパ 接合 機械室・便所 125A	4	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない フッパ 接合 機械室・便所 150A	7	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス 20A 再使用しない	49	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス 25A 再使用しない	82	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス 32A 再使用しない	5	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス 40A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス 50A 再使用しない	31	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス 65A 再使用しない	8	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス 80A 再使用しない	5	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス 125A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス 150A 再使用しない	7	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 20A 再使用しない	8	m			

普通教室棟(西棟)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	給水設備	1	式			別紙 00-0059
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスウール 25A 再使用しない	24	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスウール 32A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスウール 40A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスウール 50A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスウール 65A 再使用しない	1	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイシャフト内 アルミガラスウール 80A 再使用しない	2	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 65A	3	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 80A	1	個			
給水・消火用 弁類保温 撤去	ボリスルソ 天井内 65A	3	個			
給水・消火用 弁類保温 撤去	ボリスルソ 天井内 80A	1	個			
給水配管切断 (樹脂管類)	配管切断 50A 保温有	3				
給水配管切断 (樹脂管類)	配管切断 65A 保温有	3				
給水配管切断 (樹脂管類)	配管切断 75A 保温有	2				
給水配管切断 (樹脂管類)	配管切断 100A 保温有	1				
給水配管切断 (樹脂管類)	配管切断 125A 保温有	1				
給水配管切断 (樹脂管類)	配管切断 150A 保温有	1				
計						



普通教室棟(西棟)		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去工事	排水設備	1	式			別紙 00-0060	
排水用鉛管 撤去	30A	25	m				
排水用鉛管 撤去	50A	29	m				
排水用鉛管 撤去	65A	19	m				
排水用鉛管 撤去	80A	78	m				
排水用鉛管 撤去	100A	23	m				
排水用鋳鉄管 (メニ加形) 撤去	再使用しない 75A	10	m				
排水用鋳鉄管 (メニ加形) 撤去	再使用しない 100A	58	m				
排水用鋳鉄管 (メニ加形) 撤去	再使用しない 125A	4	m				
排水用鋳鉄管 (メニ加形) 撤去	再使用しない 150A	7	m				
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	27	m				
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	47	m				
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	4	m				
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	7	m				
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 50A	77	m				
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 65A	4	m				
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 75A	6	m				
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 100A	2	m				
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスウール 32A 再使用しない	21	m				
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスウール 50A 再使用しない	22	m				

普通教室棟(西棟)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	排水設備	1	式			別紙 00-0060
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バ`イ`シャフト内 アルミガラス 65A 再使用しない	15	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バ`イ`シャフト内 アルミガラス 80A 再使用しない	58	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バ`イ`シャフト内 アルミガラス 100A 再使用しない	17	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バ`イ`シャフト内 アルミガラス 80A 再使用しない	7	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バ`イ`シャフト内 アルミガラス 100A 再使用しない	46	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バ`イ`シャフト内 アルミガラス 125A 再使用しない	4	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バ`イ`シャフト内 アルミガラス 150A 再使用しない	4	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バ`イ`シャフト内 アルミガラス 50A 再使用しない	20	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バ`イ`シャフト内 アルミガラス 65A 再使用しない	37	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バ`イ`シャフト内 アルミガラス 80A 再使用しない	4	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バ`イ`シャフト内 アルミガラス 100A 再使用しない	4	m			
床上掃除口撤去 (非防水形)	COA 65A	2	個			
床上掃除口撤去 (非防水形)	COA 80A	1	個			
床上掃除口撤去 (非防水形)	COA 100A	5	個			
床上掃除口撤去 (防水形)	COB 65A	9	個			
床上掃除口撤去 (防水形)	COB 80A	3	個			
床上掃除口撤去 (防水形)	COB 100A	15	個			
床排水トラップ 撤去 (非防水形)	T 5A 50A	4	個			
床排水トラップ 撤去 (防水形)	T 5B 50A	12	個			



普通教室棟(東棟)		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温		1	式			別紙 00-0061
給水管 保温	グラスール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス 20A	61	m			
給水管 保温	グラスール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス 25A	28	m			
給水管 保温	グラスール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス 32A	28	m			
給水管 保温	グラスール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス 40A	7	m			
給水管 保温	グラスール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス 50A	24	m			
給水管 保温	グラスール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス 65A	2	m			
給水管 保温	グラスール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス 80A	4	m			
給水管 保温	グラスール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス 100A	7	m			
給水管 保温	グラスール 暗渠内 着色アルミガラス 20A	10	m			
給水管 保温	グラスール 暗渠内 着色アルミガラス 25A	6	m			
給水管 保温	グラスール 暗渠内 着色アルミガラス 32A	7	m			
給水管 保温	グラスール 暗渠内 着色アルミガラス 40A	2	m			
給水管 保温	グラスール 暗渠内 着色アルミガラス 50A	8	m			
給水用弁類 保温	ボ`リスレン 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス 80A	1	個			
給水用弁類 保温	ボ`リスレン 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス 100A	1	個			
計						





普通教室棟(東棟)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	給水設備	1	式			別紙 00-0065
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	53	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	23	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	21	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	8	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	21	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	14	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	4	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	7	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 15A	6	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 20A	10	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 25A	23	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 30A	23	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスウール 20A 再使用しない	53	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスウール 25A 再使用しない	23	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスウール 32A 再使用しない	21	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスウール 40A 再使用しない	8	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスウール 50A 再使用しない	21	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスウール 65A 再使用しない	14	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスウール 80A 再使用しない	4	m			





普通教室棟(東棟)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	排水設備	1	式			別紙 00-0066
排水用鉛管 撤去	30A	23	m			
排水用鉛管 撤去	50A	33	m			
排水用鉛管 撤去	65A	27	m			
排水用鉛管 撤去	80A	67	m			
排水用鉛管 撤去	100A	21	m			
排水用鋳鉄管 (メニ加工形) 撤去	再使用しない 75A	12	m			
排水用鋳鉄管 (メニ加工形) 撤去	再使用しない 100A	50	m			
排水用鋳鉄管 (メニ加工形) 撤去	再使用しない 125A	9	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	7	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	48	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	9	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	6	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 50A	65	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 100A	14	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスウール 32A 再使用しない	19	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスウール 50A 再使用しない	26	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスウール 65A 再使用しない	21	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスウール 80A 再使用しない	49	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスウール 100A 再使用しない	18	m			

普通教室棟(東棟)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	排水設備	1	式			別紙 00-0066
排水管 保温撤去	グラスコール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	7	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	39	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラスクロス 125A 再使用しない	7	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	5	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	36	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	9	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	4	m			
床上掃除口撤去 (非防水形)	COA 65A	3	個			
床上掃除口撤去 (非防水形)	COA 80A	1	個			
床上掃除口撤去 (非防水形)	COA 100A	3	個			
床上掃除口撤去 (防水形)	COB 65A	12	個			
床上掃除口撤去 (防水形)	COB 80A	3	個			
床上掃除口撤去 (防水形)	COB 100A	15	個			
床排水トラップ 撤去 (非防水形)	T 5A 50A	2	個			
床排水トラップ 撤去 (防水形)	T 5B 50A	6	個			
通気金具(ガ`リ) 撤去	100VA2	1	個			
コンクリート樹撤去	450×450 450H	4	基			
根切り(機械)	ハ`ックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加`ラ型	1	m3			
埋戻し	機 械 ハ`ックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加`ラ型	1	m3			



管理特別教室棟		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0018
給水管 保温	グ ラスール 天井内,ハ イ ｼﾞ ﾏ ｯ ﾂ 内 ﾏ ﾞ ﾐ ﾎ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ 20A	51	m			
給水管 保温	グ ラスール 天井内,ハ イ ｼﾞ ﾏ ｯ ﾂ 内 ﾏ ﾞ ﾐ ﾎ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ 25A	8	m			
給水管 保温	グ ラスール 天井内,ハ イ ｼﾞ ﾏ ｯ ﾂ 内 ﾏ ﾞ ﾐ ﾎ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ 32A	17	m			
給水管 保温	グ ラスール 天井内,ハ イ ｼﾞ ﾏ ｯ ﾂ 内 ﾏ ﾞ ﾐ ﾎ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ 40A	3	m			
給水管 保温	グ ラスール 天井内,ハ イ ｼﾞ ﾏ ｯ ﾂ 内 ﾏ ﾞ ﾐ ﾎ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ 50A	22	m			
給水管 保温	グ ラスール 天井内,ハ イ ｼﾞ ﾏ ｯ ﾂ 内 ﾏ ﾞ ﾐ ﾎ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ 65A	15	m			
給水管 保温	グ ラスール 天井内,ハ イ ｼﾞ ﾏ ｯ ﾂ 内 ﾏ ﾞ ﾐ ﾎ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ 80A	4	m			
給水管 保温	グ ラスール 暗渠内 着色 ﾏ ﾞ ﾐ ﾎ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ 20A	17	m			
給水管 保温	グ ラスール 暗渠内 着色 ﾏ ﾞ ﾐ ﾎ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ 25A	3	m			
給水管 保温	グ ラスール 暗渠内 着色 ﾏ ﾞ ﾐ ﾎ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ 32A	6	m			
給水管 保温	グ ラスール 暗渠内 着色 ﾏ ﾞ ﾐ ﾎ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ 40A	1	m			
給水管 保温	グ ラスール 暗渠内 着色 ﾏ ﾞ ﾐ ﾎ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ 50A	4	m			
給水用弁類 保温	ﾎﾞ ｰ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ 天井内,ハ イ ｼﾞ ﾏ ｯ ﾂ 内 ﾏ ﾞ ﾐ ﾎ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ 65A	3	個			
給水用弁類 保温	ﾎﾞ ｰ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ 天井内,ハ イ ｼﾞ ﾏ ｯ ﾂ 内 ﾏ ﾞ ﾐ ﾎ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ 80A	1	個			
給水用弁類 保温	ﾎﾞ ｰ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ 天井内,ハ イ ｼﾞ ﾏ ｯ ﾂ 内 ﾏ ﾞ ﾐ ﾎ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ ﾗ ﾂ 100A	1	個			
計						





管理特別教室棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	給水設備	1	式			別紙 00-0022
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	37	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	46	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	10	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	9	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	12	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	12	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	4	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス 20A 再使用しない	32	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス 25A 再使用しない	32	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス 32A 再使用しない	7	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス 40A 再使用しない	6	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス 50A 再使用しない	8	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス 65A 再使用しない	11	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス 80A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 20A 再使用しない	5	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 25A 再使用しない	13	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 32A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 40A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 50A 再使用しない	4	m			





管理特別教室棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	排水設備	1	式			別紙 00-0023
排水用鉛管 撤去	30A	22	m			
排水用鉛管 撤去	50A	18	m			
排水用鉛管 撤去	65A	15	m			
排水用鉛管 撤去	80A	35	m			
排水用鉛管 撤去	100A	12	m			
排水用鉛管 撤去	125A	1	m			
排水用鋳鉄管 (メカ加工形) 撤去	再使用しない 75A	3	m			
排水用鋳鉄管 (メカ加工形) 撤去	再使用しない 100A	36	m			
排水用鋳鉄管 (メカ加工形) 撤去	再使用しない 150A	9	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	8	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	17	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	7	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	10	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 50A	33	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 65A	23	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 75A	2	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 32A 再使用しない	16	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 50A 再使用しない	12	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 65A 再使用しない	12	m			

管理特別教室棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	排水設備	1	式			別紙 00-0023
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	24	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	8	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	2	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	29	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 150A 再使用しない	4	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	4	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	14	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	7	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	4	m			
床上掃除口撤去 (非防水形)	COA 50A	1	個			
床上掃除口撤去 (非防水形)	COA 65A	1	個			
床上掃除口撤去 (非防水形)	COA 100A	3	個			
床上掃除口撤去 (非防水形)	COA 150A	1	個			
床上掃除口撤去 (防水形)	COB 65A	6	個			
床上掃除口撤去 (防水形)	COB 80A	2	個			
床上掃除口撤去 (防水形)	COB 100A	8	個			
床排水トラップ 撤去 (非防水形)	T 5A 50A	2	個			
床排水トラップ 撤去 (防水形)	T 5B 50A	4	個			
通気金具(ガリ) 撤去	80VA2	1	個			



受水槽更新		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0036
給水管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	3	m			
給水管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A	13	m			
給水管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 80A	5	m			
給水用弁類 保温	ボリスフレソ 屋外露出 ステンレス鋼板 80A	2	個			
鋼管(地中) 防食	ハトロワム系防食テープ巻 50A	1	m			
鋼管(地中) 防食	ハトロワム系防食テープ巻 80A	9	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0037
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	4	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	3	m3			
山砂		1	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	1	m3			
計						



受水槽更新		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	給水設備	1	式			別紙 00-0039
WT-1 既存受水槽撤去	FRPパネルタンク 呼称 45m3 4.5×5.0×2.0H	1	基			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	2	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	5	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 80A	2	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 地中配管 50A	19	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 地中配管 80A	2	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 20A	2	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 50A	1	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 80A	1	個			
ルキプル継手類 撤去	再使用しない 50A	1	個			
ルキプル継手類 撤去	再使用しない 80A	1	個			
ホールドアップ 撤去	20A	1	個			
定水位調整弁撤去	50A	1	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 20A	1	個			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	2	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	5	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 80A 再使用しない	2	m			
給水・消火用 弁類保温 撤去	ポリスチレン 屋外・ステンレス 80A	1	個			
給水配管切断 [屋外] (樹脂管類)	配管切断 50A 保温有	1				

受水槽更新		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	給水設備	1	式			別紙 00-0039
給水配管切断 [屋外] (樹脂管類)	配管切断 80A 保温有	1				
根切り(機械)	ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	8	m3			
埋戻し	機 械 ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	8	m3			
計						
撤去工事	排水設備	1	式			別紙 00-0040
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 50A	2	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 75A	2	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	地中配管 100A	2	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 50A	1	個			
配管用防虫網撤去	50A	1	個			
配管用防虫網撤去	80A	1	個			
間接排水口撤去	200A	1	個			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所			
根切り(機械)	ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1	m3			
埋戻し	機 械 ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1	m3			
計						





高置水槽更新		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	給水設備	1	式			別紙 00-0042
WT-2 既存高置水槽撤去	FRPパネルタンク 呼称 15m3 2.5×3.0×2.0H	1	基			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	3	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 150A	2	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 65A	1	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 150A	1	個			
ルキップ継手類 撤去	再使用しない 65A	1	個			
ルキップ継手類 撤去	再使用しない 150A	1	個			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 65A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 150A 再使用しない	2	m			
給水・消火用 弁類保温 撤去	ポリスチレン 屋外・ステンス 65A	1	個			
給水・消火用 弁類保温 撤去	ポリスチレン 屋外・ステンス 150A	1	個			
給水配管切断 [屋外] (樹脂管類)	配管切断 65A 保温有	1				
給水配管切断 [屋外] (樹脂管類)	配管切断 150A 保温有	1				
計						



高置水槽更新		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	仮設給水設備	1	式			別紙 00-0044
仮設P-1 加圧給水ポンプ 取外し	推定末端圧一定制御 300L/min×45m×2.2KW	1	基			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 50A	2	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 65A	7	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 50A	4	個			
ルキソール継手類 撤去	再使用しない 50A	3	個			
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP) 改修	機械室・便所 65A	2	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 65A	1	m			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	2	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	1	か所			
給水配管切断 [屋外] (樹脂管類)	配管切断 65A 保温有	1				
計						

消火補助水槽更新		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	給水設備	1	式			別紙 00-0045
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	6	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 スチール鋼板 25A 再使用しない	6	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 25A	3	個			
ルキッパ継手類 撤去	再使用しない 25A	2	個			
ホールドアップ 撤去	25A	1	個			
計						
撤去工事	排水設備	1	式			別紙 00-0046
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 20A	1	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 50A	2	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 20A	1	個			
配管用防虫網撤去	50A	1	個			
計						







名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設トイレ		1	式			別紙 00-0048
仮設トイレ	建築一式	1	式			
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	19	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	露出配管 16mm	14	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	5	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	2	個			
フレキシブル防水(SUS)	0.2㎡未満/個	0.1	㎡			
既存コンセント取外し	2P15A×2	1	個			
撤去工事	電灯設備	1	式			別紙 00-0048/00-001
収集運搬費	4tコンテナ車6～8m3 片道距離概ね25km	1	回			
水道用ホリゾン管 改修	軟質管・金属製継手接合 屋外架空・暗渠 30A	39	m			
水道用ホリゾン管 改修	軟質管・金属製継手接合 地中配管 30A	5	m			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 32A	1	個			
弁組	機 械 VC-1( 550H)	1	組			
仮設給水配管分岐 [地中] (樹脂管類)	配管分岐 30A 保温無	1				
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1	m3			
コロガシ配管養生		1	式			
排水・硬質ホリゾン 化ビニル耐火二層管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 100A	2	m			



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設トイレ		1	式			別紙 00-0048
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 30A	39	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 100A	2	m			
計						
撤去工事	電灯設備	1	式			別紙 00-0048/00-001
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	19	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	14	m			
1種金属線びり 撤去	A形(25.4mm) 再使用しない	5	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	3	個			
既存コンセント再取付	2P15A×2	1	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個			
計						
アスベスト分析		1	式			別紙 00-0008
アスベスト分析	定性分析方法 試料持込費、報告書作成費含む	1	式			
試料採取費	6～10検体採取の場合	9	個			
計						



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築工事		1	式			別紙 00-0049
普通教室棟（西側）		1	式			別紙 00-0049/00-001
普通教室棟（東側）		1	式			別紙 00-0049/00-002
管理特別教室棟		1	式			別紙 00-0049/00-003
計						
普通教室棟（西側）		1	式			別紙 00-0049/00-001
有価物売却費	鉄 ヘビ- H2	1.6	t			
計						
普通教室棟（東側）		1	式			別紙 00-0049/00-002
有価物売却費	鉄 ヘビ- H2	1.8	t			
計						
管理特別教室棟		1	式			別紙 00-0049/00-003
有価物売却費	鉄 ヘビ- H2	1	t			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気設備工事		1	式			別紙 00-0052
普通教室棟（西側）		1	式			別紙 00-0052/00-001
普通教室棟（東側）		1	式			別紙 00-0052/00-002
管理特別教室棟		1	式			別紙 00-0052/00-003
受水槽更新		1	式			別紙 00-0052/00-004
高置水槽更新		1	式			別紙 00-0052/00-005
消火補助水槽更新		1	式			別紙 00-0052/00-006
仮設トイレ		1	式			別紙 00-0052/00-007
計						
普通教室棟（西側）		1	式			別紙 00-0052/00-001
有価物売却費	鉄 ヘビ- H2	0.03	t			
有価物売却費	2号銅線	9	kg			
計						
普通教室棟（東側）		1	式			別紙 00-0052/00-002
有価物売却費	鉄 ヘビ- H2	0.03	t			
有価物売却費	2号銅線	9	kg			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理特別教室棟		1	式			別紙 00-0052/00-003
有価物売却費	鉄 ヘビ- H2	0.05	t			
有価物売却費	1号銅線	204	kg			
有価物売却費	2号銅線	4	kg			
計						
受水槽更新		1	式			別紙 00-0052/00-004
有価物売却費	鉄 ヘビ- H2	0.01	t			
有価物売却費	2号銅線	4	kg			
計						
高置水槽更新		1	式			別紙 00-0052/00-005
有価物売却費	鉄 ヘビ- H2	0.01	t			
有価物売却費	2号銅線	1	kg			
計						
消火補助水槽更新		1	式			別紙 00-0052/00-006
有価物売却費	鉄 ヘビ- H2	0.01	t			
有価物売却費	2号銅線	1	kg			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設トイレ		1	式			別紙 00-0052/00-007
有価物売却費	鉄 ヘビーH2	0.01	t			
有価物売却費	2号銅線	1	kg			
計						
機械設備工事		1	式			別紙 00-0051
普通教室棟（西側）		1	式			別紙 00-0051/00-001
普通教室棟（東側）		1	式			別紙 00-0051/00-002
管理特別教室棟		1	式			別紙 00-0051/00-003
計						
普通教室棟（西側）		1	式			別紙 00-0051/00-001
有価物売却費	鉄 ヘビーH2	2.14	t			
有価物売却費	鉛	1,769	kg			
計						
普通教室棟（東側）		1	式			別紙 00-0051/00-002
有価物売却費	鉄 ヘビーH2	1.9	t			
有価物売却費	鉛	1,669	kg			
計						

