工事名称　　中学校等避難所空調設備設置工事

工事場所　　春日部市薄谷３番地　外６か所

参考資料

◆この工事積算書は、積算を補助する目的で掲示するもので、項目・ 数量等は契約数量では無いことに注意してください。

◆この工事積算書は春日部市建設工事請負契約約款第１条でいう設計図書ではありません。（契約書に含まれません。）

◆この工事積算書は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件等を十分考慮して、施工方法、仮設その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めるものとします。

◆本工事は、春日部市が発行する「春日部市建築工事積算基準／春日部市建築工事共通費積算基準」で積算しています。
共通仮設費及び現場管理費は、建築工事期間 247日 設備工事期間 247日 として算定しています。

◆複合単価の優先順位は、原則として、以下のとおりとしています。
①建築工事市場単価
②建築工事標準単価及び調査単価
③刊行物（掲載されている価格の最安価）
④見積り

令和 ６年 ４月単価適用

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
武里中学校	1	式		
大沼中学校	1	式		
緑中学校	1	式		
大増中学校	1	式		
春日部南中学校	1	式		
飯沼中学校	1	式		
江戸川小中学校	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
【武里中学校】				敷地６
【武里中学校】建築工事	1	式		
【武里中学校】電気設備工事	1	式		
【武里中学校】機械設備工事	1	式		
小計				
【大沼中学校】				
【大沼中学校】建築工事	1	式		
【大沼中学校】電気設備工事	1	式		
【大沼中学校】機械設備工事	1	式		
小計				
【緑中学校】				
【緑中学校】建築工事	1	式		
【緑中学校】電気設備工事	1	式		
【緑中学校】機械設備工事	1	式		
小計				
【大増中学校】				
【大増中学校】建築工事	1	式		
【大増中学校】電気設備工事	1	式		
【大増中学校】機械設備工事	1	式		
小計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
【春日部南中学校】				
【春日部南中学校】建築工事	1	式		
【春日部南中学校】電気設備工事	1	式		
【春日部南中学校】機械設備工事	1	式		
小計				
【飯沼中学校】				
【飯沼中学校】建築工事	1	式		
【飯沼中学校】電気設備工事	1	式		
【飯沼中学校】機械設備工事	1	式		
小計				
【江戸川小中学校】				
【江戸川小中学校】建築工事	1	式		
【江戸川小中学校】電気設備工事	1	式		
【江戸川小中学校】機械設備工事	1	式		
小計				
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
-	1	式		
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空調設備工事に伴う電気設備工事	1	式		
電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	1	式		
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空調設備工事	1	式		
換気設備工事	1	式		
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
-	1	式		
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
-	1	式		
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空調設備工事	1	式		
換気設備工事	1	式		
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
-	1	式		
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
-	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
-	1	式		
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
-	1	式		
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
-	1	式		
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空調設備工事	1	式		
換気設備工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
-	1	式		
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空調設備工事に伴う電気設備工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空調設備工事	1	式		
換気設備工事	1	式		
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
-	1	式		
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
-	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
-	1	式		
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
-	1	式		
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
-	1	式		
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空調設備工事	1	式		
換気設備工事	1	式		
計				

-

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式		
建具改修工事	1	式		
内装改修工事	1	式		
塗装改修工事	1	式		
外構改修工事	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

空調設備工事に伴う電気設備工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
動力設備	1	式		
受変電設備	1	式		
計				

電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

空調設備工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式		
有料計装システム設置	1	式		
計				

換気設備工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
換気設備	1	式		
計				

-

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式		
建具改修工事	1	式		
内装改修工事	1	式		
塗装改修工事	1	式		
躯体改修工事	1	式		
外構改修工事	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

-

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
受変電設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

空調設備工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式		
計				

換気設備工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
換気設備	1	式		
計				

-

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
外壁改修	1	式		
建具改修	1	式		
塗装改修	1	式		
外構工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

-

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
動力設備	1	式		
受変電設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

-

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式		
計				

-

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式		
建具改修工事	1	式		
内装改修工事	1	式		
外構改修工事	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

-

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
受変電設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

空調設備工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式		
計				

換気設備工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
換気設備	1	式		
計				

-

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式		
建具改修工事	1	式		
内装改修工事	1	式		
塗装改修工事	1	式		
外構改修工事	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

空調設備工事に伴う電気設備工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
動力設備	1	式		
受変電設備	1	式		
計				

電気設備工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

空調設備工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式		
有料計装システム設置	1	式		
計				

換気設備工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
換気設備	1	式		
計				

-

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
地業	1	式		
鉄筋コンクリート	1	式		
防水	1	式		
金属	1	式		
建具	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

-

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
受変電設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

-

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式		
換気設備	1	式		
計				

-

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式		
建具改修工事	1	式		
内装改修工事	1	式		
外構改修	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

-

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
受変電設備	1	式		
構内配電線路	1	式		
計				

空調設備工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式		
有料計装システム設置	1	式		
計				

換気設備工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
換気設備	1	式		
計				

-

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
建具改修工事	その他	1	式		
計					
内装改修工事		1	式		
計					
塗装改修工事		1	式		
計					
外構改修工事		1	式		
計					
撤去工事	建具	1	式		
撤去工事	内装	1	式		
撤去工事	外構	1	式		
撤去工事	発生材積込	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

空調設備工事に伴う電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
受変電設備	既存延長接続	1	式		
計					

電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	ｺﾝｾﾝﾄ増設・電灯設備	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

空調設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
計					
有料計装システム設置	換気設備	1	式		
計					

換気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備	換気設備工事	1	式		
計					

-

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
建具改修工事	その他	1	式		
計					
内装改修工事		1	式		
計					
塗装改修工事		1	式		
計					
躯体改修工事		1	式		
計					
外構改修工事		1	式		
計					
撤去工事	建具	1	式		
撤去工事	内装	1	式		
撤去工事	外構	1	式		
撤去工事	発生材積込	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

-

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

空調設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ計装設備	1	式		
計					

換気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備	換気設備工事	1	式		
計					

-

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
外構工事	撤去	1	式		
外構工事	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

-

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
動力設備	動力幹線	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

-

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	計装設備	1	式		
計					

-

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
建具改修工事	その他	1	式		
計					
内装改修工事		1	式		
計					
外構改修工事		1	式		
計					
撤去工事	内装	1	式		
撤去工事	外構	1	式		
撤去工事	発生材積込	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

-

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

空調設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ計装設備	1	式		
計					

換気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備	換気設備工事	1	式		
計					

-

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
建具改修工事	その他	1	式		
計					
内装改修工事		1	式		
計					
塗装改修工事		1	式		
計					
外構改修工事		1	式		
計					
撤去工事	建具	1	式		
撤去工事	内装	1	式		
撤去工事	外構	1	式		
撤去工事	発生材積込	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

空調設備工事に伴う電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

空調設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
計					
有料計装システム設置	-	1	式		
計					

換気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備	換気設備工事	1	式		
計					

-

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋コンクリート	内部仕上	1	式		
計					
防水	内部	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
建具	鋼製建具	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
計					
撤去工事	躯体	1	式		
撤去工事	発生材積込み	1	式		
計					
発生材処理	処分	1	式		
計					

-

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線･分岐	1	式		
動力設備	換気電源	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

-

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	ﾘﾓｺﾝ配線	1	式		
空気調和設備	ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ計装設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
計					

-

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事	改修	1	式		
計					
建具改修工事	撤去	1	式		
建具改修工事	改修	1	式		
計					
内装改修工事	撤去	1	式		
内装改修工事	改修	1	式		
計					
外構改修	撤去	1	式		
外構改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬･処分	1	式		
計					

-

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
構内配電線路	電力引込み	1	式		
構内配電線路	既存幹線接続	1	式		
計					

空調設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
計					
有料計装システム設置	計装設備	1	式		
計					

換気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備	換気設備	1	式		
計					

-	直接仮設工事					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
養生(内部改修)	個別改修	36.3	㎡			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	36.3	㎡			
くさび緊結式足場（手すり先行方式）従来型	高さ20m未満　建地幅900mm 期間1カ月	793	㎡			
外部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	5	㎡			
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 設置期間*30日	793	㎡			
床養生	ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ	1,392	㎡			ｺP110
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	平家建	5	㎡			
仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		793	㎡			
計						

-	建具改修工事			その他		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-12A ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ	t=3 W625×H1250	2	か所			見積
日射調整機能付飛散防止ﾌｨﾙﾑ内貼り	日射調整・飛散防止・UVｶｯﾄ・防虫 NANO80S同等品 ｶﾞﾗｽ清掃共	251	㎡			ｺP335公表
計						

-	内装改修工事					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
手摺	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂製 W50×t20 室内機設置部	25.2	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	4.6	m			
室内機架台兼手摺	W1900×D750×H1065 φ6 150×150 網付 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ 左右格子手摺 W915 共	7	か所			見積
計						

-	塗装改修工事					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	6.5	㎡			
計						

-	外構改修工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾛｰﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 擦り付け		3.1	㎡			
ｽﾛｰﾌﾟ	W1250×L5750	1	か所			
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	H=800 笠木:SUSφ42.7 手摺子:SUS φ42.7×t1.5	33.4	m			
段鼻ﾀｲﾙ撤去跡ﾓﾙﾀﾙ補修	ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 幅60	1.6	m			
空調室外機基礎	W1400×D855×H800	7	か所			
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎拡幅	W1040×D2430×H400	1	か所			
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1800	17.8	m			ｺP396
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ両開き扉	W1800×H1800	1	か所			
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り ｱｼﾞｻｲ移植	φ600×H900	1	本			
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り 置き石移設	1100×150×H300	1	か所			
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り 置き石移設	200×150×H200	1	か所			
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り 置き石移設	300×150×H300	1	か所			
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り 置き石移設	500×500×H300	1	か所			
舗装直接仮設	墨出し,養生,清掃等	10.4	㎡			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	厚50 路盤200～50	10.4	㎡			
舗装機械運搬 (振動ﾛｰﾗ)		1	往復			
計						

-	撤去工事			建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	3.2	㎡			
計						

-	撤去工事			内装		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	70.7	m			
ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ撤去	集積共	34.5	㎡			
計						

-	撤去工事			外構		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.5	m3			
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.9	m3			
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	2.9	m3			
段鼻ﾀｲﾙ撤去	集積共	1.6	m			
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H=1800	15	m			
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ片開き戸 撤去	W900×H1800	1	か所			
計						

-	撤去工事			発生材積込		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力	1.5	m3			
計						

-	発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	0.5 m3				
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ陶器質類 DID区間有り 60.0km以下	3.3 m3				
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず DID区間有り 60.0km以下	0.2 m3				
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	0.1 m3				
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	0.9 m3				
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 路盤砕石類 DID区間有り 60.0km以下	2.9 m3				
発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.5 m3				物P905
発生材処分	ｶﾞﾗｽ陶器質類	3.3 m3				物P905
発生材処分	金属くず	0.2 m3				物P905
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.1 m3				物P905
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	0.9 m3				物P905
発生材処分	路盤砕石類	2.9 m3				物P905
計						

空調設備工事に伴う電気設備工事	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	8	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 FEP内(PF･CD)	49	m			
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C 管内	4	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m			
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(22) 地中	8	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	49	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(100)	49	m			
FEP管用付属品	(50) 異種管継ぎ手	1	個			
FEP管用付属品	(100) 異種管継ぎ手	1	個			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	H2-9 900× 900× 900H R8K-60(600φ 8t) 機械据付	2	個			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	6	個			
接地極埋設標	金属製	4	枚			
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	47	m			
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	か所			
接地抵抗測定		2	か所			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	26	m3			

空調設備工事に伴う電気設備工事	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	26	m3			
土工機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧ｸﾛｰﾗ型0.13 m3	1	台			
開閉器盤 (S-1)	防水形 電源切替操作盤付き	1	個			
計						

空調設備工事に伴う電気設備工事	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(空調用電源)						
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	146	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	8	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C 管内	146	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C FEP内(PF･CD)	7	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	98	m			
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	8	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　36mm	74	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　54mm	169	m			
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	7	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	500x500x300(WP)SUSa	7	個			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	2	個			
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	か所			
接地抵抗測定		2	か所			
電動機結線	直入始動方式	7	台			
開閉器盤 (S-2)	防水形100Vﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ共	1	個			
小計						
(ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ用)						
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	11	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C MM1内	3	m			

空調設備工事に伴う電気設備工事	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	38	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　22mm	11	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	38	m			
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	3	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) ｴﾙﾎﾞ	2	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150x150x100(WP)SUS b	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150x150x100(塗装) c、d	6	個			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm　50mm	4	か所			
小計						
計						

空調設備工事に伴う電気設備工事　　受変電設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【新設】						
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V　150kVA	1	台			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V　100kVA	1	台			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA	1	台			
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	油入式　(L=6%用)　100kvar	1	台			
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 直列ﾘｱｸﾄﾙ (50Hz用)	油入式　L=6%　(100kvar用)	1	台			
高圧受電盤		1	個			
低圧動力盤 No.1		1	個			
低圧動力盤 No.2		1	個			
低圧電灯盤		1	個			
搬入費	複数搬入　5000kg以下	3.7	t			
立会費	高圧停電送電、試験等	1	式			
小計						
【撤去処分】						
変圧器 撤去	単相100kVA	1	個			
変圧器 撤去	三相150kVA	1	個			
高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ 撤去	三相50kVA	1	個			
高圧受電盤　撤去		1	個			
低圧動力盤 撤去		1	個			
低圧電灯盤 撤去		1	個			

空調設備工事に伴う電気設備工事　　受変電設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬出費	複数搬出　5000kg以下	3.1	t			
収集運搬費	2tﾀﾞﾝﾌﾟ車　片道25㎞	1	回			ｺP584
既存処分費		14	m3			ｺP585
小計						
計						

空調設備工事に伴う電気設備工事	受変電設備			既存延長接続		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	60mm2	4	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
計						

電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	ｺﾝｾﾝﾄ増設・電灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(ｺﾝｾﾝﾄ増設)	換気設備工事用					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	5	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C MM1内	73	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	5	m			
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	73	m			
1種金属線ぴ(MM1)附属品(材料費)	B型(40.4mm) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	10	個			
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	19	個			
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150x150x100	8	個			
平板塗装		1	㎡			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	5	か所			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 PL ×1　-	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	2	個			
小計						
(照明設備)						
LED照明器具	LSS9　-4 -65　LN	69	個			
LED照明器具	LSS9　-4 -37　LN	38	個			
LED照明器具	LSS9MP/RP　-4 -30　LN	4	個			
LED照明器具	LRS3　-4 -48　LN	4	個			
LED照明器具	LPJ1M　-　-180　LJ	6	個			

電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備工事		電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備			ｺﾝｾﾝﾄ増設・電灯設備	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
LED照明器具	FHC34形+FHC27形	9	個			
誘導灯	SH1-FSF 20 -　- BL　-	5	個			
誘導灯	SH1-FSF 21 -　- BL　-	1	個			
誘導灯	SH1-FSF 20 -　- BL　-	5	個			
同上用ｶﾞｰﾄﾞ		5	個			
誘導灯	ST1-FBC 22 -　- BL　-	2	個			
LED照明器具	避難口誘導灯B級片面防水	2	個			
LED照明器具	4,000lm 20.4W	22	個			
LED照明器具	LRS2　　-　-120　　LZ	12	個			
LED照明器具	LBF3MP/RP　-4 -26　　LN	6	個			
LED照明器具	580lm 4.0W	1	個			
LED照明器具	LDL40x2	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　　FL 40W　×2 再使用しない	69	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　　FL 40W　×1 再使用しない	38	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　　FL 40W　×1 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　　FL 40W　×2 再使用しない	4	個			
HID灯器具 撤去	投光器　　400W以下 再使用しない	6	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　　FL 40W　×1 再使用しない	9	個			
誘導灯 撤去	再使用しない　SH1-FSF 20 -C	5	個			
誘導灯 撤去	再使用しない　SH1-FSF 21 -C	1	個			

電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	ｺﾝｾﾝﾄ増設・電灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
誘導灯 撤去	再使用しない　SH1-FSF 21 -C	5	個			
誘導灯 撤去	再使用しない　ST1-FBF 22 -BL	2	個			
誘導灯 撤去	再使用しない　SH1-FSF 21 -BL	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×2 再使用しない	22	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W ×1 再使用しない	12	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×1 再使用しない	6	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×2 再使用しない	2	個			
小計						
計						

電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備工事　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
収集運搬費	ﾘｻｲｸﾙ施設まで　1回あたり	1	回			
照明器具処分		1	式			別紙 00-0001
蛍光管 処分費		63	kg			
HID灯 処分費	400W ﾎﾙﾀﾞｰ(安定器含む)	6	台			
計						

空調設備工事	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
PAC-1　空調機	ｴﾘｱ空調機 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 冷房25.0kW 暖房28.0kW ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ(架台共) 防振ｺﾞﾑ 吹出ﾙｰﾊﾞｰ 室外機ﾄﾞﾚﾝｿｹｯﾄ 室外機安全ﾈｯﾄ 据付費共	7	組			
搬入費	室外機　質量117Kg	7	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(　1/2B) 液管 厚10㎜以上	158	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1　　B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	158	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋外架空・暗渠　25A	20	m			
排水・保温機能付 空調用ﾄﾞﾚﾝ管 改修	屋内一般　　25A	30	m			
ｴｱｰｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	樹脂製　25A	6	個			
冷媒管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 100A	96	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10㎜程度	44	m			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150㎜　50㎜	8	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150㎜ 100㎜	16	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	3	か所			
天井ボード撤去、 新設	吸音板ボード9.2mm	17	㎡			
制御・二次側電源 工事		1	式			別紙 00-0002
計						

空調設備工事	有料計装システム設置			換気設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ(材)	L8R　開閉用特殊ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ共 ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ設定費共	1	台			見積
雑・消耗品費	配管配線固定･接続副資材	1	式			見積
結線・取りまとめ	既存・設置配線	18	か所			見積
ﾘﾚｰ盤	ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ連動 遠方発停ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ操作用	7	面			見積
遠方発停ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	2m	7	本			見積
試運転調整費		7	台			見積
小計						
ﾌﾟﾘﾍﾟﾄﾞｶｰﾄﾞ(材)	L8R用 表4色 裏1色 初期設定共	3,000	枚			見積
初回発行費		1	式			見積
運搬・送料		1	式			見積
小計						
計						

換気設備工事		換気設備			換気設備工事	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EF-1　有圧換気扇	低騒音形　電動式シャッター付　350φ×3000m3/ｈ×100V-15w バックガード、SUS製ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ（防鳥網付）、薄壁取り付け枠、付属品共	2	台			
計						

-	直接仮設工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生(内部改修)	個別改修	27.9	㎡			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	27.9	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 12m未満	492	㎡			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	68.4	m			
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 設置期間*30日	492	㎡			
床養生	ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ、専用ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆｱ等による 養生	208	㎡			ｺP110
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	492	㎡			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	68.4	m			
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		492	㎡			
計						

-	建具改修工事			その他		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｵﾍﾟﾚｰﾀｰﾜｲﾔ	仮移設後復旧	14	か所			
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 5mm　特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	9	㎡			
小計						
日射調整機能付飛散防止ﾌｨﾙﾑ内貼り	日射調整・飛散防止・UVｶｯﾄ・防虫 NANO80S同等品 ｶﾞﾗｽ清掃共	263	㎡			ｺP335公表
小計						
AW-2-2 ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ	t=4 W880×H780	2	か所			見積
ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 押えｶﾞﾗｽとめ (ｼｰﾘﾝｸﾞ)(両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	1.4	㎡			
小計						
計						

-	内装改修工事					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
壁合板張り	ﾗﾜﾝ2類　見え掛かり 厚さ12.0mm	0.3	㎡			
壁合板張り	しな2類 見え掛かり 厚さ5.5mm	7.5	㎡			
壁 構造用合板張り	厚12 下地張り	7.5	㎡			
壁 木下地	40×90	6.5	㎡			ｺP254
腰壁見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	56	m			
室内機防球ｶﾞｰﾄﾞ	W1850×D500×H1300 φ6 150×150網付 溶融亜鉛ﾒｯｷ	6	か所			見積
計						

-	塗装改修工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＳＯＰ塗り 改修仕様	鉄鋼面　工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A 下地別途(新規面)	22.3	㎡			
ＯＳ塗り 改修仕様	木部 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	0.3	㎡			
OS-W塗り 改修仕様	木部 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	7.5	㎡			
計						

-	躯体改修工事					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【室内機架台】						
室内機架台	W4650 D1100 H1300 錆止め塗装	6	か所			
計						

-	外構改修工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空調室外機基礎	1300×550×H400	3	か所			
室外機鉄骨架台	W1200 D450 H800 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上	6	か所			
小計						
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎拡幅	500×2400×H300	2	か所			
縦格子ﾌｪﾝｽ	H=1800	24.2	m			ｺP396
縦格子ﾌｪﾝｽ 両開き扉	W1800×H1800	1	か所			
小計						
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場合 人力　県南	65.2	㎡			
積込み	人力土工　-	1.5	m3			
建設発生土運搬	構内運搬	1.5	m3			
敷きならし	締め固め共	1.5	m3			
小計						
外部ｽﾛｰﾌﾟ	点字ﾌﾞﾛｯｸ共	1	式			
外部ｽﾛｰﾌﾟ手すり	Φ34	21.3	㎡			施工p318
あと施工アンカー (金属拡張ｱﾝｶｰ)	標準ﾀｲﾌﾟ M10(W3/8)×14×40　横向打 標準A	7	本			
外部階段手すり		1	式			別紙 00-0003
小計						
計						

-	撤去工事			建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	116	m			
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	9	㎡			
計						

-	撤去工事			内装		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	合板面	56	m			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般　集積共	7.5	㎡			
計						

-	撤去工事			外構		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｱｽﾌｧﾙﾄ面 5cm	87	m			資P300(公表)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	3.3	m3			
舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	9.8	m3			
削孔	φ100	1	か所			施P459
縦格子ﾌｪﾝｽ撤去	H=1800	23.2	m			
縦格子ﾌｪﾝｽ親子開き戸撤去	W1320×H1800	1	か所			
伐採	幹周15～25cm未満 人力	2	本			
伐採	幹周25～40cm未満 機械併用	2	本			
計						

-	撤去工事			発生材積込		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	13.3	m3			施P459
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	4.6	m3			
計						

-	発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	0.2 m3				
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ陶器質類 DID区間有り 60.0km以下	0.1 m3				
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	0.1 m3				
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず DID区間有り 60.0km以下	0.3 m3				
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	3.3 m3				
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砕石 DID区間有り 60.0km以下	9.8 m3				
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木くず DID区間有り 60.0km以下	0.1 m3				
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 植樹 DID区間有り 60.0km以下	2.2 m3				
発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.2 m3				物P905
発生材処分	ｶﾞﾗｽ陶器質類	0.1 m3				物P905
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.1 m3				物P905
発生材処分	金属くず	0.3 m3				物P905
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	3.3 m3				物P905
発生材処分	砕石	9.8 m3				物P905
発生材処分	木くず	0.1 m3				物P905
発生材処分	植樹	2.2 m3				物P905
計						

-	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共	中四角 浅型 D44	2	個			
LED照明器具	LSS1　-4 -30　LN	2	個			E432
LED照明器具	LSS9　-4 -30　LN	12	個			C432
LED照明器具	LSR2M　-　-200　LZ	24	個			G423
LED照明器具ｶﾞｰﾄﾞ	G423用	24	個			
LED照明器具	N100W LED7.7W 710Lm 5000K 屋外ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	1	個			
ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ制御盤 配線離線費		1	か所			
高所作業車	自走式ﾘﾌﾄ 作業床高：11～12m	3	台・日			
撤去費		1	式			別紙 00-0004
計						

-	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	155	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	6	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 FEP内(PF･CD)	152	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 82mm	6	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	152	m			
FEP管用付属品	(80) 異種管継ぎ手	2	個			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	H2-9　900×　900×　900H R2K-60(600φ　2t) 機械据付	4	個			
非常電源切替盤-1	屋外防水壁掛型	1	面			
非常電源切替盤-2	屋外防水壁掛型	1	面			
体育館空調用動力盤-1	屋外防水壁掛型	1	面			
体育館空調用動力盤-2	屋外防水壁掛型	1	面			
土工事		1	式			別紙 00-0005
計						

-	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	225	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	47	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	86	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	139	m			
2種金属線ぴ(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	47	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	6	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 42mm	86	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 54mm	139	m			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	3	か所			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	3	か所			
電動機結線	直入始動方式	6	台			
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共	中四角 浅型 D44	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	0.3	㎡			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(溶融亜鉛めっき)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	2.5	㎡			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(溶融亜鉛めっき)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	2.4	㎡			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)		12	個			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　28mm	1	か所			
小計						
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	8	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	145	m			

-	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管 (E)	露出配管　19㎜	3	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　25㎜	48	m			
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	1	個			
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150x150x100	6	個			
平板塗装		1	㎡			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150㎜　50㎜	1	か所			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 PL ×1　-	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	2	個			
小計						
計						

-	受変電設備					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	12	m			
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	9	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	1	か所			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	12	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	9	m			
高圧引込用負荷 開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT内蔵･LA内蔵 方向性　鋼製 300A	1	台			
高圧受電盤	屋外型	1	面			
低圧動力盤	屋外型	1	面			
低圧電灯盤	屋外型	1	面			
高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤	屋外型	1	面			
予備品付属品		1	式			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V　75kVA	1	台			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V　200kVA	1	台			
ﾀﾞｲﾔﾙ温度計	油入変圧器用 500kVA以下	2	個			
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	油入式　(L=6%用)　50kvar	1	台			
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 直列ﾘｱｸﾄﾙ (50Hz用)	油入式　L=6%　(50kvar用)	1	台			
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 作業床高：12m	3	台・日			
搬入費	屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（変圧器共）	1	式			
搬出費	屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（変圧器共）	1	式			

-	受変電設備					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去費		1	式			別紙 00-0006
計						

-	発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	17	m3			
改修機械運転 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 4t積	2	運転日			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 10.0km以下	17	m3			
蛍光管 処分費		94	kg			
収集運搬費	ﾘｻｲｸﾙ施設まで　1回あたり	1	回			
計						

空調設備工事	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
HPAC-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ｴｱｺﾝ	ｴﾘｱ空調機 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 冷房25.0kW 暖房28.0kW ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ(架台共) 防振ｺﾞﾑ 吹出ﾙｰﾊﾞｰ 室外機ﾄﾞﾚﾝｿｹｯﾄ 室外機安全ﾈｯﾄ 搬入据付費共	6	組			見積
窓付ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ	ﾘﾓｺﾝ6個用 400×500　南京錠共	1	台			
計						

空調設備工事		空気調和設備			配管設備	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
冷媒用銅管 改修	9.52外径(3/8B)	33	m			
冷媒用銅管 改修	22.22外径(7/8B)	33	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　30A	2	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　25A	25	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0007
あと施工アンカー(金属拡張ｱﾝｶｰ)	標準ﾀｲﾌﾟ M8(W5/16)×12×35　上向打 標準A	33	本			
手はつり(配管貫通口)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 120～150mm 125mm	6	か所			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	355	m			リモコン（PF管内）
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(ねじなし電線管)	E25	355	か所			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	33	m			渡り配線（共巻）
計						

空調設備工事	空気調和設備			ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ計装設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
降圧ﾄﾗﾝｽ盤	200V/100V高圧 防雨型BOX ELCB10AT	1	面			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	25	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　16mm	25	m			
ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ(材)	L8R 開閉用特殊ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ共 ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ設定費共	1	台			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	98	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　19mm	98	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	200□150H	6	個			
雑・消耗品費	配管配線固定･接続副資材	1	式			見積
結線・取りまとめ	既存・設置配線	12	か所			見積
ﾘﾚｰ盤	ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ連動 遠方発停ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ操作用	6	面			
遠方発停ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	2m	6	本			見積
試運転調整費		6	台			見積
小計						
ﾌﾟﾘﾍﾟﾄﾞｶｰﾄﾞ(材)	L8R用 表4色 裏1色 初期設定共	3,000	枚			
初回発行費		1	式			
運搬・送料		1	式			
小計						
計						

換気設備工事		換気設備			換気設備工事	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EF-1　有圧換気扇	低騒音形　電動式シャッター付　350φ×3000m3/ｈ×100V-15w バックガード、SUS製ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ（防鳥網付）、薄壁取り付け枠、付属品共	2	台			
計						

-	直接仮設					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
墨出し		1	式			別紙 00-0008
養生		1	式			別紙 00-0009
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0010
内部足場	W600 30日程度	1	式			別紙 00-0011
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0012
計						

-	外壁改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	5.7	㎡			
天井下地撤去	集積共	5.7	㎡			
計						

-	外壁改修			改修		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	5.7	㎡			
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	5.7	㎡			
計						

-	建具改修			改修		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
日射調整機能付飛散防止ﾌｨﾙﾑ内貼り	日射調整・飛散防止・UVｶｯﾄ・防虫 NANO80S同等品 ｶﾞﾗｽ清掃共	117	㎡			ｺP335公表
計						

-	塗装改修			改修		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
外部塗装						
ＥＰ－Ｇ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程A種(見上) 素地別途	5.7	㎡			
素地ごしらえ	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種	5.7	㎡			
計						

-	外構工事			撤去		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
伐採抜根	幹周40～60㎝未満 機械併用	1	本			
計						

-	外構工事			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	4	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	3.2	m3			
砂利地業	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.8	m3			
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	3.8	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	3.8	㎡			
鉄筋	SD295A　D10	0.1	t			物P16
鉄筋加工組立	小型構造物 -　-	0.1	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.1	t			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 -　-	1.9	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	1.9	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18	1.9	m3			物P90
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 -　S15～S18 -　-	0.4	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	0.4	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
コンクリート	18-18	0.4	m3			物P90
計						

-	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
積込み	人力土工　-	0.8	m3			
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.1	m3			
発生材積込み	金属類	0.1	m3			
発生材積込み	樹木	7.3	m3			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 0.2km以下	0.8	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　0.2km以下	0.1	m3			
撤去材運搬	金属類	0.1	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間無し　0.2km以下	7.3	m3			
計						

-	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	建設汚泥	0.8	m3			施P641
発生材処分	金属くず	0.1	m3			施P641
発生材処分	ボード類	0.1	m3			施P641
発生材処分	木くず	7.3	m3			施P641
計						

-	動力設備			動力幹線		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【空調用幹線】	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ-盤(地中埋設) 盤-ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ-室外機					
ケーブル		1	式			別紙 00-0013
電線管		1	式			別紙 00-0014
分電盤P-E	架台付き	1	面			
分電盤P-W	架台付き	1	面			見積
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	2	個			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	H1-6　600×　600×　600H R2K-60(600φ　2t) 人力据付	2	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 44	2	個			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	22.5	m3			
土工機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧ｸﾛｰﾗ型0.45 m3	1	台			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	22.8	m3			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	300□100 (SUS)WP	3	個			
小計						
【ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ用電源】						
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	41	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　　19mm	41	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	200□100	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	200□100 (SUS)WP	1	個			
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P20A×1 250V	1	個			

-	動力設備			動力幹線		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(19)	1	か所			
小計						
計						

-	受変電設備					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
受変電設備(材)	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式　新設 W3060 H2450 D2200 動力200kVA 電灯75kVA	1	式			見積
搬入費	新設 受変電設備	1	式			
搬出費	既存 受変電設備	1	式			
施工費	受変電設備	1	式			
撤去		1	式			
計						

-	発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
トランス廃油	管理型混合廃棄物(処分費)	0.33	m3			
トランス廃油	管理型混合廃棄物(運搬費)	0.33	m3			
収集運搬費	ﾘｻｲｸﾙ施設まで　1回あたり	2	回			
金属くず		15	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.3	m3			
計						

-	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ PAC-1	ｴﾘｱ空調機 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 冷房25.0kW 暖房28.0kW ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ(架台共) 防振ｺﾞﾑ 吹出ﾙｰﾊﾞｰ 室外機ﾄﾞﾚﾝｿｹｯﾄ 室外機安全ﾈｯﾄ 転倒防止措置 搬入据付費共	6	組			
窓付ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ	ﾘﾓｺﾝ6個用 400×500　南京錠共	1	台			
室内機用鋼製架台		6	台			
室外機用鋼製架台	W1000 H1045 D465 平地置用 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ φ12ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ4か所 共	6	台			
ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀ取付費	ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀ本体は機器に含む ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ架台共	6	面			
計						

-	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10㎜以上	54	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	54	m			
排水・保温機能付 空調用ﾄﾞﾚﾝ管 改修	屋内一般 25A	7	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 25A	46	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	地中配管 25A	3	m			
渡り配線工事	EM-CE3.5sq-3C	108	m			
空調用ﾄﾞﾚﾝﾁｬｯｷ	25A	6	個			
保温外装	文字標識	1	式			別紙 00-0015
穴明補修	乾式壁、RC床	1	式			別紙 00-0016
配管土工事	側溝接続共	1	式			別紙 00-0017
手摺子断熱テープ 巻き		1	式			別紙 00-0018
計						

-	空気調和設備			計装設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
1.空調ﾘﾓｺﾝ制御						
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	394	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	14	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　16mm	26	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　28mm	26	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　36mm	47	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　42mm	27	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　51mm	2	m			
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
2種金属線ぴ(MM2)	C型 幅40×高さ45mm	3	m			
2種金属線ぴ(MM2) 附属品	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	21	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	1	個			
空調機ﾘﾓｺﾝ(工)	（本体は機器に含む）	6	個			
穴明補修	乾式壁	1	式			別紙 00-0019
小計						
2.ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ遠方発 停制御						
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	126	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	14	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　22mm	135	m			

-	空気調和設備			計装設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19㎜	1	m			
2種金属線ぴ(MM2)	C型 幅40×高さ45㎜	4	m			
2種金属線ぴ(MM2)附属品	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)	2	個			
ﾘﾚｰ盤	ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ連動 遠方発停ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ操作用	6	面			
遠方発停ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	2m	6	本			見積
ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ	L8R　開閉用特殊ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ共 ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ設定費共	1	面			
穴明補修	乾式壁	1	式			別紙 00-0020
試運転調整費		6	台			見積
小計						
ﾌﾟﾘﾍﾟﾄﾞｶｰﾄﾞ(材)	L8R用 表4色 裏1色 初期設定共	3,000	枚			
初回発行費		1	式			
運搬・送料		1	式			
小計						
計						

-	直接仮設工事					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
養生(内部改修)	個別改修	11.1	㎡			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	11.1	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 12m未満	130	㎡			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	32.4	m			
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 設置期間*30日	130	㎡			
床養生	ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ	166	㎡			ｺP110
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	130	㎡			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	32.4	m			
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		130	㎡			
計						

-	建具改修工事			その他		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
日射調整機能付飛散防止ﾌｨﾙﾑ内貼り	日射調整・飛散防止・UVｶｯﾄ・防虫 NANO80S同等品 ｶﾞﾗｽ清掃共	125	㎡			ｺJP335公表
小計						
AW-2-2 ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ	t=4 W880×H780	2	か所			見積
ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 押えｶﾞﾗｽとめ (ｼｰﾘﾝｸﾞ)(両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	1.4	㎡			
小計						
計						

-	内装改修工事					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
室内機防球ｶﾞｰﾄﾞ	W1850×D590×H630 φ6 150×150網付 溶融亜鉛ﾒｯｷ	6	か所			見積
計						

-	外構改修工事					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
空調室外機基礎	1300×550×H400	3	か所			
舗装直接仮設	墨出し,養生,清掃等	39.8	㎡			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場合 人力　県南	39.8	㎡			
積込み	人力土工　-	1	m3			
建設発生土運搬	構内運搬	1	m3			
敷きならし	締め固め共	1	m3			
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H=1800	8	m			ｺP396
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ片開き扉	W920×H1800	1	か所			
ＤＰ塗替え	鉄鋼面 下地調整RB種	3.5	㎡			
計						

-	撤去工事			内装		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
転落防止手摺撤去	集積共	72	m			
計						

-	撤去工事			外構		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｱｽﾌｧﾙﾄ面 5cm	133	m			資P300(公表)
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	2	m3			
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	6	m3			
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H=1800	8	m			
計						

-	撤去工事			発生材積込		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	8	m3			施P459
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.7	m3			
計						

-	発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず DID区間有り 60.0km以下	0.2	m3			
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	2	m3			
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砕石 DID区間有り 60.0km以下	6	m3			
発生材処分	金属くず	0.2	m3			物P905
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	2	m3			物P905
発生材処分	砕石	6	m3			物P905
計						

-	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LRS6　-4 -30　LN	10	個			A432
LED照明器具	LSS9　-4 -30　LN	13	個			C432
LED照明器具	LSS1　-2 -30　LN	4	個			E216
LED照明器具	LSR2M　-　-400　LJ	21	個			G423
LED照明器具ｶﾞｰﾄﾞ	G423用	21	個			
LED照明器具	LRS1　-　-08　LN	11	個			L400
LED照明器具	N100W LED7.7W 710Lm 5000K 屋外ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	1	個			
ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ制御盤 配線離線費		1	か所			
高所作業車	自走式ﾘﾌﾄ 作業床高：11～12m	3	台・日			
撤去費		1	式			別紙 00-0021
計						

-	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	280	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	40	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 FEP内(PF･CD)	240	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 82mm	40	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	240	m			
FEP管用付属品	(80) 異種管継ぎ手	4	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(溶融亜鉛めっき)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	1.6	㎡			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	H2-9　900×　900×　900H R2K-60(600φ　2t) 機械据付	5	個			
非常電源切替盤-1	屋外防水壁掛型	1	面			
非常電源切替盤-2	屋外防水壁掛型	1	面			
体育館空調用動力盤-1	屋外防水壁掛型	1	面			
体育館空調用動力盤-2	屋外防水壁掛型	1	面			
土工事		1	式			別紙 00-0022
計						

-	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	225	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	54	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	86	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	139	m			
2種金属線ぴ(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	17	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	37	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 42mm	86	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 54mm	139	m			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	3	か所			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	3	か所			
電動機結線	直入始動方式	6	台			
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共	中四角 浅型 D44	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	0.4	㎡			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(溶融亜鉛めっき)	0.2㎡未満/個	0.2	㎡			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(溶融亜鉛めっき)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	2.5	㎡			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(溶融亜鉛めっき)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	2.4	㎡			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)		12	個			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　28mm	1	か所			
小計						
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	8	m			

-	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	145	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	3	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	48	m			
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	1	個			
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150x150x100	6	個			
平板塗装		1	㎡			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	1	か所			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 PL ×1　-	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	2	個			
小計						
計						

-	受変電設備					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	12	m			
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	44	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	1	か所			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	12	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	44	m			
高圧引込用負荷 開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT内蔵･LA内蔵 方向性　鋼製 300A	1	台			
高圧受電盤	屋外型	1	面			
低圧動力盤	屋外型	1	面			
低圧電灯盤	屋外型	1	面			
高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤	屋外型	1	面			
予備品付属品		1	式			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA	1	台			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V　200kVA	1	台			
ﾀﾞｲﾔﾙ温度計	油入変圧器用 500kVA以下	2	個			
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	油入式　(L=6%用)　50kvar	1	台			
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 直列ﾘｱｸﾄﾙ (50Hz用)	油入式　L=6%　(50kvar用)	1	台			
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 作業床高：12m	3	台・日			
搬入費	屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（変圧器共）	1	式			
搬出費	屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（変圧器共）	1	式			

-	受変電設備					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去費		1	式			別紙 00-0023
計						

-	発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力	23	m3			
改修機械運転 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 4t積	2	運転日			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 10.0km以下	23	m3			
蛍光管 処分費		83	kg			
収集運搬費	ﾘｻｲｸﾙ施設まで　1回あたり	1	回			
計						

空調設備工事	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
HPAC-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ｴｱｺﾝ	ｴﾘｱ空調機 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 冷房25.0kW 暖房28.0kW ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ(架台共) 防振ｺﾞﾑ 吹出ﾙｰﾊﾞｰ 室外機ﾄﾞﾚﾝｿｹｯﾄ 室外機安全ﾈｯﾄ 据付費共	6	組			
ﾘﾓｺﾝｶﾊﾞｰ	空調ﾘﾓｺﾝｶﾞｰﾄﾞ(開閉型)	6	個			
計						

空調設備工事	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用銅管 改修	9.52外径(3/8B)	47	m			
冷媒用銅管 改修	22.22外径(7/8B)	47	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　25A	33	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0024
あと施工アンカー(金属拡張ｱﾝｶｰ)	標準ﾀｲﾌﾟ M8(W5/16)×12×35　上向打 標準A	17	本			
手はつり(配管貫通口)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 120～150mm 125mm	6	か所			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	266	m			リモコン（PF管内）
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(ねじなし電線管)	E25	266	か所			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	47	m			渡り配線（共巻）
計						

空調設備工事	空気調和設備			ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ計装設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
降圧ﾄﾗﾝｽ盤	200V/100V高圧 防雨型BOX ELCB10AT	1	面			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	25	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　16mm	25	m			
ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ(材)	L8R 開閉用特殊ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ共 ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ設定費共	1	台			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	98	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　19mm	98	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	200□150H	6	個			
雑・消耗品費	配管配線固定･接続副資材	1	式			見積
結線・取りまとめ	既存・設置配線	12	か所			見積
ﾘﾚｰ盤	ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ連動 遠方発停ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ操作用	6	面			
遠方発停ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	2m	6	本			見積
試運転調整費		6	台			見積
小計						
ﾌﾟﾘﾍﾟﾄﾞｶｰﾄﾞ(材)	L8R用 表4色 裏1色 初期設定共	3,000	枚			
初回発行費		1	式			
運搬・送料		1	式			
小計						
計						

換気設備工事		換気設備			換気設備工事	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EF-1　有圧換気扇	低騒音形　電動式シャッター付　350φ×3000m3/ｈ×100V-15w バックガード、SUS製ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ（防鳥網付）、薄壁取り付け枠、付属品共	2	台			
計						

-	直接仮設工事					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
養生(内部改修)	個別改修	23.6	㎡			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	23.6	㎡			
くさび緊結式足場（手すり先行方式）従来型	高さ20m未満　建地幅900mm 期間1カ月	743	架㎡			
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	外部 防炎Ⅰ類 設置期間*30日	54	㎡			
床養生	ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ、専用ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆｱ等による養生	534	㎡			ｺP110
仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		743	架㎡			
計						

-	建具改修工事			その他		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-01 ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ	t=3 W600×H1100	1	か所			見積
AW-02 ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ	t=3 W600×H1100	1	か所			見積
AW-03 ｵﾍﾟﾚｰﾀ交換		2	か所			見積
AW-05 ｵﾍﾟﾚｰﾀ交換		2	か所			見積
日射調整機能付飛散防止ﾌｨﾙﾑ内貼り	日射調整・飛散防止・UVｶｯﾄ・防虫 NANO80S同等品 ｶﾞﾗｽ清掃共	298	㎡			ｺP335公表
計						

-	内装改修工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.5mm　防滑性　一般床 熱溶接工法	9.8	㎡			施P410
ｽﾛｰﾌﾟ床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.5mm 防滑性 一般床 熱溶接工法	3.2	㎡			施P410
ｽﾛｰﾌﾟ床 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	3.2	㎡			
ｽﾛｰﾌﾟ床 溶接金網	6×150×150	3.2	㎡			
嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ	地上部	0.3	m3			
ｽﾃﾝﾚｽ床ｴｯｼﾞ	SCM1B	2.8	m			
壁合板張り	ﾗﾜﾝ2類　見え掛かり 厚さ12.0mm	17.5	㎡			
四周額縁	米栂 30×67	34.7	m			ｺP254
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	34.7	m			
空調設備架台1 (背面)	W2000×D700×H900 6φ 150×150網付 落下防止ﾜｲﾔｰ2か所共 搬入据付費共	3	か所			
空調設備架台2 (正面)	W2000×D700×H900 6φ 150×150網付 落下防止ﾜｲﾔｰ2か所共 搬入据付費共	2	か所			
ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換	上下2台	4	か所			
ｾｷｭﾘﾃｨｰ配線交換		2	か所			
校歌版 一時撤去･再取付	W2700×H1350 落下防止対策金物共	1	か所			
暗幕引綱 一時撤去･再取付		5	か所			
ｽﾋﾟｰｶｰ 一時撤去･再取付	落下防止対策金物共	2	か所			
計						

-	塗装改修工事					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
OS塗り 改修仕様	木部 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	17.5	㎡			
OS塗り (糸幅300㎜以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(新規面)	34.7	m			
計						

-	外構改修工事					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
外部ｽﾛｰﾌﾟ	W1500×L12780 点字ﾌﾞﾛｯｸ共	1	か所			
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	H=800 笠木:SUSφ40 手摺子:SUS φ42.7×t1.5	27.2	m			
空調室外機基礎	W1400×D855×H950	5	か所			
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎拡幅	W1400×D4700×H450	1	か所			
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1800	19.7	m			ｺP396
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ両開き扉	W1800×H1800	1	か所			
計						

-	撤去工事			建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	2.6	㎡			
計						

-	撤去工事			内装		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	5.9	m			
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	4.5	m			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	9.8	㎡			
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	2.7	㎡			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.01	m3			
上り框人研ﾌﾞﾛｯｸ撤去		2.4	m			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般　集積共	17.5	㎡			
計						

-	撤去工事			外構		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去	集積共	3.9	㎡			
段鼻ﾀｲﾙ撤去	集積共	1.1	m			
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H=1800	18.4	m			
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ片開き戸 撤去	W900×H1800	1	か所			
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚20～30㎜	9.4	m			
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り 立上りｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	W100×H100	9	m			
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ 撤去	集積共	0.2	㎡			
化粧ﾌﾞﾛｯｸ撤去	390×190×120	6.8	m			
伐採抜根	幹周15㎝未満　　人力	5	本			
計						

-	撤去工事			発生材積込		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	1.5	m3			施P458
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	2.1	m3			
計						

-	発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	0.9 m3				
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ陶器質類 DID区間有り 60.0km以下	0.1 m3				
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	0.1 m3				
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず DID区間有り 60.0km以下	0.2 m3				
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砕石 DID区間有り 60.0km以下	0.6 m3				
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木くず DID区間有り 60.0km以下	0.2 m3				
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 植樹 DID区間有り 60.0km以下	0.1 m3				
発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.5 m3				物P905
発生材処分	ｶﾞﾗｽ陶器質類	0.1 m3				物P905
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.1 m3				物P905
発生材処分	金属くず	0.2 m3				物P905
発生材処分	砕石	0.6 m3				物P905
発生材処分	木くず	0.2 m3				物P905
発生材処分	植樹	0.1 m3				物P905
計						

空調設備工事に伴う電気設備工事	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	21	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	14	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 FEP内(PF･CD)	76	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	250mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	21	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	76	m			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	H2-9 900× 900× 900H R8K-60(600φ 8t) 機械据付	2	個			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	9	個			
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	75	m			
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	か所			
接地抵抗測定		2	か所			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	26	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	26	m3			
土工機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧ｸﾛｰﾗ型0.13 m3	1	台			
開閉器盤 (S-1)	防水形	1	個			
計						

空調設備工事に伴う電気設備工事	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	44	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	5	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	8mm2	53	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	14mm2	154	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	26	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C MM1内	2	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	44	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C FEP内(PF･CD)	5	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 FEP内(PF･CD)	53	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	77	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　22mm	3	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	23	m			
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(28) 地中	44	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	53	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	77	m			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	5	か所			
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
1種金属線ぴ(MM1)附属品(材料費)	B型(40.4mm) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	個			
1種金属線ぴ(MM1)附属品(材料費)	B型(40.4mm) ｴﾙﾎﾞ	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200x200x100	4	個			

空調設備工事に伴う電気設備工事	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200x200x100(WP)SUS	1	個			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	2	か所			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	H1-9　600×　600×　900H R8K-60(600φ　8t) 機械据付	1	個			
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	78	m			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	7	個			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	28	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	28	m3			
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	か所			
接地抵抗測定		2	か所			
電動機結線	直入始動方式	5	台			
開閉器盤 (S-2)	防水形	1	個			
開閉器盤 (S-3)	防水形	1	個			
計						

空調設備工事に伴う電気設備工事　　受変電設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【新設】						
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V　150kVA	1	台			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V　75kVA	1	台			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V　75kVA	1	台			
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	油入式　(L=6%用)　100kvar	1	台			
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 直列ﾘｱｸﾄﾙ (50Hz用)	油入式　L=6%　(100kvar用)	1	台			
高圧受電盤		1	個			
低圧動力盤 No.1		1	個			
低圧動力盤 No.2		1	個			
低圧電灯盤		1	個			
搬入費	複数搬入　5000kg以下	3.7	t			
立会費	高圧停電送電、試験等	1	式			
小計						
【撤去処分】						
変圧器 撤去	単相100kVA	1	個			
変圧器 撤去	三相150kVA	1	個			
高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ 撤去	三相50kVA	1	個			
高圧受電盤　撤去		1	個			
低圧動力盤 撤去		1	個			
低圧電灯盤 撤去		1	個			

空調設備工事に伴う電気設備工事　　受変電設備

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
搬出費	複数搬出　5000kg以下	3.1	t			
収集運搬費	2tﾀﾞﾝﾌﾟ車　片道25㎞	1	回			ｺP584
既存処分費		15	m3			ｺP585
小計						
計						

電気設備工事		電灯設備			電灯幹線	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m			
計						

電気設備工事	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	71	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	188	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	2	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	24	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	63	m			
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	1	個			
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150x150x100	8	個			
平板塗装		1	㎡			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	2	か所			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 PL ×1　-	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	2	個			
LED照明器具	LSS9　-4 -37　LN	22	個			照明A
LED照明器具	LSS9　-4 -65　LN	1	個			照明B
LED照明器具	LSR2W　-　-200　LJ	26	個			照明C
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 40W ×1 再使用しない	22	個			
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 40W ×2 再使用しない	1	個			
HID灯器具撤去	直付　400W以下 再使用しない	26	個			
灯具昇降装置(昇降装置)撤去	再使用しない	26	個			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	15	m			

電気設備工事	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	15	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	2	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	7	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) ｴﾙﾎﾞ	2	個			
埋込ｺﾝｾﾝﾄ 取外し再取付	2P15Ax2	1	個			
金属ﾌﾟﾚｰﾄ 取外し再取付	ﾌﾞﾗﾝｸ	1	個			
避難口誘導灯 取外し再取付	C級型	1	個			
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ 取外し再取付		1	個			
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm　× 1本 再使用しない	11	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	9	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管､CD管)撤去	16 再使用しない	4	m			
1種金属線ぴ 撤去	B形(40.0mm) 再使用する	11	m			
ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 撤去	一種金属線ぴ B型	1	個			
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 撤去	一種金属線ぴ B型	2	個			
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	1	個			
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	5段	1	台			
計						

電気設備工事		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
収集運搬費	ﾘｻｲｸﾙ施設まで　1回あたり	1	回			
照明器具処分		1	式			別紙 00-0025
蛍光管 処分費		6	kg			
HID灯 処分費	400W ﾎﾙﾀﾞｰ(安定器含む)	26	台			
計						

空調設備工事	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
HPAC-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ｴｱｺﾝ	ｴﾘｱ空調機 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 冷房25.0kW 暖房28.0kW ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ(架台共) 防振ｺﾞﾑ 吹出ﾙｰﾊﾞｰ 室外機ﾄﾞﾚﾝｿｹｯﾄ 室外機安全ﾈｯﾄ 搬入据付費共	5	組			
窓付ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ	ﾘﾓｺﾝ6個用 400×500　南京錠共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10㎜以上	38	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1　B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	38	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋外架空・暗渠　25A	19	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	地中配管　25A	5	m			
排水・保温機能付 空調用ﾄﾞﾚﾝ管 改修	屋内一般　25A	12	m			
冷媒管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 100A	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10㎜程度	26	m			
ｴｱｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	樹脂製　25A ﾄﾞﾚﾝ水受けVP200φ+玉砂利共	5	か所			
壁穴あけ (配管貫通口)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 120～150㎜　75㎜	5	か所			
壁穴あけ (配管貫通口)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 120～150㎜ 100㎜	5	か所			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ﾀﾞｸﾄ)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持　60kg　500L 500H	10	個			
根切り(人力)		0.5	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.5	m3			
制御・二次側電源 工事		1	式			別紙 00-0026
計						

空調設備工事	有料計装システム設置	-				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
降圧ﾄﾗﾝｽ盤	200V/100V高圧 防雨型BOX ELCB10AT	1	面			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	25	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　16mm	25	m			
ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ(材)	L8R　開閉用特殊ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ共 ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ設定費共	1	台			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	98	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　19mm	98	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	200□150H	6	個			
雑・消耗品費	配管配線固定･接続副資材	1	式			見積
結線・取りまとめ	既存・設置配線	12	か所			見積
ﾘﾚｰ盤	ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ連動 遠方発停ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ操作用	6	面			
遠方発停ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	2m	6	本			見積
試運転調整費		6	台			見積
小計						
ﾌﾟﾘﾍﾟﾄﾞｶｰﾄﾞ(材)	L8R用 表4色 裏1色 初期設定共	3,000	枚			
初回発行費		1	式			
運搬・送料		1	式			
小計						
計						

換気設備工事		換気設備			換気設備工事	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EF-1　有圧換気扇	低騒音形　電動式シャッター付　350φ×3000m3/ｈ×100V-15w バックガード、SUS製ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ（防鳥網付）、薄壁取り付け枠、付属品共	2	台			
計						

-	直接仮設					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
くさび緊結式足場（手すり先行方式）従来型	高さ20m未満　　建地幅900mm 期間1カ月	350	㎡			
仮設材運搬(くさび緊結式足場)(手すり先行方式)従来型	建枠幅900	350	㎡			
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 - -	350	㎡			
安全手すり(手すり先行方式)	-	105	m			
墨出し(内部改修)	複合改修	1,001	㎡			
養生(内部改修)	複合改修	1,001	㎡			
養生(内部改修)	搬出入路部分	14	㎡			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	1,001	㎡			
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	14	㎡			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	45.5	㎡			
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	4階建	45.5	㎡			
計						

-	地業				地業	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
すきとり	積み込み共 H300程度	5.7	m3			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	8.9	m3			
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	2.3	m3			
計						

-	鉄筋コンクリート			内部仕上		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部ｽﾛｰﾌﾟ		1	式			別紙 00-0027
空調室外機基礎	2400x500 3900x500	1	式			別紙 00-0028
外履き通行路塞ぎ	渡り廊下	1	式			別紙 00-0029
計						

-	防水			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 10×10	21.7	m			
計						

-	金属			内部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
空調室内機架台		6	か所			工事歩掛要覧P248
外部ｽﾛｰﾌﾟ手すり	Φ34	21.3	㎡			施工p318
あと施工アンカー (金属拡張ｱﾝｶｰ)	標準ﾀｲﾌﾟ M10(W3/8)×14×40　　横向打 標準A	7	本			
外部階段手すり		1	式			別紙 00-0030
計						

-	建具			鋼製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼り		101	㎡			ｶﾀﾛｸﾞ
ｷﾞｬﾗﾘｰ手すり断熱	ﾉﾝﾌﾛﾝ湿式不燃断熱材	8.1	㎡			ｶﾀﾛｸﾞ
計						

-	ユニット及びその他			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H1800	16	m			施工P448
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉	H1800	2	か所			ｶﾀﾛｸﾞ
計						

-	撤去工事			躯体		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	2	m3			
砕石		5				
すきとり	積み込み共 H300程度	2.5	m3			
計						

-	撤去工事			発生材積込み		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　3t積級 人力積込　有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 片道距離概ね 25.0km以下	2	回			物P904
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　金属くず 片道距離概ね 25.0km以下	1	回			物P904
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 人力積込　がれき類その他 片道距離概ね 25.0km以下	2	回			物P904
計						

-	発生材処理			処分		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材処分費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	2.5	t			物P905
発生材処分費	金属くず	0.1	m3			物P905
発生材処分費	がれき類その他	7.5	m3			物P905
計						

-	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具 A201	直付型 LED 2000lm	3	台			
照明器具 A402	直付型 LED 4000lm	2	台			
照明器具 B401	反射笠付型 LED 2000lm	11	台			
照明器具 B402	反射笠付型 LED 4000lm	12	台			
照明器具 B401G	反射笠付型 LED 2000lm ｶﾞｰﾄﾞ付	2	台			
照明器具 C400	高天井直付型 LED 21,300lm ｶﾞｰﾄﾞ付	36	台			
照明器具 E201	ﾌﾞﾗｹｯﾄ LED 990lm	8	台			
撤去工事		1	式			別紙 00-0031
計						

-	動力設備			動力幹線･分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
空調動力盤	GP-1	1	面			
空調動力盤	GP-2	1	面			
電線		1	式			別紙 00-0032
ケーブル		1	式			別紙 00-0033
電線管		1	式			別紙 00-0034
ボックス類		1	式			別紙 00-0035
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾄ復旧		1	式			
土工事		1	式			別紙 00-0036
計						

-	動力設備			換気電源		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0037
ケーブル		1	式			別紙 00-0038
電線管		1	式			別紙 00-0039
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0040
ボックス類		1	式			別紙 00-0041
計						

-	受変電設備					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ		1	式			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA	1	台			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V　150kVA	1	台			
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	油入式　(L=6%用)　25kvar	1	台			
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入式)	L= 6%　25kvar用	1	台			
電力申請 立会費		1	式			
撤去工事		1	式			別紙 00-0042
計						

-	発生材処理					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
収集･運搬費		1	式			別紙 00-0043
発生材処分		1	式			別紙 00-0044
計						

-	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ｴｱｺﾝ (PAC-1) (PAC-2) (PAC-3) (PAC-4) (PAC-5) (PAC-6)	ｴﾘｱ空調機 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 冷房25.0kW 暖房28.0kW ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ(架台共) 防振ｺﾞﾑ 吹出ﾙｰﾊﾞｰ 室外機ﾄﾞﾚﾝｿｹｯﾄ 室外機安全ﾈｯﾄ 据付費共	6	台			
計						

-	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1　B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	72	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(　1/2B) 液管 厚10㎜以上	72	m			
排水・保温機能付 空調用ﾄﾞﾚﾝ管 改修	屋内一般　25A	9	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　25A	42	m			
冷媒管　保護		1	式			別紙 00-0045
空調用ﾄﾞﾚﾝﾁｬｯｷ	25A	5	個			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150㎜ 100㎜	5	か所			
既設ます接続費		3	か所			
土工事		1	式			別紙 00-0046
計						

-	空気調和設備			リモコン配線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内	72	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	32	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	184	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	175	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	9	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	6	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SS塗装共　150x150x100	12	個			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm　25mm	6	か所			
ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ	管理用ｶｰﾄﾞ2枚 ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ3,000枚共	1	台			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	27	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	182	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	9	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　22mm	38	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　28mm	18	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　36mm	35	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SS塗装共　150x150x100	10	個			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm　38mm	2	か所			
計						

-	空気調和設備			ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ計装設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
降圧ﾄﾗﾝｽ盤	200V/100V高圧 防雨型BOX ELCB10AT	1	面			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	25	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　16mm	25	m			
ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ(材)	L8R　開閉用特殊ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ共 ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ設定費共	1	台			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	98	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　19mm	98	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	200□150H	6	個			
雑・消耗品費	配管配線固定･接続副資材	1	式			見積
結線・取りまとめ	既存・設置配線	12	か所			見積
ﾘﾚｰ盤	ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ連動 遠方発停ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ操作用	6	面			
遠方発停ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	2m	6	本			見積
試運転調整費		6	台			見積
小計						
ﾌﾟﾘﾍﾟﾄﾞｶｰﾄﾞ(材)	L8R用 表4色 裏1色 初期設定共	3,000	枚			
初回発行費		1	式			
運搬・送料		1	式			
小計						
計						

-	換気設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
有圧扇(SF-1)	給気専用　ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ 300φx850m3/hx15Pa	1	台			
有圧扇(EF-1)	格子ﾀｲﾌﾟ 300φx850m3/hx15Pa	1	台			
計						

-	直接仮設工事			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(内部改修)	個別改修	4.9	㎡			
床養生	合板t4.0+ｼｰﾄ	304	㎡			
養生(内部改修)	個別改修	4.9	㎡			
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	4段　4台	1	式			
計						

-	建具改修工事				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.9	㎡			
発生材積込み	人力 ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.1	㎥			施P458
計						

-	建具改修工事			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-2-2 ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ	t=4 W880×H780	2	か所			見積
ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 押えｶﾞﾗｽとめ (ｼｰﾘﾝｸﾞ)(両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	1.4	㎡			
日射調整機能付飛散防止ﾌｨﾙﾑ内貼り	日射調整・飛散防止・UVｶｯﾄ・防虫 NANO80S同等品 ｶﾞﾗｽ清掃共	132	㎡			ｺP335公表
計						

-	内装改修工事			撤去		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
暗幕撤去	集積共	1.8	㎡			
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.1	m3			
計						

-	内装改修工事			改修		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
空調室内機 防球ﾌｪﾝｽ	W1900×D650×H1075 ﾒｯｼｭ6φ×150×150	4	か所			見積
耐熱保温 ﾁｭｰﾌﾞ巻き	13A用 L=762	60	本			
計						

-	外構改修			撤去		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
(ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎改修)						
ｶｯﾀｰ入れ	ｱｽﾌｧﾙﾄ面 厚さ50mm	11.8	m			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	A-5-15 集積共	34.8	㎡			
地先ｺﾝｸﾘｰﾄ打撤去	130×130 集積共	10.8	m			
花壇CB積撤去	t120 1段 集積共	18.7	m			
花壇ﾚﾝｶﾞﾌﾞﾛｯｸ置撤去	200×100×t50 集積共	22.3	m			
U字溝撤去	U240 集積共	0.4	m			
U字溝撤去	U300 蓋付 集積共	10.7	m			
雨水枡撤去	450角×600 蓋付 集積共	2	か所			
(既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ撤去)						
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H1820 集積共	18	m			
ﾌｪﾝｽ基礎撤去	t180×H100+350 集積共	18	m			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.1	m3			撤去後埋戻し
(伐採伐根工)						
No.1ｹﾔｷ伐採・伐根	H=10.0 C=2.0	1	本			見積
No.2ﾏﾂ伐採・伐根	H=7.0 C=1.1	1	本			見積
No.345ｱｼﾞｻｲ伐採・伐根	H=1.4 C=0.14	23	本			見積
No.6ｷﾝﾓｸｾｲ伐採・伐根	H=1.4 C=0.14	5	本			見積
No.7低木類伐採	H=0.5 C=0.05程度	27	株			見積
重機損料	3tｸﾚｰﾝ車	1	日			見積

-	外構改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高所作業車		1	台			見積
ﾊﾞｯｸﾎｳ		3	台			見積
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	14.4	m3			
内装材 積込み	機 械	5.8	m3			
計						

-	外構改修			改修		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
(室外機基礎)						
室外機基礎	W1050 D500 H250	4	か所			
小計						
(ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎改修)						
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場合 人力　県南	43	㎡			
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ打	C-10-10 金ごて押え 溶接金網:φ6-150×150	1.2	㎡			
U形側溝	ﾛﾝｸﾞ300 蓋付 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	11	m			
雨水枡	450角×H600 蓋付	2	か所			
ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H2000 支柱基礎埋込	16.6	m			見積
ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ両開き門扉	W2000×H2000	1	か所			見積
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎	W5400×D4500×H500+200	1	か所			
小計						
(外構土工事)						
すきとり	積み込み共 H300程度	11.3	m3			
根切り	小規模土工 -	20.6	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	7.2	m3			
建設発生土運搬	構内運搬	23.6	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	23.6	m3			
小計						
計						

-	発生材処理			運搬･処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　4.5km以下	5.6 m3				
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ﾓﾙﾀﾙ類 DID区間有り　4.5km以下	0.6 m3				
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 砕石類 DID区間有り　4.5km以下	6.5 m3				
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　4.5km以下	1.7 m3				ｱｽﾌｧﾙﾄ類
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ｶﾞﾗｽ陶器質類 DID区間有り　4.5km以下	0.1 m3				
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず DID区間有り 60.0km以下	0.1 m3				
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類 DID区間有り　4.5km以下	5.8 m3				
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 繊維くず DID区間有り　4.5km以下	0.1 m3				
発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	12.9 m3				物
撤去材処分費	ﾓﾙﾀﾙ類	0.6 m3				
撤去材処分費	砕石類	6.5 m3				
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	1.7 m3				
撤去材処分費	ｶﾞﾗｽ陶器質類	0.1 m3				
発生材処分	金属くず	0.2 m3				物P905
撤去材処分費	木屑類	5.8 m3				物
発生材処分	繊維くず	0.1 m3				
計						

-	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	8	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	145	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	3	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	48	m			
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	1	個			
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150x150x100	6	個			
平板塗装		1	㎡			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	1	か所			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 PL ×1　-	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	2	個			
LED照明器具	LSR2W　-　-200　LJ	18	個			
HID灯器具撤去	直付　400W以下 再使用しない	18	個			
灯具昇降装置(昇降装置)撤去	再使用しない	18	個			
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	5段	1	台			
計						

-	動力設備	動力幹線				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	255	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	22mm2	6	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	4	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C 管内	7	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C 管内	14	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	4	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	126	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	14	m			
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2-　3C 管内	4	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C FEP内(PF･CD)	32	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C FEP内(PF･CD)	64	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C FEP内(PF･CD)	129	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	32	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 FEP内(PF･CD)	45	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 FEP内(PF･CD)	3	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 FEP内(PF･CD)	129	m			
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2-　3C FEP内(PF･CD)	32	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　28mm	5	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　54mm	130	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　70mm	28	m			

-	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(65)	178	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	161	m			
FEP管用 付属品	(65) 異種管継ぎ手	6	個			
FEP管用 付属品	(80) 異種管継ぎ手	5	個			
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	3	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	400x400x300(WP)SUS	12	個			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	3	個			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	か所			
接地抵抗測定		2	か所			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	32	m			
開閉器盤 (S-1)	防水形	1	個			
計						

-	動力設備			動力分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	46	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	26	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	46	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　22mm	15	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　28mm	46	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	1	m			
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	3	m			
1種金属線ぴ(MM1)附属品(材料費)	B型(40.4mm) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	個			
1種金属線ぴ(MM1)附属品(材料費)	B型(40.4mm) ｴﾙﾎﾞ	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200x200x100	1	個			
平板塗装		0.4	㎡			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200x200x100(WP)SUS	1	個			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	1	か所			
計						

-	受変電設備					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V　50kVA	1	台			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V　100kVA	1	台			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA	1	台			
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	油入式　(L=6%用)　50kvar	1	台			
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 直列ﾘｱｸﾄﾙ (50Hz用)	油入式　L=6%　(50kvar用)	1	台			
高圧受電盤		1	個			
低圧動力盤 No.1		1	個			
低圧動力盤 No.2		1	個			
低圧電灯盤		1	個			
変圧器 撤去	単相100kVA	1	個			
変圧器 撤去	三相100kVA	1	個			
高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ 撤去	三相30kVA	1	個			
高圧受電盤　撤去		1	個			
低圧動力盤 撤去		1	個			
低圧電灯盤 撤去		1	個			
搬入基準単価		3.7	t			
搬入費	複数搬入　5000kg以下	3.7	t			
搬出基準単価		3.1	t			
搬出費	複数搬出　5000kg以下	3.1	t			
立会費	高圧停電送電、試験等	1	式			

-	受変電設備					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
計						

-	構内配電線路			電力引込み		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	15	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	67	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	60mm2	9	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	60mm2	67	m			
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	5	m			
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	46	m			
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	7	m			
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	1	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(70) 地中	5	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	34	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	46	m			
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	15	m			
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(22) 地中	9	m			
FEP管用付属品	(80) 異種管継ぎ手	1	個			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	9	個			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	46	m			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	H1-9　600×　600×　900H R2K-60(600φ　2t) 機械据付	2	個			
接地極(銅板式)	900×900×1.5t	1	か所			

-	構内配電線路			電力引込み		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	か所			
接地抵抗測定		4	か所			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	26	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	26	m3			
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	再使用しない　38mm2 管 内	12	m			
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	再使用しない　38mm2 ﾋﾟｯﾄ	2	m			
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	再使用しない　38mm2 ﾗｯｸ	7	m			
計						

-	構内配電線路			既存幹線接続		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	14	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	129	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	4	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 FEP内(PF･CD)	32	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	4	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 FEP内(PF･CD)	32	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 管内	4	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 FEP内(PF･CD)	32	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　54mm	7	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　70mm	11	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	97	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	64	m			
FEP管用付属品	(65) 異種管継ぎ手	3	個			
FEP管用付属品	(80) 異種管継ぎ手	2	個			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	29	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	29	m3			
土工機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧ｸﾛｰﾗ型0.13 m3	1	台			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	H2-9　900× 900× 900H R2K-60(600φ 2t) 機械据付	2	個			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	6	個			
ｹｰﾌﾞﾙ接続盤	防水形	1	個			

-	構内配電線路			既存幹線接続		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
伸縮管継手 支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000H 40A～ 80A	3	個			
計						

空調設備工事	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
PAC-1　空調機	ｴﾘｱ空調機 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 冷房25.0kW 暖房28.0kW ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ(架台共) 防振ｺﾞﾑ 吹出ﾙｰﾊﾞｰ 室外機ﾄﾞﾚﾝｿｹｯﾄ 室外機安全ﾈｯﾄ 室外機架台 据付費共	4	組			
搬入費	室外機　質量117Kg	4	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(　1/2B) 液管 厚10㎜以上	137	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1　　B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	137	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋外架空・暗渠　25A	18	m			
排水・保温機能付 空調用ﾄﾞﾚﾝ管 改修	屋内一般　　25A	3	m			
冷媒管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 100A	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10㎜程度	134	m			
ｴｱｰｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	樹脂製　25A	3	個			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150㎜　50㎜	4	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150㎜ 100㎜	4	か所			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ﾀﾞｸﾄ)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持　　60kg　500L 500H	20	個			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	3	か所			
制御・二次側電源 工事		1	式			別紙 00-0047
計						

空調設備工事	有料計装システム設置			計装設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ(材)	L8R　開閉用特殊ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ共 ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ設定費共	1	台			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	75	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	75	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)	150□150H	8	個			
雑・消耗品費	配管配線固定･接続副資材	1	式			見積
結線・取りまとめ	既存・設置配線	8	か所			見積
ﾘﾚｰ盤	ｶｰﾄﾞﾀｲﾏｰ連動 遠方発停ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ操作用	4	面			
遠方発停ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	2m	4	本			見積
試運転調整費		4	台			見積
小計						
ﾌﾟﾘﾍﾟﾄﾞｶｰﾄﾞ(材)	L8R用 表4色 裏1色 初期設定共	3,000	枚			
初回発行費		1	式			
運搬・送料		1	式			
小計						
計						

換気設備工事		換気設備			換気設備	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EF-1　有圧換気扇	低騒音形　電動式シャッター付　350φ×3000m3/ｈ×100V-15w バックガード、SUS製ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ（防鳥網付）、薄壁取り付け枠、付属品共	2	台			
計						

電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備工事		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
照明器具処分		1	式			別紙 00-0001
蛍光灯器具 処分費	20W　1灯用	15	台			
蛍光灯器具 処分費	40W　1灯用	61	台			
蛍光灯器具 処分費	40W　2灯用	97	台			
HID灯 処分費	400W ﾎﾙﾀﾞｰ(安定器含む) 昇降機共	6	台			
計						

空調設備工事	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
制御・二次側電源工事		1	式			別紙 00-0002
リモコン取り付け		7	個			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2㎜2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	316	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25㎜2- 2C 管内	447	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51㎜	36	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　22㎜	30	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　28㎜	56	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　36㎜	2	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　42㎜	3	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　54㎜	1	m			
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	4	m			
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4㎜)	7	m			
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	7	個			
プルボックス	SS　200×200×200　錆止め塗装	8	個			
プルボックス	SUS製　100×100×100　防水	8	個			
プルボックス	SUS製　150×150×100　防水	8	個			
プルボックス	SUS製　150×150×150　防水	1	個			
プルボックス	SUS製　200×200×200　防水	4	個			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150㎜　75㎜	3	か所			
計						

-	外構改修工事					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
外部階段手すり		1	式			別紙 00-0003
階段手すり	Φ34	1.2	m			
計						

-	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去費		1	式			別紙 00-0004
蛍光灯器具 撤去	露出形　　FL 40W　×1 再使用しない	11	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　　FL 40W　×2 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　　FL 20W　×1 再使用しない	1	個			
HID灯器具 撤去	直付　　1000W以下 再使用しない	26	個			LED高天井器具 ｶﾞｰﾄﾞ再使
白熱灯器具 撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　　再使用しない	1	個			
計						

-	動力設備			動力幹線		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式			別紙 00-0005
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	74	m			
根切り(人力)		29	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	29	m3			
計						

-	受変電設備					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去費		1	式			別紙 00-0006
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	再使用しない　38mm2 管 内	12	m			
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	再使用しない　38mm2 FEP内(PF･CD)	9	m			
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm2-　2C 管 内	12	m			
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm2-　2C FEP内(PF･CD)	9	m			
高圧負荷開閉器(柱上･箱入) 撤去	一般気中 方向性・無方向性地絡 300A	1	個			
高圧受電盤 撤去	屋外型 再使用しない	1	面			
低圧動力盤 撤去	屋外型 再使用しない	1	面			
低圧電灯盤 撤去	屋外型 再使用しない	1	面			
変圧器 撤去	油入 単相 6kV-210/105V 75kVA 再使用しない	1	台			
変圧器 撤去	油入 三相 6kV-210V 100kVA 再使用しない	1	台			
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ 撤去	油入式 30kVA 再使用しない	1	台			
計						

空調設備工事	空気調和設備			配管設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
保温工事		1	式			別紙 00-0007
断熱材被覆銅管用保温外装(ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ)	6.35～38.10㎜程度	29	m			
計						

-	直接仮設					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
墨出し		1	式			別紙 00-0008
遣方	小規模	11.8	㎡			
墨出し（外部）	軒天	5.7	㎡			
計						
養生		1	式			別紙 00-0009
床養生	フローリング等 ビニールテープ、専用シート及びベニヤ等による養生	131.2	㎡			ｺP110
養生(内部改修)	個別改修	201	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0010
整理清掃後片付け(外壁改修)		12	㎡			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	332.2	㎡			
計						

-	直接仮設					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
内部足場	W600 30日程度	1	式			別紙 00-0011
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -　-	230	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -　-	30	日			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -　-	230	㎡			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	64	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 賃料 修理費含む -	30	日			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	64	m			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0012
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	636.3	㎡			
計						

-	動力設備			動力幹線		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0013
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	160	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C 管内	135	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0014
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	80	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　36mm	69	m			
計						

-	空気調和設備			配管設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
保温外装	文字標識	1	式			別紙 00-0015
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製)	100 × 70	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10㎜程度	46	m			
文字標識等	空 調　　500m2	1	式			
計						
穴明補修	乾式壁、RC床	1	式			別紙 00-0016
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150㎜　50㎜	6	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150㎜ 100㎜	6	か所			
乾式壁穴明補修 50φ	合板12ｔ、PB12.5*2、ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板0.5ｔ	6	か所			
乾式壁穴明補修 100φ	合板12ｔ、PB12.5*2、ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板0.5ｔ	6	か所			
計						
配管土工事	側溝接続共	1	式			別紙 00-0017
根切り(人力)		0.47	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.1	m3			
山砂		0.37	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.37	m3			
既設側溝接続費	配管貫通口　50φ	1	か所			
計						

-	空気調和設備			配管設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
手摺子断熱テープ巻き		1	式			別紙 00-0018
手摺子断熱テープ巻き	手摺子13φ用	50	m			
計						

-	空気調和設備			計装設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
穴明補修	乾式壁	1	式			別紙 00-0019
乾式壁穴明補修 50φ	合板12ｔ、PB12.5*2、ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板0.5ｔ	2	か所			
計						
穴明補修	乾式壁	1	式			別紙 00-0020
乾式壁穴明補修 50φ	合板12ｔ、PB12.5*2、ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板0.5ｔ	2	か所			
計						

-	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去費		1	式			別紙 00-0021
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×1 再使用しない	11	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×2 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W ×1 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W ×1 再使用しない	10	個			
HID灯器具 撤去	直付　1000W以下 再使用しない	21	個			
白熱灯器具 撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　再使用しない	11	個			
白熱灯器具 撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再使用しない	1	個			
計						

-	動力設備			動力幹線		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式			別紙 00-0022
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	120	m			
根切り(人力)		57	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	57	m3			
計						

-	受変電設備					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去費		1	式			別紙 00-0023
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	再使用しない　38mm2 管 内	12	m			
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	再使用しない　38mm2 FEP内(PF･CD)	44	m			
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm2-　2C 管 内	12	m			
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm2-　2C FEP内(PF･CD)	44	m			
高圧負荷開閉器(柱上･箱入) 撤去	一般気中 方向性・無方向性地絡 300A	1	個			
高圧受電盤 撤去	屋外型 再使用しない	1	面			
低圧動力盤 撤去	屋外型 再使用しない	1	面			
低圧電灯盤 撤去	屋外型 再使用しない	1	面			
変圧器 撤去	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA 再使用しない	1	台			
変圧器 撤去	油入 三相 6kV-210V 100kVA 再使用しない	1	台			
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ 撤去	油入式 30kVA 再使用しない	1	台			
計						

空調設備工事	空気調和設備			配管設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
保温工事		1	式			別紙 00-0024
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10㎜程度	25	m			
計						

電気設備工事		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
照明器具処分		1	式			別紙 00-0025
蛍光灯器具 処分費	40W　1灯用	22	台			
蛍光灯器具 処分費	40W　2灯用	1	台			
HID灯 処分費	400W ﾎﾙﾀﾞｰ(安定器含む) 昇降機共	26	台			
計						

空調設備工事	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
制御・二次側電源工事		1	式			別紙 00-0026
リモコン取り付け		5	個			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2㎜2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	76	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25㎜2- 2C 管内	186	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25㎜	33	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　39㎜	3	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　22㎜	57	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　28㎜	57	m			
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	3	m			
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4㎜)	5	m			
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	5	個			
プルボックス	SS　200×200×200　錆止め塗装	2	個			
プルボックス	SUS製　100×100×100　防水	7	個			
プルボックス	SUS製　150×150×100　防水	4	個			
壁穴あけ(配管貫通口)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 120～150㎜　75㎜	3	か所			
計						

-	鉄筋コンクリート			内部仕上		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
外部ｽﾛｰﾌﾟ		1	式			別紙 00-0027
異形鉄筋	SD295A D13	0.1	t			物P16
異形鉄筋	SD295A D10	0.1	t			物P16
鉄筋工場加工	一般 細物	0.2	t			
鉄筋現場加工	一般 細物	0.2	t			
鉄筋組立	RC造　細物	0.2	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.2	t			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	生ｺﾝ人力打設	33.4	m3			
型枠	普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造　　地上軸部 階高2.8m程度	23.1	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	23.1	㎡			
計						

-	鉄筋コンクリート			内部仕上		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
空調室外機基礎	2400x500 3900x500	1	式			別紙 00-0028
異形鉄筋	SD295A D13	0.1	t			物P16
鉄筋工場加工	一般 細物	0.1	t			
鉄筋現場加工	一般 細物	0.1	t			
鉄筋組立	RC造　細物	0.1	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.1	t			
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ		0.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	生ｺﾝ人力打設	0.6	m3			
型枠	普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造　　地上軸部 階高2.8m程度	2.7	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	2.7	㎡			
計						

-	鉄筋コンクリート			内部仕上		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
外履き通行路塞ぎ	渡り廊下	1	式			別紙 00-0029
異形鉄筋	SD295A D10	0.1	t			物P16
鉄筋工場加工	一般 細物	0.1	t			
鉄筋現場加工	一般 細物	0.1	t			
鉄筋組立	RC造　細物	0.1	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.1	t			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	生ｺﾝ人力打設	1.2	m3			
型枠	普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造　　地上軸部 階高2.8m程度	2.4	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	2.4	㎡			
計						

-	金属			内部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
外部階段手すり		1	式			別紙 00-0030
階段手すり	Φ34	1.2	m			
計						

-	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事		1	式			別紙 00-0031
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W ×1 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×2 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×1 再使用しない	11	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×2 再使用しない	12	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×1 再使用しない	2	個			ｶﾞｰﾄﾞ付
HID灯器具 撤去	直付　400W以下 再使用しない	30	個			
HID灯器具 撤去	直付　400W以下 再使用しない	6	個			ｶﾞｰﾄﾞ付
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W ×1 再使用しない	8	個			
安定器収納箱 撤去	HID300W×36台	1	面			
ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ制御盤 撤去	12回路	1	面			
薄鋼電線管 撤去	(C51) 再使用しない	34	m			
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	4	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	1,953	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	40	m			接地線
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	300x300x300	1	個			
計						

-	動力設備			動力幹線･分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0032
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	185	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	112	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	28	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0033
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 管内	93	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	12	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	67	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C 管内	28	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0034
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(82) 地中	6	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　82mm	39	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　70mm	67	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　36mm	28	m			
計						

-	動力設備			動力幹線･分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0035
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	300x300x200	12	個			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0036
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.3	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.3	m3			
計						

-	動力設備			換気電源		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0037
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ無 - -	4	個			
空調ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｽｲｯﾁ	(機械設備支給品)	6	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0038
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 線ぴ内	16	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	64	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0039
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	64	m			
計						
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0040
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	16	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	3	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	2	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	7	個			
計						

-	動力設備			換気電源		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0041
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個			
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	4	個			
計						

-	受変電設備					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事		1	式			別紙 00-0042
屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去		1	式			
計						

-	発生材処理					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
収集･運搬費		1	式			別紙 00-0043
4tｺﾝﾃﾅ車	片道概ね 25km	1	回			ｺP584
4tｺﾝﾃﾅ車	片道概ね 25km	2	回			ｺP584
2tﾀﾞﾝﾌﾟ車	片道概ね 25km	1	回			ｺP584
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0044
金属くず		4	m3			ｺP585
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊		0.02	t			ｺP585
屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ処分費		1	式			(処分共)
計						

-	空気調和設備			配管設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
冷媒管　保護		1	式			別紙 00-0045
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製)	140 × 80	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10㎜程度	65	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0046
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.7	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.7	m3			
計						

空調設備工事	空気調和設備	機器設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
制御・二次側電源工事		1	式			別紙 00-0047
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	138	m			
リモコン取り付け		4	個			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	188	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	46	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	28	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)	150□150H	8	個			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	4	か所			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【武里中学校】						
仮囲い	仮囲鉄板 H=3.0m 設置期間*40日	20	m			
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共	51.5	m			
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W=6.0m×H=2.0m 設置期間*40日	1	か所			
交通誘導警備員Ｂ		25	人			
化学物質の室内濃度測定	6物質 ﾊﾟｯｼﾌﾞ 作業(前･後)/1か所 報告書共	1	か所			課内単価
既存樹木伐採	高木 幹周60cm以上 機械併用 撤去･処分共	7	本			
小計						
【大沼中学校】						
仮囲い	仮囲鉄板 H=3.0m 設置期間*11か月	121	m			
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共	24	m			
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W=3.6m×H=3.0m 設置期間*4か月	2	か所			
交通誘導警備員Ｂ		25	人			
仮設敷鉄板	1524×6096×22 設置期間*40日	19	㎡			
盛土(A種)	山砂の類	9	m3			
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ		25.7	㎡			ｺP110
すきとり	積み込み共 H300程度	9	m3			
発生土運搬		9	m3			
発生土処分		9	m3			物P905
化学物質の室内濃度測定	6物質 ﾊﾟｯｼﾌﾞ 作業(前･後)/1か所 報告書共	1	か所			課内単価

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
主任技術者 立会費	改修対象設備容量 275kVA、 届出含む	1	式			
既存樹木伐採	高木 幹周60cm以上 機械併用 撤去･処分共	7	本			
小計						
【緑中学校】						
交通誘導警備員Ｂ		25	人			
仮設鉄板敷	設置費　　敷鉄板 1524×6096×22mm -	82.9	㎡			
仮設敷鉄板運搬		82.9	㎡			
仮囲い運搬	H=2.0m	49	m			
仮囲い	設置費　　仮囲鉄板 H=2.0m - -	49	m			
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6.0m×H2.0m 月額賃料　(修理費含む)	2	か所			
既存樹木伐採	高木 幹周60cm以上 機械併用 撤去･処分共	7	本			
小計						
【大増中学校】						
仮囲い	仮囲鉄板 H=3.0m 設置期間*11か月	95.4	m			
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共	24	m			
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W=3.6m×H=2.0m 設置期間*4か月	1	か所			
交通誘導警備員Ｂ		25	人			
化学物質の室内濃度測定	6物質 ﾊﾟｯｼﾌﾞ 作業(前･後)/1か所 報告書共	1	か所			課内単価
主任技術者 立会費	改修対象設備容量 300kVA、 届出含む	1	式			
既存樹木伐採	高木 幹周60cm以上 機械併用 撤去･処分共	7	本			

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
小計						
【春日部南中学校】						
仮囲い	仮囲鉄板 H=3.0m 設置期間*40日	40	m			
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共	52	m			
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W=6.0m×H=2.0m 設置期間*40日	1	か所			
交通誘導警備員Ｂ		25	人			
化学物質の室内濃度測定	6物質 ﾊﾟｯｼﾌﾞ 作業(前･後)/1か所 報告書共	1	か所			課内単価
既存樹木伐採	高木 幹周60cm以上 機械併用 撤去･処分共	7	本			
小計						
【飯沼中学校】						
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m -　　-	174	m			
ｼｰﾄｹﾞｰﾄ	W6.0m×H2.0m （基本料 修理費含む）	1	か所			
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm -	130	㎡			
交通誘導警備員Ｂ		25	人			
化学物質の室内濃度測定	6物質 ﾊﾟｯｼﾌﾞ 作業(前･後)/1か所 報告書共	1	か所			課内単価
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測定		1	式			別紙 00-0048
既存樹木伐採	高木 幹周60cm以上 機械併用 撤去･処分共	7	本			
小計						
【江戸川小中学校】						
蛇腹ｹﾞｰﾄ	W6.0mxH2.0m	2	か所			

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共	174	m			
仮設材運搬 (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)		174	m			
仮設鉄板敷	1524x6096x22mm	144	㎡			
仮設敷鉄板運搬		144	㎡			
仮設ｺﾞﾑﾏｯﾄ敷	15mm	994	㎡			
交通誘導警備員Ｂ		25	人			
化学物質の室内濃度測定	6物質 ﾊﾟｯｼﾞﾌﾞ 作業(前･後)/1か所 報告書共	1	か所			課内単価
既存樹木伐採	高木 幹周60cm以上 機械併用 撤去･処分共	7	本			
小計						
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測定		1	式			別紙 00-0048
調査経費	事前調査	1	式			課内単価
調査経費	報告書作成	1	式			課内単価
処理作業前調査	処理作業室内の測定２点	1	式			課内単価
処理作業中調査	処理作業室内の測定２点	1	式			課内単価
処理作業後（隔離ｼｰﾄ除去前）	処理作業室内の測定２点	1	式			課内単価
計						