

工期始	契約確定日
工期末	令和8年3月17日

参考資料（工事積算書）

工事名称 東中学校体育館外壁等耐震対策工事
工事場所 埼玉県春日部市樋堀 1 8 1 番地 1

参考資料

この工事積算書は、積算を補助する目的で掲示するもので、項目・数量等は契約数量では無いことに注意してください。

この工事積算書は春日部市建設工事請負契約約款第 1 条でいう設計図書ではありません。（契約書に含まれません。）

この工事積算書は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件等を十分考慮して、施工方法、仮設その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めるものとします。

本工事は、春日部市が発行する「春日部市建築工事積算基準 / 春日部市建築工事共通費積算基準」で積算しています。
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 261日 として算定しています。

複合単価の優先順位は、原則として、以下のとおりとしています。
建築工事市場単価
建築工事標準単価及び調査単価
刊行物（掲載されている価格の最安価）
見積り

令和 7年 3月単価適用

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	外部改修	1	式		
直接仮設	内部改修	1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	外部改修	1	式		
塗装改修	内部改修	1	式		
計					
環境配慮	外部改修	1	式		
環境配慮	内部改修	1	式		

[illegible]

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯ｺﾝﾍﾞﾝﾄ設備改修		1	式		
計					
拡声設備改修		1	式		
計					
火災報知設備改修	火災報知設備	1	式		
火災報知設備改修	空気管設備	1	式		
計					
機械警備設備改修		1	式		
計					
撤去工事	電灯ｺﾝﾍﾞﾝﾄ設備	1	式		
撤去工事	拡声設備	1	式		
撤去工事	火災報知設備	1	式		
撤去工事	火災報知設備（空気管設備）	1	式		
計					
発生材処理	安定型混合廃棄物	1	式		
発生材処理	照明器具処分	1	式		
発生材処理	蛍光管ﾌﾗｲﾍﾞﾙ処分	1	式		
計					

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備改修		1	式		
計					
給水設備改修		1	式		
計					
排水設備改修	雨水排水設備工事	1	式		
排水設備改修	屋内排水設備工事	1	式		
計					
給湯設備改修		1	式		
計					
消火設備改修		1	式		
計					
都市ガス設備改修		1	式		
計					
換気設備改修		1	式		
計					
ブール改修		1	式		
計					
撤去工事	衛生器具設備工事	1	式		
撤去工事	給水設備工事	1	式		
撤去工事	雨水排水設備工事	1	式		

[illegible]

建築工事		直接仮設		外部改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(防水改修)						
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	591	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	591	m ²			
ラフレ-ソク-ン運転 (油圧伸縮ジブ型)	25t吊り ハレ-ク付き 賃料 標準	1	日			
荷揚げ作業費		1	式			
現場成型費		1	式			
(外壁改修)						
墨出し(外壁改修)	タイル・珪藻土塗替等 一般	19.8	m ²			
墨出し(天井改修)		208	m ²			
養生(外壁改修)		775	m ²			
ブ-ルサイト 養生 (外壁改修)	合板敷き t12	220	m ²			
養生 (渡り廊下改修)		260	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		775	m ²			
ブ-ルサイト 整理清掃後片付け (外壁改修)	合板敷き t12	220	m ²			
整理清掃後片付け (渡り廊下改修)		260	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 存置期間：7か月	2,973	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置期間：7か月	440	m			
外廊下 外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	379	m ²			
ビ-ロイ 外部 仕上足場(手すり 先行方式)(改修)	階高5.0m以上5.7m未満 枠組棚足場 一般	89.3	m ²			
養生シート張り	防災 類 存置期間：7か月	2,973	m ²			

[illegible]

建築工事		直接仮設		内部改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	496	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	1,337	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	894	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	1,902	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	1,337	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	894	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	1,902	m ²			
内部仕上足場 (改修)	枠組棚足場 階高2.7m 設置期間:2か月	59.6	m ²			
内部仕上足場 (改修)	枠組棚足場 階高3.4m 設置期間:2か月	21.7	m ²			
内部仕上足場 (改修)	枠組棚足場 階高3.6m 設置期間:2か月	9.7	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 設置期間:2か月	330	m ²			
内部仕上足場 (改修)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 設置期間:2か月	349	m ²			
内部仕上足場 (改修)	枠組棚足場 階高10.0m超12.7m未満 設置期間:2か月	849	m ²			
養生シート張り	防災 類 存置期間:2か月	455	m ²			
Q-リング 7ヶ-	6段 高さ10.62m 設置期間:15日間	1	台			
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 石こうボード	22	m ²			
仮設間仕切扉	片開き戸 W800×H2000程度	2	か所			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	3.4m	21.7	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	3.6m	9.7	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	330	m ²			

[illegible]

建築工事		防水改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1階屋根-1)						
屋根床 既存防水層撤去	アスファルト防水	111	m ²			
立上り 既存防水層撤去	アスファルト防水	15.9	m ²			
立上り 端末押え金物撤去	シーリング 共 集積共	93.4	m			
屋根床 ドレ上皿撤去	集積共	6	か所			
屋根床 ドレ廻り 研り・モルタル修正		6	か所			
(1階屋根-2)						
屋根床 既存防水層撤去	アスファルト防水	2.6	m ²			
立上り 既存防水層撤去	アスファルト防水	3	m ²			
立上り 端末押え金物撤去	シーリング 共 集積共	11.2	m			
屋根床 ドレ上皿撤去	集積共	1	か所			
屋根床 ドレ廻り 研り・モルタル修正		1	か所			
(ブールサイド 側溝)						
側溝カバー入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	116	m			
側溝 タイル撤去	下地モルタル共 集積共	55.6	m ²			
立上り 外壁塗材撤去		18	m ²			
側溝 ドレ上皿撤去	集積共	14	か所			
側溝 ドレ廻り研り・モルタル修正		14	か所			
(ブールサイド ビット)						
立上り 既存防水層撤去	アスファルト防水 仕上げ材共	79	m ²			

[illegible]

建築工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(大屋根)						
嵌合式瓦棒葺き	ｶｰｶﾞﾙﾌﾞﾘﾝｸﾞ鋼板 厚0.4@455 裏張 ｵｰﾘﾝﾌﾟﾌｫｰﾑ 厚4.0 角棧ｶﾞｰﾍﾞﾝ吊子(上下)ﾌﾙｰﾍﾞﾝ押出型材H40 共	1,070	m ²			
断熱材	ｵｰﾘﾝﾌﾟﾌｫｰﾑ板 厚40	1,070	m ²			
軒先納め	ｶｰｶﾞﾙﾌﾞﾘﾝｸﾞ鋼板 厚0.4 伸縮唐草 軒先面戸 共	76	m			
ｸﾗﾌﾞ 納め	ｶｰｶﾞﾙﾌﾞﾘﾝｸﾞ鋼板 厚0.4 R多角調整 ｸﾗﾌﾞ ｶﾞｰﾍﾞﾝ 下地補強材=GL素地	55	m			
東面 軒先水切り	ｶｰｶﾞﾙﾌﾞﾘﾝｸﾞ鋼板 厚0.5 平板加工 シｰﾘﾝｸﾞ 共	35.8	m			
東面 小口ｶﾞｰﾍﾞﾝ	ｶｰｶﾞﾙﾌﾞﾘﾝｸﾞ鋼板 厚0.5 平板加工 シｰﾘﾝｸﾞ 共	2	か所			
西面 軒先水切り	ｶｰｶﾞﾙﾌﾞﾘﾝｸﾞ鋼板 厚0.5 平板加工 シｰﾘﾝｸﾞ 共	38.5	m			
西面 小口ｶﾞｰﾍﾞﾝ	ｶｰｶﾞﾙﾌﾞﾘﾝｸﾞ鋼板 厚0.5 平板加工 シｰﾘﾝｸﾞ 共	2	か所			
(1階屋根-1)						
屋根床 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	常温塗膜複合法	111	m ²			
立上り 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	常温塗膜複合法	15.9	m ²			
防水ﾌﾟﾗﾝｸ 天端見附 塗膜防水	高靱性 ﾒｯｼｭﾌﾟﾗﾝｸ-密着工法	39.2	m ²			
屋根床 仮防水		111	m ²			
立上り 仮防水		15.9	m ²			
防水ﾌﾟﾗﾝｸ 天端見附 樹脂ｴﾍﾞﾙ塗布	塗膜防水・下地処理	39.2	m ²			
屋根床 高圧洗浄	15MPa	111	m ²			
立上り 高圧洗浄	15MPa	15.9	m ²			
防水ﾌﾟﾗﾝｸ 天端 見附高圧洗浄	15MPa	39.2	m ²			

建築工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防水ﾌﾟﾗﾝｸ 天端見附 浮き部補修	ｱﾝｶｰﾍﾞﾝﾈﾝｸﾞ 工法	32	m			
防水ﾌﾟﾗﾝｸ 見附 粘着 層付水切りﾃｰﾌﾟ		91.8	m			
屋根床 脱気筒	ｽﾃﾝﾚｽ	2	か所			
屋根床 改修用ﾄﾞﾚﾝ	銅製 二重ﾄﾞﾚﾝ 横引型	6	か所			
防水端部ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺﾝ系 (MS-2) 15 × 15 溝斫り (Vｶｯﾄ) 共	44.5	m			
ﾌﾟﾗﾝｸ製笠木 一時撤去・再取付	W=250	49.1	m			
(1階屋根-2)						
屋根床 塗膜防水	高靱性 通気絶縁工法	2.6	m ²			
立上り 塗膜防水	高靱性 ﾒｯｼｭﾌﾟﾘｰ密着工法	3	m ²			
防水ﾌﾟﾗﾝｸ 天端見附 塗膜防水	高靱性 ﾒｯｼｭﾌﾟﾘｰ密着工法	4.6	m ²			
屋根床 仮防水		2.6	m ²			
立上り 仮防水		3	m ²			
防水ﾌﾟﾗﾝｸ 天端見附 樹脂ｴﾍﾞﾙ塗布	塗膜防水・下地処理	4.6	m ²			
屋根床 高圧洗浄	15MPa	2.6	m ²			
立上り 高圧洗浄	15MPa	3	m ²			
防水ﾌﾟﾗﾝｸ 天端見附 高圧洗浄	15MPa	4.6	m ²			
防水ﾌﾟﾗﾝｸ 天端見附 浮き部補修	ｱﾝｶｰﾍﾞﾝﾈﾝｸﾞ 工法	3	m			
防水ﾌﾟﾗﾝｸ 見附 粘着 層付水切りﾃｰﾌﾟ		9.6	m			
屋根床 脱気筒	ｽﾃﾝﾚｽ	1	か所			
屋根床 改修用ﾄﾞﾚﾝ	銅製 二重ﾄﾞﾚﾝ 横引型	1	か所			

建築工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防水端部シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×15 溝研り (Vカット) 共	5.5	m			
ALC製笠木 一時撤去・再取付	W=250	6.1	m			
(1階庇-1)						
底床 塗膜防水	高靱性 メッシュ布-密着工法	2.4	m ²			
底床 樹脂珪藻土塗布	塗膜防水・下地処理	2.4	m ²			
底床 高圧洗浄	15MPa	2.4	m ²			
防水端部シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×15 溝研り (Vカット) 共	3	m			
(2階庇-2)						
底床 塗膜防水	高靱性 メッシュ布-密着工法	15.9	m ²			
底床 樹脂珪藻土塗布	塗膜防水・下地処理	15.9	m ²			
底床 高圧洗浄	15MPa	15.9	m ²			
防水端部シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×15 溝研り (Vカット) 共	13.4	m			
(ブールサイド側溝)						
側溝 塗膜防水	高靱性 メッシュ布-密着工法	75.6	m ²			
側溝 樹脂珪藻土塗布	塗膜防水・下地処理	75.6	m ²			
側溝 高圧洗浄	15MPa	75.6	m ²			
側溝端部 珪藻土塗り補修	45×30	116	m			
側溝 改修用ドレン	銅製 二重ドレン 横引型	5	か所			
側溝 改修用ドレン	銅製 二重ドレン 縦引型	2	か所			
防水端部シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×15 溝研り (Vカット) 共	118	m			

建築工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞﾋﾟｯﾄ)						
ﾋﾟｯﾄ床 塗膜防水	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾍﾞｰｽ 密着工法	414	㎡			
立上り 塗膜防水	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾍﾞｰｽ 密着工法	118	㎡			
防水ﾌﾟｰﾙ 部 塗膜防水	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾍﾞｰｽ 密着工法	48.8	㎡			
ﾋﾟｯﾄ床 樹脂ﾍﾞｰｽ 塗布	塗膜防水・下地処理	414	㎡			
立上り 樹脂ﾍﾞｰｽ 塗布	塗膜防水・下地処理	118	㎡			
防水ﾌﾟｰﾙ 部 樹脂ﾍﾞｰｽ 塗布	塗膜防水・下地処理	48.8	㎡			
ﾋﾟｯﾄ床 高圧洗浄	15MPa	414	㎡			
立上り 高圧洗浄	15MPa	118	㎡			
防水ﾌﾟｰﾙ 部 高圧洗浄	15MPa	48.8	㎡			
ﾋﾟｯﾄ床 ひび割れ 部補修	ｳｰﾄ、ｸﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ 処理	120	m			
防水ﾌﾟｰﾙ 部 浮き部 補修	ｱﾝｶｰﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ 工法	80	m			
防水ﾌﾟｰﾙ 下端部 剥 落部補修	ﾍﾞｰｽ補修 100×200程度	20	か所			
ﾋﾟｯﾄ床 改修用ﾄﾞﾚ ﾝ	銅製 二重ﾄﾞﾚ 中継型	2	か所			
ﾋﾟｯﾄ床 改修用ﾄﾞﾚ ﾝ	銅製 二重ﾄﾞﾚ 横引型	5	か所			
計						

建築工事		外壁改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外壁)						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	151	m			
カッター入れ	タイル面 厚さ20～30mm	87.7	m			
外壁コンクリート撤去	無筋 25×65 集積共	141	m			
外壁コンクリート撤去	無筋 25×100 集積共	10.4	m			
壁タイル撤去	下地EIL共 集積共	12.1	m ²			
シーリング 撤去	集積共	399	m			
(軒裏)						
天井下地撤去	集積共	195	m ²			
(外廊下)						
カッター入れ	EIL外面 厚さ20～30mm	14.7	m			
床EIL・床人研ぎ 撤去	集積共	5	m ²			
(その他)						
床マホール・点検口 撤去	集積共	4	か所			
計						

建築工事		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	2,196	m ²			
施工数量調査 (外壁改修)	タイル面・仕上塗材改修	333	m ²			
(外壁)						
外壁用遮熱塗装	低汚染アクリルシリコン樹脂系 広範囲適用型弱溶剤特殊 珪酸樹脂シーラー共	1,866	m ²			
下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	1,705	m ²			
壁 下地調整塗材	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 吹付け下地 コンクリート面	161	m ²			
コンクリート保護工法	オール水性 高耐久・低汚染水性ふっ素樹脂 クリア改修工法	71.7	m ²			
セラミック浸透性吸水 防止材塗布	既存タイル面 高耐久・低汚染水性ふっ素樹脂	333	m ²			
下地処理	既存タイル面 磁器タイル専用特殊洗浄剤 専用バットブラッシング	333	m ²			
下地処理	既存タイル面 植物性バクテリア洗浄剤塗布	333	m ²			
建具周囲 外装壁タイル張り	密着張り 類 施ゆう 小口 平 106×60 W108 下地タイル別途	87.3	m			
建具周囲 壁タイル塗り	木こて 外壁小口タイル下地 厚16 W100	87.3	m			
ALC・建具周囲 壁タイル塗り	金こて 外壁 厚25 W100	60.6	m			
高圧洗浄	30MPa	2,265	m ²			
一般外壁 クラック補 修	ウレタンシーリング 材充填工法	382	m			
一般外壁 爆裂補 修	ポリアセチレン充填工法 0.1×0.2	65	か所			
一般外壁 欠損部 補修	ポリアセチレン充填工法 0.1×0.2	23	か所			
タイル面外壁 クラック補 修	アクリルシーリング 部分珪酸樹脂注入工法	6	m			
タイル面外壁 浮き部 補修	アクリルシーリング 部分珪酸樹脂注入工法	5	m ²			
打継目地シーリング	一般部 変性シリコン系(MS-2) 20×30	399	m			

建築工事		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(ガラス・ロッグ撤去部 外壁)						
外壁用遮熱塗装	低汚染アクリルシリコン樹脂系 広範囲適用型弱溶剤特殊 IⅨ・矽樹脂シーラー共	69.8	m ²			
下地調整費	ALCパネル 屋外 E	69.8	m ²			
外壁ALC版	厚100 目地シーリング、取付金物共	69.8	m ²			
外壁ALC版取付金 物 複層塗材E	鉄鋼面 糸幅56mm 下地処理(錆止め)共	128	m			
外壁ALC版周囲 珪 外塗り	160×10	160	m			
外壁ALC版上部・下 部 後埋め珪外		128	m			
外壁ALC版周囲 耐火充填材	40×20	160	m			
外壁ALC版周囲 シーリング	一般部 珪 リンケ系(PU-2) 20×20	192	m			
(軒裏)						
軒天用仕上塗材	水性アクリルシリコン樹脂系 一液水性多機能型珪ワシーラー共	119	m ²			
高圧洗浄	30MPa	119	m ²			
軒裏 不燃繊維混 入石膏板(FGボード)張り	厚6 継目処理	97.1	m ²			
軒裏 不燃繊維混 入石膏板(FGボード)張り	R曲面 厚6 継目処理	98	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	106	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) 1.0m以上2.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	89.3	m ²			
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5～3.0m	89.3	m ²			
軒裏 天井インサート	既存面 あと施工アンカー 吊りボルト用 上向き	195	m ²			
(段裏)						
外壁用遮熱塗装	低汚染アクリルシリコン樹脂系 広範囲適用型弱溶剤特殊 IⅨ・矽樹脂シーラー共	28.4	m ²			

建築工事		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	28.4	m ²			
高圧洗浄	30MPa	28.4	m ²			
(幅木)						
外壁用遮熱塗装	低汚染アクリルシリコン樹脂系 広範囲適用型弱溶剤特殊 1ボート樹脂シーラー共	118	m ²			
下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	118	m ²			
高圧洗浄	30MPa	118	m ²			
(外廊下)						
床タイル張り	一般床タイル張 類 無ゆう 150mm角 下地タイル別途	5	m ²			
床タイル塗り	木ごと 一般タイル下地 厚37	5	m ²			
高圧洗浄	30MPa	131	m ²			
薬品洗浄	タイル面	7.5	m ²			
(ビートイ)						
高圧洗浄	30MPa	126	m ²			
薬品洗浄	タイル面	9.2	m ²			
(外部階段)						
高圧洗浄	30MPa	40.3	m ²			
(ボートイ)						
高圧洗浄	30MPa	64.4	m ²			
(渡り廊下)						
渡り廊下屋根 一時撤去・再取付	折板500φ12'	160	m ²			

建築工事		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
渡り廊下屋根 一時撤去・再取付	ルーフデッキ	100	m ²			
渡り廊下軒樋 一時撤去・再取付	塩ビ製 W120	60.3	m			
(テラス)						
テラス床高圧洗浄	15MPa	70	m ²			
テラス床 人工木デッキ(一部) 一時撤去・再取付 (その他)	人工木のみ	70	m ²			
ガード付塔屋タフ	ステンレス製 足掛け: φ19 W360 手摺: φ48.6 H2550 安全ガード: φ13 W700 H2173 後付け用金具・アンカー共	1	か所			
床下点検口	屋外用 気密型充填用 ステンレス製 600角	3	か所			
床下点検口 タイル張り	下地タイル別途	1.1	m ²			
床下点検口 タイル塗り	木ゴテ タイル下地	1.1	m ²			
床下換気口 清掃	アルミ製 φ400	21	か所			
天井裏換気口 清掃	アルミ製 φ100	15	か所			
計						

建築工事		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AL製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	3.8	m ²			
加 ^ハ -工法 AL製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	7	m ²			
AL製窓撤去	枠共 集積共	19.4	m ²			
加 ^ハ -工法 AL製窓撤去	障子のみ 集積共	0.8	m ²			
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	3.2	m ²			
加 ^ハ -工法 鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	9.6	m ²			
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	16	m ²			
木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	6.4	m ²			
シャワーブース撤去	集積共	31.7	m ²			
シャッター撤去	集積共	49.1	m ²			
パーテーション撤去	集積共	3.6	m ²			
ガラス撤去	集積共	119	m ²			
一般窓ガラス留材 交換	シーリング撤去	1,476	m			
一般窓ガラス留材 交換	ガスケット撤去	607	m			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	306	m			
カッター入れ	外外面 厚さ20～30mm	613	m			
計						

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(アルミ製建具)						
AW03 2段13連FIXサッシ+ 縦滑りサッシ	W6430 × H1850	1	か所			
AW05 片開きサッシ	W610 × H1090 ｶﾊﾞｰ工法	1	か所			
AW07 ﾗﾝﾌﾞ6連FIXサッシ付 引違い13連サッシ	W5180 × H1850	1	か所			
AW08 引違いサッシ	W1600 × H800	2	か所			
AW09 FIXサッシ	W695 × H1780	9	か所			
AD01 片開き戸	W800 × H2000 ｶﾞﾗ付	8	か所			
AD02 片開き戸	W800 × H2000 ｶﾞﾗ付	2	か所			
AD3 両開き戸	W1500 × H2350 ｶﾊﾞｰ工法 ｶﾞﾗ付	1	か所			
AD4 両開き戸	W1500 × H1950 ｶﾊﾞｰ工法 ｶﾞﾗ付	1	か所			
(鋼製建具)						
SD1C 両開き戸	W1600 × H2000 ｶﾊﾞｰ工法 焼付塗装(片面のみ)	3	か所			
SD2C 両開き戸	W1400 × H2085 焼付塗装	1	か所			
SD3C 三方枠	W800 × H2000	2	か所			
SD06 両開き戸	W1600 × H2000 ｶﾞﾗ付	1	か所			
(軽量鋼製建具)						
LSD1C 片開き戸	W780 × H1990	10	か所			
LSD2C 両開き戸	W1580 × H1990	2	か所			
(シャッター)						
SS1C 重量シャッター	W4320 × H2785 防火仕様 焼付塗装	4	か所			

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(ガ ラ ス)						
強化ガ ラ ス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	24.7	㎡			
強化ガ ラ ス	厚さ 4(学校、住宅用) 特寸 1.8㎡以下 シーリング C種	0.2	㎡			
強化型板ガ ラ ス	厚さ 5mm 特寸2.00㎡以下 シーリング 清掃共	3.6	㎡			
(その他)						
飛散防止フィルム貼	内貼用GI-1	23.3	㎡			
GB4用アルミ 裨	W5050×H710 t3.0 下地材アルミFB-30×3共	1	か所			
オールアンカー	M6 横向き	26	本			
AW1 既存建具点検調整	W4700×H1850 戸車交換(建具バ ー・組立含む) クレセント交換(建具バ ー・組立含む) 片引わ ーレター3連用(撤去含む)	2	か所			
AW2 既存建具点検調整	W4700×H2650 戸車交換(建具バ ー・組立含む) クレセント交換(建具バ ー・組立含む) 片引わ ーレター3連用(撤去含む)	1	か所			
AW5 既存建具点検調整	W700×H1200 締りハンドル交換 アームストップ ー交換 建具バ ー・組立含む	5	か所			
AW6 既存建具点検調整	W4700×H500 戸車交換(建具バ ー・組立含む) クレセント交換(建具バ ー・組立含む) アルミ 裨t3.0×6枚交換 既設ST格子取外し・再取付含む	4	か所			
AW9 既存建具点検調整	W600×H800 締りハンドル交換 アームストップ ー交換 建具バ ー・組立含む	7	か所			
AW9' 既存建具点検調整	W600×H800 締りハンドル交換 アームストップ ー交換 建具バ ー・組立含む 開き窓用わ ーレター	1	か所			

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW11 既存建具点検調整	W7370×H3900 戸車交換(建具バ`ラシ・組立含む) 外レフト交換(建具バ`ラシ・組立含む) 片引バ`レータ-2連用(撤去含む) 外れ防止対策SUST2.0曲物共	1	か所			
AW11' 既存建具点検調整	W7370×H3900 戸車交換(建具バ`ラシ・組立含む) 外レフト交換(建具バ`ラシ・組立含む) 片引バ`レータ-2連用(撤去含む) 外れ防止対策SUST2.0曲物共	1	か所			
AW12 既存建具点検調整	W27232×H3900 戸車交換(建具バ`ラシ・組立含む) 外レフト交換(建具バ`ラシ・組立含む) 片引バ`レータ-2.3連用(撤去含む) 外れ防止対策SUST2.0曲物共	1	か所			
AW14 既存建具点検調整	W21190×H3900 戸車交換(建具バ`ラシ・組立含む) 外レフト交換(建具バ`ラシ・組立含む) 片引バ`レータ-3.4連用(撤去含む) 外れ防止対策SUST2.0曲物共	1	か所			
AD5 既存建具点検調整	W800×H2000 ド`アフェック交換	1	か所			
SD2 既存建具点検調整	W1600×H2000 ド`アフェック交換	2	か所			
SD5 既存建具点検調整	W800×H2000 ド`アフェック交換	1	か所			
SD8 既存建具点検調整	W1600×H2000 ド`アフェック交換	1	か所			
SUSD1 既存建具点検調整	W5420×H2750 ド`アフェック交換	1	か所			
SUSD2 既存建具点検調整	W785×H1800 ド`アフェック交換	1	か所			
既存ガラス清掃		308	m ²			
建具枠廻りシ-リング	変成リ-ン系(MS-2) 10×15	44.6	m			
建具枠廻りシ-リング	変成リ-ン系(MS-2) 15×15	137	m			
建具枠廻りシ-リング	変成リ-ン系(MS-2) 20×10	109	m			
建具枠廻りシ-リング (加`-工法部分)	変成リ-ン系(MS-2) 10×10	16.8	m			
建具枠廻りシ-リング (加`-工法部分)	変成リ-ン系(MS-2) 20×10	18	m			

[illegible]

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	珪珪面 厚さ20～30mm	131	m			
カッター入れ	コンクリートブロック面 厚さ20～30mm	207	m			
畳撤去	一畳 集積共	90	枚			
ビニル床シート撤去	集積共	860	m ²			
床タイル撤去	下地珪珪共 集積共	26.5	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	27.5	m ²			
壁珪珪・ブラスター撤去	集積共	10.7	m ²			
CB撤去	コンクリートブロック 集積共	16.2	m ³			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	43.8	m ²			
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	308	m ²			
天井下地撤去	集積共	491	m ²			
床マニール点検口撤去	集積共	3	か所			
天井点検口撤去	集積共	19	か所			
沓摺撤去	スチルス製 集積共	1.6	m			
甲板撤去	集積共	32.9	m			
まぐさ撤去	集積共	32.9	m			
額縁撤去	集積共	91.8	m			
三方枠撤去	集積共	9.6	m			
ルナ受材 堅木撤去	集積共	15.1	m			
ロッカー撤去	W1000×D300×H1590	8	か所			

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ロッカー撤去	W2400×D450×H2000 集積共	1	か所			
ロッカー撤去	W3000×D370×H1400 集積共	8	か所			
ロッカー撤去	W3800×D450×H2000 集積共	2	か所			
ロッカー撤去	W4900×D450×H2000 集積共	1	か所			
棚撤去	W4800×D300 スチール製棚受共 集積共	2	か所			
棚撤去	W5500×D300 スチール製棚受共 集積共	1	か所			
洗面カウンター撤去	W1700×D600 集積共	1	か所			
洗面カウンター撤去	W2400×D600 集積共	1	か所			
鏡撤去	W350×H450 集積共	5	か所			
暗幕撤去	W2300×H1400 集積共	1	枚			
暗幕撤去	W2500×H2150 集積共	4	枚			
暗幕撤去	W2500×H2650 集積共	2	枚			
暗幕撤去	W2600×H4400 集積共	2	枚			
暗幕撤去	W2900×H4400 集積共	2	枚			
暗幕撤去	W3000×H4900 集積共	2	枚			
暗幕撤去	W3000×H4400 集積共	6	枚			
暗幕撤去	W3300×H4400 集積共	3	枚			
暗幕撤去	W3300×H4900 集積共	4	枚			
暗幕撤去	W3600×H4400 集積共	1	枚			
暗幕撤去	W3900×H4400 集積共	1	枚			

[illegible]

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
柔道畳	一畳物	90	枚			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	331	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	23.7	m ²			
発泡 複層ビニル床シート	無地 厚さ3.5 一般床 熱溶接工法 織布積層ビニル床シートFS	466	m ²			
床タイル張り	磁器質タイル張 下地タイル別途	0.3	m ²			
アリーナ UC塗り	既存70-リング 面 1液形油性(1回塗)+2液水性(3回塗)	874.6	m ²			
ステージ・柔剣道場 ・器具庫1.2 UC塗り	既存70-リング 面 1液形油性(1回塗)+2液水性(3回塗)	524.4	m ²			
アリーナ サング-掛け	既存70-リング 面	874.6	m ²			
ステージ・柔剣道場 ・器具庫1.2 サング-掛け	既存70-リング 面	524.4	m ²			
床 乾式二重床	H=80 P-ティルホ-ド t20	23.7	m ²			
床合板張り	ラワン類 見え隠れ 厚さ12.0mm	23.7	m ²			
床タイル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	0.3	m ²			
床 タイルベ-リング 塗り	厚さ6	23.7	m ²			
床 おむ系下地調整材 塗布		23.7				
床タイル酸洗い	既存クソカ-タイル面	6.7	m ²			
(壁)						
ビニル幅木	H=100	541	m			
可とう形薄塗材 E	コンクリ-ト面 砂壁状 吹付け 下地調整費(屋内)共	190	m ²			
可とう形薄塗材 E	タイル面 砂壁状 吹付け 下地調整費(屋内)共	7.4	m ²			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
複層塗材 E	ALCA 珪面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(屋内)共	62.7	m ²			
壁面珪面化粧板貼り	壁面珪面化粧板貼り 3mm厚 シール・ジョイナー共 下地別途	6	m ²			
壁 けい酸 加シム板張り	タイプ 2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード 下地 目透かし -	232	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	50.6	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り -	113	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-S 厚12.5共	68.2	m ²			
壁 有孔珪面合板張り	厚さ5.0	21.5	m ²			
壁合板張り	珪面2類 見え隠れ 厚さ12.0mm	113	m ²			
壁 モルタル塗り	金ごて 塗材E下地	7.6	m ²			
壁 モルタル塗り	金ごて 塗装下地	17.9	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	82.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	86.8	m ²			
軽量鉄骨 壁開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2000mm	1	か所			
軽量鉄骨 壁開口部補強	100形 扉等三方補強 800×2000mm	3	か所			
(天井)						
天井 珪面化粧 化粧吸音板張り (DR)	珪面内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	308	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライナー 突付け	185	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 巾サト別途	182	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 巾サト別途	308	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	43	か所			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井廻縁	塩化ビニル製	448	m			
天井インサート	既存面 あと施工アクリル 上向き	490	m ²			
(その他)						
ライニング 甲板	メラミン化粧板 t20 W=250	1.8	m			
シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1)防かびタイプ 10 × 10	7.2	m			
床下点検口	アルミ製 450角	1	か所			
床下点検口	アルミ製 600角	2	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	43	か所			
くつずり	ステンレス製 厚さ2.0 幅40	1.6	m			
甲板	アクリル 285 × 24	32.9	m			
額縁	木製 80 × 25	57.6	m			
額縁	木製 170 × 25	72.5	m			
ハンガー受木	60 × 36	3	か所			
吊りカーテンレール	アルミ製 直線部	3	m			
シャワーカーテン	シングル W1500 × H2000	2	か所			
ロッカー	W3000 × D370 × H1400	8	か所			
棚	梅集成材 W5500 × D300 棚受共	3	か所			
12. 暗幕	W2500 × H2150 遮光1級 1.5倍タイプ	4	枚			
13. 暗幕	W2500 × H2650 遮光1級 1.5倍タイプ	2	枚			
21. 暗幕	W3300 × H4900 遮光1級 1.5倍タイプ	4	枚			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
22. 暗幕	W3000 × H4900 遮光1級 1.5倍ビダ	2	枚			
23. 暗幕	W2600 × H4400 遮光1級 1.5倍ビダ	2	枚			
24. 暗幕	W3300 × H4400 遮光1級 1.5倍ビダ	2	枚			
25. 暗幕	W3000 × H4400 遮光1級 1.5倍ビダ	6	枚			
26. 暗幕	W2900 × H4400 遮光1級 1.5倍ビダ	2	枚			
27_1. 暗幕	W4200 × H4400 遮光1級 1.5倍ビダ	1	枚			
27_2. 暗幕	W3300 × H4400 遮光1級 1.5倍ビダ	1	枚			
28_1. 暗幕	W3600 × H4400 遮光1級 1.5倍ビダ	1	枚			
28_2. 暗幕	W3900 × H4400 遮光1級 1.5倍ビダ	1	枚			
バレーボールコートライン	6人制 【単位:面】	3	か所			
バスケットボールコートライン	【単位:面】	3	か所			
バトミントン コーナー イントライン	【単位:面】	4	か所			
セパレーター防球ネット	ワイヤー及び操作金物新規更新 【単位:張】	1	か所			
固定式 バスケットゴール修繕	旧型ポット 新規更新	2	対			
折畳式 バスケットゴール修繕	旧型ポット 新規更新	2	対			
吊下式 バスケットゴール修繕	ワイヤーロープ (φ6.6×19)片側両端加工 急速降下緩衝装置	1	対			
スリコ新設	D600 × W1056 × H49 D600 × W1806 × H49	8	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事		発生材処分		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	無筋コンクリート類	18.4	m3			
発生材処分	珪石類	2.7	m3			
発生材処分	ガラス陶器質類	16	t			
発生材処分	木くず類	16.3	m3			
発生材処分	植樹類	1.1	m3			
発生材処分	廃プラスチック類	3.3	m3			
発生材処分	繊維くず類	1.2	m3			
発生材処分	混合廃棄物類	2.8	m3			
発生材処分	廃せつこうぼーど類	3.2	m3			
発生材処分	廃その他がーど類	2.8	m3			
発生材処分	飛散性アスベスト含有物類	3.5	m3			
発生材処分	非飛散性アスベスト含有物類	2.2	m3			
計						

電気設備工事		電灯コンセント設備改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボ リイフレ絶縁 耐燃性ボ リイフレシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	21	m			
600Vボ リイフレ絶縁 耐燃性ボ リイフレシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	10	m			
600Vボ リイフレ絶縁 耐燃性ボ リイフレシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	18	m			
600Vボ リイフレ絶縁 耐燃性ボ リイフレシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	4	m			
600Vボ リイフレ絶縁 耐燃性ボ リイフレシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	7	m			
600Vボ リイフレ絶縁 耐燃性ボ リイフレシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 いんべい	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-28 いんべい	5	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	4	m			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コナボックス	2	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び (MM1) 附属品 (材料費)	A型 (25.4mm) ジョイントカップリング	1	個			
1種金属線び (MM1) 附属品 (材料費)	A型 (25.4mm) プッシング	4	個			
合成樹脂製 アットレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個			
合成樹脂製 スイッチボックス (カバー付)	埋込 1個用	2	個			
タフ ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネム無 - -	19	個			
タフ ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ネム無 - -	2	個			
タフ ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 3 ネム無 - -	1	個			
タフ ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 4 ネム無 - -	1	個			
タフ ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 5 ネム無 - -	1	個			

電気設備工事		電灯コンセント設備改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ネム無 PL × 1 -	8	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 1 ネム無 - -	9	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネム無 3W 15A × 1 ネム無	1	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネム無 4W 15A × 1 ネム無	1	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15Ax2 + 3W15Ax1 + PLx1 ネム無	1	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	電動カーテン用	5	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ6回路	2	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ9回路	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 1 - 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 (一体形) 125V	33	個			
ハテションアウトレット	上下動式(水平高低調整形) 2P15A × 2	2	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランカ	5	個			
LED照明器具	<nA> LEDアースライト 5000K(3,100lm) 埋込型 300W	8	個			
LED照明器具	<nB> LEDスポットライト 2700K(505lm) 天井直付型	10	個			
LED照明器具	<nC> LEDアースライト 5000K(5,000lm) 防湿・防雨型 器具ガード付	4	個			
LED照明器具	<nD> LEDアースライト 5000K(4,950lm) 反射笠付型	20	個			
LED照明器具 取外し再取付	<E> 露出型 1260x200未満	17	個			
LED照明器具 取外し再取付	<Eg> 露出型 1260x200未満 器具ガード付	16	個			
LED照明器具 取外し再取付	<F> 露出型 1260x200以上	4	個			
LED照明器具 取外し再取付	<G> 露出型 1260x200未満 器具ガード付 防雨型	8	個			

電気設備工事		拡声設備改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	57	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ダクト内	6	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	184	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	4	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ダクト内	9	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P 管内	67	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	345	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	301	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	67	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ダクト内	2	m			
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E 管内	21	m			
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E ダクト内	3	m			
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C 管内	189	m			
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C ダクト内	11	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	70	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	13	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コナボックス	10	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	8	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ジャンクションボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) ボックスコネクタ	1	個			

電気設備工事		拡声設備改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) ジョイントカップリング	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	20	個			
合成樹脂製 アトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	28	個			
ブ ルボックス	150x150x100(SS) 0.105m2/個 塗装共	7	個			
ブ ルボックス	500x300x300(SS) 0.78m2/個 塗装共	1	個			
金属ダクト(AS)	200 × 100 直線	2	m			
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120 ~ 150mm 75mm	18	か所			
スピーカー	SW1Hi-1(3) V0	4	個			
スピーカー	SW1Hi-1(3) V3	7	個			
スピーカー	SC4Hi-1(3) V0	11	個			
スピーカー	SC4Hi-1(3) V3	24	個			
スピーカー	天井直付型 丸形 3W	2	個			
スピーカー	ホーン型 6W	2	個			
スピーカー	ホーン型 10W	2	個			
音響設備スピーカー	メインスピーカー	2	個			
音響設備スピーカー	サブスピーカー	2	個			
音響設備スピーカー	ハネ返りスピーカー	2	個			
音響設備スピーカー	モニタースピーカー	2	個			
アッテネータ	3W S(金属製)	15	個			
ジャック	埋込形 1口	5	個			

電気設備工事		拡声設備改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ジ ャック	707A-形	1	個			
マイクコンセント	屋外防水箱入り コンセント(2P15Ax1)付	1	個			
ワイヤレスアンテナ	壁付型 UHF	2	個			
チャージャー		2	個			
ワゴンアンプ		1	台			
ワゴン接続盤		1	個			
ワイヤレスマイク	ハンド 型	3	個			
ワイヤレスマイク	タビソ型	1	個			
マイクロホン	ダイミツ 単一指向性 スイッチ付	4	個			
マイク延長コード	10m	4	本			
マイクスタンド	卓上形	1	個			
マイクスタンド	スタンド 形	1	個			
計						

電気設備工事		火災報知設備改修		火災報知設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリethylene 絶縁電線(EM-IE)	1.2mm	31	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	227	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	152	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 6C 管内	3	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	54	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5C 管内	24	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	143	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 7P 管内	30	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	17	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 20P 管内	31	m			
分布型感知器 (1、2、3種)	埋込 2個用	7	個			
スポット感知器	差動式 2種 露出	34	個			
スポット感知器	差動式 2種 露出 器具ガード付	4	個			
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出	5	個			
光電式煙感知器	3種 蓄積型 露出	6	個			
電磁リリース (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋込	4	個			
総合盤	P型1級 消火栓組込	6	個			
計						

電気設備工事		撤去工事		電灯コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	65	m			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	13	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	10	m			
アトリットボックス 撤去	四角中型x44	4	個			
スイッチボックス 撤去	1個用	2	個			
タンブラースイッチ 撤去	1P15A × 1	18	個			
タンブラースイッチ 撤去	1P15A × 2	2	個			
タンブラースイッチ 撤去	1P15A × 3	1	個			
タンブラースイッチ 撤去	1P15A × 4	1	個			
タンブラースイッチ 撤去	1P15A × 5	1	個			
タンブラースイッチ 撤去	1P15A × 2, PL × 1	6	個			
タンブラースイッチ 撤去	3W15A × 1	9	個			
タンブラースイッチ 撤去	1P15A × 1, 3W15A × 1	1	個			
タンブラースイッチ 撤去	1P15A × 1, 4W15A × 1	1	個			
タンブラースイッチ 撤去	1P 15Ax2 + 3W15Ax1 + PLx1	1	個			
タンブラースイッチ 撤去	電動カーテン用	5	個			
レクタスイッチ(金属プレート付) 撤去	6回路	2	個			
レクタスイッチ(金属プレート付) 撤去	9回路	1	個			
コンセント 撤去	2P15A × 1	1	個			
コンセント 撤去	2P15A × 2	36	個			

[illegible]

電気設備工事		撤去工事		拡声設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	694	m			
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	928	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 5P 管 内	67	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 5P 管 内	67	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 10P 管 内	2	m			
MVV-Sケーブル 撤去	0.75mm2- 2CS 管 内	182	m			
同軸ケーブル 撤去	5C-2V 管 内	44	m			
スピーカ 撤去	再使用しない SH 30 V0	2	個			
スピーカ 撤去	再使用しない SH 15 V0	2	個			
スピーカ 撤去	再使用しない SW1-Hi 1(3) V0	8	個			
スピーカ 撤去	再使用しない SH 5 V0	4	個			
スピーカ 撤去	再使用しない SC3-Hi 1(3) V0	9	個			
スピーカ 撤去	再使用しない SH 10 V0	3	個			
アッテネータ 撤去	再使用しない	7	個			
マイクコンセント 撤去	壁付型	5	個			
マイクコンセント 撤去	床付型	1	個			
マイクコンセント 撤去	壁付型 防水箱収納型 コンセント(2P15Ax1)付	1	個			
ワイヤレスアンテナ 撤去	壁付型 UHF	2	個			
2元テースク型調整卓 撤去		1	組			
計						

[illegible]

[illegible]

機械設備工事		給水設備改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所 50SU	3	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所 30SU	2	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所 25SU	7	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所 20SU	11	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡 管 式 屋外架空・暗渠 25SU	3	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡 管 式 屋外架空・暗渠 20SU	2	m			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	1	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	1	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	2	個			
フレキブルジョイント	ハコ型 25A	1	個			
フレキブルジョイント	ハコ型 20A	2	個			
ホースタップ	25A	1	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0004
はつり補修費		1	式			別紙 00-0005
インゲン調査費		1	式			別紙 00-0006
既設管接続費		1	式			別紙 00-0007
計						

機械設備工事		排水設備改修		屋内排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 100A	3	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 65A	10	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	3	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 40A	5	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	屋外架空・暗渠 50A	1	m			
排水・保温機能付空調用ドレン管改修	機械室・便所 50A	9	m			
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	18	m			
空調用ドレントラップ	φ 50	1	個			
排水通気金物	アルミ製 露出型 50A	2	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	1	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 65A	2	個			
既設管接続費		1	式			別紙 00-0012
はつり補修費		1	式			別紙 00-0013
計						

機械設備工事		消火設備改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
消火用補給水槽	SUS製 500×1000×1000H 現場組立	1	基			
消火栓ボックス塗装	外シ工事 操作シール含む	6	台			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 100A	3	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	2	m			
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(フランジ) 100A(外ねじ)	1	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	1	個			
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 100A	1	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	1	個			
フレキシブルジョイント	ハロー型 50A	1	個			
消火栓弁	差込式 40A	1	個			
採水口	100A×75A	2	個			
支持架台費		1	式			別紙 00-0017
保温工事		1	式			別紙 00-0018
既設管接続費		1	式			別紙 00-0019
計						

機械設備工事		換気設備改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井扇 EF-1	150Φ × 230m3/h × 50Pa	2	台			
天井扇 EF-2	100Φ × 70m3/h × 30Pa	2	台			
ウエザークラップ（防虫網付き）	ステンレス製（防虫網付）30cm用	4	個			
ウエザークラップ（防虫網付き）	ステンレス製（防虫網付）25cm用	1	個			
ウエザークラップ（防虫網付き）	ステンレス製（防虫網付）20cm用	3	個			
ハイフット	SUS製キャラー付 200A	3	個			
ハイフット	SUS製キャラー付 150A	5	個			
ハイフット	SUS製キャラー付 100A	7	個			
チャッキダンプ	100A	2	個			
スパイラルダクト（低圧ダクト）	インサート無 200mm	6	m			
スパイラルダクト（低圧ダクト）	インサート無 150mm	3	m			
スパイラルダクト（低圧ダクト）	インサート無 100mm	1	m			
シーリング 工事		1	式			別紙 00-0022
チャンパ－工事		1	式			別紙 00-0023
既設ダクト接続		1	式			別紙 00-0024
計						

[illegible]

機械設備工事		撤去工事		給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	4	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	3	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	1	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	1	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	2	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	8	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	45	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 50A	1	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 25A	1	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 20A	4	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 25A	1	個			
穴埋め補修費		1	式			別紙 00-0025
保温撤去費		1	式			別紙 00-0026
計						

機械設備工事		撤去工事		消火設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 100A	3	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	2	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 100A	1	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 50A	1	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 100A	1	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 50A	1	個			
ルキプル継手類 撤去	再使用しない 50A	1	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 40A	1	個			
送水口撤去		2	台			
支持架台撤去		1	式			別紙 00-0032
保温撤去費		1	式			別紙 00-0033
計						

建築工事		環境配慮	外部改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト塗材除去	除去面積約3相当	1	式			別紙 00-0001
クラック部 仕上塗材・下地調整材除去	幅300mm程度 除去面直下部養生(アスファルト程度)含む	59	m			
欠損部 仕上塗材・下地調整材除去	300mm×400mm 除去面直下部養生(アスファルト程度)含む	116	か所			
フールサイト® 防水改修部	118m×150mm程度 除去面直下部養生(アスファルト程度)含む	17.6	m ²			
底防水工事部	15mm×150mm程度 除去面直下部養生(アスファルト程度)含む	2.3	m ²			
建具改修工事部	除去面直下部養生(アスファルト程度)含む	9.9	m ²			
機械損料	吸引装置含む	1	式			
同時吸引廃材・廃水分別費(又は隔離養生費)	廃水は固化後処分	1	式			
廃棄物袋詰め	0.15mm 2重梱包	1	式			
安全衛生設備機器	真空掃除機、フィルター	1	式			
保護マスク・フィルター・保護メガネ・手袋等		1	式			
石綿作業主任者		1	式			
諸経費	法定福利費含む	1	式			
計						

機械設備工事		給水設備改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0004
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミグラスウール 40A	3	m			
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミグラスウール 25A	2	m			
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミグラスウール 20A	7	m			
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミグラスウール 15A	11	m			
給水管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム垂鉛鉄板 20A	3	m			
給水管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム垂鉛鉄板 15A	2	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0005
機械はつり(パイプ バンド・クッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	4	か所			
計						
レントゲン調査費		1	式			別紙 00-0006
レントゲン調査費	調査費用(基本料金)	1	日			
レントゲン調査費	箇所(フィルム・作業費)	4	か所			
計						

機械設備工事		排水設備改修		雨水排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
支持架台		1	式			別紙 00-0008
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 500L 500H	20	個			
計						
既設管接続費		1	式			別紙 00-0009
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0010
機械はつり(ダクト・ ポンプ・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 150mm	1	か所			
計						
レントゲン調査費		1	式			別紙 00-0011
レントゲン調査費	箇所(フィルム・作業費)	1	か所			
計						

機械設備工事		給湯設備改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0014
機械はつり(ダクト・パイプ・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	10	か所			
計						
支持架台費		1	式			別紙 00-0015
形鋼振れ止め支持(横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床面(床支持) 60kg 500L 500H	2	個			
形鋼振れ止め支持(横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床面(床支持) 60kg 300L 300H	9	個			
計						
二次側電気工事		1	式			別紙 00-0016
リコン線		59	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	2	個			
計						

機械設備工事		消火設備改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
支持架台費		1	式			別紙 00-0017
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床面(床支持) 60kg 300L 300H	2	個			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 300L 300H	34	個			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0018
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 100A	3	m			
給水管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 溶融7%に亜鉛鉄板 65A	85	m			
計						
既設管接続費		1	式			別紙 00-0019
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温有	2	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	1	か所			
計						

機械設備工事		換気設備改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング工事		1	式			別紙 00-0022
伸縮目地（平場）	幅25mm×深さ80mm程度 充てん PU-2	4	m			
計						
ファン工事		1	式			別紙 00-0023
ステンレス製ダクト （アングル工法 低圧ダクト）	0.8mm(1501～2200mm) SUS-A	6	m ²			
計						
既設ダクト接続		1	式			別紙 00-0024
配管分岐 （樹脂管類） ・手間のみ	配管分岐 150A 保温無	2	か所			
計						

機械設備工事		撤去工事		給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
穴埋め補修費		1	式			別紙 00-0025
穴埋め補修 (配管貫通口)	コンクリートブロック 200mm程度 50mm	12	か所			
計						
保温撤去費		1	式			別紙 00-0026
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミグラスウール 50A 再使用しない	1	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミグラスウール 40A 再使用しない	1	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミグラスウール 32A 再使用しない	2	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミグラスウール 25A 再使用しない	8	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミグラスウール 20A 再使用しない	45	m			
計						

[illegible]

[illegible]

機械設備工事		撤去工事		給湯設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
穴埋め補修費		1	式			別紙 00-0029
穴埋め補修 (配管貫通口)	コンクリートブロック 200mm程度 75mm	8	か所			
計						
二次側電気撤去費		1	式			別紙 00-0030
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.65mm ² 2C ビット・天井	5	m			
計						
保温撤去費		1	式			別紙 00-0031
給湯管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 再使用しない	65	m			
給湯管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A 再使用しない	24	m			
給湯管 保温撤去	グラスウール 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	5	m			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	仮囲鋼板 H=3.0m 存置期間：9か月	178	m			
仮囲いB型ハート	ガードフェンス H=1.8m 存置期間：9か月	215	m			
キャストゲート	W3600×H2000 存置期間：9か月	1	か所			
キャストゲート	W6000×H2000 存置期間：9か月	1	か所			
仮設鉄板敷	t22	189	m ²			
仮設鉄板敷 再設置	t22	189	m ²			
仮設車両乗入れ部 再生砕石充填	t 0～600 工事後撤去共	27	m ²			
仮設車両乗入れ部 既設階段・地盤養生	合板敷き t12 工事後撤去共	29.7	m ²			
仮設再生樹脂製敷板	4尺×8尺×13ミリ	551	m ²			
仮設再生樹脂製敷板 再設置	4尺×8尺×13ミリ	551	m ²			
仮設学校関係者通路部通路木下地	ハタ角(90×90) 工事後撤去共	207	m			
仮設鉄板敷等撤去後 グランド整備	構造物等原形復旧共	740	m ²			
交通誘導警備員 B		30	人			
石綿含有建材の調査 AST分析	定性分析 JIS A 1481-2	3	か所			
石綿含有建材の調査 検体採取費	1箇所あたり3サンプル	9	検体			
石綿粉じん濃度測定	処理作業後 報告書作成費含む	5	か所			
(外部足場設置影響範囲)						
既存樹木撤去	幹回40cm～60cm未満 機械併用 高所作業車・トラック・誘導員・処分費用共	15	本			
既存樹木撤去	低木 伐採・伐根 H1.0 C0.2 W1.0	50	本			
化学物質の室内濃度測定	6物質 バッチ型 分析報告書共 作業開始前・作業後	6	か所			

