

工期始	契約確定日
工期末	令和8年2月27日

## 参考数量（工事積算書）

工事名称 武里小学校校舎トイレ改修工事

工事場所 春日部市備後西五丁目5番2号

### ( 工事価格 )

#### 参考資料

この工事積算書は、積算を補助する目的で掲示するもので、項目・数量等は契約数量では無いことに注意してください。

この工事積算書は、春日部市建設工事請負契約約款第1条でいう設計図書ではありません。（契約書に含まれません。）

この工事積算書は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件等を十分考慮して、施工方法、仮設その他工事目的物を完成するためにh津ような一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めるものとします。

本工事は、春日部市が発行する「春日部市建築工事積算基準/春日部市建築工事共通費積算基準」で積算しています。  
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 243日 として算定しています。

複合単価の優先順位は、原則として、以下のとおりとしています。

建築工事市場単価  
建築工事標準単価及び調査単価  
刊行物（掲載されている価格の最安値）  
見積り

令和7年3月単価適用

				課長	主幹	主査	担当	確認

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		





















特別・普通教室棟トイレ改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
建具改修工事	鋼製	1	式		
建具改修工事	スルス	1	式		
建具改修工事	トループス	1	式		
建具改修工事	硝子	1	式		
建具改修工事	その他	1	式		
計					
内装改修工事		1	式		
計					
塗装改修工事	外部	1	式		
塗装改修工事	内部	1	式		
計					
躯体改修工事	鉄筋	1	式		
躯体改修工事	コンクリート	1	式		
躯体改修工事	型枠	1	式		
計					
撤去工事	躯体	1	式		
撤去工事	内部	1	式		
撤去工事	建具	1	式		



管理・特別・普通教室棟トイレ改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
建具改修工事	鋼製	1	式		
建具改修工事	スルス	1	式		
建具改修工事	トループス	1	式		
建具改修工事	硝子	1	式		
建具改修工事	その他	1	式		
計					
内装改修工事		1	式		
計					
塗装改修工事	外部	1	式		
塗装改修工事	内部	1	式		
計					
躯体改修工事	鉄筋	1	式		
躯体改修工事	コンクリート	1	式		
躯体改修工事	型枠	1	式		
計					
撤去工事	躯体	1	式		
撤去工事	外部	1	式		
撤去工事	内部	1	式		











特別・普通教室棟トイレ改修工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	173	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	複合改修	176	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	搬出入路部分	304	m <sup>2</sup>			
養生(外壁改修)		20	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (外壁改修)		20	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	176	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	304	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (外壁改修)		20	m <sup>2</sup>			
枠組本足場(手すり先行方式)	600×5500 12m未満 設置期間60日	40.8	m <sup>2</sup>			
枠組本足場(手すり先行方式)	600×5500 12m未満 設置期間60日	81.6	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	40.8	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	81.6	m <sup>2</sup>			
安全手すり	枠組本足場用 設置期間60日	10.2	m			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	10.2	m			
ネット状養生シート張り	防災 類 設置期間60日	130	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		130	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	173	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	173	m <sup>2</sup>			
仮設間仕切り	A種 軽鉄下地 石こうボード	69.3	m <sup>2</sup>			
仮設間仕切扉	片開き戸 W800×H2000程度	4	か所			







特別・普通教室棟トイレ改修工事		建具改修工事		トイレブース		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TB-1 トイレブース	W4630×H2000	1	か所			
TB-2 トイレブース	W1690×H2000	1	か所			
TB-3 トイレブース	W5780×H2000	1	か所			
TB-4 トイレブース	W790×H2000	1	か所			
TB-5 トイレブース	W2000×H2000	1	か所			
TB-6 トイレブース	W4630×H2000	1	か所			
TB-7 トイレブース	W1690×H2000	1	か所			
TB-8 トイレブース	W5930×H2000	2	か所			
TB-9 トイレブース	W830×H2000	2	か所			
TB-10 トイレブース	W2000×H2000	2	か所			
TB-11 トイレブース	W4640×H2000	1	か所			
TB-12 トイレブース	W1795×H2000	1	か所			
計						





特別・普通教室棟トイレ改修工事		内装改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下ビツ床 清掃		35.5	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	180	m <sup>2</sup>			
色替え小便器前 防滑性ビニル床シート	無地 厚さ2.0 多湿部 熱溶接工法	4.4	m <sup>2</sup>			
床 珪藻土リノグ	厚6 珪藻土系	180	m <sup>2</sup>			
床 珪藻土塗	金ごて 珪藻土リノグ下地	10	m <sup>2</sup>			
コンクリート直均し仕上げ	金ごて 珪藻土下地	9.5	m <sup>2</sup>			
巾木 ビニル床シート巻上	厚さ2.0 高さ100	143	m			
小便器前巾木 ビニル床シート巻上	防汚性 厚さ2.0 高さ85	8.2	m			
床材立上幅木 端部見切	アルミジョイナー	151	m			
ビニル幅木	高さ100	33	m			
壁合板張り	厚さ12mm+12mm	27.2	m <sup>2</sup>			
地下ビツ壁 清掃		39.8	m <sup>2</sup>			
タミシ不燃化粧板	厚さ3 既存RC面接着張り ジョイナー工法	30	m <sup>2</sup>			
ライノグ 壁 タミシ不燃化粧板	厚さ3 ジョイナー工法	14.6	m <sup>2</sup>			
ライノグ 壁 抗ウイルスタミシ化粧板	厚さ3 ジョイナー工法	10.9	m <sup>2</sup>			
壁 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボート 下地 目透かし -	6.3	m <sup>2</sup>			
壁 化粧けい酸加シ ム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚6 鋼製、木、ボート 下地 GB-S厚12.5共 コーキング・アルミジョイナー共	339	m <sup>2</sup>			
壁 シーリング せっこうボート 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート 下地 突付け -	12.8	m <sup>2</sup>			
壁 シーリング せっこうボート 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート 下地 継目処理 -	6.6	m <sup>2</sup>			
壁 強化 せっこう ボート張り(GB-F)	厚21 不燃 鋼製、木、ボート 下地 下地張り					

特別・普通教室棟トイレ改修工事		内装改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下地張りGB-F 厚21共	6.3	m <sup>2</sup>			
壁 強化せっこう ボード張り(GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-F 厚21.0共	0.4	m <sup>2</sup>			
壁 珪藻土塗り	金ごて 内壁 厚5 接着プライム処理共	102	m <sup>2</sup>			
壁 酸洗い	既存タイル面	151	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	312	m <sup>2</sup>			
面台下地 軽量鉄 骨壁下地	65形 下地張りあり @450	5.6	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁開口部 補強	65形 扉等三方補強 850×2600mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部 補強	65形 扉等三方補強 1030×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部 補強	65形 グ外等四方補強 320×320mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁開口部 補強	65形 グ外等四方補強 2800×1350mm程度	3	か所			
梁型 珪藻土化粧 粧板	厚さ3 既存RC面接着張り	2.8	m <sup>2</sup>			
梁型 珪藻土塗り	金ごて 内壁 厚5	2.8	m <sup>2</sup>			
地下ビット天井 清掃		33.5	m <sup>2</sup>			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トパチン 突付け	171	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 寸サト別途	171	m <sup>2</sup>			
あと施工アーカー	上向き 金属拡張系 めねじアカー	257	本			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	10	か所			
ライニング 面台	珪藻土化粧板 厚20 幅150	1.8	m			
ライニング 面台	珪藻土化粧板 厚20 幅200	14.5	m			
ライニング 面台	珪藻土化粧板 厚20 幅250	9.8	m			

特別・普通教室棟トイレ改修工事		内装改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライニング面台 合板張り	ﾌｯｸ 類 厚さ15 幅150	1.8	m			
ライニング面台 合板張り	ﾌｯｸ 類 厚さ15 幅200	14.5	m			
ライニング面台 合板張り	ﾌｯｸ 類 厚さ15 幅250	9.8	m			
三方枠廻り モルタル補修	W180	22.4	m			
額縁	ｽﾌﾟﾙｰｽ 30×95	14	m			
額縁	ｽﾌﾟﾙｰｽ 30×135	8.3	m			
額縁	ｽﾌﾟﾙｰｽ 30×155	8.3	m			
額縁	ｽﾌﾟﾙｰｽ 30×175	8.3	m			
天井廻縁	塩化ビニル製	205	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	66.7	m			
1F 水飲み場流し 一時撤去再取付	W750×D640×H900	1	か所			
1F 水飲み場流し 一時撤去再取付	W2280×D570×H900	1	か所			
天吊り物 一時撤去再取付	図かけハンガー OHP	1	式			
床点検口	ｽﾃﾝﾚｽ製 600角 防水・防臭ﾀｲﾌﾟ ﾎﾝﾄﾞﾙ付	2	か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ﾏﾙﾏ製 内外枠共額縁 450角	10	か所			
雑巾がけ	ｽﾃﾝﾚｽ製 16角 L450	6	か所			
モップ ﾎﾝｶﾞｰ	3本掛け 山崎産業:ｺﾝﾄﾞﾙﾓｯﾌﾟ ﾎﾝｶﾞｰ同等品	6	か所			
ピクトグラフ	150×150 8-44-1 アクリル製 シルク印刷 平付け型	5	か所			
ピクトグラフ	150×150 アクリル製 UV印刷 突出型	4	か所			
下地補強 L型用手摺	ﾌｯｸ1類 見え隠れ 厚さ12.0mm 900×900	7	か所			















特別・普通教室棟トイレ改修工事		撤去工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	45	m			
カッター入れ	珪藻土面 厚さ20～30mm	57.4	m			
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	9.1	m <sup>2</sup>			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	1.15	m <sup>3</sup>			
床タイル撤去	下地珪藻土共 集積共	10.9	m <sup>2</sup>			
床珪藻土・床人研ぎ撤去	集積共	16.9	m <sup>2</sup>			
ビニール床シート撤去	集積共	152	m <sup>2</sup>			
壁カッター入れ	A L C 版面 厚さ20～30mm	86.9	m			
壁カッター入れ	コンクリートブロック面 厚さ20～30mm	227	m			
カッター入れ	珪藻土面 厚さ20～30mm	255	m			
壁ALC板撤去	集積共	16.6	m <sup>2</sup>			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	7.7	m <sup>3</sup>			
壁タイル撤去	下地珪藻土共 集積共	56	m <sup>2</sup>			
壁珪藻土・ブラスター撤去	集積共	76.1	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	177	m <sup>2</sup>			
天井下地撤去	集積共	177	m <sup>2</sup>			
床見切り撤去	ステンレス製 W25 集積共	15.5	m			
面台撤去	集積共	26.1	m			
シーリング撤去	集積共	13.1	m			
天井廻縁撤去	集積共	166	m			







特別・普通教室棟トイレ改修工事		環境配慮工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設、安全設備 機器類等)						
表示板設置・ 立入禁止措置	投光器、ハット、 石綿表示、特化等	1	式			
資機材搬入出		1	式			
(養生工)						
作業床養生 (クック部)	0.15mmシート2重 (13.2+9.1+22.3+10.87)	55.5	m			
(石綿塗材除去工 事)						
作業前清掃	真空掃除機	55.5	m <sup>2</sup>			
石綿除去	湿式 集塵機付デイスライダークレソ工法	120.08	m <sup>2</sup>			
飛散防止剤塗布		120.08	m <sup>2</sup>			
廃石綿袋詰め		120.08	m <sup>2</sup>			
養生袋詰め		120.08	m <sup>2</sup>			
作業後清掃	真空掃除機損料含む	55.5	m <sup>2</sup>			
保護具等		120.08	m <sup>2</sup>			
(石綿含有廃棄物 保管庫設置工・除 去工)						
保管庫設置・撤去		1	式			
(石綿含有廃棄物 処分工)						
石綿含有廃棄物運 搬	4t車1台	1	式			
石綿含有産業廃棄 物処分		2	m <sup>3</sup>			
計						

特別・普通教室棟トイレ改修工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 有筋コンクリート類 D1D区間有り 8.0km以下	0.1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 8.0km以下	11.6	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 珪石類 D1D区間有り 8.0km以下	1.9	m3			
撤去材運搬	ガラスくず	3.8	t			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 D1D区間有り 8.0km以下	0.4	m3			
撤去材運搬	廃プラスチック類	0.4	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間有り 8.0km以下	0.4	m3			
撤去材処分費	有筋コンクリート類	0.3	t			
撤去材処分費	無筋コンクリート類	26.7	t			
撤去材処分費	珪石類	1.9	m3			
撤去材処分費	ガラス陶器質類	3.8	t			
撤去材処分費	木くず類	0.4	m3			
撤去材処分費	廃プラスチック類	0.4	m3			
撤去材処分費	石こうボード類	0.4	m3			
計						

管理・特別・普通教室棟トイレ改修工事 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	206	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	複合改修	206	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	搬出入路部分	549	m <sup>2</sup>			
養生(外壁改修)		25	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	206	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	549	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (外壁改修)		25	m <sup>2</sup>			
枠組本足場(手すり 先行方式)	900×1700 22m未満 設置期間150日	178	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	178	m <sup>2</sup>			
安全手すり	枠組本足場用 設置期間150日	11.9	m			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	11.9	m			
ネット状養生シート張り	防災 類 設置期間150日	178				
仮設材運搬 (シート・ネット類)		178	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	206	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	206	m <sup>2</sup>			
仮設間仕切り	A種 軽鉄下地 石こうボード	43.8	m <sup>2</sup>			
仮設間仕切扉	片開き戸 W800×H2000程度	4	か所			
カーコーン		20	個			
コーンバ		19	本			
計						











管理・特別・普通教室棟トイレ改修工事 内装改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地下ビツ床 清掃		44	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニルシートFS 一般床 熱溶接工法 -	7.8	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニルシートFS 多湿部 熱溶接工法 -	208	m <sup>2</sup>			
色替え小便器前 防滑性ビニル床シート	無地 厚さ2.0 多湿部 熱溶接工法	8.1	m <sup>2</sup>			
床 珪藻土リソグ	厚6 ｶｷﾜ系	205	m <sup>2</sup>			
床 珪藻土塗	金ごて 珪藻土リソグ下地	14.1	m <sup>2</sup>			
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 珪藻土下地	13.6	m <sup>2</sup>			
巾木 ビニル床シート巻上	厚さ2.0 高さ100	228	m			
小便器前巾木 ビニル床シート巻上	防汚性 厚さ2.0 高さ85	13.6	m			
床材立上幅木 端部見切	ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾝﾄ	241	m			
ビニル幅木	高さ100	9	m			
壁合板張り	厚さ12mm+12mm	48.6	m <sup>2</sup>			
地下ビツ壁 清掃		41.8	m <sup>2</sup>			
壁 ﾏﾞﾗﾝｽ不燃化粧 板	厚さ3 既存RC面接着張り ｼﾞｮｲﾝﾄ工法	50	m <sup>2</sup>			
ﾗｲﾝﾝｸﾞ 壁 ﾀﾞﾞﾗﾝｽ不燃化粧板	厚さ3 ｺｰｷﾝｸﾞ・ｼﾞｮｲﾝﾄ共	27.5	m <sup>2</sup>			
ﾗｲﾝﾝｸﾞ 壁 抗ｳｲﾙｽﾀﾞﾞﾗﾝｽ化粧板	厚さ3 ｺｰｷﾝｸﾞ・ｼﾞｮｲﾝﾄ共	15.5	m <sup>2</sup>			
壁 化粧けい酸ｶﾞ ﾙﾐ板張り	ﾀﾞﾞｸﾞ 2(ﾉﾌﾞﾙ)0.8FK 厚6 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ 下地 GB-S厚12.5共 ｺｰｷﾝｸﾞ・ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾝﾄ共	435	m <sup>2</sup>			
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せつこうﾎｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ 下地 突付け -	18.3	m <sup>2</sup>			
壁 珪藻土塗	金ごて 内壁 厚5 接着ﾌﾞﾗｲﾀﾞｰ処理共	87.6	m <sup>2</sup>			
壁 酸洗い	既存ﾀｲﾙ面	146	m <sup>2</sup>			

管理・特別・普通教室棟トイレ改修工事 内装改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	469	m <sup>2</sup>			
面台下地 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	9.9	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1030×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 グ外等四方補強 600×1500mm程度	4	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 グ外等四方補強 3500×1300mm程度	8	か所			
地下ビツ天井清掃		44	m <sup>2</sup>			
天井 化粧せっこうボード張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライ-チン突付け	198	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 イサト別途	198	m <sup>2</sup>			
あと施工アンカー	上向き 金属拡張系 めねじアンカー	297	本			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	9	か所			
ライニング面台	タミン化粧板 厚20 幅170	14.1	m			
ライニング面台	タミン化粧板 厚20 幅175	1.1	m			
ライニング面台	タミン化粧板 厚20 幅200	2.6	m			
ライニング面台	タミン化粧板 厚20 幅210	12.5	m			
ライニング面台	タミン化粧板 厚20 幅240	1.9	m			
ライニング面台	タミン化粧板 厚20 幅300	2.8	m			
ライニング面台	タミン化粧板 厚20 幅250	20	m			
ライニング面台 合板張り	ワッ 類 厚さ15 幅170	14.1	m			
ライニング面台 合板張り	ワッ 類 厚さ15 幅175	1.1	m			
ライニング面台 合板張り	ワッ 類 厚さ15 幅200	2.6	m			

管理・特別・普通教室棟トイレ改修工事 内装改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライニング面台 合板 張り	ﾌｯｸ 類 厚さ15 幅250	20	m			
ライニング面台 合板 張り	ﾌｯｸ 類 厚さ15 幅210	12.5	m			
ライニング面台 合板 張り	ﾌｯｸ 類 厚さ15 幅240	1.9	m			
ライニング面台 合板 張り	ﾌｯｸ 類 厚さ15 幅300	2.8	m			
三方枠廻り モルタル補修	W180	49	m			
額縁	ｽﾌﾟﾙｰｽ 25×50	38.4	m			
額縁	ｽﾌﾟﾙｰｽ 30×145	38.4	m			
天井廻縁	塩化ビニル製	233	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	101	m			
1F廊下 木製掲示板 一時撤去再取付	W3390×D55×H1090	1	か所			
1～4F廊下 ｱﾙﾐ製掲示板 一時撤去再取付	W1200×H900	4	か所			
2～4F廊下 ｱﾙﾐ製レール 一時撤去再取付	L=3650	3	か所			
床点検口	ｽﾃﾝﾚｽ製 600角 防水・防臭ﾀｲﾌﾟ ﾎﾝﾄﾞﾙ付	2	か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	9	か所			
雑巾がけ	ｽﾃﾝﾚｽ製 16角 L450	8	か所			
ﾓｯﾌﾟ ﾎﾝｶﾞｰ	3本掛け 山崎産業:ｺﾝﾄﾞﾙﾓｯﾌﾟ ﾎﾝｶﾞｰ同等品	8	か所			
ピクトグラフ	150×150 8-44-1 アクリル製 シルク印刷 平付け型	9	か所			
下地補強 L型用手摺	ﾌﾞﾗｯｸﾞ類 見え隠れ 厚さ12.0mm 900×900	14	か所			
下地補強 小便器手摺用	ﾌﾞﾗｯｸﾞ類 見え隠れ 厚さ12.0mm	4	か所			
下地補強 はね上げ手摺用	軽量鉄骨用取付金具 60×30×2.3 340×340	6	か所			

















管理・特別・普通教室棟トイレ改修工事		撤去工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	珪外面 厚さ20～30mm	72	m			
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	13	m <sup>2</sup>			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	1.94	m <sup>3</sup>			
床珪外・床人研ぎ撤去	集積共	13	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート撤去	集積共	216	m <sup>2</sup>			
木製幅木撤去	集積共	0.6	m			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	23.8	m			
壁カッター入れ	A L C 版面 厚さ20～30mm	125	m			
壁カッター入れ	コンクリートブロック面 厚さ20～30mm	539	m			
カッター入れ	珪外面 厚さ20～30mm	167	m			
壁ALC板撤去	集積共	60.9	m <sup>2</sup>			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	12.81	m <sup>3</sup>			
壁タイル撤去	下地珪外共 集積共	131	m <sup>2</sup>			
壁珪外・ブラスター撤去	集積共	114	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	216	m <sup>2</sup>			
沓摺撤去	ステンレス製 W40 集積共	6	m			
面台撤去	集積共	51.8	m			
額縁撤去	集積共	7.8	m			
天井廻縁撤去	集積共	212	m			
床マホル・点検口撤去	集積共	2	か所			







管理・特別・普通教室棟トイレ改修工事 環境配慮工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(仮設、安全設備機器類等)						
表示板設置・立入禁止措置	投光器、ハット、石綿表示、特化等	1	式			
資機材搬入出		1	式			
(養生工)						
作業床養生(クック部)	0.15mmシート2重(30.3+23)	53	m			
(石綿塗材除去工事)						
作業前清掃	真空掃除機	53	m <sup>2</sup>			
石綿除去	湿式 集塵機付デイスライダークレソ工法	165	m <sup>2</sup>			
飛散防止剤塗布		165	m <sup>2</sup>			
廃石綿袋詰め		165	m <sup>2</sup>			
養生袋詰め		165	m <sup>2</sup>			
作業後清掃	真空掃除機損料含む	53	m <sup>2</sup>			
保護具等		165	m <sup>2</sup>			
(石綿含有廃棄物保管庫設置工・除去工)						
保管庫設置・撤去		1	式			
(石綿含有廃棄物処分工)						
石綿含有廃棄物運搬	4t車1台	1	式			
石綿含有産業廃棄物処分		2	m <sup>3</sup>			
計						

管理・特別・普通教室棟トイレ改修工事 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 有筋コンクリート類 D1D区間有り 8.0km以下	0.7	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 8.0km以下	22	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 珪石類 D1D区間有り 8.0km以下	2.8	m3			
撤去材運搬	ガラスくず	6.5	t			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 D1D区間有り 8.0km以下	0.6	m3			
撤去材運搬	廃プラスチック類	0.5	m3			
撤去材処分費	有筋コンクリート類	1.6	t			
撤去材処分費	無筋コンクリート類	50.6	t			
撤去材処分費	珪石類	2.8	m3			
撤去材処分費	ガラス陶器質類	6.5	t			
撤去材処分費	木くず類	0.3	m3			
撤去材処分費	廃プラスチック類	0.5	m3			
計						

特別・普通教室棟トイレ改修工事		電灯設備	電灯分岐			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V <sup>ホ</sup> リフレイン絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リフレイン <sup>ホ</sup> ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	183	m			
600V <sup>ホ</sup> リフレイン絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リフレイン <sup>ホ</sup> ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	14	m			
600V <sup>ホ</sup> リフレイン絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リフレイン <sup>ホ</sup> ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	78	m			
600V <sup>ホ</sup> リフレイン絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リフレイン <sup>ホ</sup> ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	10	m			
600V <sup>ホ</sup> リフレイン絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リフレイン <sup>ホ</sup> ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	16	m			
600V <sup>ホ</sup> リフレイン絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リフレイン <sup>ホ</sup> ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	10	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	15	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	5	m			
合成樹脂製 アトレットボックス(加 付)	中四角 浅型 D44	69	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	5	個			
熱線センサ付自動ス イッチ	親器8A型	7	個			
熱線センサ付自動ス イッチ	子器	10	個			
熱線センサ付自動ス イッチ	子器 換気扇連動用	7	個			
熱線センサ付自動ス イッチ操作ユニット	2回路用	7	個			
防水埋込スイッチ	1P15A	1	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 ブラック	1	個			
露出スイッチボックス	19(E19,16) 1個用1方出	2	個			
LED照明器具 (A)	LSS9 -4 -23 LN	5	個			
LED照明器具 (B)	LSS9 -4 -23 LN	10	個			

特別・普通教室棟トイレ改修工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 (C)	LRS1 - -17 LN	29	個			
LED照明器具 (D)	LRS1 - -13 LN	12	個			
LED照明器具 (E)	LDS2-LRS1 - -08 LN	6	個			
LED照明器具 (F)	LBF3MP/RP -2 -13 LN	6	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -37 LN	10	個			
スポット感知器	撤去再取付	2	個			
セキュリティセンサー	撤去再取付	2	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	205	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	96	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	222	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	35	個			
タフスイッチ 撤去	1P15A × 1	5	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	27	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	5	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	21	個			
タフスイッチ 撤去	1P15A × 3	5	個			
コンセント 撤去	2P15A × 1	4	個			
計						

特別・普通教室棟トイレ改修工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V <sup>ホ</sup> リフレイン絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リフレイン <sup>ス</sup> ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	255	m			
600V <sup>ホ</sup> リフレイン絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リフレイン <sup>ス</sup> ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	46	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	35	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
トル等呼出し表示 器	表示器 壁掛形 1窓	1	個			
トル等呼出し表示 器	呼出 <sup>ホ</sup> タ <sup>ク</sup> ブルスイッチ付き -	1	個			
合成樹脂製 アクトボックス(加 <sup>ハ</sup> - 付)	中四角 浅型 D44	30	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	26	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 ブラック	2	個			
漏電遮断器	(負荷保護付)2P 50AF 30mA	4	個			
漏電遮断器	1P50/20 協約型 50AF 30mA	8	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	49	m			
コンセント 撤去	2P15A×2	1	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	38	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	11	個			
計						



管理・特別・普通教室棟トイレ改修工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホリレン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	7	m			
600V耐燃性ホリレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	16	m			
600Vホリレン絶縁耐燃性ホリレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	249	m			
600Vホリレン絶縁耐燃性ホリレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	14	m			
600Vホリレン絶縁耐燃性ホリレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	62	m			
600Vホリレン絶縁耐燃性ホリレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	3	m			
600Vホリレン絶縁耐燃性ホリレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	116	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	2	m			
合成樹脂製アットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	60	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	14	個			
熱線センサ付自動スイッチ	親器8A型	9	個			
熱線センサ付自動スイッチ	子器	15	個			
熱線センサ付自動スイッチ	子器 換気扇連動用	8	個			
熱線センサ付自動スイッチ操作ユニット	2回路用	9	個			
タップスイッチ(金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	1	個			
防水埋込スイッチ	1P15A	1	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
フラッシュプレート(金属製)	角型 ブラック	2	個			
露出スイッチボックス	19(E19, 16) 1個用1方出	2	個			
LED照明器具 (A)	LSS9 -4 -23 LN	16	個			

管理・特別・普通教室棟トイレ改修工事		電灯設備	電灯分岐			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具 (B)	LSS9 -4 -23 LN	10	個			
LED照明器具 (C)	LRS1 - -17 LN	23	個			
LED照明器具 (D)	LRS1 - -13 LN	15	個			
LED照明器具 (E)	LDS2-LRS1 - -08 LN	8	個			
LED照明器具 (F)	LBF3MP/RP -2 -13 LN	16	個			
蛍光灯 取外し再取付	取り外し再取付 FSS 4 - 401	5	個			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	17	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	254	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	98	m			
厚鋼電線管 撤去	(G16) 再使用しない	6	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	24	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個			
配線用(漏電)遮断器 撤去	2P 50AF	12	個			
タプスイッチ 撤去	1P15A × 1	5	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	1	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	107	m			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	17	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	8	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	32	個			



管理・特別・普通教室棟トイレ改修工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐火性 <sup>ホ</sup> リフレイン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	411	m			
600V耐火性 <sup>ホ</sup> リフレイン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	19	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	14	m			
トイレ等呼出し表示器	表示器 壁掛形 1窓	1	個			
トイレ等呼出し表示器	呼出ボタン プッシュ付き	1	個			
合成樹脂製アクトボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	32	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	30	個			
フラッシュプレート(金属製)	角型 ブラック	2	個			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	206	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	4	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	38	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	23	個			
コンセント撤去	2P15A×1(接地端子付)	2	個			
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去計	22 再使用しない	4	m			





特別・普通教室棟トイレ改修工事		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フラッシュタンク式便器	CFS498BMC 掃除口付 ソフト閉止付普通便座、棚付き2連紙巻き器、付属品共	18	組			
車いす対応便器	C480AN 自動洗浄スラッシュバルブ洗浄便座（金属ベースプレート）棚付き2連紙巻き器、付属品共	1	組			
自動洗浄一体形小便器	UFS900WR 低リップ 付属品共	9	組			
壁掛け洗面器	L250C 発電式自動単水栓、壁給排水、付属品共	12	組			
車椅子対応洗面器	L103DA 発電式自動単水栓、壁給排水、付属品共	1	組			
掃除流し	SK22A 付属品共	6	組			
化粧鏡	YM3580FC 耐食形 350×800	13	枚			
便器手すり	樹脂被覆形 T112CL10 付属品共	7	個			
便器手すり	樹脂被覆形 T112H7跳ね上げ式 付属品共	7	個			
小便器手すり	樹脂被覆形 T112CU22 付属品共	3	個			
洗面器手すり	樹脂被覆形 T112P22（700L） 付属品共	2	個			
洗面器手すり	樹脂被覆形 T112CP21（550L） 付属品共	12	個			
横水栓	F 4 - 13A	1	個			
横水栓	F 7 - 13A	4	個			
計						

特別・普通教室棟トイレ改修工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 20A	75	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 25A	35	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 30A	21	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 40A	18	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 50A	20	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 65A	4	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 75A	12	m			
青銅仕切弁鉛込	5K(ねじ) 40A	1	個			
青銅仕切弁鉛込	5K(ねじ) 50A	2	個			
ルキップルジョイント	埋設用(ハーフローズ形) 40A	1	個			
ルキップルジョイント	埋設用(ハーフローズ形) 80A	1	個			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	37	か所			
レントゲン調査費	調査費用(基本料金)	1	日			
レントゲン調査費	箇所(フィルム・作業費)	37	か所			
保温		1	式			別紙 00-0001
既存管接続費		1	式			別紙 00-0002
計						

特別・普通教室棟トイレ改修工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 40A	10	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	11	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 65A	5	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 75A	21	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 100A	37	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 40A	14	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	15	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 65A	28	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	40	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	71	m			
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	23	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 40A	5	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	29	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 65A	10	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	11	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	6	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	4	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	8	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	14	個			
流しトラップ	T14BA 50A	3	個			









管理・特別・普通教室棟トイレ改修工事 衛生器具設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フラッシュタンク式便器	CFS498BMC 掃除口付 ソフト閉止付普通便座、棚付き2連紙巻き器、付属品共	21	組			
フラッシュタンク式便器	CFS498BMC 掃除口付 洗浄便座、棚付き2連紙巻き器、付属品共	2	組			
車いす対応便器	C480AN 自動洗浄スラッシュバルブ'洗浄便座(金属ベースプレート)棚付き2連紙巻き器、付属品共	1	組			
自動洗浄一体形小便器	UFS900WR 低リップ 付属品共	12	組			
壁掛け洗面器	L250C 発電式自動単水栓、壁給排水、付属品共	19	組			
車椅子対応洗面器	L103DA 発電式自動単水栓、壁給排水、付属品共	1	組			
掃除流し	SK22A 付属品共	8	組			
化粧鏡	YM3580FC 耐食形 350×800	20	枚			
便器手すり	樹脂被覆形 T112CL10 付属品共	9	個			
便器手すり	樹脂被覆形 T112H7跳ね上げ式 付属品共	7	個			
小便器手すり	樹脂被覆形 T112CU22 付属品共	4	個			
洗面器手すり	樹脂被覆形 T112P22(700L) 付属品共	2	個			
洗面器手すり	樹脂被覆形 T112CP21(550L) 付属品共	16	個			
計						

管理・特別・普通教室棟トイレ改修工事 給水設備						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
WP-1揚水ポンプ	SUS製ユニット形 自動交互運転 5 0/40A×250L/min×30m×2.2kw 制御盤、付属品共	1	台			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 20A	103	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 25A	31	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 30A	8	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 40A	22	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 50A	19	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 65A	4	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 75A	4	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 100A	6	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 50A	8	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 20A	6	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 50A	11	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 75A	1	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 100A	10	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 50A	7	m			
青銅仕切弁 鉛込	5K(ねじ) 50A	4	個			
ライニングハタライ弁	10K(ゲイル) 100A	1	個			
機械はつり(クイック ンクッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	44	か所			
レントゲン調査費	調査費用(基本料金)	2	日			
レントゲン調査費	箇所(フィルム・作業費)	44	か所			



管理・特別・普通教室棟トイレ改修工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 40A	12	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	6	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 65A	17	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 75A	14	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 100A	17	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 125A	1	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	地中配管 65A	6	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	地中配管 100A	9	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	地中配管 125A	16	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	屋外架空・暗渠 50A	4	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	屋外架空・暗渠 75A	11	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 40A	25	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 65A	62	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	36	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	131	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 125A	14	m			
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 40A	2	m			
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	18	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 40A	6	m			

管理・特別・普通教室棟トイレ改修工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	61	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	14	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	1	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 65A	15	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	1	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	15	個			
満水継手	100A	4	個			
満水継手	125A	4	個			
排水ゴム継手	洋風大便器用 ワット	24	個			
排水ゴム継手	洗面器用 VP・VU40、トラップ径32	20	個			
排水ゴム継手	掃除流し用	8	個			
排水通気金物	アルミ製 露出型 100A	1	個			
S-17°プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径125 90L、45L 501～800 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
S-2～67°プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径125 90Y、45Y、45YS 501～800 T- 8 蝶番ロック式	5	組			
S-7、87°プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径125 90Y、45Y、45YS 801～1200 T- 8 蝶番ロック式	2	組			
プラスチック樹保護コンクリート		8	か所			
研り補修費	レントゲン調査費含む	1	式			別紙 00-0011
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 125A 保温無	1	か所			
管理特別普通教室棟1階配管ビッド清掃消毒費	槽内溜り水くみ上げ 清掃 消毒	1	式			
計						





特別・普通教室棟トイレ改修工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0001
給水管 保温	グラスウール 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬｯﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	61	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬｯﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	23	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬｯﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	14	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬｯﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	11	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬｯﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	20	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬｯﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	4	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬｯﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	2	m			
計						
既存管接続費		1	式			別紙 00-0002
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温無	1	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 32A 保温無	1	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温無	1	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
計						

特別・普通教室棟トイレ改修工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
研り補修費	レントゲン調査費含む	1	式			別紙 00-0003
機械はつり(ダ'作E ソ'カ'による 配管用貫通口)	200mm程度 75mm	22	か所			
機械はつり(ダ'作E ソ'カ'による 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	10	か所			
機械はつり(ダ'作E ソ'カ'による 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	27	か所			
機械はつり(ダ'作E ソ'カ'による 配管用貫通口)	200mm程度 150mm	14	か所			
レントゲン調査費	調査費用(基本料金)	3	日			
レントゲン調査費	箇所(フィルム・作業費)	73	か所			
計						
配管分岐接続		1	式			別紙 00-0004
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温無	1	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 75A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	5	か所			
計						

特別・普通教室棟トイレ改修工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備撤去工事		1	式			別紙 00-0005
換気扇撤去	250 ヴィザ-カ-共	3	台			
換気扇撤去	300 ヴィザ-カ-共	2				
天井扇撤去		3	台			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	1	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	5	m			
計						
衛生器具設備撤去 工事		1	式			別紙 00-0006
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	9	組			
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	18	組			
大便器撤去	高座面形・洗浄弁式 再使用しない	1	組			
紙巻き器撤去		28	個			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	15	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	19	組			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	6	組			
鏡撤去	再使用しない	19	枚			
手すり撤去		25	個			
水栓撤去	13A	16	個			
計						



特別・普通教室棟トイレ改修工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温撤去		1	式			別紙 00-0007/00-001
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	26	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	42	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	14	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	11	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	9	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	13	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A 再使用しない	2	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 20A 再使用しない	29	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 25A 再使用しない	21	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 32A 再使用しない	10	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 40A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 50A 再使用しない	6	m			
計						



特別・普通教室棟トイレ改修工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0008
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 40A	18	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 50A	43	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 65A	32	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 80A	34	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 100A	115	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	16	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	47	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	15	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	11	m			
排水用鉛管 撤去	30A	19	m			
排水用鉛管 撤去	50A	14	m			
排水用鉛管 撤去	65A	6	m			
排水用鉛管 撤去	80A	26	m			
掃除口撤去	非防水形COA65	1	個			
掃除口撤去	非防水形COA80	2	個			
掃除口撤去	非防水形COA100	1	個			
掃除口撤去	防水形COB65	2	個			
掃除口撤去	防水形COB80	2	個			
掃除口撤去	防水形COB100	12	個			



特別・普通教室棟トイレ改修工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温撤去		1	式			別紙 00-0008/00-001
排水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A 再使用しない	11	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A 再使用しない	20	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 65A 再使用しない	17	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 80A 再使用しない	20	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 100A 再使用しない	39	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	8	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	37	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	30	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	40	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A 再使用しない	77	m			
計						
既存管切断		1	式			別紙 00-0008/00-002
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温無	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	5	か所			
計						



管理・特別・普通教室棟トイレ改修工事 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0009
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	82	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	29	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	8	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	14	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	17	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス化粧筒 65A	4	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス化粧筒 80A	4	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ`イ`シャフト内 アルミガラス化粧筒 100A	6	m			
計						
既存管接続費		1	式			別紙 00-0010
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温無	3	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
計						



管理・特別・普通教室棟トイレ改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備撤去工事		1	式			別紙 00-0012
換気扇撤去	300 ヴィザ-カ-共	8				
天井扇撤去		1	台			
入レイルダク(低圧、 高圧1、2ダク) 撤去	100mm 再使用しない	4	m			
パイプフード撤去	100	1	個			
計						
衛生器具設備撤去 工事		1	式			別紙 00-0013
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	8	組			
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	24	組			
大便器撤去	高座面形・洗浄弁式 再使用しない	1	組			
紙巻き器撤去		33	個			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	16	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	25	組			
掃除流し撤去	バ ッ付き掃除流し 再使用しない	8	組			
鏡撤去	再使用しない	25	枚			
手すり撤去		30	個			
計						

管理・特別・普通教室棟トイレ改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0014
ライング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	39	m			
ライング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	64	m			
ライング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	10	m			
ライング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	40	m			
ライング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	34	m			
ライング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	4	m			
ライング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	7	m			
ライング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	5	m			
ライング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	7	m			
ライング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	4	m			
ライング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	5	m			
ライング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	3	m			
ライング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 100A	4	m			
ライング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 125A	4	m			
弁類撤去		1	式			別紙 00-0014/00-001
保温撤去		1	式			別紙 00-0014/00-002
既存管切断		1	式			別紙 00-0014/00-003
計						



管理・特別・普通教室棟トイレ改修工事 撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温撤去		1	式			別紙 00-0014/00-002
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	30	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	43	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	7	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	32	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	30	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	7	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バグシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A 再使用しない	5	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 20A 再使用しない	9	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 25A 再使用しない	21	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 32A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 40A 再使用しない	8	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 50A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	ボリスレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	ボリスレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	5	m			
給水管 保温撤去	ボリスレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 65A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	ボリスレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	ボリスレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 125A 再使用しない	4	m			
計						



管理・特別・普通教室棟トイレ改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0015
ライング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 40A	24	m			
ライング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 50A	14	m			
ライング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 65A	63	m			
ライング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 80A	31	m			
ライング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 100A	97	m			
ライング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 125A	15	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	12	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	81	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	14	m			
鋼管 撤去	再使用しない Rカング 形管接合 機械室・便所 100A	1	m			
排水用鉛管 撤去	30A	24	m			
排水用鉛管 撤去	50A	16	m			
排水用鉛管 撤去	65A	8	m			
排水用鉛管 撤去	80A	33	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	地中埋設 65A	5	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	地中埋設 100A	8	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	地中埋設 125A	12	m			
掃除口撤去	非防水形COA65	2	個			
掃除口撤去	非防水形COA80	1	個			



管理・特別・普通教室棟トイレ改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温撤去		1	式			別紙 00-0015/00-001
排水管 保温撤去	グラスール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	32	m			
排水管 保温撤去	グラスール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	22	m			
排水管 保温撤去	グラスール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	52	m			
排水管 保温撤去	グラスール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	50	m			
排水管 保温撤去	グラスール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A 再使用しない	83	m			
排水管 保温撤去	グラスール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 125A 再使用しない	14	m			
排水管 保温撤去	グラスール 暗渠内 着色アルミガラス 40A 再使用しない	16	m			
排水管 保温撤去	グラスール 暗渠内 着色アルミガラス 50A 再使用しない	8	m			
排水管 保温撤去	グラスール 暗渠内 着色アルミガラス 65A 再使用しない	19	m			
排水管 保温撤去	グラスール 暗渠内 着色アルミガラス 80A 再使用しない	15	m			
排水管 保温撤去	グラスール 暗渠内 着色アルミガラス 100A 再使用しない	14	m			
排水管 保温撤去	グラスール 暗渠内 着色アルミガラス 125A 再使用しない	1	m			
計						





名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設トイレ		1	式			別紙 00-0016
【男子トイレ】						
(建築)						
床 ビニル床シート貼り	t2.5 ノンスリップタイプ	26.3	m <sup>2</sup>			
同上 床組	フッ合板 t12 貼物下地 根太 米梅 45*54 @450 大引 米梅 90*90 @900	26.3	m <sup>2</sup>			
壁 下地組	ガラス繊維t2.5+フッ合板12 胴縁 米梅 45*45	59.8	m <sup>2</sup>			
屋根 硬質塩ビ波板葺	t0.8 垂木下地 45*45@600	33.2	m <sup>2</sup>			
仮設トイレ作成	単管組	1	式			
単管パイプ 保護カバー	ジョイント・出隅・端部・手摺天端	1	式			
建物側 仮囲い	H2000 万能鋼板	16.5	m			
洋便器	エレット・水洗式 グース共	3	か所			
小便器	エレット・水洗式 グース共	5	か所			
流し台	W1600 SUS製	2	か所			
エレット器具運搬費	組立・解体・運搬共	1	式			
(給水管)						
耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP 40A	2	m			
耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP 32A	3.5	m			
耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP 25A	1.5	m			
耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP 20A	17	m			
同上継手類		1	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設トイレ		1	式			別紙 00-0016
同上接合材		1	式			
同上支持金物		1	式			
(排水管)						
硬質塩化ビニル管	VP 100A	9	m			
硬質塩化ビニル管	VP 75A	5	m			
硬質塩化ビニル管	VP 65A	5.5	m			
硬質塩化ビニル管	VP 50A	5.5	m			
同上継手類		1	式			
同上接合材		1	式			
同上支持金物		1	式			
ゲートバルブ(コア付)	JIS10K 40A	1	個			
床上掃除掃除口	COA 100A	1	個			
水栓	T200SNR13	3	個			
消耗品雑材		1	式			
配管工事費		1	式			
配管器具取付費		1	式			
保温工事		1	式			
水圧試験費		1	式			
現場小運搬費		1	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設トイレ		1	式			別紙 00-0016
現場雑費		1	式			
(電気)						
電気工事		1	式			
(解体工事)						
床 ビニル床シート撤去	t2.5	26.3	m <sup>2</sup>			
同上 二重床撤去	下地共	26.3	m <sup>2</sup>			
壁 パネル合板撤去	t12 下地胴縁共	59.8	m <sup>2</sup>			
屋根 硬質塩ビ波 板葺撤去	t0.8 下地垂木共	33.2	m <sup>2</sup>			
仮設トイレ作成	単管組	1	式			
建物側 仮囲い	H2000 万能鋼板	16.5	m			
給水管	副資材共	24	m			
排水管	副資材共	25	m			
電気工事		1	式			
発生材積込運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
【女子トイレ】						
(建築)						
床 ビニル床シート貼り	t2.5 ノンスリップタイプ	26.3	m <sup>2</sup>			
同上 床組	パネル合板 t12 貼物下地 根太 米梅 45*54 @450 大引 米梅 90*90 @900	26.3	m <sup>2</sup>			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設トイレ		1	式			別紙 00-0016
壁 下地組	ﾌﾞﾗｯｸﾞ ﾀﾞｲ2.5+ﾌﾗｲﾝ合板12 胴縁 米梅 45*45	59.8	m <sup>2</sup>			
屋根 硬質塩化ビニル波板葺	t0.8 垂木下地 45*45@600	33.2	m <sup>2</sup>			
仮設トイレ作成	単管組	1	式			
単管パイプ 保護カバー	ｼﾞｮｲﾝﾄ・出隅・端部・手摺天端	1	式			
建物側 仮囲い	H2000 万能鋼板	18.5	m			
洋便器	ｺﾝﾍﾞｯﾄ・水洗式 ﾉｰｽ共	8	か所			
流し台	W1600 SUS製	2	か所			
ｺﾝﾍﾞｯﾄ器具運搬費	組立・解体・運搬共	1	式			
(給水管)						
主管分岐	配管凍結工法	1	式			
耐衝撃性塩化ビニル 管	HIVP 40A	2	m			
耐衝撃性塩化ビニル 管	HIVP 32A	3.5	m			
耐衝撃性塩化ビニル 管	HIVP 25A	1.5	m			
耐衝撃性塩化ビニル 管	HIVP 20A	17	m			
同上継手類		1	式			
同上接合材		1	式			
同上支持金物		1	式			
(排水管)						
硬質塩化ビニル管	VP 100A	9	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設トイレ		1	式			別紙 00-0016
硬質塩化ビニル管	VP 75A	5	m			
硬質塩化ビニル管	VP 65A	5.5	m			
硬質塩化ビニル管	VP 50A	5.5	m			
同上継手類		1	式			
同上接合材		1	式			
同上支持金物		1	式			
ゲートバルブ(コア付)	JIS10K 40A	1	個			
床上掃除掃除口	COA 100A	1	個			
水栓	T200SNR13	3	個			
消耗品雑材		1	式			
配管工事費		1	式			
配管器具取付費		1	式			
保温工事		1	式			
水圧試験費		1	式			
現場小運搬費		1	式			
現場雑費		1	式			
(電気)						
電気工事		1	式			
(解体工事)						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設トイレ		1	式			別紙 00-0016
床 ビニル床シート撤去	t2.5	26.3	m <sup>2</sup>			
同上 二重床撤去	下地共	26.3	m <sup>2</sup>			
壁 フッ合板撤去	t12 下地胴縁共	59.8	m <sup>2</sup>			
屋根 硬質塩ビ波 板葺撤去	t0.8 下地垂木共	33.2	m <sup>2</sup>			
仮設トイレ作成	単管組	1	式			
建物側 仮囲い	H2000 万能鋼板	18.5	m			
給水管	副資材共	24	m			
排水管	副資材共	25	m			
電気工事		1	式			
発生材積込運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
【通路部】						
(建築)						
床 ビニル床シート貼り	t2.5 ノンスリップタイプ	25.5	m <sup>2</sup>			
同上 床組	フッ合板 t12 貼物下地 根太 米梅 45*54 @450 大引 米梅 90*90 @900	25.5	m <sup>2</sup>			
壁 下地組	グレーニアt2.5+フッ合板12 胴縁 米梅 45*45	30.5	m <sup>2</sup>			
屋根 硬質塩ビ波板葺	t0.8 垂木下地 45*45@600	32	m <sup>2</sup>			
仮設トイレ作成	単管組	1	式			
単管パイプ 保護カバー	ジョイント・出隅・端部・手摺天端	1	式			

