

令和7年度		仕 様 書		国補	
工 事 名	桜台二区六建公園遊戯施設更新工事				
工 事 場 所	春日部市大倉地内				
路 河 川 名 称	桜台二区六建公園				
事 業 名					
工 事 大 要					
既設遊具撤去工 ・複合遊具撤去 N=1基 遊具組立設置工 ・複合遊具 N=1基					

案内図



桜台二区六建公園遊戯施設更新工事

春日部市大袈地内

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 04	機械経費(賃料)補正	1. 02		
単価適用年月	(R0703) 令和07年03月						
工 期	当 初	自		至	令和 8 年 2 月 20 日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年03月						
主たる工種	公園工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 月単位						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園緑地整備・改修						式			
				1					
_ 施設整備						式			
				1					
_ _ 遊戯施設整備工						式			
				1					
_ _ _ 既設遊具撤去工						式			
				1					
_ _ _ _ 複合遊具撤去						式			第1号内訳書
				1					
_ _ _ 運搬処分工						式			
				1					
_ _ _ _ 処分						式			第2号内訳書
				1					
_ _ _ _ スクラップ						式			第3号内訳書
				1					
_ _ _ 作業土工						式			
				1					
_ _ _ _ 床掘						m3			第1号一位代価表
				23					
_ _ _ _ 埋戻						m3			第2号一位代価表
				17					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
―――	場内敷均					m3			第3号一位代価表
				6					
――	遊具基礎工					式			
				1					
―――	基礎碎石 t=150					m2			第4号一位代価表
				8					
―――	基礎碎石 t=100					m2			第5号一位代価表
				4					
―――	均しコンクリート 型枠					m2			第6号一位代価表
				4					
―――	均しコンクリート					m3			第7号一位代価表
				1					
―――	基礎コンクリート 型枠					m2			第8号一位代価表
				31					
―――	基礎コンクリート					m3			第9号一位代価表
				3					
――	遊具組立設置工					式			
				1					
―――	複合遊具					基			第10号一位代価表
				1					
――	仮設工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― ― ― 仮設工					式			第4号内訳書
				1				
― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
― ― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
― ― ― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
― ― ― 交通誘導警備員B					人日			第11号一位代価表
― 直接工事費					式			
				1				
― ― 共通仮設費計					式			
				1				
― ― ― 共通仮設費（率分）					式			
				1				
― 純工事費					式			
				1				
― ― 現場管理費					式			
				1				
― 工事原価計					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
_ 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表(内訳書) 複合遊具撤去

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
複合遊具取壊		基			第1号特殊施工
	1				
合 計					

第2号一位代価表(内訳書) 処分

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート処分		m3			第2号特殊施工
	1				
芝生撤去		m2			第3号特殊施工
	35				
合 計					

第3号一位代価表(内訳書) スクラップ

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ		kg			
ステンレス 新切 18cr	200				
現場発生品及び支給品運搬		t			第2号施工P
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 9.0km以下	0.2				
スクラップ		t			
ヘビーH2	0.4				
現場発生品及び支給品運搬		t			第2号施工P
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 9.0km以下	0.4				
合 計					

第4号一位代価表(内訳書) 仮設工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金網撤去・復旧		m			第5号特殊施工
	3				
標識撤去・復旧		基			第6号特殊施工
	1				
合 計					

第1号一位代価表

床掘

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第3号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

埋戻

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第4号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

場内敷均

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土		m3			第5号施工P
2.5m未満	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

基礎碎石 t=150

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用		m2			第6号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第5号一位代価表

基礎碎石 t=100

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用		m2			第7号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第6号一位代価表

均しコンクリート 型枠

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠，均しコンクリート		m2			第8号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第7号一位代価表

均しコンクリート

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第9号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第8号一位代価表

基礎コンクリート 型枠

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m2			第8号施工P
一般型枠, 均しコンクリート	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

基礎コンクリート

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第10号施工P
無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立据付費		基			第4号特殊施工
	1				
複合遊具		基			
	1				
スライダーマット W1000*L2000*t50		枚			
	3				
合 計		基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

(SG000040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格

入力名称
山積0.13m3[平積0.1m3]

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 複合遊具取壊
PJ0010

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転 山積0.13m3[平積0.1m3]	日				第1号施工表
合 計	1	基	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) コンクリート処分
PJ0020

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用	m3				第1号施工P
		100			
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	t				
		235			
合 計	1	m3	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 芝生撤去
PJ0040

35.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
造園工	人				
小型バックホウ運転 山積0.13m3[平積0.1m3]	日				第1号施工表
芝生処分費	kg				
		569			
合 計	1	m2	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 組立据付費
PJ0030

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日				
合 計	1	基	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 金網撤去・復旧
PJ0050

3.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ひし形金網	m				
		3			
合 計	1	m	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) 標識撤去・復旧
PJ0060

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転 山積0.13m3[平積0.1m3]	日				第1号施工表
標識 耐候性印刷含む	基				
		1			
合 計	1	基	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	5.7km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機13.580%, 労83.540%, 材 2.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.58		K1
運転手(特殊)		42.54		R1
特殊作業員		41		R2
軽油		2.88		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t

J02

DID区間の有無

有り

J04

片道運搬距離(km)DID有

9.0km以下

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表)

床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機19.870%, 労72.990%, 材 7.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		19.87		K1
運転手(特殊)		39.96		R1
普通作業員		33.03		R2
軽油		7.14		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

J01

土質

土砂

J02

施工方法

上記以外(小規模)

J05

費用の内訳

全ての費用

(CB210410)

施工P(機 9.480%, 労86.470%, 材 4.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.9		K1
ランマ 質量60～80kg		0.58		K2
普通作業員		49.42		R1
特殊作業員		19.17		R2
運転手(特殊)		17.88		R3
軽油		3.2		Z1
ガソリン レギュラー		0.85		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) 路床盛土

1 m3 当り

(CB210520)

施工P(機 0.810%, 労98.920%, 材 0.270%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t		0.81		K1
普通作業員		89.26		R1
特殊作業員		9.66		R2
軽油		0.27		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工幅員

入力名称
2.5m未満

(CB2211110)

施工P(機 5.270%, 労73.080%, 材21.650%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.24		K1
普通作業員		35.03		R1
特殊作業員		14.83		R2
運転手(特殊)		13.97		R3
土木一般世話役		8.75		R4
再生クラッシャーラン RC-40		16.89		Z1
軽油		4.73		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
12.5cmを超え17.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

(CB2211110)

施工P(機 5.580%, 労77.450%, 材16.970%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.55		K1
普通作業員		37.13		R1
特殊作業員		15.71		R2
運転手(特殊)		14.81		R3
土木一般世話役		9.27		R4
再生クラッシャーラン RC-40		11.93		Z1
軽油		5.01		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.35		R1
普通作業員		20.27		R2
土木一般世話役		6.13		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

(CB240010)

施工P(機 3.690%, 労37.880%, 材58.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.49		K1
普通作業員		11.17		R1
特殊作業員		10.01		R2
土木一般世話役		7.75		R3
運転手(特殊)		6.47		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		56.64		Z1
軽油		1.69		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 構造物種別
 J02 打設工法
 J03 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J13 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 バックホウ(クレーン機能付)打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 全ての費用

(CB240010)

施工P(機 3.790%, 労35.680%, 材60.530%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.58		K1
特殊作業員		10.28		R1
普通作業員		9.55		R2
土木一般世話役		7.1		R3
運転手(特殊)		6.64		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		58.7		Z1
軽油		1.73		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J13 費用の内訳

入力名称
無筋・鉄筋構造物
バックホウ(クレーン機能付)打設
18-8-25(高炉)
一般養生
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	小型バックホウ運転 [機械掘削] 山積0.13m3[平積0.1m3]	日		SG000040
第0001号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0002号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 9.0km以下	t		CB010410
第0003号施工P	床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3		CB210030
第0004号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0005号施工P	路床盛土 2.5m未満	m3		CB210520
第0006号施工P	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン40~0, 全ての費用	m2		CB221110
第0007号施工P	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン40~0, 全ての費用	m2		CB221110
第0008号施工P	型枠 一般型枠, 均しコンクリート	m2		CB240210
第0009号施工P	コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3		CB240010
第0010号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3		CB240010

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

工事特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 桜台二区六建公園遊戯施設更新工事
- ・工事場所 春日部市大倉地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用【促進】計画書を作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用【促進】実施書を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 1,000m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 1,000m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けるとともに、D票、E票の写しを提出する。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(建設廃棄物の再資源化等)

第4条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設に搬入しなければならない。

なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)が廃棄物となったものである。

○再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地
コンクリート	(株) 共同土木	春日部市永沼612-1
木くず、廃プラ	(株) エコシス	北葛飾郡杉戸町本郷 593-1
鉄くず、SUS	第一スクラップ (株)	春日部市薄谷 279-1

※上記は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。ただし、原則として再資源化施設へ搬出すること。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。

2 受注者は、契約前に作成した「分別解体等の計画等」を文書で発注者に説明するものとする。

3 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再生資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

4 建設汚泥は、産業廃棄物処分業の許可を取得している事業者へ運搬し、処理する。
なお、運搬先に受け入れ条件等を確認し、監督員に報告する。

(法定外の労災保険の付保)

第5条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

(工事完成図書の納品)

第6条 受注者は、工事完成図書にあたっては、紙媒体での納品と併せて以下の資料については電子データをCD-R等で納品するものとする。

- ・材料承諾書
- ・完成図書
- ・工事写真
- ・その他監督員が必要と認めるもの

(週休2日制モデル工事)

第7条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事(閉所型)」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領

は、春日部市ホームページで確認のこと。

春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/24053.html

(その他)

第8条 施工場所は公園施設内のため利用者も多いことから、安全対策に十分に配慮するとともに、施工区域内に第三者が侵入しないよう処置を施すものとする。

2 遊戯施設等の設置場所については、監督員と協議の上、詳細の場所を決定すること。

3 その他、施工内容、現地状況等に疑義が生じた場合は、速やかに監督員に確認を行い、指示を受けること。

桜台二区六建公園遊戯施設更新工事

数 量 計 算 書

工事数量総括表

[illegible]

既設複合遊具撤去工

数量集計表

[illegible]

運搬処分工

数量集計表

[illegible]

運搬処分工 計算書

種別	W1(m)	W2(m)	H(m)	数量	V(m3)		
コンクリート							
無筋	0.40	0.80	0.60	4	0.77		
	0.30	0.30	0.40	2	0.07		
	0.50	0.15	0.15	2	0.02		
	0.30	0.60	0.25	1	0.05		
	0.60	0.60	0.60	1	0.22		
処分							
コンクリート 合計					1.13		

種別	W(m)	t(m)	L(m)	数量	V(m3)	比重(kg/m3)	重量(kg)
ステンレス							
スライダー	0.40	0.003	4.0	2	0.0048	7930	76.13
種別	口径(mm)	L(m)	L(m)	数量	V(m3)	比重(kg/m)	重量(kg)
ステンレス							
チェーン	8	3.4		16		1.15	62.56
ステンレス							
チェーン	8	3.0		18		1.15	62.1
スクラップ							
ステンレス 合計							200.79

種別	口径(mm)	L(m)		数量		比重(kg/m)	重量(kg)
鉄 アーチ部							
15A	21.7	0.76		18		10.1	138.17
鉄 吊り輪4個							
15A	21.7	2.76		1		10.1	27.88
鉄 滑り台アーチ部							
20A	27.2	0.32		2		1.68	1.06
鉄 鉄棒部							
20A	27.2	0.90		2		1.68	3.02
鉄 チェーン柱胴縁							
32A	42.7	0.45		3		3.38	4.56
鉄 アーチ部							
32A	42.7	2.50		2		3.38	16.9
鉄 アーチ下部							
32A	42.7	3.00		1		3.38	10.14
鉄 チェーン柱							
50A	60.5	3.05		4		5.31	64.78
鉄 チェーン柱横							
50A	60.5	3.40		2		5.31	36.11
鉄 鉄棒柱							
50A	60.5	1.15		1		5.31	6.11
鉄 鉄棒柱							
50A	60.5	0.80		1		5.31	4.25
鉄 滑り台柱							
90A	89.1	2.00		1		10.1	20.2
厚さ(mm)	幅(mm)	L(m)		数量		比重(kg/m3)	重量(kg)
3.5	0.4	2.35		1		7.86	25.86
3.5	0.65	0.63		1		7.86	11.27
3.5	0.35	0.35		1		7.86	3.37
スクラップ							
鉄 合計							373.68

運搬処分工 計算書

[illegible]


作業土工

数量集計表

[illegible]

[illegible][illegible]

【略図】




※余裕幅は基礎外形線から30cmとする

※面積はCAD計測による

[illegible]

【略図】



※余裕幅は基礎外形線から30cmとする


※面積はCAD計測による

[illegible]

作業土工（スライダーマット） 単位数量表

10か所当り

【略図】



平面图

立面图

[illegible]

遊具基礎工

数量集計表

[illegible]

[illegible]


Technical drawing of a foundation cross-section. The drawing shows a central vertical post (ポスト) embedded in a concrete (コンクリート) structure. The concrete is supported by a layer of crushed stone (砕石) and a layer of uniform concrete (均しコンクリート). The total height of the structure is 800. The width of the concrete structure is 300. The width of the crushed stone layer is 350 x 350. The width of the uniform concrete layer is 450 x 450. The drawing also indicates the excavation range (床掘範囲) and the concrete structure (コンクリート).

[illegible]

F1基礎 單位數量表

10.0箇所当り


【略図】

[illegible]

F2基礎 單位數量表

10.0箇所当り

【略図】

[illegible]

遊具組立設置工

数量集計表

[illegible]

遊具組立設置工 計算書

[illegible]

仮設工

数量集計表


[illegible]

[illegible]

標識 單位數量表

1 箇所当り

【略図】


[illegible]

平面图 S=1:250



工 事 名	桜台二区六建公園遊戯施設更新工事		
公 園 名	桜台二区六建公園		
工事箇所	春日部市大森地内		
図 面 名	平 面 図		
縮 尺	図示	図面番号	1
春日部市 建設部 公園緑地課			

遊 具 平 面 図




平面図 S=1/35

No	名 称	仕 様	数量
1	モンスターかざりA	PL-3. 2	1
2	モンスターかざりB	PL-3. 2	1
3	スライダーW1500	ポリエチレン回転成型品／ポリエチレン板19t	1
4	らせんスライダー1800	ポリエチレン回転成型品／ポリエチレン板19t PL-6／縞鋼板2.3t	1
5	トンネルスライダー2000SP	ポリエチレン回転成型品／ポリエチレン板19t	1
6	階段1000	ポリエチレン板 19t／25t／スチール	1
7	リングクライマー1000	φ27.2×2.8	1
8	ウォールクライマー1000	ポリエチレン板 19t／φ27.2×2.8	1
9	アーチクライマー1000 SP	ポリエチレン板 19t／φ42.7×3.5	1
10	スクエアクライマー ミニ1	ポリエチレン板 19t	1
11	ステップパネル300	ポリエチレン板 19t／φ27.2×2.8	1
12	ブリッジ	ポリエチレン板 19t／φ42.7×3.5	1
13	階段ブリッジ SP	ポリエチレン板 19t／縞鋼板 2.3t	1
14	ゆらゆら橋	合成木材30t／スチール／SUSチェーンφ10	1
15	ウェーブデッキSP	合成木材30t／スチール	1
16	ネットスロープSP	テトロンネット φ16	1
17	トルネードブリッジ	φ34×3.2	1
18	リブクライマー	φ34×3.2／φ7.2×2.8	1
19	フェンスパネル	ポリエチレン板 19t	3
20	モンスターパネルA SP	ポリエチレン板 19t	1
21	モンスターパネルB SP	ポリエチレン板 19t	1
22	モンスターパネルC SP	ポリエチレン板 19t	1
23	モンスターパネルD SP	ポリエチレン板 19t	1
24	モンスターパネルE SP	ポリエチレン板 19t	1
25	4200ポスト	アルミ押出材 φ89.1×3	2
26	4200ポストC	アルミ押出材 φ89.1×3	1
27	3600ポストC	アルミ押出材 φ89.1×3	8
28	3100ポストC	アルミ押出材 φ89.1×3	6
29	2600ポストC	アルミ押出材 φ89.1×3	13
30	スライダーマット	1.0×2.0	3
—	四角デッキ	縞鋼板 2.3t	8
—	同レベルデッキ接続部品	—	1


木材は、木粉入り再生プラスチック（ポリプロピレン系、色：サンディブラウン）とし、「再生有機系建材認定基準」適合品とする。
鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げとする。
（ポストを除く）
ポストは、アルミ押出材としポリエステル樹脂粉体塗装仕上げとする。
プラスチックの部品は、ポリエチレン回転成型品およびポリエチレン板とする。
プラスチックの部品の外形寸法は、設計値と異なる場合があります。
本製品は、遊具の安全に関する規格JPFASPS：2024適合製品とする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本遊具の対象年齢は、6～12才とする。
安全領域内には、障害物等がないものとし、落下高さに見合った衝撃吸収性能を有する素材を敷設すること。

工 事 名	桜台二区六建公園遊戯施設更新工事		
公 園 名	桜台二区六建公園		
工事箇所	春日部市大倉地内		
図 面 名	遊具平面図		
縮 尺	図示	図面番号	2
春日部市 建設部 公園緑地課			


遊具立面図




A視立面図 S=1/50



B視立面図 S=1/50




C視立面図 S=1/50




D視立面図 S=1/50

工 事 名	桜台二区六建公園遊戯施設更新工事		
公 園 名	桜台二区六建公園		
工事箇所	春日部市大森地内		
図 面 名	遊具立面図		
縮 尺	図示	図面番号	3
春日部市 建設部 公園緑地課			


遊 具 基 礎 図



基礎伏図 S = 1 / 6 0




基礎断面詳細図 S = 1 / 3 0



基礎F 1 断面詳細図 S = 1 / 3 0

(らせんスライダー用)




F 2 基礎断面詳細図 S = 1 / 3 0


(スクエアクライマー ミニ用基礎)

工 事 名	桜台二区六建公園遊戯施設更新工事		
公 園 名	桜台二区六建公園		
工事箇所	春日部市大倉地内		
図 面 名	遊具基礎図		
縮 尺	図示	図面番号	4
春日部市 建設部 公園緑地課			

スライダーマット基礎図




平面図 S=1/10



立面図 S=1/10


マット：
リサイクルゴム 50 t



設置標準図 S=1/5

マット：
リサイクルゴム 50 t

マット敷設部の地盤状況により、
砕石を敷く場合の参考図



設置参考図 S=1/5



本製品はゴム片を成形プレスした製品ですので設計値と若干異なる場合があります。
本製品は、リサイクルゴム製とし、透水性があること。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。

工 事 名	桜台二区六建公園遊戯施設更新工事		
公 園 名	桜台二区六建公園		
工事箇所	春日部市大倉地内		
図 面 名	スライダーマット基礎図		
縮 尺	図示	図面番号	5
春日部市 建設部 公園緑地課			


遊具撤去図

15A	外径 21.7	肉厚 2.8	JISG3452
20A	外径 27.2	肉厚 2.3	JISG3444
32A	外径 42.7	肉厚 3.5	JISG3452
50A	外径 60.5	肉厚 3.8	JISG3452
90A	外径 101.6	肉厚 4.2	JISG3452

製品仕様
この製品の使用鋼管、鋼材はジンクロメートメッキ（JISH8610電気亜鉛メッキ
2種4級）処理後、アクリル焼付塗装とし、ネット部は手塗り塗装仕上げとする。
（基礎部品は除く）




滑面断面図 $S=1/8$




A 詳細図 S = 1 / 6

B詳細図 S=1/6




考図

工 事 名	桜台二区六建公園遊戯施設更新工事		
公 園 名	桜台二区六建公園		
工事箇所	春日部市大塚地内		
図 面 名	遊具撤去図		
縮 尺	FREE	図面番号	6
春日部市 建設部 公園緑地課			



フレーム：アルミ押出形材、合成樹脂焼付塗装（ライトグリーン）
 アルミ合金鋳物、合成樹脂焼付塗装（ライトグリーン）
 表示基板：t5.0 アルミ複合板（ホワイト）
 ※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。
 ※（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。



工 事 名	桜台二区六建公園遊施設更新工事		
公 園 名	桜台二区六建公園		
工事箇所	春日部市大森地内		
図 面 名	標識設置図		
縮 尺	図示	図面番号	7
春日部市 建設部 公園緑地課			