

積 算 根 拠 に つ い て

工事名：公共下水道管路施設地震対策(R7-1)工事

本工事の設計については、以下の図書で積算しています。

- ・埼玉県が発行する「土木工事標準積算基準書」
- ・公益社団法人日本下水道協会が発行する「下水道用設計標準歩掛表」

労務や石材、使用材料等の設計単価の採用順位については原則として、以下の通りとしています。

- ①埼玉県が発行する「土木工事設計単価表」
- ②物価資料(建設物価等、積算資料等：2誌の掲載価格の平均値)
- ③資材価格特別調査(見積単価が概ね100万円以上と想定される資材等)
- ④見積り(建設工事に係る見積り取扱い要領【土木工事】による)

春日部市

積 算 参 考 資 料

工事名：公共下水道管路施設地震対策(R7-1)工事

この「積算参考資料」は、入札参加資格者の適切かつ迅速な見積りに資するための資料であり、春日部市建設工事請負契約約款第1条でいう設計図書ではありません。

したがって、この「積算参考資料」は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、受注者の責任において定めるものとします。

なお、この「積算参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとします。

春 日 部 市

○工事内訳表(数量総括表)

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格	単位	数量	日数、 人工等	摘要
地震対策工								
	耐震継手設置工							
		A工法						
			管口耐震化	1号人孔(VU管φ250)	箇所	51		見積り
			管口耐震化	1号人孔(VU管φ250)	箇所	8		見積り
			管口耐震化	矩形人孔(VU管φ250)	箇所	20		見積り
			管口耐震化	矩形人孔(VU管φ250)	箇所	1		見積り
			止水工		式	1		見積り
			締切排水工		箇所	46		見積り
		B工法						
			非開削耐震化	VU管φ150	箇所	1		見積り
			止水工		式	1		見積り
			水替え工		箇所	1		見積り
		C工法						
			非開削耐震化	VU管φ200	箇所	2		見積り
			止水工		式	1		見積り
			仮排水工		箇所	3		見積り
		D工法						
			非開削耐震化	VU、HP管φ250	箇所	6		見積り
			非開削耐震化	HP管φ300	箇所	3		見積り
			事前調査	VU、HP管φ250	箇所	6		見積り
			事前調査	HP管φ300	箇所	3		見積り
		E工法						
			HP管耐震化	HP管φ800	箇所	2		見積り
			事前調査工		箇所	2		見積り
	人孔浮上防止対策工							
		人孔浮上抑制工						
			消散弁設置		式	1		見積り
			ろ過器設置		式	1		見積り
	構造物取壊し・復旧工							
		構造物取壊し工						
			Co殻運搬処分	無筋、3.5km	m3	4		
			Co殻運搬処分	有筋、3.5km	m3	0.3		
		インバート復旧工						
			型枠工		m2	20		
			設置工	コンクリート	m3	4		
			モルタル上塗り工		m2	37		
交通誘導警備員								
	交通誘導警備員							
		交通誘導警備員						
			交通誘導警備員B		人日	240		参考