

令和 7 年度								工 事 仕 様 書				市 単			
工 事 名		市道6－92号線道路整備工事													
工 事 場 所		春日部市一ノ割三丁目地内													
路 河 川 名 称		市道6－92号線													
事 業 名		道路整備事業													
工 事 大 要															
工事延長		L=100.0m													
排水構造物工															
既設側溝再設置		L = 4m													
暗渠排水管		L=8.0m													
既設集水桝再設置		N=1基													
舗装工															
表層		A=416.0m2													
区画線工															
区画線設置		L=100m													
付帯工															
標識移設		N=1基													
ラバーポール設置		N=5本													
仮設進入防止柵 (3m)		N=1基													
仮設進入防止柵 (2m)		N=3基													



変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 04	機械経費(賃料)補正	1. 02		
単価適用年月	(R0705) 令和07年05月						
工 期	当 初	自		至	令和 7年 12月 12日		
		日 数					
	変 更			至			
経費適用年月	令和07年05月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -2						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 月単位						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築						式			
				1					
_ 道路改良						式			
				1					
_ _ 舗装版撤去工						式			
				1					
_ _ _ 舗装版破碎工						式			
				1					
_ _ _ _ 舗装版切断						m			第1号一位代価表
				64					
_ _ _ _ 舗装版破碎						m2			第2号一位代価表
				326					
_ _ _ _ As殻運搬処分						m3			第3号一位代価表
				16					
_ _ _ _ 濁水運搬処分						式			第1号内訳書
				1					
_ _ 道路土工						式			
				1					
_ _ _ 掘削工						式			
				1					
_ _ _ _ 掘削						m3			第4号一位代価表
				9					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	土砂等運搬					m3			第5号一位代価表
				9					
— —	排水構造物工					式			
				1					
— — —	側溝工					式			
				1					
— — — —	既設側溝再設置					m			第6号一位代価表
				4					
— — —	管渠工					式			
				1					
— — — —	床掘り					m3			第7号一位代価表
				2					
— — — —	暗渠排水管 (PRP150)					m			第8号一位代価表
				8					
— — — —	埋戻し					m3			第9号一位代価表
				2					
— — —	集水柵工					式			
				1					
— — — —	既設集水柵再設置					基			第10号一位代価表
				1					
— —	舗装工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	舗装工					式			
				1					
— — — —	不陸整正					m2			第11号一位代価表
				416					
— — — —	表層					m2			第12号一位代価表
				416					
— —	区画線工					式			
				1					
— — —	区画線設置工					式			
				1					
— — — —	溶融式区画線					m			第13号一位代価表
				100					
— —	付帯工					式			
				1					
— — —	付帯工					式			
				1					
— — — —	標識移設（交通規制看板）					基			第14号一位代価表
				1					
— — — —	ラバーポール撤去					本			第15号一位代価表
				4					
— — — —	ラバーポール設置					本			第16号一位代価表
				5					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	仮設進入防止柵設置 (3m)				基			第17号一位代価表
				1				
— — — —	仮設進入防止柵設置 (2m)				基			第18号一位代価表
				3				
—	【交通誘導警備員】				式			
				1				
— —	【交通誘導警備員】				式			
				1				
— — —	【交通誘導警備員】				式			
				1				
— — — —	交通誘導警備員 B				人日			第19号一位代価表
—	直接工事費				式			
				1				
— —	共通仮設費計				式			
				1				
— — —	共通仮設費 (率分)				式			
				1				
—	純工事費				式			
				1				
— —	現場管理費				式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_	工事原価計					式			
				1					
_ _	一般管理費等					式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_	消費税相当額					式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年05月	
主たる工種	道路改良工事	
施工地域	一般交通影響有り (2) -2	
現場環境改善費計上区分	積上げ計上	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.03	
現場管理費率補正	1.05	

第1号一位代価表(内訳書) 濁水運搬処分

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 10kmまで					
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後,最終処分場に搬入〔焼却 又は溶融含まず〕	0.08				
合 計					

第1号一位代価表 舗装版切断 100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第1号施工 P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第2号一位代価表 舗装版破碎 100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第2号施工 P
アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第3号一位代価表

As殻運搬処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第3号施工P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第4号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第5号施工P
小規模, バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3.5km以下	100				
建設発生土受入費(石灰)		m3			
(第1～第3種建設発生土) 地山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

既設側溝再設置

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管(函)渠型側溝		m			第6号施工P
据付・撤去, 300mmを超え400mm以下, 有り, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第7号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第7号施工P
土砂, 標準, 無し, 無し	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第8号一位代価表

暗渠排水管 (PRP150)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管		m			第8号施工P
据付, 直管, 50~150mm, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第9号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満		m3			第9号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第10号一位代価表

既設集水枥再設置

100.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水枥 据付・撤去, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用		基			第10号施工P
	100				
合 計		基			
	(1		当り		

第11号一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 有り, 49mm以上55mm未満, 再生粒度調整砕石 RM-40, 全ての費用		m2			第11号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第12号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第12号施工P
3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生密粒度ア スコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費 用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第13号一位代価表

溶融式区画線

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第1号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第14号一位代価表

標識移設 (交通規制看板)

100.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎撤去(路側式)		基			第2号施工表
単柱式(基礎含む), 2基以下, 無し, 無し	100				
標識柱・基礎設置(路側式)		基			第3号施工表
単柱式(基礎含む) φ 60.5, 2基以 下, 無し, 無し, 無し, 無し, 下地亜鉛メッ キ+静電粉体塗装(白色)	100				
合 計		基			
	(1		当り		

第15号一位代価表

ラバーポール撤去

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物撤去工(車線分離標)		本			第4号施工表
穿孔式(1本脚), 10本未満, 無, 無	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第16号一位代価表

ラバーポール設置

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物設置工(車線分離標[ラバーポール]設置)		本			第5号施工表
固定式(貼付式), 手間+材料費, 本体径80ベース径250高さ800mm, 10本未満, 夜間補正なし, 時間制約補正なし	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第17号一位代価表

仮設進入防止柵設置(3m)

100.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設進入防止柵設置工		基			第6号施工表
L=3.0, 赤白ポール	100				
合 計		基			
	(1		当り		

第18号一位代価表

仮設進入防止柵設置(2m)

100.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設進入防止柵設置工 L=2.0, 赤白ポール		基			第8号施工表
	100				
合 計		基			
	(1		当り		

第19号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)

区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 標識柱・基礎撤去(路側式)

1.00 基 当り

(WB812190)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式 φ 60.5 ～ φ 101.6	1.000	基			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称	入力名称
J01 形式	単柱式(基礎含む)
J02 施工規模加算	2基以下
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無
J04 夜間作業の補正	無

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 標識柱・基礎設置(路側式)

1.00 基 当り

(WB812110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ 60.5	1.000	基			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称	入力名称
J01 柱の規格	単柱式(基礎含む) φ 60.5
J02 施工規模加算	2基以下
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無
J04 夜間作業の補正	無
J05 曲げ支柱加算	無
J06 柱の材料費の計上	無
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路付属物撤去工(車線分離標)

1.00 本 当り

(WB812410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車線分離標撤去 可変式 穿孔式 1本脚	1.000	本			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工区分	穿孔式(1本脚)
J02 施工規模	10本未満
J03 夜間作業の補正	無
J04 時間制約を受ける場合の補正	無

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路付属物設置工(車線分離標〔ラバーポール〕設置)

1.00 本 当り

(SB812400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車線分離標(ラバーポール)設置 固定式 貼付式 φ80 高さ800mm	1.000	本			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工区分	固定式(貼付式)
J02 材料費区分	手間+材料費
J03 規格・仕様	本体径80ベース径250高さ800mm
J04 施工規模	10本未満
J05 夜間作業の補正	夜間補正なし
J06 時間制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設進入防止柵設置工

100.00 基 当り

(SP100300)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t 岩石工の割増対象にしない, 普通, 交替制を適用しない, しない, しない		hr			第7号施工表
仮設進入防止柵ブロック φ 400(上面)×φ 500(下面)×H500吊 上用アンカーネジ穴付き	200.000	個			
仮設進入防止柵ポール t3.2mm(鉄厚) φ 60.5mm×L3,000赤白	100.000	本			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 ポール規格

入力名称
L=3.0, 赤白ポール

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積
吊能力2.9t

1.00 hr 当り

(K0302013)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J02 岩石割増しコード
J03 機械損耗部品補正
J05 交替制による割増し
J07 基礎価格補正
J08 輸送補正

入力名称
岩石工の割増対象にしない
普通
交替制を適用しない
しない
しない

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設進入防止柵設置工

100.00 基 当り

(SP100300)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t 岩石工の割増対象にしない, 普通, 交替制を適用しない, しない, しない		hr			第7号施工表
仮設進入防止柵ブロック φ 400(上面)×φ 500(下面)×H500吊 上用アンカーネジ穴付き	200.000	個			
仮設進入防止柵ポール t3.2mm(鉄厚) φ 60.5mm×L2,000赤白	100.000	本			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 ポール規格

入力名称
L=2.0, 赤白ポール

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	舗装版種別	アスファルト舗装版
J05	アスファルト舗装版厚	15cm以下
	費用の内訳	全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎

1 m2 当り

(CB430310)

施工P(機31.760%, 労62.640%, 材 5.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.93		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋 回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.83		K2
運転手(特殊)		28.07		R1
普通作業員		24.15		R2
土木一般世話役		10.42		R3
軽油		5.6		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	必要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J08 運搬距離(km)(DID区間有)
J13 費用の内訳

入力名称
舗装版破碎
機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
有り
10.5km以下
全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機20.800%, 労71.280%, 材 7.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		20.8		K1
運転手(特殊)		71.28		R1
軽油		7.92		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準以外)

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機18.570%, 労72.350%, 材 9.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		18.57		K1
運転手(一般)		72.35		R1
軽油		9.08		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 土砂等発生現場
 J03 積込機種・規格
 J04 土質
 J04 DID区間の有無
 J16 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
 小規模
 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 有り
 3.5km以下

第 0006 号 一位代価表(施工 P 構成表) 管(函)渠型側溝

1 m 当り

(CB222790)

施工P(機 1.690%, 労28.870%, 材69.440%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		1.36		K1
普通作業員		9.24		R1
土木一般世話役		6.38		R2
運転手(特殊)		4.59		R3
特殊作業員		2.95		R4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付・撤去
J02	内径又は内空幅(mm)	300mmを超え400mm以下
J03	基礎碎石の有無	有り
J04	費用の内訳	機械費,労務費のみ(1日未満用)

第 0007 号 一位代価表(施工 P 構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機23.140%, 労53.200%, 材23.660%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		23.14		K1
運転手(特殊)		53.2		R1
軽油		23.66		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂
J02	施工方法	標準
J03	土留方式の種類	無し
J04	障害の有無	無し

第 0008 号 一位代価表(施工 P 構成表) 暗渠排水管

1 m 当り

(CB222770)

施工P(機 0.000%, 労43.690%, 材56.310%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		31.14		R1
土木一般世話役		12.55		R2
暗渠排水管 PRP150 1m		56.31		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付
J02	管種別	直管
J03	呼び径	50～150mm
J05	費用の内訳	全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工 P 構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 9.570%, 労86.790%, 材 3.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		8.96		K1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.61		K2
普通作業員		53.01		R1
特殊作業員		25.36		R2
運転手(特殊)		8.42		R3
軽油		2.8		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工方法

入力名称
最大埋戻幅1m未満

第 0010 号 一位代価表(施工 P 構成表) プレキャスト集水桝

1 基 当り

(CB222800)

施工P(機12.790%, 労84.450%, 材 2.760%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		10.84		K1
運転手(特殊)		39.52		R1
普通作業員		17.02		R2
土木一般世話役		10.29		R3
特殊作業員		4.75		R4
軽油		2.35		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付・撤去
J02	製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下
J03	基礎碎石の有無	有り
J04	費用の内訳	全ての費用

(CB410010)

施工P(機14.130%, 労42.040%, 材43.830%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		6.9		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		5.46		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.77		K3
運転手(特殊)		26.91		R1
特殊作業員		7.86		R2
普通作業員		5.86		R3
土木一般世話役		1.41		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		38.93		Z1
軽油		4.9		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 補足材料の有無
 J03 補足材料平均厚さ
 J04 補足材料
 費用の内訳

入力名称
 有り
 49mm以上55mm未満
 再生粒度調整碎石 RM-40
 全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.87		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.13		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.39		R1
運転手(特殊)		1.94		R2
特殊作業員		1.89		R3
土木一般世話役		0.67		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		81.56		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.06		Z2
軽油		0.47		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類

入力名称
 3.0m超
 70 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0002号施工表	標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む)、2基以下、無、無	基		WB812190
第0003号施工表	標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)φ60.5、2基以 下、無、無、無、無、下地亜鉛メッ キ+静電粉体塗装(白色)	基		WB812110
第0004号施工表	道路付属物撤去工(車線分離標) 穿孔式(1本脚)、10本未満、無、無	本		WB812410
第0005号施工表	道路付属物設置工(車線分離標〔ラバー ボール〕設置) 固定式(貼付式)、手間+材料費、本体 径80ベース径250高さ800mm、10本未 満、夜間補正なし、時間制約補正なし	本		SB812400
第0006号施工表	仮設進入防止柵設置工 L=3.0、赤白ボール	基		SP100300
第0007号施工表	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積 吊 能力2.9t 岩石工の割増対象にしない、普通、交替 制を適用しない、しない、しない	hr		K0302013
第0008号施工表	仮設進入防止柵設置工 L=2.0、赤白ボール	基		SP100300
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版、無し、必要、15cm以 下、有り、全ての費用	m2		CB430310
第0003号施工P	殻運搬 舗装版破碎、機械(騒音対策不 要、厚15cm以下)、有り、10.5km以 下、全ての費用	m3		CB227010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0004号施工P	掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準 以外)	m3		CB210100
第0005号施工P	土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.13m3(平 積0.1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土 含む), 有り, 3.5km以下	m3		CB210110
第0006号施工P	管(函)渠型側溝 据付・撤去, 300mmを超え400mm以 下, 有り, 機械費, 労務費のみ(1日未満 用)	m		CB222790
第0007号施工P	床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し	m3		CB210030
第0008号施工P	暗渠排水管 据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用	m		CB222770
第0009号施工P	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3		CB210410
第0010号施工P	プレキャスト集水桝 据付・撤去, 200kgを超え400kg以 下, 有り, 全ての費用	基		CB222800
第0011号施工P	不陸整正 有り, 49mm以上55mm未満, 再生粒度調整 砕石 RM-40, 全ての費用	m2		CB410010
第0012号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生密粒度ア スコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費 用	m2		CB410260

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

工事特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 市道6－92号線道路整備工事
- ・工事場所 春日部市一ノ割三丁目地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用【促進】計画書を作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用【促進】実施書を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託計画を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けること。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(建設発生土の搬出)

第4条 建設発生土は、以下に示す土質改良プラントへ搬出し、受入地までの片道運搬距離は仕様書によるものとする。

ア 土質改良プラント 埼玉県内の石灰改良プラント

2 受注者は500m³以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届書を受理担当機関へ提出する。

3 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土の搬出情報を郵便・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出する。

(建設廃棄物の再資源化等)

第5条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月

31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設としなければならない。なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。

2 受注者は、契約前「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。

3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告しなければならない。

- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用【促進】実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(再生資材の利用)

第6条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資材名	規 格	備 考
再生密粒度As	(13)-30	表 層
再生粒度調整砕石	RM-40	埋 戻 し

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

(法定外の労災保険の付保)

第7条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

(週休2日制モデル工事)

第8条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/24053.html

(情報システムの活用)

第9条 本工事は、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第3条第1項に基づき、情報共有システムを活用すること。

実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものとするので予め市のウェブページを参照すること。

○春日部市ホームページ

<https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/keiyakukensaka/gyomuannai/2/3/29511.html>

(その他)

第10条 工事完成図書については、紙面での納品と併せて以下の資料については電子データをCD-R等で納品するものとする。

- ・材料承諾書類一式
- ・完成図書
- ・工事写真
- ・その他監督員が必要と認めるもの

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

工 事 名 市道6－92号線道路整備工事

工事場所 春日部市一ノ割三丁目地内

(濁水の処理)

第3条 受注者は、回収した濁水を適切な処理を行わなければならない。

なお、本工事における設計図書では、下記の処理方法で処分することを想定しているが、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

種類及び処理量	汚泥（油分を含む汚泥）、0.08m ³
処理方法	中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず）

(共通事項)

第4条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。

3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

(提出書類)

第5条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第4条第2項及び第3項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完成後速やかにマニフェストを監督員に提示し、確認を受けなければならないものとする。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(その他)

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

数 量 計 算 書

市道 6－9 2 号線道路整備工事

1. 数量総括表

数量総括表						
種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	設計仕様数量	備 考
舗装版撤去工						
舗装版破碎工	舗装版切断	t ≤ 15cm	m	63.7	64	
	舗装版破碎	t ≤ 15cm	m ²	326.1	326	
	As殻運搬処分	DID有 13.5km以下	m ³	16.3	16	
	濁水運搬処分	2t 5kmまで	式	1.0	1	
道路土工						
掘削工	掘削	小規模	m ³	8.9	9	
	土砂等運搬	DID有	m ³	9.2	9	
排水構造物工						
側溝工	既設側溝再設置		m	4.0	4	
管路工	床掘り		m ³	2.0	2	
	暗渠排水管	PRP150	m	8.4	8	
	埋戻し		m ³	1.9	2	
集水樹工	既設集水樹再設置		基	1.0	1	
舗装工						
舗装工	不陸整正	RM40 t=50mm	m ²	415.5	416	
	表層	再生密粒度As(13) t=70mm	m ²	415.5	416	
区画線工						
区画線設置工	溶融式区画線	実・白・15cm	m	100.0	100	
付帯工						
付帯工	標識移設	交通規制標識	基	1.0	1	
	ラバーポール撤去	可変式1本脚	本	4.0	4	
	ラバーポール設置	貼付式	本	5.0	5	
	仮設進入防止柵設置	3m幅	基	1.0	1	
		2m幅	基	3.0	3	

舗装版撤去工

2. 鋪裝版撤去工

数量集計表

[illegible]


2-1. 舗装版撤去工 計算書

[illegible]

2-2. 単位数量

工 種	舗装版撤去工	箇 所	1m当り
種 別	規格・形状	計 算 式	摘 要
舗装切断	t ≤ 15cm	No. 2+10.27	
		L=	15.08m
		No. 4	
		L=	14.57m
		位置指定道路部分	
		L=	4.35m
		縦断方向に全延長	
		No. 2+10.28～No. 4	
		L=	29.72m
		計	63.72m

2-2. 単位数量

工 種	舗装版撤去工	箇 所	1㎡当り
			
種 別	規格・形状	計 算 式	摘 要
舗装版破碎	$t \leq 15\text{cm}$	No. 2+10.27~No. 3	
		A= 128.4㎡	CAD図より
		No. 3~No. 4	
		A= 197.7㎡	CAD図より
		計	326.1㎡

道路土工

3. 道路土工

数量集計表

[illegible]

3-1. 道路土工 計算書

[illegible]

[illegible]

排水構造物工

4. 排水構造物工

数量集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
側溝工					
	既設側溝再設置		m	4.0	
管路工	床掘り		m3	2.0	
	暗渠排水管	PRP150	m	8.4	
	埋戻し		m3	1.9	
	土砂等運搬		m3	0.3	
集水樹工	既設集水樹再設置		基	1.0	

4-1. 排水構造物工 計算書

項 目	計 算 式	数 量
側溝工		
既設側溝再設置	$L = 4.00$	4.0 m
管路工		
床掘り	$V = 0.4 \times 8.4 \times 0.6$	2.0 m ³
暗渠排水管	$L = 8.4$	8.4 m
埋戻し	$V = 2.02 - (0.075 \times 0.075 \times 3.14 \times 8.4)$	1.9 m ³
土砂等運搬	$V = 0.1 \times 0.1 \times 3.14 \times 8.5$	0.3 m ³
集水柵工		
既設集水柵再設置	$N = 1.0$	1.0 基

4-2. 単位数量

工 種	側溝工・管路工・集水柵工	箇 所	1m当り
種 別	規格・形状	計 算 式	摘 要
既設側溝再設置		$L = 4m$	CAD図より
床掘り		$V = 0.4 \times 8.4 \times 0.6 = 2.02m^3$	CAD図より
暗渠排水管		$L = 8.4m$	CAD図より
埋戻し		$V = 2.02 - (0.75 \times 0.75 \times 3.14 \times 8.4) = 1.87m^3$	CAD図より
残土処分		$V = 0.1 \times 0.1 \times 3.14 \times 8.4 = 0.26m^3$	CAD図より
既設集水柵再設置		$N = 1基$	CAD図より

舗装工

5. 舗装工

数量集計表

[illegible]

5-1. 舗装工 計算書

[illegible]

5-2. 単位数量

工 種	舗装工	箇 所	1㎡当り
種 別	規格・形状	計 算 式	摘 要
不陸調整	RM40 t=50mm	No. 2+10.27~No. 3	
		A= 128.4㎡	CAD図より
		No. 3~No. 4	
		A= 287.1㎡	CAD図より
表層	再生密粒度As (13) t=70mm	不陸調整と同様	
		計	415.5㎡

区画線工

6. 区画線工

数量集計表

[illegible]

6-1. 区画線工 計算書

[illegible]

付帯工

7. 付帯工

数量集計表


[illegible]

7-1. 付帯工 計算書

[illegible]


5-2. 単位数量

工 種		付帯工	箇 所	
仮設進入防止柵 ラバーポール 交通規制標識 No. 3 既設排水樹				
種 別	規格・形状	計 算 式		摘 要
標識移設	交通規制標識	N=	1基	CAD図より
ラバーポール撤去	可変式1本脚	N=	4本	
ラバーポール設置	貼付式	N=	5本	CAD図より
仮設進入防止柵設置	3m幅	N=	1基	
	2m幅	N=	3基	




舗装工詳細図

平面図 S=1:400




本線部組成図 S=Free

区 間	舗装撤去面積 	舗装面積  + 
No. 2+10.27 ~ No. 3	128.4 m ²	128.4 m ²
No. 3 ~ No. 4	197.7 m ²	287.1 m ²
合 計	326.1 m ²	415.5 m ²



図面サイズ：A3			
工事名称	市道6-92号線道路整備工事		
道路名	市道6-92号線		
工事場所	春日部市一ノ割三丁目地内		
図面名	舗装工詳細図		
縮 尺	図示	図面番号	1/4
春日部市役所建設部道路建設課			

断面図




図面サイズ：A 3

工事名称	市道 6－9 2 号線道路整備工事		
道路名	市道 6－9 2 号線		
工事場所	春日部市一ノ割三丁目地内		
図面名	断面図		
縮 尺	1/80	図面番号	2 / 4
春日部市役所建設部道路建設課			




区画線工詳細図

平面図 S=1:500




断面図 (No1) S=1:50




図面サイズ : A3

工事名称	市道6-92号線道路整備工事		
道路名	市道6-92号線		
工事場所	春日部市一ノ割三丁目地内		
図面名	区画線工詳細図		
縮尺	図示	図面番号	3/4
春日部市役所建設部道路建設課			


排水施設工詳細図



平面図 S=1:300



A-A 断面 S=1:80



図面サイズ：A3			
工事名称	市道6-92号線道路整備工事		
道路名	市道6-92号線		
工事場所	春日部市一ノ割三丁目地内		
図面名	排水施設工詳細図		
縮尺	図示	図面番号	4/4
春日部市役所建設部道路建設課			