

積 算 根 拠 に つ い て

工事名：公共下水道管路施設改築(R7)工事

本工事の設計については、以下の図書で積算しています。

- ・埼玉県が発行する「土木工事標準積算基準書」
- ・公益社団法人日本下水道協会が発行する「下水道用設計標準歩掛表」

労務や石材、使用材料等の設計単価の採用順位については原則として、以下の通りとしています。

- ①埼玉県が発行する「土木工事設計単価表」
- ②物価資料(建設物価等、積算資料等：2誌の掲載価格の平均値)
- ③資材価格特別調査(見積単価が概ね100万円以上と想定される資材等)
- ④見積り(建設工事に係る見積り取扱い要領【土木工事】による)

春日部市

積 算 参 考 資 料

工事名：公共下水道管路施設改築(R7)工事

この「積算参考資料」は、入札参加資格者の適切かつ迅速な見積りに資するための資料であり、春日部市建設工事請負契約約款第1条でいう設計図書ではありません。

したがって、この「積算参考資料」は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、受注者の責任において定めるものとします。

なお、この「積算参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとします。

春 日 部 市

○工事内訳表(数量総括表)

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格	単位	数量	日数、 人工等	摘要
管路								
	マンホール更生工							
		事前調査工						
			事前調査	着手前実測	m ²	68		見積り
		人孔内洗浄工						
			人孔内洗浄	高圧洗浄(15Mpa)	m ²	68		見積り
		自立マンホール更生工						
			更生材料		式	1		見積り
			ジックボード設置工		m ²	68		見積り
			グラウト充填工		m	26		見積り
			端部処理工		m ²	68		見積り
		足掛金物設置工						
			足掛金物撤去		本	62		見積り
			足掛金物設置	SS表面樹脂加工 φ22×400×300(現場打用)	本	56		見積り
			ラダーステップ設置	PP製400W	m	3		見積り
		接続管口処理工						
			接続管口処理		箇所	38		見積り
		人孔内仕上げ工						
			人孔内仕上げ		m ²	68		見積り
交通誘導警備員								
	交通誘導警備員							
		交通誘導警備員						
			交通誘導警備員B		人日	151		参考