

令和7年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名				市道 6－1 8 0 号線歩道整備工事											
工 事 場 所				埼玉県春日部市大場地内											
路 河 川 名 称				市道 6－1 8 0 号線、 5－1－1 水路											
事 業 名				通学路安全対策・バリアフリー化事業											
工 事 大 要				水路整備工 L=28m フェンス設置工 L=28m 車道舗装工 A=15m2 歩道舗装工 A=36m2 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式											

案内図



工事箇所

市道6-180号線

県道野田岩槻線

工事名：市道6-180号線歩道整備工事
工事場所：春日部市大場地内

武里西小学校

100m

1:2,000

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 04	機械経費(賃料)補正	1. 02		
単価適用年月	(R0706) 令和07年06月						
工 期	当 初	自		至	令和 8年 3月 17日		
		日 数					
	変 更			至			
経費適用年月	令和07年06月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 月単位						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築						式			
				1					
_ 道路改良						式			
				1					
_ _ 構造物撤去工						式			
				1					
_ _ _ 構造物取壊し工						式			
				1					
_ _ _ _ 舗装版切断						m			第1号一位代価表
				31					
_ _ _ _ 舗装版破碎						m2			第2号一位代価表
				15					
_ _ _ _ 濁水運搬処理						式			第1号内訳書
				1					
_ _ _ _ 舗装版運搬処分						m3			第3号一位代価表
				0.8					
_ _ _ 運搬処理工						式			
				1					
_ _ _ _ Co殻運搬処分						m3			第4号一位代価表
				6.7					
_ _ _ フェンス撤去工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	フェンス撤去					m			第5号一位代価表
				32					
— —	道路土工					式			
				1					
— — —	掘削工					式			
				1					
— — —	掘削					m3			第6号一位代価表
				22					
— — —	埋戻し工					式			
				1					
— — —	埋戻し					m3			第7号一位代価表
				22					
— — —	残土処理工					式			
				1					
— — —	土砂等運搬処分					m3			第8号一位代価表
				22					
— —	地盤改良工					式			
				1					
— — —	路床安定処理工					式			
				1					
— — —	安定処理					m2			第9号一位代価表
				69					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― 水路整備工						式			
				1					
― 場所打杭工						式			
				1					
― 場所打杭						m			第10号一位代価表
				28					
― 水路工						式			
				1					
― L形擁壁設置						m			第11号一位代価表
				28					
― C形水路据付						m			第12号一位代価表
				28					
― 底盤コンクリート						m3			第13号一位代価表
				2.7					
― 配筋工						m			第14号一位代価表
				28					
― スクリーン設置						箇所			第15号一位代価表
				1					
― フェンス基礎工						m			第16号一位代価表
				28					
― フェンス設置工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	フェンス設置工					式			
				1					
— — — —	フェンス設置					m			第17号一位代価表
				28					
— — — —	門扉設置					基			第18号一位代価表
				1					
— —	仮設工					式			
				1					
— — —	土留・仮締切工					式			
				1					
— — — —	軽量鋼矢板					m			第19号一位代価表
				28					
— — —	水替工					式			
				1					
— — — —	ポンプ排水					日			第20号一位代価表
— — — —	ポンプ設置					箇所			第21号一位代価表
				1					
— 舗装						式			
				1					
— — 歩道舗装工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	アスファルト舗装工					式			
				1					
— — — —	基層(歩道部)					m2			第22号一位代価表
				36					
— — — —	表層(歩道部)					m2			第23号一位代価表
				36					
— —	車道舗装工					式			
				1					
— — —	アスファルト舗装工					式			
				1					
— — — —	埋戻し					m3			第24号一位代価表
				13					
— — — —	下層路盤(車道・路肩部)					m2			第25号一位代価表
				15					
— — — —	上層路盤(車道・路肩部)					m2			第26号一位代価表
				15					
— — — —	表層(車道・路肩部)					m2			第27号一位代価表
				15					
— —	縁石工					式			
				1					
— — —	縁石工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	歩車道境界	ブロック				m			第28号一位代価表
				28					
— —	区画線工					式			
				1					
— — —	区画線工					式			
				1					
— — —	溶融式区画線					m			第29号一位代価表
				30					
—	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	交通誘導警備員 A					人日			第30号一位代価表
— — —	交通誘導警備員 B					人日			第31号一位代価表
—	直接工事費					式			
				1					
— —	共通仮設費計					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別・規格				数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― ― 共通仮設費（率分）						式			
				1					
― 純工事費						式			
				1					
― ― 現場管理費						式			
				1					
― 工事原価計						式			
				1					
― ― 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
― 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年06月	
主たる工種	道路改良工事	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-3	
現場環境改善費計上区分	積上げ計上	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.03	
現場管理費率補正	1.05	

第1号一位代価表(内訳書) 濁水運搬処理

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 10kmまで					
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後,最終処分場に搬入〔焼却 又は溶融含まず〕	0.04				
合 計					

第1号一位代価表 舗装版切断 100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第1号施工 P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第2号一位代価表 舗装版破碎 100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第2号施工 P
アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第3号一位代価表

舗装版運搬処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第3号施工 P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 8.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

Co殻運搬処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込(コンクリート殻)		m3			第4号施工 P
全ての費用	100				
殻運搬		m3			第5号施工 P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

フェンス撤去

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無		m			第1号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第6号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)		m3			第6号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第7号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 現場制約あり, 土砂, 有り		m3			第7号施工P
	100				
砂 埋め戻し用		m3			
	126				
合 計		m3			
	(1		当り		

第8号一位代価表

土砂等運搬処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模、バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、3.0km以下		m3			第8号施工P
	100				
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第9号一位代価表

安定処理

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理 バックホウ、構造物基礎、1m以下、8t/100m2		m2			第9号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第10号一位代価表

場所打杭

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
木杭打 全ての費用		本			第10号施工P
	20				
合 計		m			
	(1		当り		

第11号一位代価表

L形擁壁設置

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下, 無し, 無し		m			第11号施工P
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第12号一位代価表

C形水路据付

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C形水路 H1000×B1060×L2000		基			
	5				
C形水路据付		m			第0号特殊施工
	10				
現場打基礎コンクリート 生コンクリート各種, 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)		m3			第12号施工P
	2.5				
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用		m2			第13号施工P
	25				
合 計		m			
	(1		当り		

第13号一位代価表

底盤コンクリート

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第14号施工P
小型構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 24-8-25(20)(普通), 一般養生, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第14号一位代価表

配筋工

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工[市場単価]		t			第2号施工表
SD295 D13, 小口, 一般構造物, 10t未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	0.030				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アンカー 25mm以下, 下方向		本			第15号施工P
	30				
コンクリート削孔(さく岩機[ハットドリル(空圧式)]) 200mmを超え500mm以下		孔			第16号施工P
	30				
アンカー M20×130		本			
	30				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第16号一位代価表

フェンス基礎工

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m ³			第17号施工P
小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20) (普通), 一般養生, 有り, 全ての費用	0.4				
アンカー		本			第15号施工P
25mm以下, 下方向	40				
コンクリート削孔(さく岩機[ハットドリル(空圧式)]) 200mmを超え500mm以下		孔			第16号施工P
	40				
アンカー		本			
M20×130	40				
鉄筋工[市場単価]		t			第2号施工表
SD295 D13, 小口, 一般構造物, 10t未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	0.020				
合 計		m			
	(1		当り		

第17号一位代価表

フェンス設置

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		m			第3号施工表
コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m未満, 無	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第18号一位代価表

門扉設置

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
門扉 片開き, 2m以下		基			第18号施工P
	10				
フェンス門扉 H1200		基			
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

第19号一位代価表

軽量鋼矢板

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板設置・撤去		m			第19号施工P
	100				
軽量鋼矢板 SS400長2～12m		t			
	14.160				
合 計		m			
	(1		当り		

第20号一位代価表

ポンプ排水

10.000 日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転 120以上450(m3/h)未満, 常時排水		日			第4号施工表
合 計		日			
	(1		当り		

第21号一位代価表

ポンプ設置

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ設置・撤去		箇所			第7号施工表
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第22号一位代価表

基層(歩道部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生粗粒度アスコン(20), 無し, 全ての費用		m2			第20号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第23号一位代価表

表層(歩道部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用		m2			第21号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第24号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 現場制約あり，土砂，有り		m3			第7号施工 P
	100				
砂 埋め戻し用		m3			
	126				
合 計		m3			
	(1		当り		

第25号一位代価表

下層路盤(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 300 mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用		m2			第22号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第26号一位代価表

上層路盤(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 200 mm, 2層施 工, 全ての費用		m2			第23号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第27号一位代価表

表層(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第24号施工 P
1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコト PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第28号一位代価表

歩車道境界ブロック

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第25号施工 P
設置, A種(150/170×200×600), 個/m, 再生クッション RC-40, 生コンクリート(各種), 有り	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第29号一位代価表

溶融式区画線

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第9号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第30号一位代価表

交通誘導警備員A

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

第31号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 100.00 m 当り

(WB810770)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	コンクリート建込
J02	防護柵種類	ビーム式・パネル式
J03	支柱間隔	2m
J04	時間的制約を受ける場合の補正	無
J05	夜間作業の補正	無

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄筋工[市場単価] 1.00 t 当り

(SB810010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13 小口(5t以下)	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	鉄筋材料規格・径	SD295 D13
J02	取引数量	小口
J03	規格・仕様区分	一般構造物
J04	施工規模	10t未満
J05	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06	夜間作業補正	夜間補正なし
J07	トンネル内作業の補正	トンネル内作業補正なし
J08	法面作業の補正	法面作業補正なし
J09	太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)
J10	構造物種別による補正	補正無(一般構造物)

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 100.00 m 当り

(WB810760)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
転落防止用フェンス H1200	100.000	m			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	コンクリート建込
J02	防護柵種類	ビーム式・パネル式
J03	支柱間隔	2m
J05	施工規模による加算	100m未満
J07	夜間作業の補正	無

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ運転 1.00 日 当り

(WB252310)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転 120以上450(m3/h)未満, 常時排水		日			第5号施工表
発動発電機運転 120以上450(m3/h)未満, 常時排水		日			第6号施工表
諸雑費(率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	排水量区分	120以上450(m3/h)未満
J02	排水方法	常時排水

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 工事用水中ポンプ運転

1.00 日 当り

(WK250400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		日			
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水量区分
J02 排水方法

入力名称
120以上450 (m3/h) 未満
常時排水

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 発動発電機運転

1.00 日 当り

(WK250410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 60kVA		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水量区分
J02 排水方法

入力名称
120以上450 (m3/h) 未満
常時排水

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ設置・撤去

1.00 箇所 当り

(WB252320)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転		日			第8号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK250540)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 20t吊	日				
諸雑費（率のみ）	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	舗装版種別	アスファルト舗装版
J05	費用の内訳	15cm以下 全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎

1 m2 当り

(CB430310)

施工P(機31.760%, 労62.640%, 材 5.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.93		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋 回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.83		K2
運転手(特殊)		28.07		R1
普通作業員		24.15		R2
土木一般世話役		10.42		R3
軽油		5.6		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	必要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機18.570%, 労72.350%, 材 9.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		18.57		K1
運転手(一般)		72.35		R1
軽油		9.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破碎
J02	積込工法区分	機械積込(小規模土工)
J03	DID区間の有無	有り
J10	運搬距離(km)(DID区間有)	8.0km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(コンクリート殻)

1 m3 当り

(CB224260)

施工P(機 9.770%, 労86.030%, 材 4.200%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山 積0.8m3		9.77		K1
普通作業員		77.5		R1
運転手(特殊)		8.53		R2
軽油		4.2		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	費用の内訳	全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
J02	積込工法区分	機械積込
J03	DID区間の有無	有り
J04	運搬距離(km)(DID区間有無)	5.7km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工 P 構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機20.800%, 労71.280%, 材 7.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		20.8		K1
運転手(特殊)		71.28		R1
軽油		7.92		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂
J02	施工方法	上記以外(小規模)
J05	施工数量	小規模(標準以外)

第 0007 号 一位代価表(施工 P 構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 0.260%, 労99.380%, 材 0.360%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.26		K1
普通作業員		88.41		R1
特殊作業員		10.97		R2
ガソリン レギュラー		0.36		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 施工方法
J03 土質
締固めの有無

入力名称
現場制約あり
土砂
有り

第 0008 号 一位代価表(施工 P 構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機18.570%, 労72.350%, 材 9.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		18.57		K1
運転手(一般)		72.35		R1
軽油		9.08		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 土砂等発生現場
 J03 積込機種・規格
 J04 土質
 J04 DID区間の有無
 J16 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
 小規模
 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 有り
 3.0km以下

(CB211410)

施工P(機 6.320%, 労41.350%, 材52.330%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		5.65		K1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.6～0.7t		0.67		K2
土木一般世話役		11.15		R1
運転手(特殊)		10.68		R2
特殊作業員		10.3		R3
普通作業員		9.22		R4
固化材 各種		47.61		Z1
軽油		4.72		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	使用機種	バックホウ
J03	施工箇所	構造物基礎
J04	混合深さ	1m以下
	固化材100m2当り使用量(実数)	8 t/100m2

第 0010 号 一位代価表(施工 P 構成表) 木杭打

1 本 当り

(CB321710)

施工P(機11.120%, 労51.350%, 材37.530%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		6.54		K1
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 質量600～800kg級		4.37		K2
普通作業員		23.09		R1
土木一般世話役		13.92		R2
運転手(特殊)		13.34		R3
松丸太 長3.0m 末口12cm		34.38		Z1
軽油		3.09		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0011 号 一位代価表(施工P構成表) プレキャスト擁壁設置

1 m 当り

(CB222110)

施工P(機 1.530%, 労17.610%, 材80.860%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		1.37		K1
普通作業員		5.74		R1
土木一般世話役		3.47		R2
運転手(特殊)		3.32		R3
特殊作業員		3.2		R4
コンクリート擁壁 H=1.0m、L=2.0m		79.7		Z1
軽油		1.04		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 プレキャスト擁壁高さ
J02 基礎碎石の有無
J03 均しコンクリートの有無

入力名称
0.5m以上1.0m以下
無し
無し

第 0012 号 一位代価表(施工P構成表) 現場打基礎コンクリート

1 m3 当り

(CB226170)

施工P(機 2.240%, 労68.050%, 材29.710%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		1.58		K1
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.66		K2
普通作業員		18.97		R1
型わく工		17.71		R2
特殊作業員		10.31		R3
土木一般世話役		10.24		R4
生コンクリート 18-8-25(20)		25.18		Z1
軽油		1.49		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
生コンクリート規格
J02 基礎碎石の有無
J03 養生工の種類

入力名称
生コンクリート各種
有り
一般養生・特殊養生(練炭)

第 0013 号 一位代価表(施工 P 構成表) 基礎碎石

1 m2 当り

(CB221110)

施工P(機 5.270%, 労73.080%, 材21.650%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.24		K1
普通作業員		35.03		R1
特殊作業員		14.83		R2
運転手(特殊)		13.97		R3
土木一般世話役		8.75		R4
再生クラッシャーラン RC-40		16.89		Z1
軽油		4.73		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 碎石の厚さ
J03 碎石の種類
費用の内訳

入力名称
12.5cmを超え17.5cm以下
再生クラッシャーラン 40～0
全ての費用

(CB240010)

施工P(機 3.690%, 労37.880%, 材58.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.49		K1
普通作業員		11.17		R1
特殊作業員		10.01		R2
土木一般世話役		7.75		R3
運転手(特殊)		6.47		R4
生コンクリート 24-8-25(20) 【55%以下】		56.64		Z1
軽油		1.69		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J13 費用の内訳

入力名称
小型構造物
バックホウ(クレーン機能付)打設
24-8-25(20)(普通)
一般養生
全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工P構成表) アンカー

1 本 当り

(CB435940)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
特殊作業員		49.79		R1
土木一般世話役		26.94		R2
普通作業員		22.28		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 適用アンカー材径
J02 削孔方向

入力名称
25mm以下
下方向

第 0016 号 一位代価表(施工P構成表)

コンクリート削孔(さく岩機[ハットド
ル(空圧式)])

1 孔 当り

(CB435930)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
特殊作業員		54.54		R1
土木一般世話役		29.5		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 削孔深さ

入力名称
200mmを超え500mm以下

第 0017 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労47.070%, 材52.930%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		29.15		R1
土木一般世話役		8.5		R2
特殊作業員		7.2		R3
生コンクリート 21-8-25(20) 【55%以下】		52.93		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	小型構造物
J02	打設工法	人力打設
J03	コンクリート規格	21-8-25(20)(普通)
J05	養生工の種類	一般養生
J07	現場内小運搬の有無	有り
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0018 号 一位代価表(施工P構成表) 門扉

1 基 当り

(CB420850)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		73.86		R1
土木一般世話役		24.18		R2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	門扉種別	片開き
J02	門柱高	2m以下

第 0019 号 一位代価表(施工 P 構成表) 軽量鋼矢板設置・撤去

1 m 当り

(CB440480)

施工P(機 4.690%, 労93.090%, 材 2.220%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)〔超小旋回型・ クレーン機能付き〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊		4.69		K1
普通作業員		39.67		R1
特殊作業員		22.14		R2
土木一般世話役		15.97		R3
運転手(特殊)		15.31		R4
軽油		2.22		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

(CB410241)

施工P(機 0.410%, 労45.580%, 材54.010%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.31		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		19.67		R1
普通作業員		17.61		R2
土木一般世話役		5.32		R3
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		53.86		Z1
ガソリン レギュラー		0.1		Z2
軽油		0.04		Z3
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J05	材料	50 mm
J06	瀝青材料種類	再生粗粒度アスコン(20)
J07	費用の内訳	無し
		全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.32		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.09		K2
特殊作業員		20.27		R1
普通作業員		18.09		R2
土木一般世話役		5.46		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		45.11		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.09		Z2
ガソリン レギュラー		0.11		Z3
軽油		0.05		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 平均幅員
 J05 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J06 材料
 J07 瀝青材料種類
 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 40 mm
 再生密粒度アスコン(20)
 タックコート PK-4
 全ての費用

第 0022 号 一位代価表(施工 P 構成表) 下層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410030)

施工 P (機 5.390%, 労 18.060%, 材 76.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		2.16		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		1.71		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.55		K3
運転手(特殊)		8.45		R1
特殊作業員		2.8		R2
普通作業員		2.73		R3
土木一般世話役		0.82		R4
再生クラッシャーラン RC-40		74.68		Z1
軽油		1.54		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
300 mm
2層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

第 0023 号 一位代価表(施工 P 構成表) 上層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410040)

施工P(機12.070%, 労40.360%, 材47.570%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		4.83		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		3.83		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.24		K3
運転手(特殊)		18.87		R1
特殊作業員		6.26		R2
普通作業員		6.11		R3
土木一般世話役		1.84		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		43.39		Z1
軽油		3.43		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整碎石 RM-40
200 mm
2層施工
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.430%, 労42.300%, 材57.270%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.13		K2
特殊作業員		18.71		R1
普通作業員		13.4		R2
土木一般世話役		4.05		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		52.51		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.54		Z2
ガソリン レギュラー		0.16		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
50 mm
再生密粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3
全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.34		K1
普通作業員		25.89		R1
土木一般世話役		13.56		R2
特殊作業員		12.18		R3
型わく工		10.06		R4
歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600(A)		21.25		Z1
生コンクリート 18-8-25(20)		9.43		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.75		Z3
軽油		0.31		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J04 ブロック規格
 J05 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格
 J06 養生工の有無

入力名称
 設置
 A種(150/170×200×600)
 再生クラッシャーラン RC-40
 生コンクリート(各種)
 有り

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	m		WB810770
第0002号施工表	鉄筋工[市場単価] SD295 D13, 小口, 一般構造物, 10t未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t		SB810010
第0003号施工表	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m未満, 無	m		WB810760
第0004号施工表	ポンプ運転 120以上450(m ³ /h)未満, 常時排水	日		WB252310
第0005号施工表	工事用水中ポンプ運転 120以上450(m ³ /h)未満, 常時排水	日		WK250400
第0006号施工表	発動発電機運転 120以上450(m ³ /h)未満, 常時排水	日		WK250410
第0007号施工表	ポンプ設置・撤去	箇所		WB252320
第0008号施工表	バックホウ運転	日		WK250540
第0009号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0002号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0003号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 8.0km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0004号施工P	積込(コンクリート殻) 全ての費用	m3		CB224260
第0005号施工P	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0006号施工P	掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3		CB210100
第0007号施工P	埋戻し 現場制約あり, 土砂, 有り	m3		CB210410
第0008号施工P	土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3.0km以下	m3		CB210110
第0009号施工P	安定処理 バックホウ, 構造物基礎, 1m以下, 8t/100m2	m2		CB211410
第0010号施工P	木杭打 全ての費用	本		CB321710
第0011号施工P	プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下, 無し, 無し	m		CB222110
第0012号施工P	現場打基礎コンクリート 生コンクリート各種, 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3		CB226170

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0013号施工P	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下，再生クラッシャー 40～0，全ての費用	m2		CB221110
第0014号施工P	コンクリート 小型構造物，バックホ（クレーン機能付）打 設，24-8-25(20)（普通），一般養 生，全ての費用	m3		CB240010
第0015号施工P	アンカー 25mm以下，下方向	本		CB435940
第0016号施工P	コンクリート削孔（さく岩機〔ハンドドリ ル（空圧式）〕） 200mmを超え500mm以下	孔		CB435930
第0017号施工P	コンクリート 小型構造物，人力打設，21-8-25(20)（普 通），一般養生，有り，全ての費用	m3		CB240010
第0018号施工P	門扉 片開き，2m以下	基		CB420850
第0019号施工P	軽量鋼矢板設置・撤去	m		CB440480
第0020号施工P	基層（歩道部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下），50 mm，mm，mm，再生粗粒度アスコ ン(20)，無し，全ての費用	m2		CB410241
第0021号施工P	表層（歩道部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下），40 mm，mm，mm，再生密粒度アスコ ン(20)，タックコート PK-4，全ての費用	m2		CB410261
第0022号施工P	下層路盤（車道・路肩部） 300 mm，2層施工，再生クラッシャー RC-40，全ての費用	m2		CB410030
第0023号施工P	上層路盤（車道・路肩部） 再生粒度調整碎石 RM-40，mm，mm，mm，200 mm，2層施 工，全ての費用	m2		CB410040

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0024号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(20), フライコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260
第0025号施工P	歩車道境界ブロック 設置, A種(150/170×200×600), 個/m, 再生クラッシャー RC-40, 生コンクリート(各種), 有り	m		CB422510

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

工事特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 市道6－180号線歩道整備工事
- ・工事場所 春日部市大場地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用【促進】計画書を作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用【促進】実施書を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託計画を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けること。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(建設発生土の搬出)

第4条 建設発生土は、以下に示す土質改良プラントへ搬出し、受入地までの片道運搬距離は仕様書によるものとする。

ア 土質改良プラント 埼玉県内の石灰改良プラント

2. 受注者は500m³以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届書を受理担当機関へ提出する。
3. 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土の搬出情報を郵便・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出する。

(建設廃棄物の再資源化等)

第5条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設としなければならない。
なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。

- 2 受注者は、契約前「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。
- 3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告しなければならない。

- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用【促進】実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(再生資材の利用)

第6条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資材名	規 格	備 考
再生粗粒度As	(20)-50	表 層
再生密粒度As	(20)-40, (20)-50	表層、基層
再生粒調碎石	RM-40	上層路盤
再生切込碎石	RC-40	下層路盤

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

(週休2日制モデル工事)

第7条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/24053.html

(情報システムの活用)

第8条 本工事は、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第3条第1項に基づき、情報共有システムを活用すること。

実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものとするので予め市のウェブページを参照すること。

○春日部市ホームページ

<https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/keiyakukensaka/gyomuannai/2/3/29511.html>

(その他)

第9条 工事完成図書については、検査完了後、下記の電子データをCD-R等で納品しなければならない。

- ・材料承諾書類一式
- ・完成図書（PDF・CADデータ）
- ・工事写真

- ・その他監督員が必要と認めるもの

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

工 事 名 市道6－180号線歩道整備工事

工事場所 春日部市大場地内

(濁水の処理)

第3条 受注者は、回収した濁水を適切な処理を行わなければならない。

なお、本工事における設計図書では、下記の処理方法で処分することを想定しているが、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

種類及び処理量	汚泥（油分を含む汚泥）、0.04m ³
処理方法	中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず）

(共通事項)

第4条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。

3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

(提出書類)

第5条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第4条第2項及び第3項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完成後速やかにマニフェストを監督員に提示し、確認を受けなければならないものとする。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(その他)

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

数 量 計 算 書

市道6－180号線歩道整備工事

1. 数量総括表

数量総括表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	設計仕様数量	備 考
構造物撤去工						
コンクリート取壊し工	既設Co柵渠		m3	6.7	6.7	
舗装撤去工	舗装切断	t=50mm	m	31.0	31	
	As版撤去	t=50mm	m2	15.0	15	
運搬処理工	濁水運搬処理	2t、10.0km以下	式	1.0	1	
	As殻運搬処分	DID、8.0km以下	m3	0.8	0.8	
	Co殻運搬処分	DID、5.7km以下	m3	6.7	6.7	
フェンス撤去工	フェンス撤去工	H=1100	m	32.0	32	
排水構造物工						
作業土工	掘削	小規模土工	m3	21.6	22	
	埋戻し	小規模土工	m3	21.6	22	
	残土運搬処理	DID、2t、3.0km以下	m3	21.6	22	
	地盤改良		m2	69.4	69	
	杭設置	松杭、L=3.0m	m	28.0	28	
	C形水路	H1000×A1060、L=2.0m	m	28.0	28	
	L形水路	H1000、L=2.0m	m	28.0	28	
	均しCo	18-8-20、t=100mm	m3	2.5	2.5	
	基礎碎石	RC-40、t=150mm	m2	24.8	25	
	底盤Co	24-8-20、t=160mm	m3	2.7	2.7	
	鉄筋	D13	m	28.0	28	
	スクリーン再設置		箇所	1.0	1	
	フェンス設置	H1200	m	28.0	28	
	門扉設置	H1200	基	1.0	1	

1. 数量総括表

数量総括表

[illegible]

構造物撤去工

2. 構造物撤去工

数量集計表

[illegible]

2-1. 構造物撤去工 計算書

項 目	計 算 式	数 量
コンクリート取壊し工		
既設Co柵渠	$V = 0.24\text{m}^3 \times 28\text{m}$	6.7 m ³
舗装撤去工		
舗装切断	$L = 30\text{m} + 0.5\text{m} + 0.5\text{m}$	31.0 m
As版撤去	$A = 30\text{m} \times 0.5\text{m}$	15.0 m ²
運搬処理工		
濁水運搬処理	$N =$	1.0 式
As殻運搬処分	$V = 15\text{m}^2 \times 0.05\text{m}$	0.8 m ³
Co殻運搬処分	$V =$	6.7 m ³
フェンス撤去工		
フェンス撤去工	$L = 28\text{m} + 4\text{m}$	32.0 m

2-2. 单位数量

[illegible]

排水構造物工

3. 排水構造物工

数量集計表

[illegible]

3-1. 排水構造物工 計算書

項 目	計 算 式	数 量
作業土工		
掘削	$V = 7.2\text{m}^3 \div 10\text{m} \times 30\text{m}$	21.6 m ³
埋戻し	$V = 7.2\text{m}^3 \div 10\text{m} \times 30\text{m}$	21.6 m ³
残土運搬処理	掘削土量より V	21.6 m ³
水路工		
地盤改良	$A = 2.48 \times 28\text{m}$	69.4 m ²
杭設置	10m当たり $N = 1 \times 10\text{m} \times 2\text{列}$	20.0 本
	C形+L形水路延長 L	28.0 m
C形水路	10m当たり $N = 10\text{m} \div 2\text{m}$	5.0 基
	L	28.0 m
L形水路	L	28.0 m
均しCo	10m当たり $N = 2.48 \times 0.1 \times 10\text{m}$	2.5 m ³
基礎碎石	10m当たり $A = 2.48 \times 10\text{m}$	24.8 m ²
底盤Co	$V = 0.6 \times 0.16 \times 28\text{m}$	2.7 m ³
鉄筋	10m当たり $W = 0.995\text{kg/m} \times 10\text{m} \times 3\text{本}/1000$	0.030 t
	L	28.0 m
スクリーン再設置	N	1.0 箇所
フェンス設置	L	28.0 m
門扉設置	N	1.0 基

3-1. 排水構造物工 計算書

[illegible]

3-2. 单位数量

[illegible]

3-2. 单位数量

[illegible]

仮設工

4. 仮設工

数量集計表

[illegible]

4-1. 仮設工 計算書

[illegible]

舗装工

5. 舗装工

数量集計表


[illegible]

5-1. 舗装工 計算書


[illegible]

全体一般図

平面図(市道6-180号線) s=1/500




標準横断面 $s=1/50$



※地覆部基礎コンクリート部に水抜き穴を設置すること


地先境界ブロック断面図s=1/20



図面サイズ：A3

工事名称	市道 6－180 号線歩道整備工事		
道路名	市道 6－180 号線		
工事場所	春日部市大場地内		
図面名	全体一般図		
縮 尺	図示	図面番号	1/4
春日部市役所建設部道路建設課			

縦断図 V=1:100
H=1:250




勾配	LEVEL									
計画河床高	8.695			8.695					8.695	8.695
現況河床高	8.311				8.477					8.445
追加距離	0.000	10.000	20.000	28.000	30.000	40.000	50.000	52.500		
単距離	0.000	10.000	10.000	8.000	2.000	10.000	10.000	2.500		
測点番号	No. 0	No. 1	No. 2	No. 2+8.0	No. 3	No. 4	No. 5	No. 5+2.5		


今年度施工範囲 (No. 0～No. 2+8.0)

図面サイズ：A3			
工事名称	市道6-180号線歩道整備工事		
道路名	市道6-180号線		
工事場所	春日部市大場地内		
図面名	縦断図		
縮尺	図示	図面番号	2/4
春日部市役所建設部道路建設課			


舗装工平面図 s=1/500




車道部舗装組成図 S=Free



歩道部舗装組成図 S=Free




舗装求積図 S=Free




図面サイズ：A 3			
工事名称	市道 6－1 8 0 号線歩道整備工事		
道路名	市道 6－1 8 0 号線		
工事場所	春日部市大場地内		
図面名	舗装工平面図・舗装組成図・舗装求積図		
縮 尺	図示	図面番号	3/4
春日部市役所建設部道路建設課			

撤去平面図 s=1/500



既設水路平面図 S=Free



図面サイズ：A3			
工事名称	市道6-180号線歩道整備工事		
道路名	市道6-180号線		
工事場所	春日部市大場地内		
図面名	撤去平面図・既設水路平面図		
縮 尺	図示	図面番号	4/4
春日部市役所建設部道路建設課			