

積 算 根 拠 に つ い て

工事名：市道6－180号線歩道整備工事

本工事の設計については、以下の図書で積算しています。

・埼玉県が発行する「土木工事標準積算基準書」

労務や石材、使用材料等の設計単価の採用順位については原則として、以下の通りとしています。

- ①埼玉県が発行する「土木工事設計単価表」
- ②物価資料（建設物価等、積算資料等：2誌の掲載価格の平均値）
- ③資材価格特別調査（見積単価が概ね100万円以上と想定される資材等）
- ④見積り（建設工事に係る見積り取扱い要領【土木工事】による）

春日部市

積 算 参 考 資 料

工事名：市道6－180号線歩道整備工事

この「積算参考資料」は、入札参加資格者の適切かつ迅速な見積りに資するための資料であり、春日部市建設工事請負契約約款第1条でいう設計図書ではありません。

したがって、この「積算参考資料」は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、受注者の責任において定めるものとします。

なお、この「積算参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとします。

春 日 部 市

○工事内訳表（数量総括表）

工事区分（レベル1）	道路改良
------------	------

工種 （レベル2）	種別 （レベル3）	細別 （レベル4）	規格 （レベル5）	単位	数量	日数・人 工等	摘要
構造物撤去工	コンクリート取壊し工	既設Co柵渠		m3	6.7		
		舗装撤去工	舗装切断	t=50mm	m	31	
	運搬処理工	As版撤去	t=50mm	m2	15		
		濁水運搬処理	2t、10.0km以下	式	1		
		As殻運搬処分	D1D、8.0km以下	m3	0.8		
		Co殻運搬処分	D1D、5.7km以下	m3	6.7		
排水構造物工	フェンス撤去工	フェンス撤去工	H=1100	m	32		
		作業土工	掘削	小規模土工	m3	22	
	水路工	埋戻し	埋戻し	小規模土工	m3	22	
		残土運搬処理	D1D、2t、3.0km以下	m3	22		
		地盤改良		m2	69		
		杭設置	松杭、L=3.0m	m	28		
		C形水路	H1000×A1060、L=2.0m	m	28		
		L形水路	H1000、L=2.0m	m	28		
		均しCo	18-8-20、t=100mm	m3	2.5		
		基礎碎石	RC-40、t=150mm	m2	25		
		底盤Co	24-8-20、t=160mm	m3	2.7		
		鉄筋	D13	m	28		
		スクリーン再設置		箇所	1		
		フェンス設置	H1200	m	28		
		門扉設置	H1200	基	1		
		フェンス基礎工	W200×H300	m	28		
仮設工	仮設工	土留工	軽量鋼矢板Ⅱ型	m	28		
		排水工	120～450m3/h	基	1		
舗装工	歩道舗装工	基層	再生粗粒As t=50mm	m2	36		
		表層	再生密粒As t=40mm	m2	36		
	舗装復旧工	埋戻し	小規模土工	m3	13		
		下層路盤	RC-40、t=300mm	m2	15		
		上層路盤	RM-40、t=200mm	m2	15		
		表層	再生密粒As t=50mm	m2	15		
		縁石		m	28		
		区画線	白、15cm	m	30		
交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人		20	
			交通誘導警備員B	人		40	