

積 算 根 拠 資 料 に つ い て

工事名 : 市道 2 - 2 1 号線道路舗装工事

本工事の設計については、以下の図書で積算しています。

- ・埼玉県が発行する「土木工事標準積算基準書」

労務や石材、使用材料等の設計単価の採用順位については原則として以下の通りとしています。

- ①埼玉県が発行する「土木工事設計単価表」
- ②物価資料（建設物価等、積算資料等：2 誌の掲載価格の平均値）
- ③資材価格特別調査（見積単価が概ね 100 万円以上と想定される資材等）
- ④見積り（建設工事に係る見積り取扱い要領【土木工事】による）

春 日 部 市

積 算 参 考 資 料

工事名 : 市道 2－2 1 号線道路舗装工事

この「積算参考資料」は、入札参加資格者の適切かつ迅速な見積りに資するための資料であり、春日部市建設工事請負契約約款第 1 条でいう設計図書ではありません。

したがって、この「積算参考資料」は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、受注者の責任において定めるものとします。

なお、この「積算参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとします。

春 日 部 市

○工事内訳表（数量総括表）

工事区分（レベル1）	道路維持・修繕
------------	---------

工種 （レベル2）	種別 （レベル3）	細別 （レベル4）	規格 （レベル5）	単位	数量	日数・人工 等	摘要
構造物撤去工	舗装版切断工	舗装版切断	t≤15cm	m	36		
		濁水運搬処理	10km以下	式	1		
	舗装版取壊し工	舗装版破碎	t≤15cm	m2	146		
		As殻運搬処分	DID 10.5km以下	m3	17		
		路面切削	6cm<t≤12cm	m2	800		
		切削As殻運搬処理	DID 9.5km以下	m3	80		
舗装工	路盤工	路上路盤再生	t=22cm	m2	800		
	舗装打換え工	基層	再生粗粒度As(20) t=7cm	m2	940		
		表層（本線部）	密粒度As改質11型(20) t=5cm	m2	940		
		表層（乗入部）	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	8		
区画線工	区画線工	熔融式区画線	実白15cm	m	100		
		熔融式区画線	実黄15cm	m	100		
交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人		22	