

# 積 算 根 拠 に つ い て

工事名： 上豊川緊急浚渫(R7)工事

---

本工事の設計については、以下の図書で積算しています。

・埼玉県が発行する「土木工事標準積算基準書」

労務や石材、使用材料等の設計単価の採用順位については  
原則として、以下の通りとしています。

- ①埼玉県が発行する「土木工事設計単価表」
- ②物価資料(建設物価等、積算資料等:2誌の掲載価格の平均値)
- ③見積り(建設工事に係る見積り取扱い要領【土木工事】による)

春日部市

# 積 算 参 考 資 料

## 工事名：上豊川緊急浚渫(R7)工事

---

この「積算参考資料」は、入札参加資格者の適切かつ迅速な見積りに資するための資料であり、春日部市建設工事請負契約約款第1条でいう設計図書ではありません。

したがって、この「積算参考資料」は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、受注者の責任において定めるものとします。

なお、この「積算参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとします。

春 日 部 市

## ○工事内訳表(数量総括表)

| 工事区分<br>(LEVEL1) | 工 種<br>(LEVEL2) | 種 別<br>(LEVEL3) | 細 別<br>(LEVEL4) | 規 格          | 単位 | 数量  | 日数、<br>人工等 | 摘要 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----|-----|------------|----|
| 河川改修             | 河川土工            | 堆積土掘削工          | 掘削              |              | m3 | 50  |            |    |
|                  |                 |                 | 石灰処理            |              | m3 | 60  |            |    |
|                  |                 |                 | ふるい分け           |              | m3 | 50  |            |    |
|                  |                 | 堆積土吸引工          | 吸引              |              | m3 | 100 |            |    |
|                  |                 | 処分工             | 掘削土処分           |              | m3 | 50  |            |    |
|                  |                 |                 | 吸引土処分           |              | m3 | 90  |            |    |
|                  |                 |                 | 草・ごみ処分          |              | m3 | 1   |            |    |
|                  | 仮設工             | 工事用道路工          | 敷鉄板             | 22×1524×3048 | m2 | 378 |            |    |
|                  |                 |                 | 敷鉄板             |              | 日  | 120 |            |    |
|                  |                 |                 | 敷鉄板(転用)         | 22×1524×3048 | m2 | 315 |            |    |
|                  |                 |                 | 大型土のう           | 9.0km以下      | 袋  | 105 |            |    |
|                  |                 |                 | 大型土のう(転用)       | 1.0km以下      | 袋  | 105 |            |    |
|                  |                 | 水替工             | ポンプ排水           |              | 日  |     | 92         |    |
|                  |                 |                 | 仮排水管            |              | m  | 126 |            |    |
|                  |                 |                 | 仮排水管(転用)        |              | m  | 104 |            |    |
|                  |                 |                 | 仮排水管運搬工         |              | 式  | 1   |            |    |
|                  |                 | 仮締切工            | 土のう積            |              | m2 | 12  |            |    |
|                  |                 | 処分工             | ふるい分け           |              | m3 | 205 |            |    |
|                  |                 |                 | 大型土のう等          | 4.5km以下      | m3 | 103 |            |    |
|                  |                 |                 | コンクリート載運搬処理     | 10.9km以下     | m3 | 103 |            |    |
|                  |                 |                 | 廃プラスチック         |              | 式  | 1   |            |    |
|                  | 付帯工             | 防護施設工           | 防護柵撤去工          |              | m  | 492 |            |    |
|                  |                 |                 | 防護柵復旧工          |              | m  | 480 |            |    |
|                  |                 |                 | 門扉設置工           |              | 基  | 12  |            |    |
|                  |                 |                 | 防護柵運搬処理工        |              | 式  | 1   |            |    |
| 交通誘導警備員          | 交通誘導警備員         | 交通誘導警備員         | 交通誘導警備員B        |              | 人日 |     | 184        |    |
| 共通仮設費            | 共通仮設費           | 運搬費             | 仮設材運搬費          |              | t  | 161 |            |    |