

令和7年度		仕 様 書		国補	
工 事 名	牛島古川公園遊戯施設更新工事				
工 事 場 所	春日部市牛島地内				
路 河 川 名 称	牛島古川公園				
事 業 名					
工 事 大 要	撤去工 ・既設複合遊具撤去N= 2 基 組立設置工 ・複合遊具N= 1 基 ・ブランコN= 1 基 ・パーゴラN= 1 基				

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 04	機械経費(賃料)補正	1. 02		
単価適用年月	(R0706) 令和07年06月						
工 期	当 初	自		至	令和 8年 3月 13日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年06月						
主たる工種	公園工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 月単位						

春日部市牛島地内

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園緑地整備・改修						式			
				1					
― 施設整備						式			
				1					
― ― 公園施設整備工						式			
				1					
― ― ― 撤去工						式			
				1					
― ― ― ― 既設複合遊具撤去						基			第1号一位代価表 複合遊具（大）
				1					
― ― ― ― 既設複合遊具撤去						基			第2号一位代価表
				1					
― ― ― 運搬処分工						式			
				1					
― ― ― ― 処分						式			第3号一位代価表
				1					
― ― ― ― スクラップ						式			第4号一位代価表
				1					
― ― ― 作業土工						式			
				1					
― ― ― ― 床掘						m3			第5号一位代価表
				24					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
―――	埋戻					m3			第6号一位代価表
				19					
―――	場内敷均					m3			第7号一位代価表
				5					
―――	基礎工					式			
				1					
―――	基礎碎石 t=150					m2			第8号一位代価表
				5					
―――	基礎碎石 t=100					m2			第9号一位代価表
				7					
―――	均しコンクリート 型枠					m2			第10号一位代価表
				5					
―――	均しコンクリート					m3			第11号一位代価表
				0.6					
―――	基礎コンクリート 型枠					m2			第12号一位代価表
				27					
―――	基礎コンクリート					m3			第13号一位代価表
				3					
―――	鉄筋					t			第14号一位代価表
				0.02					
―――	組立設置工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	複合遊具					基			第15号一位代価表
				1					
— — —	ブランコ					基			第16号一位代価表
				1					
— — —	パーゴラ					基			第17号一位代価表 砂場付属施設
				1					
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	交通誘導警備員 B					人日			第18号一位代価表
—	直接工事費					式			
				1					
— —	共通仮設費計					式			
				1					
— — —	共通仮設費（率分）					式			
				1					
—	純工事費					式			
				1					
— —	現場管理費					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年06月	
主たる工種	公園工事	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-3	
現場環境改善費計上区分	積上げ計上	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.03	
現場管理費率補正	1.05	

第1号一位代価表

既設複合遊具撤去

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
既設複合遊具撤去 複合遊具（大）		基			第1号特殊施工
	1				
合 計		基			

第2号一位代価表

既設複合遊具撤去

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
既設複合遊具撤去 複合遊具（小）		基			第2号特殊施工
	1				
合 計		基			

第3号一位代価表

処分

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃プラスチックほか		m3			
	2.8				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、有り、5.0km以下		t			第1号施工P
	0.97				
コンクリート処分		m3			第3号特殊施工
	1.1				
合 計		式			

第4号一位代価表

スクラップ

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ		kg			
ステンレス 新切 18cr	40				
現場発生品及び支給品運搬		t			第1号施工 P
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下	0.04				
スクラップ		t			
ヘビーH2	0.56				
現場発生品及び支給品運搬		t			第1号施工 P
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下	0.56				
合 計		式			

第5号一位代価表

床掘

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第3号施工 P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

埋戻

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第4号施工 P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第7号一位代価表

場内敷均

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土		m3			第5号施工 P
2.5m以上4.0m未満	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第8号一位代価表

基礎碎石 t=150

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第6号施工 P
12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

基礎碎石 t=100

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用		m2			第7号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第10号一位代価表

均しコンクリート 型枠

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠，均しコンクリート		m2			第8号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第11号一位代価表

均しコンクリート

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，バックホウ(クレーン機能付)打 設，18-8-25(高炉)，一般養生，全ての費用		m3			第9号施工 P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第12号一位代価表

基礎コンクリート 型枠

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m2			第8号施工P
一般型枠, 均しコンクリート	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第13号一位代価表

基礎コンクリート

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第10号施工P
無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第14号一位代価表

鉄筋

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工[市場単価]		t			第2号施工表
SD295 D13, 小口, 一般構造物, 10t未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第15号一位代価表

複合遊具

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
複合遊具（スライダーマット含む） W6566*D4908*H4300、マット2枚		基			
	1				
組立据付費 複合遊具		基			第4号特殊施工
	1				
合 計		基			

第16号一位代価表

ブランコ

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ブランコ（ブランコマット含む） W7300*D8100*H2500、マット3枚		基			
	1				
組立据付費 ブランコ		基			第5号特殊施工
	1				
合 計		基			

第17号一位代価表

パーゴラ

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ブラインドパーゴラ		基			
	1				
組立据付費 パーゴラ（砂場付属施設）		基			第6号特殊施工
	1				
合 計		基			

第18号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 日 当り

(SP101020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.28m3(平積0.2m3)		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格

入力名称
排対型(2次)

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄筋工[市場単価]

1.00 t 当り

(SB810010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13 小口(5t以下)	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 鉄筋材料規格・径
J02 取引数量
J03 規格・仕様区分
J04 施工規模
J05 時間的制約を受ける場合の補正
J06 夜間作業補正
J07 トンネル内作業の補正
J08 法面作業の補正

入力名称
SD295 D13
小口
一般構造物
10t未満
時間制約補正なし
夜間補正なし
トンネル内作業補正なし
法面作業補正なし

J09 太径鉄筋補正
J10 構造物種別による補正

補正無(鉄筋割合10%未満含む)
補正無(一般構造物)

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) トラック運転(クレーン装置付)

1.00 日 当り

(SG004015)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		供用日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 既設複合遊具撤去
PJ0010

複合遊具 (大)

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転 排対型 (2次)	日				第1号施工表
合 計	1	基	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 既設複合遊具撤去
PJ0020

複合遊具 (小)

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転 排対型 (2次)	日				第1号施工表
合 計	1	基	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) コンクリート処分
PJ0030

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用	m3				第2号施工P
		100			
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	t				
		235			
合 計	1	m3	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 組立据付費
PJ0040

複合遊具

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
トラック運転(クレーン装置付)	日				第3号施工表
合 計	1	基	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 組立据付費
PJ0050

ブランコ

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
トラック運転(クレーン装置付)	日				第3号施工表
合 計	1	基	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) 組立据付費
PJ0060

パーゴラ (砂場付属施設)

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
トラック運転(クレーン装置付)	日				第3号施工表
合 計	1	基	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機13.580%, 労83.540%, 材 2.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.58		K1
運転手(特殊)		42.54		R1
特殊作業員		41		R2
軽油		2.88		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t
有り
5.0km以下

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
J02	積込工法区分	機械積込
J03	DID区間の有無	有り
J04	運搬距離(km)(DID区間有無)	5.7km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機19.870%, 労72.990%, 材 7.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		19.87		K1
運転手(特殊)		39.96		R1
普通作業員		33.03		R2
軽油		7.14		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 9.480%, 労86.470%, 材 4.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.9		K1
ランマ 質量60～80kg		0.58		K2
普通作業員		49.42		R1
特殊作業員		19.17		R2
運転手(特殊)		17.88		R3
軽油		3.2		Z1
ガソリン レギュラー		0.85		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 施工方法
J04 土質
費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 路床盛土

1 m3 当り

(CB210520)

施工P(機15.830%, 労75.680%, 材 8.490%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[搭乘・コンバインド式] 運転質量3～4t		7.93		K1
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		7.9		K2
運転手(特殊)		67.44		R1
普通作業員		8.24		R2
軽油		8.49		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工幅員

入力名称
2.5m以上4.0m未満

第 0006 号 一位代価表(施工 P 構成表) 基礎碎石

1 m2 当り

(CB221110)

施工P(機 5.270%, 労73.080%, 材21.650%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		5.24		K1
普通作業員		35.03		R1
特殊作業員		14.83		R2
運転手(特殊)		13.97		R3
土木一般世話役		8.75		R4
再生クラッシャーラン RC-40		16.89		Z1
軽油		4.73		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
12.5cmを超え17.5cm以下
再生クラッシャーラン 40～0
全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工 P 構成表) 基礎碎石

1 m2 当り

(CB221110)

施工P(機 5.580%, 労77.450%, 材16.970%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.55		K1
普通作業員		37.13		R1
特殊作業員		15.71		R2
運転手(特殊)		14.81		R3
土木一般世話役		9.27		R4
再生クラッシャーラン RC-40		11.93		Z1
軽油		5.01		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 碎石の厚さ
J03 碎石の種類
費用の内訳

入力名称
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャーラン 40～0
全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工 P 構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.35		R1
普通作業員		20.27		R2
土木一般世話役		6.13		R3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

第 0009 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 3.690%, 労37.880%, 材58.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.49		K1
普通作業員		11.17		R1
特殊作業員		10.01		R2
土木一般世話役		7.75		R3
運転手(特殊)		6.47		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		56.64		Z1
軽油		1.69		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	小型構造物
J02	打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設
J03	コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J05	養生工の種類	一般養生
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 3.790%, 労35.680%, 材60.530%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.58		K1
特殊作業員		10.28		R1
普通作業員		9.55		R2
土木一般世話役		7.1		R3
運転手(特殊)		6.64		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		58.7		Z1
軽油		1.73		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物
J02	打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設
J03	コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J05	養生工の種類	一般養生
J13	費用の内訳	全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	バックホウ運転 排対型 (2次)	日		SP101020
第0002号施工表	鉄筋工[市場単価] SD295 D13, 小口, 一般構造物, 10t未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t		SB810010
第0003号施工表	トラック運転(クレーン装置付)	日		SG004015
第0001号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下	t		CB010410
第0002号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0003号施工P	床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3		CB210030
第0004号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0005号施工P	路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3		CB210520
第0006号施工P	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン40～0, 全ての費用	m2		CB221110
第0007号施工P	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン40～0, 全ての費用	m2		CB221110
第0008号施工P	型枠 一般型枠, 均しコンクリート	m2		CB240210

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0009号施工P	コンクリート 小型構造物，バックホ(クレーン機能付)打設，18-8-25(高炉)，一般養生，全ての費用	m3		CB240010
第0010号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物，バックホ(クレーン機能付)打設，18-8-25(高炉)，一般養生，全ての費用	m3		CB240010

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

工事特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 牛島古川公園遊戯施設更新工事
- ・工事場所 春日部市牛島地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用【促進】計画書を作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成后速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用【促進】実施書を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 1,000m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けるとともに、D票、E票の写しを提出する。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(建設廃棄物の再資源化等)

第4条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設に搬入しなければならない。

なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)が廃棄物となったものである。

○再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地
コンクリート	(株) 共同土木	春日部市永沼612-1
木くず、廃プラ	(株) エコシス	北葛飾郡杉戸町本郷 593-1
鉄くず、SUS	第一スクラップ(株)	春日部市薄谷 279-1

※上記は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。ただし、原則として再資源化施設へ搬出すること。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。

2 受注者は、契約前に作成した「分別解体等の計画等」を文書で発注者に説明するものとする。

3 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再生資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

4 建設汚泥は、産業廃棄物処分業の許可を取得している事業者へ運搬し、処理する。

なお、運搬先に受け入れ条件等を確認し、監督員に報告する。

(法定外の労災保険の付保)

第5条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

(工事完成図書の納品)

第6条 受注者は、工事完成図書にあたっては、紙媒体での納品と併せて以下の資料については電子データをCD-R等で納品するものとする。

- ・材料承諾書
- ・完成図書
- ・工事写真
- ・その他監督員が必要と認めるもの

(その他)

第7条 施工場所は公園施設内のため利用者も多いことから、安全対策に十分に配慮するとともに、施工区域内に第三者が侵入しないよう処置を施すものとする。

- 2 遊戯施設等の設置場所については、監督員と協議の上、詳細の場所を決定すること。
- 3 その他、施工内容、現地状況等に疑義が生じた場合は、速やかに監督員に確認を行い、指示を受けること。

(週休2日制モデル工事)

第8条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/24053.html

(情報システムの活用)

第9条 本工事は、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第3条第1項に基づき、情報共有システムを活用すること。

実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものとするので予め春日部市ホームページを参照すること。

○春日部市ホームページ

<https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/keiyakukensaka/gyomuannai/2/3/29511.html>

牛島古川公園遊戯施設更新工事

数 量 計 算 書

撤去工

数量集計表

[illegible]

撤去工 計算書

[illegible]

運搬処分工

数量集計表

[illegible]

運搬処分工 計算書
複合遊具 (大)

種別	W1 (m)	W2 (m)	T (m)	数量	V (m3)	比重 (kg/m3)	重量 (kg)
ステンレス							
スライダー	0.42	4.00	0.003	1	0.01	7930	39.97
スクラップ							
ステンレス 合計							39.97

種別	口径 (mm)	L (m)		数量		比重 (kg/m)	重量 (kg)
鉄							
15A	21.7	0.8		16		1.31	16.77
20A	27.2	1.10		7		1.68	12.94
20A	27.2	1.00		4		1.68	6.72
90A	101.6	4.40		1		10.1	44.44
90A	101.6	2.00		3		10.1	60.6
90A	101.6	2.60		2		10.1	52.52
種別	W1 (m)	W2 (m)	T (m)	数量	V (m3)	比重 (kg/m3)	重量 (kg)
鉄							
踊場	1.2	1.20	0.008	1	0.01	7860	90.55
スクラップ							
鉄 合計							284.54

種別	W1 (m)	W2 (m)	H (m)	数量	V (m3)		
コンクリート							
無筋	0.40	0.40	0.46	11	0.81		
	0.60	0.30	0.30	1	0.05		
	0.30	0.30	0.46	2	0.08		
基礎柱控除分	0.16	0.16	0.46	11	0.13		
処分							
コンクリート 合計					0.81		

種別	W1 (m)	W2 (m)	T (m)	数量	V (m3)		
廃プラほか							
チューブスライダー	0.6	2.25		1	1.35		
パネル	0.90	0.90	0.03	2	0.04		
	0.90	0.95	0.03	1	0.02		
マット	1.35	0.58	0.01	2	0.02		
ロープ	1.90	0.03		4	0.19		
	0.74	0.03		1	0.02		
座板	0.18	0.47	0.04	2	0.01		
処分							
廃プラほか 合計					1.65		

運搬処分工 計算書
複合遊具 (小)

種別	口径 (mm)	L (m)		数量		比重 (kg/m)	重量 (kg)
鉄							
50A	60.5	5.4		5		5.31	143.37
種別	W1 (m)	W2 (m)	T (m)	数量		比重 (kg/m3)	重量 (kg)
鉄							
踊場	1.05	1.05	0.003	3		7860	77.99
階段	0.22	1.05	0.003	3		7860	13.62
	0.25	1.05	0.003	2		7860	10.32
アーチ上部	1.3	1.00	0.002	2		7860	30.65
スクラップ							
鉄 合計							275.95

種別	W1 (m)	W2 (m)	H (m)	数量	V (m3)		
コンクリート							
無筋	0.30	0.30	0.30	10	0.27		
	0.20	0.20	0.20	3	0.02		
基礎柱控除分	0.10	0.10	0.30	10	0.03		
処分							
コンクリート 合計					0.26		

種別	W1 (m)	W2 (m)	T (m)	数量	V (m3)		
廃プラほか							
樹脂パイプ	0.38	1.80		1	0.68		
パネル	1.00	0.78	0.15	2	0.23		
	0.53	1.00	0.03	4	0.05		
	0.78	0.28	0.03	4	0.02		
	0.78	0.98	0.03	2	0.04		
台形 (h=1.33)	0.19	0.57	0.03	2	0.03		
	0.78	0.13	0.03	2	0.005		
	0.78	0.05	0.03	2	0.002		
	0.13	1.00	0.03	1	0.003		
	0.98	0.56	0.03	1	0.01		
	0.90	0.95	0.03	1	0.02		
マット	1.35	0.58	0.01	2	0.02		
処分							
廃プラほか 合計					1.11		


作業土工

数量集計表

[illegible]

[illegible][illegible]

【略図】




※余裕幅は基礎外形線から30cmとする

※面積はCAD計測による

項 目	計 算 式	数 量
床掘		
	$A = 1.35 + 1.33 + 1.35 + 0.90 + 5.44 + 1.33 + 5.44$	$= 17.14 \text{ m}^2$
	$V = 17.14 \times 0.65 + 0.45 \times 0.45 \times 0.15 \times 25$	$= 11.90 \text{ m}^3$
埋戻扣除分 (基礎碎石分)	$V = 0.30 / 10 \times 25$	$= 0.75 \text{ m}^3$
埋戻扣除分 (均しコンクリート分)	$V = 0.10 / 10 \times 25$	$= 0.25 \text{ m}^3$
埋戻扣除分 (基礎コンクリート分)	$V = 0.61 / 10 \times 25$	$= 1.53 \text{ m}^3$
埋戻扣除分 合計	$V = 0.75 + 0.25 + 1.53$	$= 2.53 \text{ m}^3$
埋戻	$V = 11.90 - 2.53$	$= 9.37 \text{ m}^3$
場内敷均	$V = 2.53$	$= 2.53 \text{ m}^3$


【略図】



※余裕幅は基礎外形線から30cmとする
※面積はCAD計測による

項 目	計 算 式	数 量
床掘		
	$A = 1.10 \times 6$	$= 6.60 \text{ m}^2$
	$V = 6.60 \times 0.45 + 0.55 \times 0.55 \times 0.10 \times 6$	$= 3.15 \text{ m}^3$
埋戻控除分 (基礎碎石分)	$V = 0.30 / 10 \times 6$	$= 0.18 \text{ m}^3$
埋戻控除分 (均しコンクリート分)	$V = 0.15 / 10 \times 6$	$= 0.09 \text{ m}^3$
埋戻控除分 (基礎コンクリート分)	$V = 0.61 / 10 \times 6$	$= 0.37 \text{ m}^3$
埋戻控除分 合計	$V = 0.18 + 0.09 + 0.37$	$= 0.64 \text{ m}^3$
埋戻	$V = 3.15 - 0.64$	$= 2.51 \text{ m}^3$
場内敷均	$V = 0.64$	$= 0.64 \text{ m}^3$

【略図】


$$A=0.72\text{m}^2 \text{（1基当たり）}$$


※余裕幅は基礎外形線から30cmとする

※面積はCAD計測による

項 目	計 算 式	数 量
床掘		
	$A = 0.72 \times 20$	$= 14.40 \text{ m}^2$
	$V = 14.40 \times 0.35 + 0.35 \times 0.35 \times 0.10 \times 20$	$= 5.29 \text{ m}^3$
埋戻控除分 （基礎碎石分）	$V = 0.12 / 10 \times 20$	$= 0.24 \text{ m}^3$
埋戻控除分 （均しコンクリート分）	$V = 0.06 / 10 \times 20$	$= 0.12 \text{ m}^3$
埋戻控除分 （基礎コンクリート分）	$V = 0.13 / 10 \times 20$	$= 0.26 \text{ m}^3$
埋戻控除分 合計	$V = 0.24 + 0.12 + 0.26$	$= 0.62 \text{ m}^3$
埋戻	$V = 5.29 - 0.62$	$= 4.67 \text{ m}^3$
場内敷均	$V = 0.62$	$= 0.62 \text{ m}^3$

【略図】

A=2.56m² (1基当たり)


※余裕幅は基礎外形線から30cmとする
 ※面積はCAD計測による

項 目	計 算 式	数 量
床掘		
	$A = 2.56 \times 2$	5.12 m ²
	$V = 5.12 \times 0.60 + 1.10 \times 1.10 \times 0.10 \times 2$	3.31 m ³
埋戻扣除分 (基礎碎石分)	$V = 1.21 / 10 \times 2$	0.24 m ³
埋戻扣除分 (均しコンクリート分)	$V = 0.61 / 10 \times 2$	0.12 m ³
埋戻扣除分 (基礎コンクリート分)	$V = 4.50 / 10 \times 2$	0.90 m ³
埋戻扣除分 合計	$V = 0.24 + 0.12 + 0.90$	1.26 m ³
埋戻	$V = 3.31 - 1.26$	2.05 m ³
場内敷均	$V = 1.26$	1.26 m ³

作業上工（スライダーマット） 単位数量表

10か所当り


【略図】

[illegible]

作業上工（ブランコマット） 単位数量表

10か所当り

【略図】

[illegible]

基礎工

数量集計表


[illegible]

基礎工 計算書

項 目	計 算 式	数 量
基礎碎石		
RC-40、t=150 (A型基礎分)	$A = 0.45 \times 0.45 \times 25$	= 5.06 m ²
基礎碎石 t=150 合計	$A = 5.06$	= 5.06 m ²
RC-40、t=100 (B型基礎分)	$A = 0.55 \times 0.55 \times 6$	= 1.82 m ²
RC-40、t=100 (C型基礎分)	$A = 0.35 \times 0.35 \times 20$	= 2.45 m ²
RC-40、t=100 (D型基礎分)	$A = 1.10 \times 1.10 \times 2$	= 2.42 m ²
基礎碎石 t=100 合計	$A = 1.82 + 2.45 + 2.42$	= 6.69 m ²
均しコンクリート型枠		
型枠 (A型基礎分)	$A = 0.90 / 10 \times 25$	= 2.25 m ²
型枠 (B型基礎分)	$A = 1.10 / 10 \times 6$	= 0.66 m ²
型枠 (C型基礎分)	$A = 0.70 / 10 \times 20$	= 1.40 m ²
型枠 (D型基礎分)	$A = 2.20 / 10 \times 2$	= 0.44 m ²
均しコンクリート型枠 合計	$A = 2.25 + 0.66 + 1.40 + 0.44$	= 4.75 m ²
均しコンクリート		
$\sigma = 18\text{N/mm}^2$ (A型基礎分)	$V = 0.10 / 10 \times 25$	= 0.25 m ³
$\sigma = 18\text{N/mm}^2$ (B型基礎分)	$V = 0.15 / 10 \times 6$	= 0.09 m ³
$\sigma = 18\text{N/mm}^2$ (C型基礎分)	$V = 0.06 / 10 \times 20$	= 0.12 m ³
$\sigma = 18\text{N/mm}^2$ (D型基礎分)	$V = 0.61 / 10 \times 2$	= 0.12 m ³
均しコンクリート 合計	$V = 0.25 + 0.09 + 0.12 + 0.12$	= 0.58 m ³
基礎コンクリート型枠		
型枠 (A型基礎分)	$A = 7.00 / 10 \times 25$	= 17.50 m ²
型枠 (B型基礎分)	$A = 5.40 / 10 \times 6$	= 3.24 m ²
型枠 (C型基礎分)	$A = 2.0 / 10 \times 20$	= 4.00 m ²
型枠 (D型基礎分)	$A = 18.00 / 10 \times 2$	= 3.60 m ²
基礎コンクリート型枠 合計	$A = 17.50 + 3.24 + 4.00 + 2.60$	= 27.34 m ²
基礎コンクリート		
$\sigma = 18\text{N/mm}^2$ (A型基礎分)	$V = 0.61 / 10 \times 25$	= 1.53 m ³
$\sigma = 18\text{N/mm}^2$ (B型基礎分)	$V = 0.61 / 10 \times 6$	= 0.37 m ³
$\sigma = 18\text{N/mm}^2$ (C型基礎分)	$V = 0.13 / 10 \times 20$	= 0.26 m ³
$\sigma = 18\text{N/mm}^2$ (D型基礎分)	$V = 4.50 / 10 \times 2$	= 0.90 m ³
基礎コンクリート 合計	$V = 1.53 + 0.37 + 0.26 + 0.90$	= 3.06 m ³
鉄筋		
(D型基礎分)	$W = 87.56 / 10 \times 2$	= 17.51 kg
鉄筋 合計	$W = 17.5100$	= 17.51 kg

10.0箇所当り


【略図】

[illegible]

B型基礎 單位數量表

10.0箇所当り

【略図】


[illegible]

C型基礎 單位數量表

10.0箇所当り

【略図】

C型基礎×20ヶ


[illegible]

D型基礎 単位数量表

10.0箇所当り		
【略図】		
D型基礎×2ヶ		
項 目	計 算 式	数 量
床掘	別計上	
埋戻	別計上	
基礎砕石 (RC-40、t=100)	$V = 1.10 \times 1.10 \times 0.10 \times 10.0$	1.21 m3
均しコンクリート 型枠	$A = 0.05 \times 1.10 \times 4 \times 10.0$	2.20 m2
均しコンクリート $\sigma = 18\text{N/mm}^2$	$V = 1.10 \times 1.10 \times 0.05 \times 10.0$	0.61 m3
基礎コンクリート 型枠	$A = 0.45 \times 1.00 \times 4 \times 10.0$	18.00 m2
基礎コンクリート $\sigma = 18\text{N/mm}^2$	$V = 1.00 \times 1.00 \times 0.45 \times 10.0$	4.50 m3

10.0箇所当り

【略図】

[illegible]

遊具組立設置工



数量集計表

[illegible]

遊具組立設置工 計算書

[illegible]

平面図 S=1:200




1:200



工事名	牛島吉川公園遊戯施設更新工事		
公園名	牛島吉川公園		
工事箇所	春日部市牛島地内		
図面名	平面図		
縮尺	図示	図面番号	1
春日部市 建設部 公園緑地課			

施設平面図（複合遊具）




No	名 称	仕 様	数量
1	豆の木ルーフSP	ポリエチレン板 19 t	1
2	リーフボールSP	Φ42.7×3.5/PL-3.2	1
3	スライダーS1000	ポリエチレン回転成型品/ポリエチレン板 19t	1
4	スライダーS1500	ポリエチレン回転成型品/ポリエチレン板 19t	1
5	アーチクライマー1000	Φ42.7×3.5/Φ27.2×2.8	1
6	リングクライマー1500	Φ27.2×2.8	1
7	ウォールクライマー1000	ポリエチレン板 19t/Φ27.2×2.8	1
8	びよんびよんボール1000	ポリエチレン板 19t/Φ34×3.2	1
9	にわとりブリッジSP	ポリエチレン板 19t/Φ42.7×3.5	1
10	はしご渡り	ポリエチレン板25t/Φ34×3.2/Φ27.2×2.8	1
11	Xブリッジ	ポリエチレン板 19 t/Φ34×3.2	1
12	アーチブリッジ	合成木材 30 t/スチール	1
13	フェンスパネル	ポリエチレン板 19 t	1
14	窓パネル	ポリエチレン板 19 t	1
15	2600ポストC	アルミ押出材 Φ89.1×3	8
16	3100ポストC	アルミ押出材 Φ89.1×3	3
17	3600ポスト	アルミ押出材 Φ89.1×3	1
18	4200ポスト	アルミ押出材 Φ89.1×3	4
-	四角デッキ	縞鋼板 2.3t	4

木材は、木粉入り再生プラスチック（ポリプロピレン系）とし、
「再生有機系建材認定基準」適合品とする。
鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げとする。（ポストを除く）
ポストは、アルミ押出材としポリエステル樹脂粉末塗装仕上げとする。
プラスチックの部品は、ポリエチレン回転成型品およびポリエチレン板とする。
プラスチックの部品の外形寸法は、設計値と異なる場合があります。

本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024適合製品とする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本遊具の対象年齢は、3～6才とする。
安全領域内には、障害物等がないものとし、
落下高さに見合った衝撃吸収性能を有する素材を敷設すること。

工 事 名	牛島古川公園遊戯施設更新工事		
公 園 名	牛島古川公園		
工事箇所	春日部市牛島地内		
図 面 名	施設平面図（複合遊具）		
縮 尺	図示	図面番号	2
春日部市 建設部 公園緑地課			


施設平面図（ブランコ）



平面図 S = 1 / 80



正面図 S=1/80



C型基礎断面詳細図 S=free




側面図 S = 1 / 80

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、アクリル樹脂塗料焼付け塗装仕上げとする。
鋳物は、ダクタイル鋳鉄（FGD450）とする。
本製品は、遊具の安全に関する規程JPFA-SP-S:2024適合製品とする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。


工 事 名	牛島吉川公園遊戯施設更新工事		
公 園 名	牛島吉川公園		
工事箇所	春日部市牛島地内		
図 面 名	施設平面図（ブランコ）		
縮 尺	図示	図面番号	3
春日部市 建設部 公園緑地課			

施設平面図（パーゴラ）



平面配置図 S=1/60


No	名 称	仕 様	数量
1	ブラインドパーゴラ	アルミ押出材/スチール	2




パーゴラ立側面図 S=1/60

工 事 名	牛島古川公園遊戯施設更新工事		
公 園 名	牛島古川公園		
工事箇所	春日部市牛島地内		
図 面 名	施設平面図（パーゴラ）		
縮 尺	図示	図面番号	4
春日部市 建設部 公園緑地課			


施設立面図（複合遊具）




C視立面図 S=1/50



D視立面図 S=1/50




A視立面図 S=1/50




B視立面図 S=1/50

工 事 名	牛島古川公園遊戯施設更新工事		
公 園 名	牛島古川公園		
工事箇所	春日部市牛島地内		
図 面 名	施設平面図（複合遊具）		
縮 尺	図示	図面番号	5
春日部市 建設部 公園緑地課			

施設立面図（ブランコ）




平面図 S=1/50




B型基礎断面図 S = 1 / 20


鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、アクリル樹脂塗料焼付け塗装仕上げとする。
プラスチックは、ポリエチレン回転成形とする。
ボルト・ナット類は、全てステンレスとする。
鋳物は、ダクタイル鋳鉄（FCD450）とする。
ゴムカバーは、耐候性合成ゴム（EPT550）とする。
本製品は、遊具の安全に関する標準JPFA-SP-S:2024適合製品とする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品の利用対象年齢は、6～12才とする。
※ファミリーシートの利用対象年齢は、3～6才とする。（幼児は保護者監督のもとで遊ばせること）
安全領域内には、障害物等がないものとし、落下高さに見合った衝撃吸収性能を有する素材を敷設する。




安全領域 S=1/100



立面図 S=1/50




側面図1 S=1/50




側面図2 S=1/50

工事名	牛島吉川公園遊戯施設更新工事		
公園名	牛島吉川公園		
工事箇所	春日部市牛島地内		
	施設立面図（ブランコ）		
縮尺	図示	図面番号	6
春日部市 建設部 公園緑地課			

施設基礎図（複合遊具）




基礎伏図 S=1/50




A型基礎断面詳細図 S=1/20

工 事 名	牛島吉川公園遊戯施設更新工事		
公 園 名	牛島吉川公園		
工事箇所	春日部市牛島地内		
図 面 名	施設基礎図（複合遊具）		
縮 尺	図示	図面番号	7
春日部市 建設部 公園緑地課			

施設基礎図（パーゴラ）




基礎伏図 S=1/60




D型基礎詳細図 S=1/20

工事名	牛島古川公園遊戯施設更新工事		
公園名	牛島古川公園		
工事箇所	春日部市牛島地内		
図面名	施設基礎図（パーゴラ）		
縮尺	図示	図面番号	8
春日部市 建設部 公園緑地課			

施設基礎図（スライダーマット）




平面図 S=1/10



立面図 S=1/10


マット：
リサイクルゴム 50 t



設置標準図 S=1/5

マット：
リサイクルゴム 50 t

マット敷設部の地盤状況により、
砕石を敷く場合の参考図




設置参考図 S=1/5


本製品はゴム片を成形プレスした製品ですので設計値と若干異なる場合があります。
本製品は、リサイクルゴム製とし、透水性があること。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。

工 事 名	牛島吉川公園遊戯施設更新工事		
公 園 名	牛島吉川公園		
工事箇所	春日部市牛島地内		
図 面 名	施設基礎図（スライダーマット）		
縮 尺	図示	図面番号	9
春日部市 建設部 公園緑地課			


施設基礎図（ブランコマット）




平面図 S = 1 / 10



設置標準図 S = 1 / 5



立面図 S = 1 / 10





側面図 S = 1 / 10

本製品はゴム片を成形プレスした製品ですので設計値と若干異なる場合があります。
 本製品は透水性があります。
 本体は、リサイクルゴム製とする。
 本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
 本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。

工事名	牛島古川公園遊戯施設更新工事		
公園名	牛島古川公園		
工事箇所	春日部市牛島地内		
図面名	施設基礎図（ブランコマット）		
縮尺	図示	図面番号	10
春日部市 建設部 公園緑地課			

既設平面図 S=1:200




1 : 200




工 事 名	牛島吉川公園遊戯施設更新工事		
公 園 名	牛島吉川公園		
工事箇所	春日部市牛島地内		
図 面 名	平 面 図		
縮 尺	図示	図面番号	11
春日部市 建設部 公園緑地課			

施設撤去図 (1/2)



工事名	牛島古川公園遊戯施設更新工事
公園名	牛島古川公園
工事箇所	春日部市牛島地内
図面名	施設撤去図 (1/2)
縮尺	図示 図面番号 12
春日部市 建設部 公園緑地課	

施設撤去図 (2/2)



工事名	牛島古川公園遊戯施設更新工事		
公園名	牛島古川公園		
工事箇所	春日部市牛島地内		
図面名	施設撤去図 (2/2)		
縮尺	図示	図面番号	13

春日部市 建設部 公園緑地課