

令和7年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名		市道1－13号線道路舗装（R7）工事													
工 事 場 所		春日部市大場地内													
路 河 川 名 称		市道1－13号線													
事 業 名		道路整備事業													
工 事 大 要		施工延長 123.8m 舗装工 A=802.6㎡ 集水柵工 1箇所 区画線工 N=一式													

案内図



市道 1 - 1 3 号線道路舗装 (R 7) 工事
春日部市大場地内

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 04	機械経費(賃料)補正	1. 02		
単価適用年月	(R0707) 令和07年07月						
工 期	当 初	自		至	令和 7年 12月 12日		
		日 数					
	変 更			至			
経費適用年月	令和07年07月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 月単位						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
_ 道路維持						式			
				1					
_ _ 構造物撤去工						式			
				1					
_ _ _ 舗装版取壊し工						式			
				1					
_ _ _ _ 舗装版切断						m			第1号一位代価表
				160					
_ _ _ _ 舗装版破碎						m2			第2号一位代価表
				810					
_ _ _ 運搬処理工						式			
				1					
_ _ _ _ 濁水運搬処理						式			第1号内訳書
				1					
_ _ _ _ A s 殻運搬処理						m3			第3号一位代価表
				81					
_ _ 排水構造物工						式			
				1					
_ _ _ 作業土工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	床掘り					m3			第4号一位代価表
				1					
— — — —	埋戻し					m3			第5号一位代価表
				1					
— — — —	下層路盤					m2			第6号一位代価表
				1					
— — — —	上層路盤					m2			第7号一位代価表
				1					
— — — —	残土運搬処理					m3			第8号一位代価表
				1					
— — —	集水枥工					式			
				1					
— — — —	集水枥					箇所			第9号一位代価表
				1					
— —	舗装工					式			
				1					
— — —	車道舗装工					式			
				1					
— — — —	不陸整正（車道部）					m2			第10号一位代価表
				803					
— — — —	表層（車道部）					m2			第11号一位代価表
				803					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _	区画線工					式			
				1					
_ _ _	区画線設置工					式			
				1					
_ _ _ _	溶融式区画線（破白15cm）					m			第12号一位代価表
				25					
_ _ _ _	溶融式区画線（実白15cm）					m			第13号一位代価表
				63					
_ _ _ _	溶融式区画線（ゼブラ白45cm）					m			第14号一位代価表
				42					
_ _ _ _	溶融式区画線（矢印・記号・文字黄15cm）					m			第15号一位代価表
				33					
_ _ _ _	溶融式区画線（矢印・記号・文字白15cm）					m			第16号一位代価表
				12					
_	【交通誘導警備員】					式			
				1					
_ _	【交通誘導警備員】					式			
				1					
_ _ _	【交通誘導警備員】					式			
				1					
_ _ _ _	交通誘導警備員B					人日			第17号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 直接工事費						式			
				1					
_ _ 共通仮設費計						式			
				1					
_ _ _ 共通仮設費（率分）						式			
				1					
_ 純工事費						式			
				1					
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年07月	
主たる工種	道路改良工事	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-3	
現場環境改善費計上区分	積上げ計上	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.03	
現場管理費率補正	1.05	

第1号一位代価表(内訳書) 濁水運搬処理

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 10kmまで					
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後,最終処分場に搬入〔焼却 又は溶融含まず〕	0.39				
合 計					

第1号一位代価表 舗装版切断 100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第1号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第2号一位代価表 舗装版破碎 100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第2号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第3号一位代価表

A s 殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第3号施工P
舗装版破碎, 機械(対策不要 厚15cm超)又は必要, 有り, 7.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第4号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第5号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

下層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工（人力路盤施工）		m2			第1号施工表
300 mm, [RC-40] 再生切込砕石（40～0）	100				
合 計		m2			
	（ 1		当り		

第7号一位代価表

上層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工（人力路盤施工）		m2			第3号施工表
180 mm, [RM-40] 再生粒調砕石（40～0）	100				
合 計		m2			
	（ 1		当り		

第8号一位代価表

残土運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第6号施工P
小規模, バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	100				
建設発生土受入費(石灰)		m3			
(第1～第3種建設発生土) 地山	100				
合 計		m3			
	（ 1		当り		

第9号一位代価表

集水桝

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
集水桝設置		基			第4号施工表
50m以下, 0.4m3以下, 標準	100				
鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型)		組			
落込式細目(鎖付) 600×600 T-25	100				
集水枡		基			
内径600/600 外900/900 H600	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第10号一位代価表

不陸整正（車道部）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第7号施工P
有り, 34mm以上39mm未満, 再生粒度調整砕石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第11号一位代価表

表層（車道部）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第8号施工P
1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 70 mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第12号一位代価表

溶融式区画線（破白15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，破線 15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有 量15～18%，白，アスファルト舗 装，全ての費用		m			第6号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第13号一位代価表

溶融式区画線（実白15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線 15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有 量15～18%，白，アスファルト舗 装，全ての費用		m			第7号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第14号一位代価表

溶融式区画線（ゼブラ白45cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，ゼブラ 45cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有 量15～18%，白，アスファルト舗 装，全ての費用		m			第8号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第15号一位代価表

溶融式区画線（矢印・記号・文字黄15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、矢印・記号・文字 15cm換算、無し、1.5mm、無し、無し、含有量15～18%、黄 鉛・クロムフリー、アスファルト舗装、全ての費用		m			第9号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第16号一位代価表

溶融式区画線（矢印・記号・文字白15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、矢印・記号・文字 15cm換算、無し、1.5mm、無し、無し、含有量15～18%、白、アスファルト舗装、全ての費用		m			第10号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第17号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工) 100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	38.100	m3			
ランマ運転		日			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚 (実数入力)	300 mm
J02	路盤材料	[RC-40] 再生切込砕石 (40～0)

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) ランマ運転 1.00 日 当り

(SP100610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
ランマ 質量60～80kg		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	22.860	m3			
ランマ運転		日			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
180 mm
[RM-40] 再生粒調碎石 (40～0)

(WB340270)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型わく工		人			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(2次) 山積0.28m ³ 1.7t吊		hr			第5号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
 J01 平均運搬距離
 J02 内空体積
 J03 バックホウ供用日当り運転時間

入力名称
 50m以下
 0.4m³以下
 標準

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)

バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能
付] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3
1.7t吊

1.00 hr 当り

(K0202100)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	舗装版種別	アスファルト舗装版
J05	費用の内訳	15cm以下 全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎

1 m2 当り

(CB430310)

施工P(機31.760%, 労62.640%, 材 5.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.93		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋 回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.83		K2
運転手(特殊)		28.07		R1
普通作業員		24.15		R2
土木一般世話役		10.42		R3
軽油		5.6		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	必要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 殻発生作業
 J02 積込工法区分
 J03 DID区間の有無
 J06 運搬距離(km)(DID区間有)
 J13 費用の内訳

入力名称
 舗装版破碎
 機械(対策不要厚15cm超)又は必要
 有り
 7.0km以下
 全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機19.870%, 労72.990%, 材 7.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		19.87		K1
運転手(特殊)		39.96		R1
普通作業員		33.03		R2
軽油		7.14		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 9.480%, 労86.470%, 材 4.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.9		K1
ランマ 質量60～80kg		0.58		K2
普通作業員		49.42		R1
特殊作業員		19.17		R2
運転手(特殊)		17.88		R3
軽油		3.2		Z1
ガソリン レギュラー		0.85		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 施工方法
J04 土質
費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工 P 構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機18.570%, 労72.350%, 材 9.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		18.57		K1
運転手(一般)		72.35		R1
軽油		9.08		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 土砂等発生現場
 J03 積込機種・規格
 J04 土質
 J04 DID区間の有無
 J15 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
 小規模
 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 無し
 3.0km以下

(CB410010)

施工P(機15.970%, 労47.610%, 材36.420%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		7.8		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		6.17		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2		K3
運転手(特殊)		30.49		R1
特殊作業員		8.89		R2
普通作業員		6.63		R3
土木一般世話役		1.6		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		30.88		Z1
軽油		5.54		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 補足材料の有無	入力名称 有り
J02	補足材料平均厚さ	34mm以上39mm未満
J03	補足材料	再生粒度調整碎石 RM-40
J04	費用の内訳	全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.03		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		0.21		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.19		K3
普通作業員		4.75		R1
運転手(特殊)		3.3		R2
特殊作業員		3.18		R3
土木一般世話役		1.15		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		77.4		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		6.7		Z2
軽油		0.27		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
1.4m以上3.0m以下
70 mm
再生密粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	間詰め路盤工（人力路盤施工） 300 mm, [RC-40] 再生切込砕 石（40～0）	m2		SP100600
第0002号施工表	ランマ運転	日		SP100610
第0003号施工表	間詰め路盤工（人力路盤施工） 180 mm, [RM-40] 再生粒調砕 石（40～0）	m2		SP100600
第0004号施工表	集水桝設置 50m以下, 0.4m3以下, 標準	基		WB340270
第0005号施工表	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付] 排ガ ス型(2次) 山積0.28m3 1.7t吊	hr		K0202100
第0006号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15～18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0007号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15～18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0008号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15～18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0009号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文 字 15cm換 算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス ファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0010号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文 字 15cm換 算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15～18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0003号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 7.0km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0004号施工P	床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3		CB210030
第0005号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0006号施工P	土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	m3		CB210110
第0007号施工P	不陸整正 有り, 34mm以上39mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	m2		CB410010
第0008号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 70 mm, 再生密粒度アスコン(20), フライムコトPK-3, 全ての費用	m2		CB410260

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

工事特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 市道1－13号線道路舗装（R7）工事
- ・工事場所 春日部市大場地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用【促進】計画書を作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用【促進】実施書を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託計画を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けること。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(建設発生土の搬出)

第4条 建設発生土は、以下に示す土質改良プラントへ搬出し、受入地までの片道運搬距離は仕様書によるものとする。

ア 土質改良プラント 埼玉県内の石灰改良プラント

2. 受注者は500m³以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届書を受理担当機関へ提出する。
3. 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土の搬出情報を郵便・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出する。

(建設廃棄物の再資源化等)

- 第5条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設としなければならない。
- なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。
- 2 受注者は、契約前「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。
 - 3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告しなければならない。

- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用【促進】実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(再生資材の利用)

第6条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資材名	規 格	備 考
再生アスコン	再生密粒度アスコン(20)	表 層
再生切込砕石	RC-40	下層路盤
再生粒調砕石	RM-40	上層路盤

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

(週休2日制モデル工事)

第7条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/24053.html

(その他)

第8条 工事完成図書については、検査完了後、下記の電子データをCD-R等で納品しなければならない。

- ・材料承諾書類一式
- ・完成図書（PDF・CADデータ）
- ・工事写真
- ・その他監督員が必要と認めるもの

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

工 事 名 市道1－13号線道路舗装（R7）工事

工事場所 春日部市大場地内

(濁水の処理)

第3条 受注者は、回収した濁水を適切な処理を行わなければならない。

なお、本工事における設計図書では、下記の処理方法で処分することを想定しているが、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

種類及び処理量	汚泥（油分を含む汚泥）、0.39m ³
処理方法	中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず）

(共通事項)

第4条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。

3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

(提出書類)

第5条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第4条第2項及び第3項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完成後速やかにマニフェストを監督員に提示し、確認を受けなければならないものとする。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(その他)

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

数 量 計 算 書

市道 1－13 号線道路舗装（R7）工事

1. 数量総括表

数量総括表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	設計仕様数量	備 考
構造物撤去工						
舗装版取壊し工	舗装版切断	t≤15cm	m	161.6	160	
	舗装版破碎	t≤15cm	m2	808.9	810	
運搬処理工	濁水運搬処理	10km以下	式	1	1	
	As殻運搬処分	7.0km以下	m3	80.9	81	
排水構造物工						
作業土工	床掘り		m3	0.630	1	
	埋戻し		m3	0.014	1	
	下層路盤	RC-40 t=300	m2	0.270	1	
	上層路盤	RM-40 t=180	m2	0.270	1	
	残土運搬処理		m3	0.616	1	
集水枳工	集水枳	600/900×H600	箇所	1	1	
舗装工						
車道舗装工	不陸整正(車道部)	RM40(平均厚t=34mm)	m2	802.6	803	
	表層(車道部)	再生密粒度As(20) t=7cm	m2	802.6	803	
区画線工						
区画線設置工	溶融式区画線(破白15cm)	破線 白 15cm	m	25.0	25	
	溶融式区画線(実白15cm)	実線 白 15cm	m	62.8	63	
	溶融式区画線(ゼブラ白45cm)	ゼブラ 白 45cm	m	41.7	42	
	溶融式区画線(矢印・記号・文字 黄 15cm)	矢・記・文 黄 15cm	m	32.7	33	
	溶融式区画線(矢印・記号・文字 白 15cm)	矢・記・文 白 15cm	m	12.2	12	

構造物撤去工

2. 構造物撤去工


数量集計表

[illegible]


2-1. 構造物撤去工 計算書

[illegible]

2-2. 舗装破碎面積算定書

測点	単距離 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m ²)	備考
No. 0		5.65			
	20.000		5.725	114.50	
No. 1		5.80			
	20.000		5.850	117.00	
No. 2		5.90			
	20.000		5.900	118.00	
No. 3		5.90			
	20.000		5.950	119.00	
No. 4		6.00			
	20.000		6.000	120.00	
No. 5		6.00			
	20.000		6.100	122.00	
No. 6		6.20			
	3.800		6.250	23.75	
No. 6 +3.800		6.30			
距離集計	123.800				
小計				734.25	
③No. 5付近控除部 A= -3.66m ² ②No. 0控除部 A= -3.99m ² ①合流部 A= 75.98m ² ④No. 5付近乗入部 A= 6.30m ² 小計 A= 74.63m ² 計 A= = 808.9m ²					
 ① 75.98 m² ② 3.99 m² ③ 3.66 m² ④ 6.30 m²					

2-3. 切断延長調書



② 3.99 m²

① 75.98 m²

種 別	規格・形状	計 算 式	摘 要
舗装切断(舗装工)	t=10cm	L =123.80 m	道路中心
		L=3.158+3.158 =6.32 m	②No.0
		L=7.332+3.242+3.242+13.30 =27.12 m	①合流部
		L=4.4 =4.40 m	③乗入部
		上記より	
		L= 161.6 m	

排水構造物工

3. 排水構造物工

数量集計表

[illegible]

3-1.排水構造物工 計算書

[illegible]

[illegible][illegible]

舗装工

4. 鋪装工

数量集計表

[illegible]


4-1. 舗装工 計算書

[illegible]

4-2. 土量数量計算書

測点	単距離 (m)	補足材量						備考
		断面積 (m2)	平均断面 (m2)	立積 (m3)				
No. 0		0.170						
No. 1	20.000		0.248	4.960				
		0.325						
No. 2	20.000		0.254	5.080				
		0.183						
No. 3	20.000		0.191	3.820				
		0.198						
No. 4	20.000		0.204	4.080				
		0.210						
No. 5	20.000		0.175	3.500				
		0.140						
No. 6	20.000		0.236	4.720				
		0.332						
No. 6 +3.800	3.800		0.261	0.992				
		0.190						
距離集計	123.800							
小計				27.15				

断面積一般式



区画線工

5. 区画線工

数量集計表

[illegible]

5-1. 区画線工 計算書


[illegible]

[illegible]

単位 : m

全体一般図

平面図S=1/500



舗装組成図s=Free


車道舗装

現況 計画高



表層	再生密粒度As(13)	10cm	表層	再生密粒度As(20)	7cm
上層路盤	再生粒調碎石(RM-40)	3cm			


舗装展開図S=1/500



図面サイズ：A3

工事名称	市道1-13号線 道路舗装(R7)工事		
道路名	市道1-13号線		
工事場所	春日部市大場地内		
図面名	全体一般図		
縮尺	図示	図面番号	1/4
春日部市役所道路建設課			

縦断図




勾配								
計画高 (センター)	10.069	10.001	9.979	9.941	9.921	9.921	10.844	11.118
地盤高 (センター)	10.069	9.959	9.977	9.934	9.903	9.920	10.797	11.118
計画高 (左側)	10.019	9.957	9.919	9.897	9.825	9.840	10.797	11.079
地盤高 (左側)	10.019	9.937	9.919	9.897	9.841	9.869	10.797	11.079
計画高 (右側)	10.009	9.914	9.935	9.892	9.876	9.876	10.757	11.100
地盤高 (右側)	10.009	9.914	9.935	9.892	9.876	9.876	10.757	11.100
単距離	0.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	3.800
測点番号	No. 0	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 6+3.8

図面サイズ : A3

工事名称	市道 1-13 号線 道路舗装 (R7) 工事		
道路名	市道 1-13 号線		
工事場所	春日部市大場地内		
図面名	縦断図		
縮尺	図示	図面番号	2/4
春日部市役所道路建設課			

横断図




図面サイズ : A3

工事名称	市道 1-13 号線 道路舗装 (R 7) 工事		
道路名	市道 1-13 号線		
工事場所	春日部市大場地内		
図面名	横断図		
縮尺	1/100	図面番号	3/4
春日部市役所道路建設課			

構造図

集水枥s=1：20



図面サイズ：A3

工事名称	市道１－１３号線 道路舗装（Ｒ７）工事		
道路名	市道１－１３号線		
工事場所	春日部市大場地内		
図面名	構造図		
縮尺	図示	図面番号	4/4
春日部市役所道路建設課			