


令和7年度								工 事 仕 様 書				国補			
工 事 名		市道 1－2 2 号線道路舗装（R 7）工事													
工 事 場 所		春日部市大沼五丁目地内													
路 河 川 名 称		市道 1－2 2 号線													
事 業 名		道路施設更新事業													
工 事 大 要		施工延長 L=227.5m 路盤工 A=1224.99㎡ 舗装工 A=1224.99㎡ 区画線工 N=一式													



案内図

市道 1-22号線

上沖小学校

大沼五丁目

工事箇所

会之堀川

上根橋

根耕地橋

100m

1:2,000

工事名：市道 1-22号線道路舗装（R 7）工事
工事場所：春日部市大沼五丁目地内

変 更 理 由								
備 考								
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 04	機械経費(賃料)補正	1. 02			
単価適用年月	(R0707) 令和07年07月							
工 期	当 初	自		至	令和 8年 1月 23日			
		日 数						
	変 更			至				
経費適用年月	令和07年07月							
主たる工種	舗装工事							
施 工 地 域	市街地 (D I D補正) (1) -1							
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額				
	工事価格							
	消費税相当額							
	合計							
請 負	工事価格							
	消費税相当額							
	合計							
	請負増減額							
週休2日区分	閉所型 月単位							

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
_ 道路修繕						式			
				1					
_ _ 道路土工						式			
				1					
_ _ _ 掘削工						式			
				1					
_ _ _ _ 掘削						m3			第1号一位代価表
				20					
_ _ _ _ 残土運搬処理						m3			第2号一位代価表
				20					
_ _ 舗装工						式			
				1					
_ _ _ 舗装打換え工						式			
				1					
_ _ _ _ 舗装版切断						m			第3号一位代価表
				230					
_ _ _ _ 濁水運搬処理						式			第4号一位代価表
				1					
_ _ _ _ 舗装版破碎（本線部）						m2			第5号一位代価表
				1, 220					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	舗装版破碎		(支線部)			m2			第6号一位代価表
				20					
— — — —	As殻運搬処分		(本線部)			m3			第7号一位代価表
				245					
— — — —	As殻運搬処分		(支線部)			m3			第8号一位代価表
				1					
— — — —	上層路盤					m2			第9号一位代価表
				1, 220					
— — — —	基層					m2			第10号一位代価表
				1, 220					
— — — —	表層 (本線部)					m2			第11号一位代価表
				1, 220					
— — — —	表層 (支線部)					m2			第12号一位代価表
				20					
— — — —	不陸整正					m2			第13号一位代価表
				20					
— —	区画線工					式			
				1					
— — —	区画線工					式			
				1					
— — — —	溶融式区画線 (実白15cm)					m			第14号一位代価表
				300					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	溶融式区画線(ゼブラ白45cm)					m			第15号一位代価表
				46					
— — —	溶融式区画線(実黄15cm)					m			第16号一位代価表
				220					
— — — (算)	溶融式区画線(記号 実白15cm換					m			第17号一位代価表
				17					
— — — (算)	溶融式区画線(文字 実黄15cm換					m			第18号一位代価表
				20					
—	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — — —	交通誘導警備員 B					人日			第19号一位代価表
—	直接工事費					式			
				1					
— —	共通仮設費計					式			
				1					
— — —	共通仮設費 (率分)					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 純工事費					1	式			
_ _ 現場管理費					1	式			
_ 工事原価計					1	式			
_ _ 一般管理費等					1	式			
工事価格					1	式			
_ 消費税相当額					1	式			
工事費合計					1	式			

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第1号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

残土運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第2号施工P
小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3.0km以下	100				
建設発生土受入費(石灰)		m3			
(第1～第3種建設発生土) 地山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第3号施工P
アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第4号一位代価表

濁水運搬処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	1.06	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで		台			
合 計		式			

第5号一位代価表

舗装版破碎 (本線部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必 要,15cmを超え35cm以下,有り,全 ての費用	100	m2			第4号施工 P
合 計	(1	m2	当り		)

第6号一位代価表

舗装版破碎 (支線部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以 下,有り,全ての費用	100	m2			第5号施工 P
合 計	(1	m2	当り		)

第7号一位代価表

As殻運搬処分（本線部）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第6号施工P
舗装版破碎，機械(対策不要、厚15cm超)又は必要，有り，9.0km以下，全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第8号一位代価表

As殻運搬処分（支線部）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第7号施工P
舗装版破碎，機械(騒音対策不要、厚15cm以下)，有り，10.5km以下，全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第9号一位代価表

上層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第8号施工 P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 100 mm, 1層施 工, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第10号一位代価表

基層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部)		m2			第9号施工 P
3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生粗粒度ア スコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費 用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第11号一位代価表

表層 (本線部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第10号施工 P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第12号一位代価表

表層（支線部）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第11号施工 P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費 用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第13号一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第12号施工 P
無し, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第14号一位代価表

溶融式区画線(実白15cm)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第1号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第15号一位代価表

溶融式区画線(ゼブラ白45cm)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用		m			第2号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第16号一位代価表

溶融式区画線(実黄15cm)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス ファルト舗装, 全ての費用		m			第3号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第17号一位代価表

溶融式区画線(記号 実白15cm換算)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記 号・文字 15cm換 算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用		m			第4号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第18号一位代価表

溶融式区画線(文字 実黄15cm換算)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、矢印・記号・文字 15cm換算、無し、1.5mm、無し、無し、含有量15～18%、黄 鉛・クロムフリー、アスファルト舗装、全ての費用	100	m			第5号施工表
合 計		m			
	(1		当り		

第19号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)

区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機27.260%, 労61.700%, 材11.040%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		27.26		K1
運転手(特殊)		61.7		R1
軽油		11.04		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準)

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機24.450%, 労63.420%, 材12.130%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		24.45		K1
運転手(一般)		63.42		R1
軽油		12.13		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
小規模
バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
3.0km以下

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm		8.33		K1
特殊作業員		14.64		R1
土木一般世話役		7.93		R2
普通作業員		6.56		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ		19.93		Z1
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		13.65		Z2
コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ		8.35		Z3
ガソリン レギュラー		2.04		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cmを超え30cm以下
全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎

1 m2 当り

(CB430310)

施工P(機32.340%, 労62.060%, 材 5.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		22.59		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.75		K2
運転手(特殊)		28.04		R1
普通作業員		24.18		R2
土木一般世話役		9.84		R3
軽油		5.6		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	必要
J04	舗装版厚	15cmを超え35cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎

1 m2 当り

(CB430310)

施工P(機31.760%, 労62.640%, 材 5.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.93		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋 回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.83		K2
運転手(特殊)		28.07		R1
普通作業員		24.15		R2
土木一般世話役		10.42		R3
軽油		5.6		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	必要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破碎
J02	積込工法区分	機械(対策不要厚15cm超)又は必要
J03	DID区間の有無	有り
J06	運搬距離(km)(DID区間有)	9.0km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破碎
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	有り
J08	運搬距離(km)(DID区間有)	10.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工 P 構成表) 上層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410040)

施工P(機 9.880%, 労33.130%, 材56.990%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		3.96		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		3.13		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.01		K3
運転手(特殊)		15.46		R1
特殊作業員		5.15		R2
普通作業員		5.03		R3
土木一般世話役		1.52		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		53.57		Z1
軽油		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整碎石 RM-40
100 mm
1層施工
全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工 P 構成表) 基層(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410240)

施工P(機 1.610%, 労11.210%, 材87.180%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.02		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.16		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.16		K3
普通作業員		4.01		R1
運転手(特殊)		2.3		R2
特殊作業員		2.23		R3
土木一般世話役		0.8		R4
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		78.16		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.35		Z2
軽油		0.56		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
70 mm
再生粗粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工 P 構成表) 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410260)

施工P(機 1.430%, 労 9.930%, 材88.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.91		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.14		K3
普通作業員		3.56		R1
運転手(特殊)		2.04		R2
特殊作業員		1.98		R3
土木一般世話役		0.7		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		85.53		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.53		Z2
軽油		0.49		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(20)
タックコート PK-4

J07

費用の内訳

全ての費用

第 0011 号 一位代価表(施工 P 構成表) 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410260)

施工P(機 1.350%, 労 9.470%, 材89.180%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.87		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.13		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.39		R1
運転手(特殊)		1.94		R2
特殊作業員		1.89		R3
土木一般世話役		0.67		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		81.56		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.06		Z2
軽油		0.47		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

第 0012 号 一位代価表(施工P構成表) 不陸整正

1 m2 当り

(CB410010)

施工P(機23.120%, 労68.860%, 材 8.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		11.29		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		8.94		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.89		K3
運転手(特殊)		44.09		R1
特殊作業員		12.86		R2
普通作業員		9.59		R3
土木一般世話役		2.32		R4
軽油		8.02		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J04 補足材料の有無
費用の内訳

入力名称
無し
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0002号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0003号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス ファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0004号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文 字 15cm換 算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0005号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文 字 15cm換 算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス ファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0001号施工P	掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3		CB210100
第0002号施工P	土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平 積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土 含む), 有り, 3.0km以下	m3		CB210110
第0003号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以 下, 全ての費用	m		CB430510
第0004号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必 要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全て の費用	m2		CB430310
第0005号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以 下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0006号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(対策不要 厚15cm超)又は必要, 有り, 9.0km以 下, 全ての費用	m3		CB227010
第0007号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不 要、厚15cm以下), 有り, 10.5km以 下, 全ての費用	m3		CB227010
第0008号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 100 mm, 1層施 工, 全ての費用	m2		CB410040
第0009号施工P	基層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生粗粒度ア スコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費 用	m2		CB410240
第0010号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410260
第0011号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費 用	m2		CB410260
第0012号施工P	不陸整正 無し, 全ての費用	m2		CB410010

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

工事特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 市道1－22号線道路舗装（R7）工事
- ・工事場所 春日部市大沼五丁目地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用【促進】計画書を作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用【促進】実施書を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託計画を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けること。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(建設発生土の搬出)

第4条 建設発生土は、以下に示す土質改良プラントへ搬出し、受入地までの片道運搬距離は仕様書によるものとする。

ア 土質改良プラント 埼玉県内の石灰改良プラント

2. 受注者は500m³以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届書を受理担当機関へ提出する。
3. 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土の搬出情報を郵便・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出する。

(建設廃棄物の再資源化等)

第5条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設としなければならない。なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。

- 2 受注者は、契約前「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。
- 3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告しなければならない。

- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用【促進】実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(再生資材の利用)

第6条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資材名	規 格	備 考
再生密粒度As	(20)-50	表層 (本線部)
再生密粒度As	(13)-50	表層 (支線部)
再生粗粒度As	(20)-70	基 層
再生粒度調整碎石	RM-40	上層路盤

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

(週休2日制モデル工事)

第7条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/24053.html

(その他)

第8条 工事完成図書については、検査完了後、下記の電子データをCD-R等で納品しなければならない。

- ・材料承諾書類一式
- ・完成図書（PDF・CADデータ）
- ・工事写真
- ・その他監督員が必要と認めるもの

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

工 事 名 市道1－22号線道路舗装（R7）工事

工事場所 春日部市大沼五丁目地内

(濁水の処理)

第3条 受注者は、回収した濁水を適切な処理を行わなければならない。

なお、本工事における設計図書では、下記の処理方法で処分することを想定しているが、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

種類及び処理量	汚泥（油分を含む汚泥）、1.06m ³
処理方法	中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず）

(共通事項)

第4条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。

3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

(提出書類)

第5条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第4条第2項及び第3項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完成後速やかにマニフェストを監督員に提示し、確認を受けなければならないものとする。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(その他)

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

数 量 計 算 書

市道 1－22 号線道路舗装（R7）工事

1. 数量総括表

数量総括表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	設計仕様数量	備 考
掘削工						
	掘削	土砂	m3	24.5	20	
	残土運搬処理	DID 3.0km以下	m3	24.5	20	
舗装打替え工						
	舗装版切断	15cm<t≤30cm	m	230.4	230	
	濁水運搬処理	15km以下	式	1.0	1	
	舗装版破砕（本線部）	15cm<t≤35cm	m2	1224.99	1220	
	舗装版破砕（支線部）	15cm以下	m2	19.5	20	
	As殻運搬処分（本線部）	DID 9.0km以下 舗装版厚15cm超	m3	245.0	245	
	As殻運搬処分（支線部）	DID 10.5km以下 舗装版厚15cm以下	m3	1.0	1	
	上層路盤	RM40、t=100	m2	1224.99	1220	
	基層	再生粗粒度As(20) t=7cm	m2	1224.99	1220	
	表層（本線部）	再生密粒度As(20) t=5cm	m2	1224.99	1220	
	表層（支線部）	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	19.5	20	
	不陸整正	補足材無し	m2	19.5	20	
区画線工						
	熔融式区画線	実白15cm	m	296.0	300	
		ゼブラ白45cm	m	46.0	46	
		実黄15cm	m	221.4	220	
		記号 実白15cm換算	m	16.5	17	
		文字 実黄15cm換算	m	19.8	20	

道路土工

2. 道路土工

数量集計表

[illegible]

2-1. 道路土工 計算書

[illegible]

舗装工

3. 舗装工


数量集計表

[illegible]

3-1. 舗装工 計算書

[illegible]

3-2. 舗装版切断計算書


舗装版切断計算書			
工事延長（中心）  舗装端部① 控除分			
規 格	計 算 式		設計数量
舗装版切断 15cm< t ≤ 30cm	$L = \frac{227.50}{\text{工事延長}} \text{ m} + \frac{5.000}{\text{舗装端部①}} \text{ m} - \frac{2.100}{\text{控除分}} \text{ m} = 230.40 \text{ m}$		230.40 m
切断濁水处理	$V = 230.40 \text{ m} \times 0.46 \text{ m}^3/100\text{m} = 1.060 \text{ m}^3$		1.06 m ³
切断濁水運搬	$N = 1.0 \text{ 台}$		1.0 台

3-3. 表層面積算定書

測点	単距離 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考
No. 0 +0.000		8.00			全面施工
	20.000		8.000	160.00	
No. 1 +0.000		8.00			全面施工
	20.000		8.000	160.00	
No. 2 +0.000		8.00			全面施工
	20.000		8.000	160.00	
No. 3 +0.000		8.00			全面施工
	15.000		7.980	119.70	
No. 3 +15.000		7.96			全面施工
No. 3 +15.000		3.98			半面施工
	5.000		3.990	19.95	
No. 4 +0.000		4.00			半面施工
	20.000		4.010	80.20	
No. 5 +0.000		4.02			半面施工
	20.000		4.030	80.60	
No. 6 +0.000		4.04			半面施工
	20.000		4.010	80.20	
No. 7 +0.000		3.98			半面施工
	20.000		3.985	79.70	
No. 8 +0.000		3.99			半面施工
	20.000		3.995	79.90	
No. 9 +0.000		4.00			半面施工
	20.000		3.980	79.60	
No. 10 +0.000		3.96			半面施工
	20.000		3.955	79.10	
No. 11 +0.000		3.95			半面施工
	7.500		3.950	29.63	
No. 11 +7.500		3.95			半面施工
距離集計	227.500				
小計				1208.58	
合計 1208.58 m2					



3-4. 鋪裝端部面積計算書

鋪裝端部面積計算書



規 格	計 算 式							設 計 数 量			
端部① ヘロンの公式	a	b	c	s	s-a	s-b	s-c		S		
①	3.716	2.874	0.853	3.721	0.005	0.847	2.868		0.212	0.21	m2
②	2.874	1.780	1.133	2.893	0.019	1.113	1.760		0.328	0.33	m2
③	1.780	1.133	1.313	2.113	0.333	0.980	0.800		0.742	0.74	m2
④	2.352	1.562	1.133	2.523	0.171	0.961	1.390		0.759	0.76	m2
⑤	5.432	5.135	1.167	5.867	0.435	0.732	4.700		2.963	2.96	m2
⑥	6.082	5.827	2.352	7.130	1.048	1.303	4.778		6.82	6.82	m2
⑦	5.056	5.000	0.339	5.197	0.141	0.197	4.858		0.837	0.84	m3
⑧	5.135	0.781	5.056	5.486	0.351	4.705	0.430		1.973	1.97	m2
⑨	5.827	1.443	5.432	6.351	0.524	4.908	0.919		3.874	3.87	m2
⑩	6.498	0.975	6.082	6.777	0.279	5.802	0.695		2.761	2.76	m2
⑪	8.049	1.738	6.498	8.142	0.093	6.404	1.644		2.823	2.82	m2
⑫	9.484	1.445	8.049	9.489	0.005	8.044	1.440		0.741	0.74	m2
									24.83	m2	
端部②	1.975 × 1.000								1.975	1.98	m2
								合計	26.81	m2	

3-5. 鋪裝端部控除面積計算書

鋪裝端部控除面積計算書		
控除面積①  控除面積② 		
規 格	計 算 式	設 計 数 量
控除面積①	$8.000 \times 2.100 / 2$	8.40 m2
控除面積②	1.990×1.000	1.99 m2
		合計 10.39 m2

3-6. 舗装支線部計算書

舗装支線部計算書		
6.000 3.250		
規 格	計 算 式	設 計 数 量
支線部	3.250 × 6.000	19.50 m2

区画線工

4. 区画線工

数量集計表


[illegible]

4-1. 区画線工 計算書


[illegible]

全体一般図


平面図(市道 1－2 2号線) s=1/1000




舗装展開図 s=1/1000



本線部組成図 S=Free




支線部組成図 S=Free



図面サイズ：A 3			
工事名称	市道 1－2 2号線道路舗装 (R 7) 工事		
道路名	市道 1－2 2号線		
工事場所	春日部市大沼五丁目地内		
図面名	全体一般図		
縮 尺	図示	図面番号	1/4
春日部市役所建設部道路建設課			










縦断図 V=1:50
H=1:750



勾配	9.989 i=-0.100% L=20.000m	9.969 i=-0.285% L=20.000m	9.912 i=-0.030% L=20.000m	9.906 i=-0.345% L=15.000m	9.854 i=-0.345% L=15.000m	9.831 i=-0.160% L=20.000m	9.863 i=0.245% L=20.000m	9.912 i=0.260% L=20.000m	9.964 i=0.250% L=20.000m	10.014 i=0.190% L=20.000m	10.052 i=0.025% L=20.000m	10.057 i=-0.095% L=20.000m	10.038 i=-0.095% L=20.000m	10.035 i=-0.095% L=20.000m
計画高	9.989	9.969	9.912	9.906	9.854	9.831	9.863	9.912	9.964	10.014	10.052	10.057	10.038	10.035
地盤高	9.989	9.930	9.888	9.885	9.854	9.831	9.863	9.912	9.964	10.014	10.052	10.057	10.038	10.035
追加距離	0.000	20.000	40.000	60.000	75.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000	220.000	227.500
単距離	0.000	20.000	20.000	20.000	15.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	7.500
測点番号	No. 0	No. 1	No. 2	No. 3	No. 3+15.0	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	No. 11	No. 11+7.5

図面サイズ : A 3			
工事名称	市道 1－2 2号線道路舗装 (R 7) 工事		
道路名	市道 1－2 2号線		
工事場所	春日部市大沼五丁目地内		
図面名	縦断図		
縮 尺	図示	図面番号	2/4
春日部市役所建設部道路建設課			

横断図(1) $s = 1/100$




図面サイズ：A3


工事名称	市道1-22号線道路舗装（R7）工事		
道路名	市道1-22号線		
工事場所	春日部市大沼五丁目地内		
図面名	横断図(1)		
縮尺	図示	図面番号	3/4
春日部市役所建設部道路建設課			

横断図(2) $s = 1/100$


No. 9




No. 11




No. 8



No. 10



No. 11+7.5



図面サイズ：A3

工事名称	市道１－２２号線道路舗装（Ｒ７）工事		
道路名	市道１－２２号線		
工事場所	春日部市大沼五丁目地内		
図面名	横断図(2)		
縮 尺	図示	図面番号	4/4
春日部市役所建設部道路建設課			