

積 算 根 拠 に つ い て

工事名：公共下水道草刈場幹線管更生(R7)工事

本工事の設計については、以下の図書で積算しています。

- ・埼玉県が発行する「土木工事標準積算基準書」
- ・「下水道用設計標準歩掛表 第1巻 管路」

労務や機材、使用材料等の設計単価の採用順位については原則として、以下の通りとしています。

- ①埼玉県が発行する「土木工事設計単価表」
- ②物価資料(建設物価等、積算資料等：2誌の掲載価格の平均値)
- ③見積り(建設工事に係る見積り取扱い要領【土木工事】による)

春日部市

積 算 参 考 資 料

工事名：公共下水道草刈場幹線管更生(R7)工事

この「積算参考資料」は、入札参加資格者の適切かつ迅速な見積りに資するための資料であり、春日部市建設工事請負契約約款第1条でいう設計図書ではありません。

したがって、この「積算参考資料」は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、受注者の責任において定めるものとします。

なお、この「積算参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとします。

春 日 部 市

施工日数算定表（本工事）

工種	種別	細別	単位	作業量	施工日数			交通整理工		換気工 日数	備考
					実働日数	不稼働 係数	日数	日当たり 人数B	交通 整理員B		
準備工							30				
製作期間							30				
現場準備工			式	1.0	0.50	1.7	0.9	2	1.0	0.5	
既設管洗浄工			m	53.40	0.50	1.7	0.9	2	1.0	0.5	
既設管補修工	既設管内止水工	Vカット工	m	72.60	4.50	1.7	7.7	2	9.0	4.5	
既設管補強工	既設管内補強工	補強鉄筋設置工	m	53.40	4.00	1.7	6.8	2	8.0	4.0	
管更生工	製管工		m	53.40	4.00	1.7	6.8	2	8.0	4.0	
	管内注入口工		箇所	44.0	1.50	1.7	2.6	2	3.0	1.5	
	充てん材注入工		m	53.40	4.00	1.7	6.8	2	8.0	4.0	充てん材ストッパー工含む
	管口仕上工		箇所	2.00	1.00	1.7	1.7	2	2.0	1.0	
現場片付け			式	1.00	1.00	1.7	1.7	2	2.0	1.0	
	小計				21.00		35.9		42.00	21.0	
後片付け							20.0				
合計					21.00		115.90		42.00	21.00	

工期 4 カ月
交通誘導員B = 42 人