

令和7年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名		大風文化交流センター駐車場舗装工事													
工 事 場 所		春日部市西宝珠花593番地													
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要															
		駐車場舗装工 N＝1 式 駐車場付帯工 N＝1 式 排水構造物撤去工 N＝1 式 排水構造物設置工 N＝1 式 地下構造物削り工 N＝1 式 廃材処分工 N＝1 式													



工 事 名：大風文化交流センター駐車場舗装工事
工事場所：春日部市西宝珠花593番地

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 04	機械経費(賃料)補正	1. 02		
単価適用年月	(R0709) 令和07年09月						
工 期	当 初	自		至	令和 8年 3月 13日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年09月						
主たる工種	舗装工事						
施 工 地 域	適用しない						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 月単位						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園緑地整備・改修		式			
	1				
_ 駐車場整備工		式			
	1				
_ _ 駐車場整備工		式			
	1				
_ _ _ 駐車場舗装工		式			
	1				
_ _ _ _ 掘削工		m3			第1号一位代価表
	260				
_ _ _ _ 押土工（整地）		m3			第2号一位代価表
	260				
_ _ _ _ 締固め工		m2			第3号一位代価表
	2,000				
_ _ _ _ 下層路盤工		m2			第4号一位代価表
	1,540				
_ _ _ _ 上層路盤工		m2			第5号一位代価表
	1,540				
_ _ _ _ 不陸整正工		m2			第6号一位代価表
	1,540				
_ _ _ _ アスファルト舗装工（再生粗粒）		m2			第7号一位代価表
	1,540				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― ― ―	アスファルト舗装工（再生密粒）					m2			第8号一位代価表
					1,540				
― ― ―	駐車場付帯工					式			
					1				
― ― ― ―	地先境界ブロック設置工					m			第9号一位代価表
					89				
― ― ― ―	区画線設置工					m			第10号一位代価表
					84				
― ― ―	タイヤ止めブロック設置工（一般車）					箇所			第11号一位代価表
					9				
― ― ―	タイヤ止めブロック設置工（大型車）					箇所			第12号一位代価表
					2				
― ― ― ―	ラバーポール設置工					本			第13号一位代価表
					30				
― ― ―	排水構造物撤去工					式			
					1				
― ― ― ―	塩ビ管撤去工					m			第14号一位代価表
					16				
― ― ― ―	側溝撤去工(有筋)					m3			第15号一位代価表
					0.04				
― ― ― ―	側溝撤去工(無筋)					m3			第16号一位代価表
					0.008				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	排水構造物設置工					式			
				1					
— — — —	横断側溝設置工					m			第17号一位代価表
				13					
— — — —	集水桝設置工(横断側溝側)					基			第18号一位代価表
				2					
— — — —	集水桝設置工(既存側溝側)					基			第19号一位代価表
				1					
— — — —	集水桝設置工(道路側溝側)					基			第20号一位代価表
				1					
— — — —	グレーチング撤去設置工					箇所			第21号一位代価表
				9					
— — — —	塩ビ管布設工					m			第22号一位代価表
				3					
— — — —	底打ち工					m3			第23号一位代価表
				0.5					
— — — —	コンクリート削孔工					箇所			第24号一位代価表
				10					
— — — —	側溝清掃工					m			第25号一位代価表
				28					
— — —	地下構造物削り工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	構造物削り工			m3			第26号一位代価表
				1					
-	-	-	床掘り工			m3			第27号一位代価表
				17					
-	-	-	埋戻し工			m3			第28号一位代価表
				17					
-	-	-	廃材処分工			式			
				1					
-	-	-	廃プラスチック類処分工			m3			第29号一位代価表
				0.006					
-	-	-	C o（有筋）殻処分工			m3			第30号一位代価表
				2					
-	-	-	C o（無筋）殻処分工			m3			第31号一位代価表
				0.008					
-	-	-	安全費			式			
				1					
-	-	-	【交通誘導警備員】			式			
				1					
-	-	-	【交通誘導警備員】			式			
				1					
-	-	-	交通誘導警備員B			人日			第32号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 直接工事費						式			
				1					
_ _ 共通仮設費計						式			
				1					
_ _ _ 共通仮設費（率分）						式			
				1					
_ 純工事費						式			
				1					
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

掘削工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第1号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

押土工(整地)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
押土(ルーズ)		m3			第2号施工P
土砂	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

締固め工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第3号施工P
無し, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第4号一位代価表

下層路盤工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第4号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第5号一位代価表

上層路盤工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 120 mm, 1層施 工, 全ての費用		m2			第5号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第6号一位代価表

不陸整正工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 有り, 29mm以上34mm未満, 粒度調整碎 石 M-30, 全ての費用		m2			第6号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第7号一位代価表

アスファルト舗装工（再生粗粒）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）		m2			第7号施工P
3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生粗粒度ア スコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費 用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第8号一位代価表

アスファルト舗装工（再生密粒）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）		m2			第8号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

地先境界ブロック設置工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第9号施工P
設置, C種(150×150×600), 個/m, 再 生クラッシュ RC-40, 18-8-40(普 通), 有り	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第10号一位代価表

区画線設置工

1,000.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第1号施工表
	1,000				
合 計		m			
	(1		当り		

第11号一位代価表

タイヤ止めブロック設置工（一般車）

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
タイヤ止め（駐車位置ブロック） H120×W180×L600		個			
	2				
タイヤ止めブロック設置工		箇所			第1号特殊施工
	2				
合 計		箇所			

第12号一位代価表

タイヤ止めブロック設置工（大型車）

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
タイヤ止め（駐車位置ブロック） H180×W250×L400		個			
	6				
タイヤ止めブロック設置工		箇所			第1号特殊施工
	6				
合 計		箇所			

第13号一位代価表

ラバーポール設置工

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置） 固定式（貼付式）、手間＋材料費、本体径80ベース径250高さ400mm、30本以上、夜間補正なし、時間制約補正なし		本			第2号施工表
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第14号一位代価表

塩ビ管撤去工

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径200mm		m			第3号施工表
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第15号一位代価表

側溝撤去工(有筋)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物、機械施工、無し、無し、必要		m3			第5号施工表
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物, 機械施 工, 無し, 無し, 必要		m3			第6号施工表
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し, m3/10m	10	m			第7号施工表
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(普通), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.7	m3			第10号施工P
型枠 一般型枠, 均しコンクリート	2	m2			第11号施工P
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	1.7	m3			第12号施工P
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	0.7	m3			第13号施工P
蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	10	枚			第8号施工表
モルタル練 普通, 全ての費用	0.2	m3			第14号施工P
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 600kgを超え800kg以下, 無し, 全ての費用	1	基			第15号施工P
集水桝 内径400/400 H800	1	基			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(普通), 一般養生, 有り, 全ての費用	0.1	m3			第16号施工P
型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.6	m2			第11号施工P
間詰め路盤工 (人力路盤施工) 100 mm, [RC-40] 再生切込砕石 (40~0)	0.6	m2			第9号施工表
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	0.2	m3			第13号施工P
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	0.3	m3			第12号施工P
構造物とりこわし 鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	0.1	m3			第11号施工表
蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1	枚			第12号施工表
合 計		基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 600kgを超え800kg以下, 無し, 全ての費用	1	基			第15号施工P
集水桝 内径400/400 H700	1	基			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(普通), 一般養生, 有り, 全ての費用	0.1	m3			第16号施工P
型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.6	m2			第11号施工P
間詰め路盤工(人力路盤施工) 100 mm, [RC-40] 再生切込砕石(40~0)	0.6	m2			第9号施工表
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	0.2	m3			第13号施工P
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	0.4	m3			第12号施工P
蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1	枚			第13号施工表
合 計		基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 600kgを超え800kg以下, 無し, 全ての費用	1	基			第15号施工P
集水桝 内径400/400 H800	1	基			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(普通), 一般養生, 有り, 全ての費用	0.1	m3			第16号施工P
型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.5	m2			第11号施工P
間詰め路盤工 (人力路盤施工) 100 mm, [RC-40] 再生切込砕石 (40~0)	0.6	m2			第9号施工表
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	0.4	m3			第13号施工P
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	0.7	m3			第12号施工P
蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1	枚			第13号施工表
合 計		基			

第21号一位代価表

グレーチング撤去設置工

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
側溝蓋撤去 40kg以上80kg以下		枚			第14号施工表
	100				
側溝蓋設置 40kg以上80kg以下		枚			第15号施工表
	100				
グレーチング 300×600用 T-14・6		枚			
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第22号一位代価表

塩ビ管布設工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工（材工共） 管径150mm		m			
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第23号一位代価表

底打ち工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練 普通，全ての費用		m3			第14号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第24号一位代価表

コンクリート削孔工

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 180mm以上200mm以下, 50mm以上200mm未満		孔			第17号施工P
	1				
合 計		箇所			

第25号一位代価表

側溝清掃工

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
側溝清掃(人力清掃工) 有蓋 コンクリート蓋		m			第18号施工P
	1				
合 計		m			

第26号一位代価表

構造物削り工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要		m3			第5号施工表
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第27号一位代価表

床掘り工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂，標準，無し，有り		m3			第19号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第28号一位代価表

埋戻し工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅4m以上		m3			第20号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第29号一位代価表

廃プラスチック類処分工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃プラスチックほか		m3			
	100				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t，無し，11.0km以下		t			第21号施工P
	143				
合 計		m3			
	(1		当り		

第30号一位代価表

C o (有筋) 殻処分工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
殻運搬		m3			第22号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械 積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第31号一位代価表

C o (無筋) 殻処分工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	235				
殻運搬		m3			第23号施工P
コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械 積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第32号一位代価表

交通誘導警備員B

1.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置) 1.00 本 当り
(SB812400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車線分離標(ラバーポール)設置 固定式 貼付式 φ80 高さ400mm	1.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	固定式 (貼付式)
J02	材料費区分	手間+材料費
J03	規格・仕様	本体径80ベース径250高さ400mm
J04	施工規模	30本以上
J05	夜間作業の補正	夜間補正なし
J06	時間制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管撤去工 10.00 m 当り
(SG001010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [既設構造物撤去工]		日			第4号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径200mm

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表)
(SG001025)

バックホウ運転 [既設構造物撤去工]

1.00 日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)
(WB824010)

構造物とりこわし

1.00 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 構造物区分
J02 工法区分
J03 時間的制約の有無
J04 夜間作業の有無
J05 低騒音・低振動対策

入力名称
鉄筋構造物
機械施工
無し
無し
必要

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	無筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
U字側溝 横断用 T-25 細目 ボルト固定	5.000	個			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000使用の有無	無し
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	側溝(各種)
J06	U型側溝の規格・仕様	L=2000mm
J07	U型側溝の質量	1000kg/個以下
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎砕石施工の有無	無し

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版 100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
横断用グレーチング T-25 細目 ボルト固定	100.000	枚			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工（人力路盤施工） 100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	12.700	m3			
ランマ運転		日			第10号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	100 mm
J02	路盤材料	[RC-40] 再生切込砕石（40～0）

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) ランマ運転

1.00 日 当り

(SP100610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
ランマ 質量60～80kg		供用日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 人力施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 構造物区分
J02 工法区分
J03 時間的制約の有無
J04 夜間作業の有無

入力名称
鉄筋構造物
人力施工
無し
無し

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 落込式細目(鎖付) 400×400 T-25	100.000	組			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 落込式(鎖付) 400×400 T-14.6	100.000	組			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 側溝蓋撤去・設置

100.00 枚 当り

(WB433430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
J01 側溝蓋1枚当り質量

入力名称
40kg以上80kg以下

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 側溝蓋撤去・設置

100.00 枚 当り

(WB433430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
J01 側溝蓋1枚当り質量

入力名称
40kg以上80kg以下

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) タイヤ止めブロック設置工
PJ0010

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機27.260%, 労61.700%, 材11.040%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		27.26		K1
運転手(特殊)		61.7		R1
軽油		11.04		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準)

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 押土(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210010)

施工P(機54.580%, 労26.700%, 材18.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ブルドーザ[湿地] 排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級		54.58		K1
運転手(特殊)		26.7		R1
軽油		18.72		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質

入力名称
土砂

(CB410010)

施工P(機23.120%, 労68.860%, 材 8.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		11.29		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		8.94		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.89		K3
運転手(特殊)		44.09		R1
特殊作業員		12.86		R2
普通作業員		9.59		R3
土木一般世話役		2.32		R4
軽油		8.02		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J04 費用の内訳

入力名称
無し
全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 下層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410030)

施工P(機 4.670%, 労15.690%, 材79.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策 型(第2次)] ブレード幅3.1m		1.87		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策 型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		1.48		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.48		K3
運転手(特殊)		7.32		R1
特殊作業員		2.44		R2
普通作業員		2.38		R3
土木一般世話役		0.72		R4
再生クラッシャーラン RC-40		78.02		Z1
軽油		1.33		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
200 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) 上層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410040)

施工P(機 9.880%, 労33.130%, 材56.990%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		3.96		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		3.13		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.01		K3
運転手(特殊)		15.46		R1
特殊作業員		5.15		R2
普通作業員		5.03		R3
土木一般世話役		1.52		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		53.57		Z1
軽油		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整碎石 RM-40
120 mm
1層施工
全ての費用

(CB410010)

施工P(機16.680%, 労49.700%, 材33.620%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		8.14		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		6.45		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.09		K3
運転手(特殊)		31.83		R1
特殊作業員		9.28		R2
普通作業員		6.92		R3
土木一般世話役		1.67		R4
粒度調整碎石 M-30		27.83		Z1
軽油		5.79		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
29mm以上34mm未満
粒度調整碎石 M-30
全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 基層(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410240)

施工P(機 1.610%, 労11.210%, 材87.180%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.02		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.16		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.16		K3
普通作業員		4.01		R1
運転手(特殊)		2.3		R2
特殊作業員		2.23		R3
土木一般世話役		0.8		R4
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		78.16		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.35		Z2
軽油		0.56		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
70 mm
再生粗粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3

春日部市

J07

費用の内訳

全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.430%, 労 9.930%, 材88.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.91		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.14		K3
普通作業員		3.56		R1
運転手(特殊)		2.04		R2
特殊作業員		1.98		R3
土木一般世話役		0.7		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		85.53		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.53		Z2
軽油		0.49		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(20)
タックコート PK-4

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工P構成表) 地先境界ブロック

1 m 当り

(CB422520)

施工P(機 0.350%, 労73.070%, 材26.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.35		K1
普通作業員		27.82		R1
土木一般世話役		14.6		R2
特殊作業員		13.08		R3
型わく工		10.9		R4
地先境界ブロック 150×150×600(C)		15.86		Z1
生コンクリート 18-8-40 【60%以下】		9.64		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.76		Z3
軽油		0.32		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 作業区分
J02 ブロック規格
J04 基礎砕石規格
J05 均し基礎コンクリート規格
J06 養生工の有無

入力名称
設置
C種(150×150×600)
再生クラッシャー RC-40
18-8-40(普通)
有り

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労42.010%, 材57.990%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.75		R1
土木一般世話役		9.31		R2
特殊作業員		7.89		R3
生コンクリート 18-8-40 【60%以下】		57.99		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J01 構造物種別
 J02 打設工法
 J03 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J07 現場内小運搬の有無
 J13 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 18-8-40(普通)
 一般養生
 無し
 全ての費用

第 0011 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.35		R1
普通作業員		20.27		R2
土木一般世話役		6.13		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

第 0012 号 一位代価表(施工P構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機19.870%, 労72.990%, 材 7.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		19.87		K1
運転手(特殊)		39.96		R1
普通作業員		33.03		R2
軽油		7.14		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

第 0013 号 一位代価表(施工P構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 9.480%, 労86.470%, 材 4.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.9		K1
ランマ 質量60～80kg		0.58		K2
普通作業員		49.42		R1
特殊作業員		19.17		R2
運転手(特殊)		17.88		R3
軽油		3.2		Z1
ガソリン レギュラー		0.85		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

(CB240060)

施工P(機 0.000%, 労83.300%, 材16.700%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		55.43		R1
土木一般世話役		27.71		R2
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入		11.28		Z1
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		5.42		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
セメント種類
J02 費用の内訳

入力名称
普通
全ての費用

(CB222800)

施工P(機 9.590%, 労88.390%, 材 2.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		9.05		K1
運転手(特殊)		33		R1
普通作業員		31.59		R2
土木一般世話役		15.28		R3
特殊作業員		3.52		R4
軽油		1.91		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付
J02	製品質量(kg/基)	600kgを超え800kg以下
J03	基礎碎石の有無	無し
J04	費用の内訳	全ての費用

第 0016 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労47.070%, 材52.930%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		29.15		R1
土木一般世話役		8.5		R2
特殊作業員		7.2		R3
生コンクリート 18-8-40 【60%以下】		52.93		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J01 構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J07 現場内小運搬の有無
J13 費用の内訳

入力名称
小型構造物
人力打設
18-8-40(普通)
一般養生
有り
全ての費用

第 0017 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 1 孔 当り

(CB224430) 施工P(機 2.090%, 労46.740%, 材51.170%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		1.07		K1
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		0.63		K2
特殊作業員		26.8		R1
普通作業員		7.31		R2
土木一般世話役		3.89		R3
ダイヤモンドビット 204mm スタンダード		49.06		Z1
ガソリン レギュラー		1.72		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	削孔径	180mm以上200mm以下
J02	削孔深さ	50mm以上200mm未満

第 0018 号 一位代価表(施工P構成表) 側溝清掃(人力清掃工)

1 m 当り

(CB433510)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		74.57		R1
土木一般世話役		25.43		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 側溝蓋規格

入力名称
有蓋 コンクリート蓋

第 0019 号 一位代価表(施工P構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機23.140%, 労53.200%, 材23.660%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		23.14		K1
運転手(特殊)		53.2		R1
軽油		23.66		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J03 土留方式の種類
J04 障害の有無

入力名称
土砂
標準
無し
有り

第 0020 号 一位代価表(施工P構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機12.870%, 労75.450%, 材11.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		11.07		K1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		1.73		K2
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.07		K3
特殊作業員		28.54		R1
普通作業員		25.52		R2
運転手(特殊)		21.39		R3
軽油		11.58		Z1
ガソリン レギュラー		0.1		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工方法

入力名称
最大埋戻幅4m以上

第 0021 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機13.580%, 労83.540%, 材 2.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.58		K1
運転手(特殊)		42.54		R1
特殊作業員		41		R2
軽油		2.88		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称

J02 トラック機種

J03 DID区間の有無

片道運搬距離(km)DID無

入力名称

クレーン装置付2t級、吊能力2.9t

無し

11.0km以下

第 0022 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	無し
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	10.9km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0023 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	無し
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	10.9km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0002号施工表	道路付属物設置工（車線分離標〔ラバー ポール〕設置） 固定式（貼付式）、手間＋材料費、本体 径80ベース径250高さ400mm、30本以 上、夜間補正なし、時間制約補正なし	本		SB812400
第0003号施工表	硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径200mm	m		SG001010
第0004号施工表	バックホウ運転〔既設構造物撤去工〕	日		SG001025
第0005号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物、機械施工、無し、無し、必 要	m3		WB824010
第0006号施工表	構造物とりこわし 無筋構造物、機械施工、無し、無し、必 要	m3		WB824010
第0007号施工表	U型側溝 据付け、無し、無し、側溝(各 種)、L=2000mm、1000kg/個以 下、無し、無し、無し、m3/10m	m		SB821410
第0008号施工表	蓋版 据付け、無し、蓋版(各種)、40kg/枚以 下、無し、無し	枚		WB821430
第0009号施工表	間詰め路盤工（人力路盤施工） 100 mm、〔RC-40〕 再生切込砕 石（40～0）	m2		SP100600
第0010号施工表	ランマ運転	日		SP100610
第0011号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物、人力施工、無し、無し	m3		WB824010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0013号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0014号施工表	側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	枚		WB433430
第0015号施工表	側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	枚		WB433430
第0001号施工P	掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3		CB210100
第0002号施工P	押土(ルーズ) 土砂	m3		CB210010
第0003号施工P	不陸整正 無し, 全ての費用	m2		CB410010
第0004号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2		CB410030
第0005号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 120 mm, 1層施工, 全ての費用	m2		CB410040
第0006号施工P	不陸整正 有り, 29mm以上34mm未満, 粒度調整碎石 M-30, 全ての費用	m2		CB410010
第0007号施工P	基層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生粗粒度ア スコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410240

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0008号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410260
第0009号施工P	地先境界ブロック 設置, C種(150×150×600), 個/m, 再 生クラッシュ RC-40, 18-8-40(普通), 有り	m		CB422520
第0010号施工P	コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(普 通), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0011号施工P	型枠 一般型枠, 均しコンクリート	m2		CB240210
第0012号施工P	床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3		CB210030
第0013号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0014号施工P	モルタル練 普通, 全ての費用	m3		CB240060
第0015号施工P	プレキャスト集水桝 据付, 600kgを超え800kg以 下, 無し, 全ての費用	基		CB222800
第0016号施工P	コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(普 通), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3		CB240010
第0017号施工P	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 180mm以上200mm以下, 50mm以上200mm未 満	孔		CB224430
第0018号施工P	側溝清掃(人力清掃工) 有蓋 コンクリート蓋	m		CB433510

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0019号施工P	床掘り 土砂，標準，無し，有り	m3		CB210030
第0020号施工P	埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3		CB210410
第0021号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t，無し，11.0km以下	t		CB010410
第0022号施工P	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，無し，10.9km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0023号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，無し，10.9km以下，全ての費用	m3		CB227010

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

工事特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 大鳳文化交流センター駐車場舗装工事
- ・工事場所 春日部市西宝珠花593番地

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用【促進】計画書を作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成后速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用【促進】実施書を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けるとともに、D票、E票の写しを提出する。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(建設廃棄物の再資源化等)

第4条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設に搬入しなければならない。

なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)が廃棄物となったものである。

○再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地
コンクリート	新鋭工業(株)	春日部市永沼935-1
廃プラ	(株)エコシス	北葛飾郡杉戸町本郷 593-1

※上記は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。ただし、原則として再資源化施設へ搬出すること。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。

- 2 受注者は、契約前に作成した「分別解体等の計画等」を文書で発注者に説明するものとする。
- 3 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再生資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。
- 4 建設汚泥は、産業廃棄物処分業の許可を取得している事業者へ運搬し、処理する。
なお、運搬先に受け入れ条件等を確認し、監督員に報告する。

(法定外の労災保険の付保)

第5条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

(工事完成図書の納品)

第6条 受注者は、工事完成図書にあたっては、紙媒体での納品と併せて以下の資料については電子データをCD-R等で納品するものとする。

- ・材料承諾書
- ・完成図書
- ・工事写真
- ・その他監督員が必要と認めるもの

(その他)

第7条 施工場所は公共施設内のため利用者も多いことから、安全対策に十分に配慮するとともに、施工区域内に第三者が侵入しないよう処置を施すものとする。

2 その他、施工内容、現地状況等に疑義が生じた場合は、速やかに監督員に確認を行い、指示を受けること。

(同時期に実施される調査との調整)

第8条 本工事の工事範囲内、及び工事範囲付近においては、以下の調査が同時期に計画されているため、調査との錯綜を防止するとともに、事業間の調整を十分に図り、工事を工期限内に安全に完遂するために必要な処置を講じることとする。

(1) 本工事の工事範囲内で行われる調査

- ・大風文化交流センター駐車場造成区域内における発掘調査

春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領

(趣旨)

第1条 建設業界では、就業者の高齢化や若年層の早期離職など、将来の担い手確保・育成が大きな課題となっており、就業者の処遇改善や休日の確保等、働き方改革を進めることが求められている。

特に、週休2日の実現は、建設業界が魅力的な職場となり、若年者をはじめとする担い手の確保につなげるためにも必要不可欠であり、将来にわたる週休2日の定着に向けて、「週休2日制モデル工事」を試行するものである。

本要領は、春日部市が発注する土木工事において、「週休2日制モデル工事（以下、モデル工事と呼ぶ。）」を試行するために必要となる事項を定めるものである。

(用語の定義)

第2条 この要領における用語の定義は、以下のとおりとする。

(1) モデル工事

「週休2日制モデル工事（現場閉所型）（以下、モデル工事（現場閉所型）と呼ぶ。）」及び「週休2日制モデル工事（交替制）（以下、モデル工事（交替制）と呼ぶ。）」の総称をいう。

(2) モデル工事（現場閉所型）

対象期間において、4週8休以上の現場閉所に取り組む方式。

1) 週休2日

①月単位の週休2日

対象期間において、全ての月で4週8休（現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、28.5%（8日/28日））以上を達成したと認められる状態をいう。

ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。

②通期の週休2日

対象期間において、4週8休（現場閉所率が、28.5%（8日/28日））以上を達成したと認められる状態をいう。

2) 対象期間

契約工期のうち、現場着手日から現場完成日までの期間をいう。

なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事一時中止期間、発注者があらかじめ対象外とする期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は、対象期間に含まない。

やむを得ず「発注者があらかじめ対象外とする期間」を設定する場合は必要最小限の期間とし、対象外とする作業と期間を設計図書に明示する。

3) 現場閉所

対象期間中に現場事務所での事務作業も含めて、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所及び巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合については、現場閉所日数に含めるものとし、閉所が確定した段階で、速やかに、振替作業日の予定も含め、監督員に報告するものとする。

4) 現場閉所日

対象期間中に現場閉所を行う日は、原則として土曜日及び日曜日とする。ただし、現場の特性等により別の曜日を選定することや、祝日を充てることもできる。

なお、現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする。

5) 現場着手日

現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入または仮設工事等を開始する日をいう。

6) 現場完成日

現場事務所の撤去、後片付け、清掃等の作業がすべて完了する日をいう。

7) 現場閉所率

現場閉所率 = 対象期間内の現場閉所日数 ÷ 対象期間の日数

(3) モデル工事（交替制）

対象期間において、技術者、技能労働者及び現場代理人が交替しながら4週8休以上の休日確保に取り組む方式。

1) 週休2日

①月単位の週休2日

対象期間において、全ての月で4週8休（対象者の平均休日数の割合（以下、「平均休日率」という。）が、28.5%（8日/28日））以上を達成したと認められる状態をいう。

②通期の週休2日

対象期間において、4週8休（平均休日率が、28.5%（8日/28日））以上を達成したと認められる状態をいう。

2) 休日

対象者が当該工事の現場作業（現場事務所での事務作業を含む）を24時間通して行っていない状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日に含めるものとする。

3) 対象者

当該工事に係る元請け及び施工体制台帳記載の下請け（建設工事の請負契約分のみ）全ての技術者、技能労働者及び現場代理人をいう。ただし、従事期間が1週間未満の場合は除く。

4) 対象期間

契約工期のうち、対象者の従事期間をいう。

元請企業については現場着手日から現場完成日までの期間、下請企業については施工体制台帳上の工期を基本とする。

なお、年末年始休暇 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみの期間、工事一時中止期間、発注者があらかじめ対象外とする期間は、対象期間に含まない。

やむを得ず「発注者があらかじめ対象外とする期間」を設定する場合は必要最小限の期間とし、対象外とする作業と期間を設計図書に明示する。

5) 休日率

休日率 = 対象期間内の休日日数 ÷ 対象期間の日数

6) 平均休日率

平均休日率 = 対象者の休日率の合計 ÷ 対象者数

(対象とする工事)

第 3 条 モデル工事は、原則全ての土木工事を対象とする。

ただし、モデル工事（現場閉所型）及びモデル工事（交替制）のいずれも困難な工事は、例外的にモデル工事としないことも可能とする。

<対象外工事の例>

- ・緊急復旧工事（緊急随契を行うような工事）
- ・対象期間が 1 週間未満の工事

(発注方式)

第 4 条 モデル工事（現場閉所型）による発注を原則とするが、現場閉所が困難な工事については、モデル工事（交替制）とすることができる。

- 2 モデル工事（交替制）として発注した場合において、受注者がモデル工事（現場閉所型）を希望するときは、現場着手前に受発注者間で協議し、モデル工事（現場閉所型）に変更ができるものとする。
- 3 発注者は、モデル工事の発注に当たっては、別紙 1 に基づき入札公告及び特記仕様書に発注方式を明示するものとする。

(工期の設定)

第 5 条 発注者は、契約工期の設定では、通常算入する準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日及び後片付け期間に加え、週休 2 日の実施に係る受発注者の事務処理期間として、14 日を上乗せするものとする。

- 2 契約工期の変更理由が、以下に示す受注者の責によらない場合は、発注者と受注者が協議の上、適切に工期の変更を行う。
 - ・受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた
 - ・著しい悪天候により、作業不稼働日が多く発生した
 - ・工事中止や工事一部中止により、全体工程に影響が生じた
 - ・資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた
 - ・その他特別な事情により、全体工程に影響が生じた

(経費の補正)

第6条 モデル工事（現場閉所型）の当初の予定価格においては、月単位の週休2日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じた補正を行うものとする。

なお、現場閉所率の達成状況を確認後、月単位の週休2日に満たない場合は、請負代金額の補正係数を通期の週休2日に変更するものとし、通期の週休2日に満たない場合は、補正係数を除した変更契約を行うものとする。

「モデル工事（現場閉所型）」の補正係数

経 費	月単位の週休2日	通期の週休2日
労 務 費	1. 0 4	1. 0 2
機械経費（賃料）	1. 0 2	1. 0 2
共 通 仮 設 費 率	1. 0 3	1. 0 2
現 場 管 理 費 率	1. 0 5	1. 0 3

※市場単価方式および土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上については、補正係数を乗じた単価を使用すること。

2 モデル工事（交替制）の当初の予定価格においては、月単位の週休2日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じた補正を行うものとする。

なお、平均休日率の達成状況を確認後、月単位の週休2日に満たない場合は、請負代金額の補正係数を通期の週休2日に変更するものとし、通期の週休2日に満たない場合は、補正係数を除した変更契約を行うものとする。

「モデル工事（交替制）」の補正係数

経 費	月単位の週休2日	通期の週休2日
労 務 費	1. 0 4	1. 0 2
現 場 管 理 費 率	1. 0 3	1. 0 1

※市場単価方式および土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上については、補正係数を乗じた単価を使用すること。

(実施方法)

第7条 発注者は、入札公告にモデル工事である旨を明示するとともに、特記仕様書を添付するものとする。

2 現場着手前に、以下のとおり対応するものとする。

(1) 受注者は、週休2日を前提とする施工計画書及び工程表を提出する。

(2) 受注者は、対象期間中、モデル工事であることをPRするための掲示を行う。

3 対象期間中は、以下のとおり対応するものとする。

(1) モデル工事（現場閉所型）

1) 現場閉所を行う場合は、監督員が事前に受注者より現場閉所を行う旨の連絡を受けるものとする。なお、監督員の押印が必要となるような書面を提出

する必要はない。口頭による連絡は、工事完了後に受注者が提出する「現場閉所実績報告書（様式1）」の確認が困難であるため、電子メールなど後々確認できる連絡方法が望ましい。また、以下に該当する場合は、連絡不要である。

- ・ 施工計画書に記載した法定休日・所定休日の場合
- ・ 週間工程会議等により監督員が事前に把握している場合
- ・ 官公庁の休日の場合

2) 監督員は、現場閉所日に作業が生じるような指示は行わないとともに、受注者からの協議等にはクイックレスポンスに努める。

3) 受注者は、週休2日の確保について、下請負人を指導する。

(2) モデル工事（交替制）

1) 受注者は、毎月末に当月分の「休日確保状況チェックリスト（様式2）」を監督員に提出するとともに、作業日報や出勤簿等を提示し、休日確保状況について監督員の確認を受ける。

2) 受注者は、週休2日の確保について、下請負人を指導する。

4 現場完成時には、以下のとおり対応するものとする。

(1) 受注者は、現場完成日以降3日以内に、モデル工事（現場閉所型）においては「現場閉所実績報告書（様式1）」を、モデル工事（交替制）においては最終月の「休日確保状況チェックリスト（様式2）」及び「休日確保実績報告書（様式3）」を提出するとともに、作業日報や出勤簿等を提示し、現場閉所率又は平均休日率の達成状況について発注者の確認を受ける。

(2) 発注者は、現場閉所率又は平均休日率の達成状況に応じ、週休2日に係る経費について、必要となる精算変更の契約を行う。

(3) 現場完成日が工期終期に近く、設計変更等の手続き期間を取れない恐れがある場合には、受発注者協議により取組の実績を確認する日を決定するものとし、それ以降は、現場閉所日又は休日を協議により決定し、これに基づき変更契約を行う。

(工事成績評定における評価)

第8条 工事成績評定における加点は行わない。なお、週休2日が達成できなかったことによる減点はない。

(その他)

第9条 その他必要な事項は別に定める。

(附 則)

1 この要領は、令和6年1月1日から施行する。

(附 則)

(施行期日)

- 1 この要領は、令和6年10月1日から施行する。
ただし、9月単価を使用して積算した工事は、従前の試行要領を適用することとする

別紙 1

(入札公告及び特記仕様書への「週休 2 日制モデル工事」である旨の明示)

<入札公告>

1 入札対象工事

(7) その他

本工事は、春日部市「週休 2 日制モデル工事 (※型)」の試行対象工事である。

※発注方式により、「現場閉所型」もしくは「交替制」を記入

<特記仕様書>

1 週休 2 日制モデル工事

(1) 本工事は、春日部市「週休 2 日制モデル工事 (※型)」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休 2 日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認のこと。

春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/24053.html

※発注方式により、「現場閉所型」もしくは「交替制」を記入

大鳳文化交流センター駐車場舗装工事

数 量 計 算 書

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名	大風文化交流センター駐車場舗装工事						事 業 区 分		
							工 事 区 分		
	工事区分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単位	数量(今回)		数量(変更)		数量増減	摘 要
設計数量				設計計上数量	設計数量	設計計上数量			
	大風文化交流センター駐車場舗装工事								
	公園緑地整備改修								
	駐車場整備工								
	駐車場舗装工								
	掘削工		m3	257.1	260				
	押土工（整地）		m3	257.1	260				
	締固め工		m2	2000.0	2000				
	下層路盤工	RC-40	m2	1536.0	1540				
	上層路盤工	RM-40	m2	1536.0	1540				
	不陸整正工		m2	1536.0	1540				
	アスファルト舗装工（再生粗粒）		m2	1536.0	1540				
	アスファルト舗装工（再生密粒）		m2	1536.0	1540				
	駐車場付帯工								
	地先境界ブロック設置工	C種(150×150×600)	m	89.3	89				
	区画線設置工	実線15cm 白	m	84.0	84				
	タイヤ止めブロック設置工（一般車）	H120×W180×L600	箇所	9.0	9				
	タイヤ止めブロック設置工（大型車）	H180×W250×L400	箇所	2.0	2				
	ラバーボール設置工	貼付式 φ80 高さ400mm	本	30.0	30				
	排水構造物撤去工								
	塩ビ管撤去工	管径200mm	m	16.0	16				
	側溝撤去工(有筋)		m3	0.043	0.04				
	側溝撤去工(無筋)		m3	0.008	0.008				

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名	大風文化交流センター駐車場舗装工事						事 業 区 分	
							工 事 区 分	
	工事区分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単位	数量(今回)		数量(変更)		数量増減
設計数量				設計計上数量	設計数量	設計計上数量		
排水構造物設置工								
横断側溝設置工		m	13.3	13				
集水樹設置工(横断側溝側)		基	2.0	2				
集水樹設置工(既存側溝側)		基	1.0	1				
集水樹設置工(道路側溝側)		基	1.0	1				
グレーチング撤去設置工		枚	9.0	9				
塩ビ管布設工	管径150mm	m	2.5	3				
底打ち工		m3	0.46	0.5				
コンクリート削孔工		箇所	10.0	10				
側溝清掃工		m	28.2	28				
地下構造物削り工								
構造物削り工		m3	0.7	1				
床掘り工		m3	17.4	17				
埋戻し工		m3	17.4	17				
廃材処分工								
廃プラスチック類処分工		m3	0.006	0.006				
C o (有筋) 殻処分工		m3	1.6	2				
C o (無筋) 殻処分工		m3	0.008	0.008				


駐車場舗装工

数量集計表


[illegible]

駐車場舗装工 計算書

【略図】

[illegible]

【略図】



測点	掘削				測点	掘削			
	距 離 (m)	断面積 (m2)	平 均 断面積	土 量 (m3)		距 離 (m)	断面積 (m2)	平 均 断面積	土 量 (m3)
No. 1-L+36.350 No. 1-L+30.000	0.000	2.75			No. 1-L+30.000 No. 1-L+20.000	0.000	4.325		
No. 2-L+36.350 No. 2-L+30.000	10.000	1.85	2.30	22.97	No. 2-L+30.000 No. 2-L+20.000	10.000	2.750	3.538	35.38
No. 3-L+36.350 No. 3-L+30.000	10.000	0.75	1.30	12.97	No. 3-L+30.000 No. 3-L+20.000	10.000	1.240	1.995	19.95
No. 4-L+36.350 No. 4-L+30.000	10.000	-0.60	0.07	0.71	No. 4-L+30.000 No. 4-L+20.000	10.000	-1.125	0.058	0.58
合計	30.00			36.66	合計	30.00			55.90
測点	掘削				測点	掘削			
	距 離 (m)	断面積 (m2)	平 均 断面積	土 量 (m3)		距 離 (m)	断面積 (m2)	平 均 断面積	土 量 (m3)
No. 1-L+20.000 No. 1-L+10.000	0.000	4.40			No. 1-L+10.000 No. 1	0.000	4.400		
No. 2-L+20.000 No. 2-L+10.000	10.000	2.05	3.22	32.24	No. 2-L+10.000 No. 2	10.000	1.895	3.148	31.48
No. 3-L+20.000 No. 3-L+10.000	10.000	1.15	1.60	15.99	No. 3-L+10.000 No. 3	10.000	1.000	1.448	14.48
No. 4-L+20.000 No. 4-L+10.000	10.000	-1.22	-0.03	-0.32	No. 4-L+10.000 No. 4	10.000	-1.190	-0.095	-0.95
合計	30.00			48.23	合計	30.00			45.95
測点	掘削				測点	掘削			
	距 離 (m)	断面積 (m2)	平 均 断面積	土 量 (m3)		距 離 (m)	断面積 (m2)	平 均 断面積	土 量 (m3)
No. 1 No. 1-R+7.700	0.000	3.388			No. 1-R+7.700	0.000			
No. 2 No. 2-R+10.000	10.000	2.885	3.137	31.37	No. 2-R+10.000 No. 2-R+10.400	10.000	0.127	0.064	0.64
No. 3 No. 3-R+10.000	10.000	1.115	2.000	20.00	No. 3-R+10.000 No. 3-R+11.500	10.000	0.278	0.202	2.02
No. 4 No. 4-R+10.000	10.000	-0.760	0.178	1.78	No. 4-R+10.000 No. 4-R+12.500	10.000	0.179	0.228	2.28
No. 5 No. 5-R+10.000	10.000	-2.065	-1.413	-14.13	No. 5-R+10.000 No. 5-R+13.600	10.000	0.094	0.136	1.36
合計	40.00			53.1	合計	40.00			6.3
測点	掘削				測点	掘削			
	距 離 (m)	奥行き (m)	深さ (m)	土 量 (m3)		距 離 (m)	断面積 (m2)	平 均 断面積	土 量 (m3)
入り口部	10.000	0.700	0.44	3.1					
地先境界ブロック部	89.300	0.250	0.35	7.8	総合計				257.1

[illegible]

Diagram illustrating the layout and dimensions of a rectangular plot (likely a road or canal) with a central paved area (舗装部).

Dimensions:

- Top horizontal boundary: 13600
- Right vertical boundary: 38300
- Left vertical boundary: 30000
- Bottom horizontal boundary (split): 10.000, 28200, 32900
- Inner vertical boundary (right side): 10000
- Inner horizontal boundary (top): 36400
- Bottom-left corner offset: 100, 100
- Bottom-right corner offset: 100, 100
- Bottom-right corner offset: 2000

Area Calculations:

- 舗装部 (Paved Area): $A = 1,554\text{m}^2$ (CAD求積より)
- 控除面積 (Excluded Area): $A = 28,200 \times 0.38 = 10.72\text{m}^2$
- 既存側溝 (Existing Side Channel): $A = 13,300 \times 0.52 = 6.92\text{m}^2$
- 横断側溝 (Cross-section Side Channel): $A = 13,300 \times 0.52 = 6.92\text{m}^2$

[illegible]


駐車場付帶工

数量集計表

[illegible]

駐車場付帯工 計算書

【略図】


[illegible]

排水構造物撤去工


数量集計表

[illegible]

【略図】




V P Φ 200

[illegible]

380


Technical drawing of a rectangular block. The top horizontal edge is labeled with a dimension of 240. The right vertical edge is labeled with a dimension of 100. The drawing shows the top and right faces of the block.

[illegible]

【略図】

平面图

側溝断面図


[illegible]

排水構造物設置工

数量集計表


[illegible]

【略図】


[illegible]

[illegible]

10.0m当り




項 目	計 算 式	数 量
プレキャスト集水枡	$N = 1$	$= 1.0$ 基
集水枡		
内径400/400 H800	$N = 1$	$= 1.0$ 基
コンクリート		
18-8-40(普通)	$A = 0.400 \times 0.400 \times 0.15 + 0.75 \times 0.75 \times 0.10$	$= 0.1$ m2
型枠	$A = 0.20 \times 0.75 \times 4$	$= 0.6$ m2
間詰め路盤工		
RC-40	$A = 0.75 \times 0.75$	$= 0.6$ m2
埋戻し	当初 $V = 0.25 \times 0.7 \times 0.2 + 0.3 \times 0.7 \times 0.220$	$= 0.2$ m3
床掘り	$V = 1.0 \times 1.0 \times (0.900 - 0.440) - (0.3 \times 0.7 \times 0.580)$	$= 0.3$ m3
構造物とりこわし	$V = 1.0 \times 1.0 \times 0.1$	$= 0.1$ m3
蓋板 鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型)		
落込式細目(鎖付) 400×400 T-25	$N = 1$	$= 1.0$ 枚



項 目	計 算 式		数 量
プレキャスト集水枡	$N = 1$	=	1.0 基
集水枡			
内径400/400 H700	$N = 1$	=	1.0 基
コンクリート			
18-8-40(普通)	$A = 0.40 \times 0.40 \times 0.15 + 0.75 \times 0.75 \times 0.10$	=	0.1 m2
型枠	$A = 0.20 \times 0.75 \times 4$	=	0.6 m2
間詰め路盤工			
RC-40	$A = 0.75 \times 0.75$	=	0.6 m2
埋戻し	当初 $(0.3 \times 1.0 \times 0.2 - 0.05 \times 0.75 \times 0.2) + 0.25 \times (0.45 + 0.58) / 2 \times 0.2 +$ $V = 0.30 \times 1.0 \times 0.260 + 0.3 \times (0.45 + 0.7) / 2 \times 0.260$	=	0.2 m3
床掘り	$V = ((1.0 \times 0.7) \times 0.9 + ((0.75 + 1.00) \times 0.3 / 2)) \times 0.9 -$ $V = ((0.75 + 1.00) \times 0.3 / 2 + 0.7 \times 1.00) \times 0.44$	=	0.4 m3
蓋板 鋼製グレーチング(ますがた・すべり止め型)			
落込式(鎖付) 400×400 T-14.6	$N = 1$	=	1.0 枚

集水枡設置工(道路側溝側) 単位数量表

1.0基当り



項 目	計 算 式	数 量
プレキャスト集水枡	$N = 1$	1.0 基
集水枡		
内径400/400 H800	$N = 1$	1.0 基
コンクリート		
18-8-40(普通)	$A = 0.40 \times 0.40 \times 0.15 + 0.75 \times 0.80 \times 0.10$	0.1 m2
型枠	$A = 0.20 \times 0.75 \times 2 \times 0.80 \times 2$	0.5 m2
間詰め路盤工		
RC-40	$V = 0.75 \times 0.80$	0.6 m3
埋戻し	$V = 0.25 \times 0.7 \times 0.2 \times 2 + (0.3 \times 0.3 - 0.05 \times 0.05) \times 0.2 \times 2 + (0.4 + 0.58) \times 0.25 / 2 \times 0.2 + 0.3 \times 2.0 \times 0.360 + (0.4 + 0.7) \times 0.3 / 2 \times 0.360$	0.4 m3
床掘り	$V = 1.0 \times 1.0 \times (1.0 - 0.44) + ((0.7 + 1.0) \times 0.3 / 2 \times (1.0 - 0.44))$	0.7 m3
落込式(鎖付) 400×400 T-14,6	$N = 1$	1.0 枚


	100.0箇所当り
--	-----------

【略図】

600


A diagram of a rectangle. On the left side, there is a vertical dimension line with arrows at both ends, labeled with the number 300.

45" 



側溝蓋 5 枚おきにグレーチングに交換


[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

1.0箇所当り

【略図】


[illegible]

地下構造物削り工


数量集計表

[illegible]

【略図】

[illegible]

【略図】

[illegible]

廃材処分工

数量集計表

[illegible]

[illegible]

全体平面図

工事概要


駐車場舗装工	N=1 式
掘削工	V=257.1m ³
押土工(整地)	V=257.1m ³
締固工	A=2000m ²
下層路盤	A=1536m ²
上層路盤	A=1536m ²
不陸整正工	A=1536m ²
アスファルト舗装工(再生粗粒)	A=1536m ²
アスファルト舗装工(再生密粒)	A=1536m ²
駐車場付帯工	N=1 式
排水構造物撤去工	N=1 式
排水構造物設置工	N=1 式
地下構造物削リ工	N=1 式

駐車場舗装工	N=1 式
駐車場付帯工	N=1 式
排水構造物撤去工	N=1 式
排水構造物設置工	N=1 式
地下構造物削リ工	N=1 式

図面サイズ A3

工 事 名 称	大鳳文化交流センター駐車場舗装工事		
施 設 名	大鳳文化交流センター		
工 事 場 所	春日部市西宝珠花593番地		
図 名	全体平面図		
縮 尺	1/600	図 面 番 号	1/6
春日部市役所環境経済部観光振興課			

平面図



押土工(整地) V=257.1m3
締固工 A=2000m2

掘削工 V=257.1m3
下層路盤 A=1536m2
上層路盤 A=1536m2
不陸整正工 A=1536m2
アスファルト舗装工(再生粗粒) A=1536m2
アスファルト舗装工(再生密粒) A=1536m2

地下構造物削り工 N=1式

駐車場付帯工 N=1式


排水構造物設置工 N=1式

排水構造物撤去工 N=1式

図面サイズ A3

工 事 名 称	大鳳文化交流センター駐車場舗装工事		
施 設 名	大鳳文化交流センター		
工 事 場 所	春日部市西宝珠花593番地		
図 名	平面図		
縮 尺	1/200	図 面 番 号	2/6
春日部市役所環境経済部観光振興課			

横断図




計画高
地盤高
掘削高

	計画高	地盤高	掘削高
No. 1-L+36.350	0.705	0.705	0.265
No. 1-L+30.000	0.705	0.69	0.265
No. 1-L+20.000	0.705	0.705	0.265
No. 1-L+10.000	0.705	0.705	0.265
No. 1	0.705	0.705	0.265
No. 1-R+7.700	0.705	0.705	0.265
No. 2-L+36.350	0.855	0.732	0.415
No. 2-L+30.000	0.855	0.68	0.415
No. 2-L+20.000	0.855	0.7	0.415
No. 2-L+10.000	0.855	0.715	0.415
No. 2	0.855	0.712	0.415
No. 2-R+10.000	0.855	0.695	0.415
No. 2-R+10.400	0.855	0.772	0.415
No. 3-L+36.350	1.005	0.675	0.565
No. 3-L+30.000	1.005	0.69	0.565
No. 3-L+20.000	1.005	0.688	0.565
No. 3-L+10.000	1.005	0.672	0.565
No. 3	1.005	0.658	0.565
No. 3-R+10.000	1.005	0.695	0.565
No. 3-R+11.500	0.87	0.67	0.43
No. 4-L+36.350	1.155	0.63	0.715
No. 4-L+30.000	1.155	0.61	0.715
No. 4-L+20.000	1.155	0.595	0.715
No. 4-L+10.000	1.155	0.592	0.715
No. 4	1.155	0.6	0.715
No. 4-R+10.000	1.155	0.678	0.715
No. 4-R+12.500	0.885	0.625	0.445
No. 5	1.305	0.585	0.865
No. 5-R+10.000	1.305	0.732	0.865
No. 5-R+13.600	0.9	0.645	0.46

図面サイズ A3

工 事 名 称	大風文化交流センター駐車場舗装工事		
施 設 名	大風文化交流センター		
工 事 場 所	春日部市西宝珠花593番地		
図 名	横断図		
縮 尺	縦1/25 横1/250	図 面 番 号	3/6
春日部市役所環境経済部観光振興課			

縦断図




図面サイズ A3


工 事 名 称	大風文化交流センター駐車場舗装工事			
施 設 名	大風文化交流センター			
工 事 場 所	春日部市西宝珠花593番地			
図 名	縦断図			
縮 尺	縦1/75	横1/250	図 面 番 号	4/6
春日部市役所環境経済部観光振興課				

構造物図面(1)


U字側溝 横断用 T-25



地先境界ブロックC種(150×150×600)




舗装構成




再生密粒度アスコン(タックコート) t=50
 再生粗粒度アスコン(プライムコート) t=70
 上層路盤(RM-40) t=120
 下層路盤(RC-40) t=200

集水桝(横断側溝側)

集水桝(内径400/400H800) 既存側溝側



集水桝(内径400/400H800) 横断側溝側




図面サイズ A3

工 事 名 称	大風文化交流センター駐車場舗装工事		
施 設 名	大風文化交流センター		
工 事 場 所	春日部市西宝珠花593番地		
図 名	構造物図面(1)		
縮 尺	free	図 面 番 号	5/6
春日部市役所環境経済部観光振興課			


構造物図面(2)

集水桝(横断側溝側)

集水桝(内径400/400H800) 横断側溝側




集水桝(内径400/400H800) 既存側溝側




集水桝(既存側溝側)

集水桝(内径400/400 H700) 既存側溝側




集水桝(内径400/400 H700) 塩ビ管側




集水桝(道路側溝側)


集水桝(内径400/400 H800) 塩ビ管側




集水桝(内径400/400 H800) 道路側溝側



フェンス基礎



道路側溝



図面サイズ A3

工 事 名 称	大風文化交流センター駐車場舗装工事		
施 設 名	大風文化交流センター		
工 事 場 所	春日部市西宝珠花593番地		
図 名	構造物図面(2)		
縮 尺	free	図 面 番 号	6/6
春日部市役所環境経済部観光振興課			