

令和7年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名				準用河川中之堀川護岸補修工事											
工 事 場 所				春日部市増田新田地内											
路 河 川 名 称				準用河川中之堀川											
事 業 名															
工 事 大 要				準用河川中之堀川護岸補修工事 河川土工 N=1式 H形鋼建込 N=32本 Co柵板設置 L=30m 立ち入り防止柵設置 N=1式 抜根工 N=1式 仮設工 N=1式											

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 04	機械経費(賃料)補正	1. 02		
単価適用年月	(R0709) 令和07年09月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年09月						
主たる工種	河川工事						
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -2						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 月単位						



工事名：準用河川中之堀川護岸補修工事
場所：春日部市増田新田地内

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
河川維持・修繕		式			
	1				
_ 河川修繕		式			
	1				
_ _ 河川土工		式			
	1				
_ _ _ 床堀工		式			
	1				
_ _ _ _ 床堀		m3			第1号一位代価表
	10				
_ _ _ 埋戻工		式			
	1				
_ _ _ _ 埋戻		m3			第2号一位代価表
	40				
_ _ _ 法面整形工		式			
	1				
_ _ _ _ 法面整形(盛土部)		m2			第3号一位代価表
	70				
_ _ _ 捨石工		式			
	1				
_ _ _ _ 捨石		m3			第4号一位代価表
	3				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — Co柵板設置工						式			
				1					
— — — H形鋼建込						式			
				1					
— — — — H形鋼建込						本			第5号一位代価表
				32					
— — — Co柵板設置（4段）						式			
				1					
— — — — Co柵板設置（4段）						m			第6号一位代価表
				30					
— — — 吸出し防止材設置						式			
				1					
— — — — 吸出し防止材設置						m2			第7号一位代価表
				45					
— — — 端部処理						式			
				1					
— — — — 端部処理						m			第8号一位代価表
				5					
— — 立ち入り防止柵工						式			
				1					
— — — 立ち入り防護柵工撤去						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 立ち入り防止柵撤去 (H=0.8)		m			第9号一位代価表
	33				
―― スクラップ		式			
	1				
――― スクラップ		t			第10号一位代価表
	0.7				
―― Co殻運搬処分		式			
	1				
――― Co殻運搬処分		m3			第11号一位代価表
	1				
―― 立ち入り防止柵設置		式			
	1				
――― 立ち入り防止柵設置 (H =1.2m)		m			第12号一位代価表
	33				
―― 抜根工		式			
	1				
―― 抜根① 90≦C<120		式			
	1				
――― 抜根① 90≦C<120		本			第13号一位代価表
	1				
―― 抜根② 120≦C<150		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 抜根② 120≦C<150					本			第14号一位代価表
				3				
―― 抜根③ 150≦C<180					式			
				1				
――― 抜根③ 150≦C<180					本			第15号一位代価表
				2				
―― 抜根④ 210≦C<240					式			
				1				
――― 抜根④ 210≦C<240					本			第16号一位代価表
				1				
―― 運搬処分					式			
				1				
――― 運搬処分					式			第17号一位代価表
				1				
―― 仮設工					式			
				1				
―― 土のう					式			
				1				
――― 土のう					m2			第18号一位代価表
				2				
―― 【交通誘導警備員】					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _	【交通誘導警備員】				式			
				1				
_ _ _	【交通誘導警備員】				式			
				1				
_ _ _ _	交通誘導警備員B				人日			第19号一位代価表
_ 直接工事費					式			
				1				
_ _ 共通仮設費計					式			
				1				
_ _ _ 共通仮設費（率分）					式			
				1				
_ 純工事費					式			
				1				
_ _ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価計					式			
				1				
_ _ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

床堀

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第1号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

埋戻

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第2号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
石灰改良土		m3			
最大粒径20mm 締固換算値1.25	125				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

法面整形(盛土部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
法面整形		m2			第3号施工P
盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第4号一位代価表

捨石

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
捨石 9m以下		m3			第4号施工P
	100				
割栗石 50-150mm		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

H形鋼建込

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H形鋼建込 H100 L=4500		本			第6号特殊施工
	100				
H形鋼 H100×100×4500		本			
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第6号一位代価表

Co柵板設置（4段）

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート柵板設置 1 スパン4 段		枚			第8号特殊施工
	40				
コンクリート柵板 980×298×60		枚			
	40				
合 計		m			
	(1		当り		

第7号一位代価表

吸出し防止材設置

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
吸出し防止材設置		m2			第5号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第8号一位代価表

端部処理

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場溶接 すみ肉脚長6mm		m			第6号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第9号一位代価表

立ち入り防止柵撤去 (H=0.8)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無		m			第1号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第10号一位代価表

スクラップ

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ へビーH4		t			
	100				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下		t			第7号施工P
	100				
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t		t			第8号施工P
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用	100	m3			第9号施工P
処分費 (t) 越谷県土整備事務所管内, Co廃材[有筋]	250	t			第2号施工表
合 計	(1	m3	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック, 2m	33	m			第10号施工P
転落防止用ネットフェンス 支柱山形型 高1.20m ビニール被覆線	33	m			
基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック, 金網柵, 無し, 全ての費用	34	基			第11号施工P
合 計	(1	m	当り		)

第13号一位代価表

抜根① $90 \leq C < 120$

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
抜根工 (1) $90 \leq C < 120$		本			第1号特殊施工
	10				
合 計		本			
	(1		当り		

第14号一位代価表

抜根② $120 \leq C < 150$

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
抜根工 (2) $120 \leq C < 150$		本			第2号特殊施工
	10				
合 計		本			
	(1		当り		

第15号一位代価表

抜根③ $150 \leq C < 180$

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
抜根工 (3) $150 \leq C < 180$		本			第4号特殊施工
	10				
合 計		本			
	(1		当り		

第16号一位代価表

抜根④ 210≦C<240

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
抜根工 (4)		本			第5号特殊施工
210≦C<240	10				
合 計		本			
	(1		当り		

第17号一位代価表

運搬処分

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
木くず		m3			
樹木 (根)	2				
コンテナ車運搬		回			
2t・3t (4m3) 片道25km程度	1				
合 計		式			

第18号一位代価表

土のう

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土のう積工		m2			第4号施工表
小口並べ, 仕拵・積立	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		
					)

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 100.00 m 当り

(WB810770)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	土中建込
J02	防護柵種類	ビーム式・パネル式
J03	支柱間隔	2m
J04	時間的制約を受ける場合の補正	無
J05	夜間作業の補正	無

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費(t) 1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	区分	越谷県土整備事務所管内
J02	適用区分	Co廃材[有筋]

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 運転 (チェーンソー80cc)

1.00 日 当り

(SC660011)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー		L			
特殊作業員		人			昼間
チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 土のう積工

10.00 m2 当り

(WB252620)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
購入土 RC-40	3.400	m3			
土のう 62×48cm	170.000	袋			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 作業内容

入力名称
小口並べ
仕捨て・積立

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 抜根工 (1)
PJ0010

90≦C<120

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
運転手(特殊)	人				
造園工	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転	日				第3号特殊施工
運転 (チェーンソー80cc)	日				第3号施工表
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 抜根工 (2)
PJ0020

120≦C<150

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
運転手(特殊)	人				
造園工	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転	日				第3号特殊施工
運転 (チェーンソー80cc)	日				第3号施工表
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) バックホウ運転
PJ0050

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.28m3(平積0.2m3)	日				
軽油	L				
合 計	1	日	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 抜根工 (3)
PJ0030

150≦C<180

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
運転手(特殊)	人				
造園工	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転	日				第3号特殊施工
運転 (チェーンソー80cc)	日				第3号施工表
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 抜根工 (4)
PJ0040

210≦C<240

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
運転手(特殊)	人				
造園工	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転	日				第3号特殊施工
運転 (チェーンソー80cc)	日				第3号施工表
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) H形鋼建込
PJ0060

H100 L=4500

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転 H形鋼建込・柵板設置	日				第7号特殊施工
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) バックホウ運転
PJ0070

H形鋼建込・柵板設置

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能 付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日				
軽油	L				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	日	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) コンクリート柵板設置
PJ0080

1 スパン 4 段

10.000 枚 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転 H形鋼建込・柵板設置	日				第7号特殊施工
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	枚	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工 P (機 19.870%, 労 72.990%, 材 7.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		19.87		K1
運転手(特殊)		39.96		R1
普通作業員		33.03		R2
軽油		7.14		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

(CB210410)

施工P(機 9.480%, 労86.470%, 材 4.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.9		K1
ランマ 質量60～80kg		0.58		K2
普通作業員		49.42		R1
特殊作業員		19.17		R2
運転手(特殊)		17.88		R3
軽油		3.2		Z1
ガソリン レギュラー		0.85		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

(CB220010)

施工P(機12.190%, 労75.670%, 材12.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		12.19		K1
普通作業員		30.88		R1
運転手(特殊)		28.21		R2
土木一般世話役		16.58		R3
軽油		12.14		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 整形箇所
 J02 法面締固めの有無
 J03 現場制約の有無
 J04 土質
 J05 費用の内訳

入力名称
 盛土部
 有り
 無し
 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土
 全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 捨石

1 m3 当り

(CB310410)

施工 P (機 30.660%, 労 56.090%, 材 13.250%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3		30.66		K1
運転手(特殊)		29.25		R1
普通作業員		14.31		R2
土木一般世話役		12.53		R3
軽油		13.25		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 最大作業半径

入力名称
9m以下

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 吸出し防止材設置

1 m2 当り

(CB224720)

施工 P (機 0.000%, 労 24.170%, 材 75.830%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		20.57		R1
土木一般世話役		3.6		R2
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		75.83		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 現場溶接

1 m 当り

(CB431580)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
溶接工		78.99		R1
土木一般世話役		16.25		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 溶接種別

入力名称
すみ肉脚長6mm

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機13.580%, 労83.540%, 材 2.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.58		K1
運転手(特殊)		42.54		R1
特殊作業員		41		R2
軽油		2.88		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t
有り
5.0km以下

第 0008 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品積込・荷卸 1 t 当り
(CB010420) 施工 P (機13.520%, 労83.620%, 材 2.860%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.52		K1
運転手(特殊)		42.39		R1
特殊作業員		40.83		R2
軽油		2.86		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種

入力名称
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t

第 0009 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬 1 m3 当り
(CB227010) 施工 P (機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
J13 費用の内訳

入力名称
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
有り
5.7km以下
全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) 金網・支柱(立入防止柵)

1 m 当り

(CB420840)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		90.38		R1
土木一般世話役		8.81		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 基礎種別
J03 支柱間隔

入力名称
基礎ブロック
2m

第 0011 号 一位代価表(施工P構成表) 基礎ブロック, 鋼管基礎

1 基 当り

(CB420820)

施工P(機 0.000%, 労80.720%, 材19.280%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		72.55		R1
土木一般世話役		8.17		R2
基礎ブロック		19.28		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 基礎種別
J02 構造物種別
J04 基礎碎石
J05 費用の内訳

入力名称
基礎ブロック
金網柵
無し
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	m		WB810770
第0002号施工表	処分費 (t) 越谷県土整備事務所管内, Co廃材[有筋]	t		SS003535
第0003号施工表	運転 (チェーンソー80cc)	日		SC660011
第0004号施工表	土のう積工 小口並べ, 仕拵・積立	m2		WB252620
第0001号施工P	床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3		CB210030
第0002号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0003号施工P	法面整形 盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2		CB220010
第0004号施工P	捨石 9m以下	m3		CB310410
第0005号施工P	吸出し防止材設置	m2		CB224720
第0006号施工P	現場溶接 すみ肉脚長6mm	m		CB431580
第0007号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下	t		CB010410

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0008号施工P	現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t		CB010420
第0009号施工P	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、5.7km以下、全ての費用	m3		CB227010
第0010号施工P	金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック、2m	m		CB420840
第0011号施工P	基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック、金網柵、無し、全ての費用	基		CB420820

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

工事特記仕様書

（趣旨）

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

（適用）

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工事名 準用河川中之堀川護岸補修工事
- ・工事箇所 春日部市増田新田地内

（共通事項）

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用〔促進〕計画書を作成し、施工計画書に含め、各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用〔促進〕実施書を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示すること。

（建設発生土の搬出）

第4条 建設発生土の受入地は、下記のとおり予定しており、受入地までの運搬距離を仕様書によるものとする。

○ 処分土

受入地：改良プラント「㈱春日部資材（春日部市下大增新田地内）」

※ 受注者は、別の改良プラントを選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

（建設廃棄物の再資源化等）

第5条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設としなければならない。なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。

2 受注者は、契約前に作成した「分別解体等の計画等」を施工計画書に添付して提出するものとする。

3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しなければならない。

- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づき再生資源利用〔促進〕実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

（再生資材の利用）

第6条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資材名	規 格	備 考
再生切込砕石	40mm以下	土のうち詰材等

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

（法定外の労災保険の付保）

第7条 受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。

（週休2日制モデル工事）

第8条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認のこと。

（春日部市ホームページ）

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/24053.html

準用河川中之堀川護岸補修工事

数量計算書

R7.9

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名	準用河川庄内領悪水路護岸補修工事						事 業 区 分	
							工 事 区 分	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(今回)		数量(変更)		数量増減	摘 要
			設計数量	設計計上数量	設計数量	設計計上数量		
河川維持・修繕								
河川修繕								
1. 河川土工								
床堀工	機械掘削 バックホウ0.28m ²	m ³	1.3	10				
埋戻工	機械埋戻し バックホウ0.28m ²	m ³	36.3	40				
法面整形工	盛土部	m ²	65.5	70				
捨石工	50-150	m ³	2.6	3.0				
2. Co柵板設置工								
H形鋼建込	機械施工 バックホウ0.28m ² H100L=4.5m	本	32.0	32				
Co柵板設置	980×298×60 4段	m	30.0	30				
吸出し防止材設置	t=10mm 9.8kN/m	m ²	45.0	45				
端部処理	溶接	m	4.8	5				
3. 立ち入り防止柵工								
立ち入り防止柵撤去	金網フェンス H=0.8m	m	33	33				
スクラップ	H4	t	0.66	0.7				
Co殻運搬処分	有筋	m ³	0.3	1				
立ち入り防止柵設置	金網フェンス H=1.2m	m	33	33				
4. 抜根工								
抜根①	90≦C<120	本	1	1				
抜根②	120≦C<150	本	3	3				
抜根③	150≦C<180	本	2	2				
抜根④	210≦C<240	本	1	1				
運搬処分	樹木(根)	m ³	1.8	2				
5. 仮設工								
土のう	土のう積工・小口	m ²	2.1	2.0				平面図より

1. 河川土工

数量集計表

[illegible]

2-1. 土工 計算書

測点	床堀				測点	埋戻 (河床部)			
	距 離 (m)	断面積 (m2)	平 均 断面積	土 量 (m3)		距 離 (m)	断面積 (m2)	平 均 断面積	土 量 (m3)
No. 0 -1	0.000	0.23			No. 0 -1	0.000	0.17		
No. 0	1.000	0.23	0.12	0.1	No. 0	1.000	0.17	0.17	0.2
No. 1	10.000	0.00	0.12	1.2	No. 1	10.000	0.06	0.12	1.2
No. 2	10.000	0.00	0.00	0.0	No. 2	10.000	0.10	0.08	0.8
No. 3	10.000	0.00	0.00	0.0	No. 3	10.000	0.24	0.17	1.7
合計	31.000			m3 1.3		31.000			m3 3.9

2-2. 土工 計算書

測点	埋戻 (法面部)				測点	法面整形			
	距 離 (m)	断面積 (m2)	平 均 断面積	土 量 (m3)		距 離 (m)	法 長 (m2)	平 均 法 長	面 積 (m2)
No. 0 -1	0.000	0.09			No. 0 -1	0.000	0.62		
No. 0	1.000	1.12	0.05	0.0	No. 0	1.000	2.23	1.43	1.4
No. 1	10.000	0.90	1.01	10.1	No. 1	10.000	2.13	2.18	21.8
No. 2	10.000	0.90	0.90	9.0	No. 2	10.000	2.11	2.12	21.2
No. 3	10.000	1.76	1.33	13.3	No. 3	10.000	2.11	2.11	21.1
合計	31.000			m3 32.4		31.000			m3 65.5

2-3. 土工 計算書

測点	割栗石				測点				
	距 離 (m)	断面積 (m2)	平 均 断面積	土 量 (m3)		距 離 (m)	断面積 (m2)	平 均 断面積	土 量 (m3)
No. 0 -1	0.000	0.08							
No. 0	1.000	0.08	0.04	0.0					
No. 1	10.000	0.08	0.08	0.8					
No. 2	10.000	0.08	0.08	0.8					
No. 3	10.000	0.12	0.10	1.0					
合計	31.000			m3 2.6		0.000			m3 0.0

2. Co柵板設置工

数量集計表


[illegible]

【略図】 側面図 $S=1:50$		
項 目	計 算 式	数 量
コンクリート柵板設置工		
H形鋼建込 L=4.5m	平面図より	32.0 本
コンクリート柵板	$N = 40.0 \text{ 枚} \quad (10\text{mあたり})$	
コンクリート柵板設置	$L = 30.0$	$= 30.0 \text{ m}$
コンクリート柵板設置 (4段)	$n = (1.2 \text{ m} / 0.3 * 30.0)$	$= 120.0 \text{ 枚}$
吸出し防止材 (4段)	$A = 1.50 \text{ m} * 1.00 \text{ m/m} * (30.00) \text{ m}$	$= 45.0 \text{ m}^2$
溶接 (水管橋橋台部)	$L = 1.20 \text{ m} * 4 \text{ 箇所} \quad (1\text{本あたり2箇所})$	$= 4.8 \text{ m}$

数量集計表

[illegible]

【略図】 防止柵

[illegible]

4. 拔根工

数量集計表

[illegible]

[illegible]


項 目	計 算 式	数 量
拔根①	$0.9 \leq C < 1.2$	1.0 本
拔根②	$1.2 \leq C < 1.5$	3.0 本
拔根③	$1.5 \leq C < 1.8$	2.0 本
拔根④	$2.1 \leq C < 2.4$	1.0 本
運搬処分	拔根①+②+③+④	1.75 m ³
拔根①	$0.5 \times 0.5 \times 1.0$	0.25 m ³
拔根②	$0.5 \times 0.5 \times 1.0$	0.25 m ³
拔根③	$0.5 \times 0.5 \times 1.0$	0.25 m ³
拔根④	$1.0 \times 1.0 \times 1.0$	1.00 m ³

数量集計表

[illegible]

撤去・復旧平面図

S=1:250




※1 抜根について、法面の範囲とし、道路下にある部分は残置すること
※2 法面部分で抜根が困難な場合は監督員と協議し、撤去する範囲を決定する

A3


工 事 名	準用河川中之堀川護岸補修工事		
路 線 名	準用河川中之堀川		
工事箇所	春日部市増田新田地内		
図 面 名	撤去・復旧平面図		
縮 尺	図示	図面番号	2
春日部市 建設部 河川課			

床掘・埋戻し断面図 S=1:100


No. 0-1.0




No. 0




No. 1




No. 2



No. 3






No. 3 (端部)



- 計画線
現況断面
掘削断面
埋戻断面 (石灰改良土)

工事名	準用河川中之堀川護岸補修工事		
路線名	準用河川中之堀川		
工事箇所	春日部市増田新田地内		
図面名	床掘・埋戻し断面図		
縮尺	図示	図面番号	3
春日部市 建設部 河川課			

構造図



A3

工 事 名	準用河川中之堀川護岸補修工事		
路 線 名	準用河川中之堀川		
工事箇所	春日部市増田新田地内		
図 面 名	構造図		
縮 尺	図示	図面番号	4
春日部市 建設部 河川課			