

令和7年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名				区画道路改築（9-1）工事											
工 事 場 所				春日部市西金野井第二土地区画整理事業地内											
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要															
道路改築															
表層 車道 国道部 A= 36㎡															
表層 車道 市道部 A=314㎡															
表層 歩道 国道部 A= 17㎡															
表層 歩道 市道部 A=114㎡															
皿型側溝 L= 51m															
集水樹 N= 1基															
街渠 国道部 L= 11m															
街渠 市道部 L= 7m															
地先境界ブロック L= 79m															

案内図



変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 04	機械経費(賃料)補正	1. 02		
単価適用年月	(R0709) 令和07年09月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年09月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 月単位						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築		式			
	1				
_ 道路改良		式			
	1				
_ _ 道路土工		式			
	1				
_ _ _ 掘削工		式			
	1				
_ _ _ _ 掘削		m3			第1号一位代価表
	260				
_ _ _ _ 床掘		m3			第2号一位代価表
	20				
_ _ _ _ 盛土		m3			第3号一位代価表
	2				
_ _ _ _ 埋戻し		m3			第4号一位代価表
	10				
_ _ _ _ 掘削		m3			第5号一位代価表
	30				
_ _ _ _ 床掘		m3			第6号一位代価表
	10				
_ _ _ _ 埋戻し		m3			第7号一位代価表
	5				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	土砂等運搬					m3			第8号一位代価表
				300					
— —	排水構造物工					式			
				1					
— — —	側溝工					式			
				1					
— — — —	管（函）渠型側溝					m			第9号一位代価表
				51					
— — — —	切回し側溝					m			第10号一位代価表
				2					
— — —	集水桝・マンホール工					式			
				1					
— — — —	プレキャスト集水桝					箇所			第11号一位代価表
				1					
— — — —	プレキャスト街渠桝					箇所			第12号一位代価表
				2					
— — —	排水工					式			
				1					
— — — —	街渠 切下部					m			第13号一位代価表
				11					
— — — —	街渠 一般部					m			第14号一位代価表
				3					

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — 街渠 摺り付け部					m			第15号一位代価表
				2				
— — — — 街渠 切下部					m			第16号一位代価表
				2				
— — — — 地先					m			第17号一位代価表
				79				
— — — 管渠工					式			
				1				
— — — — ヒューム管(B形管)					m			第18号一位代価表
				6				
— — 構造物撤去工					式			
				1				
— — — 構造物取壊し工					式			
				1				
— — — — 舗装版切断					m			第19号一位代価表
				19				
— — — — 舗装版切断					m			第20号一位代価表
				13				
— — — — 舗装版切断					m			第21号一位代価表
				5				
— — — — 濁水処理					式			第1号内訳書
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	舗装版破碎			m2			第22号一位代価表
				33					
-	-	-	舗装版破碎			m2			第23号一位代価表
				480					
-	-	-	舗装版破碎			m2			第24号一位代価表
				23					
-	-	-	コンクリート構造物取壊し			m3			第25号一位代価表
				4					
-	-	-	コンクリート構造物取壊し			m3			第26号一位代価表
				4					
-	-	-	転落防止柵			m			第27号一位代価表
				10					
-	-	-	横断防止柵			m			第28号一位代価表
				2					
-	-	-	運搬処理工			式			
				1					
-	-	-	殻運搬 (As)			m3			第29号一位代価表
				36					
-	-	-	殻運搬 (Co有筋)			m3			第30号一位代価表
				4					
-	-	-	殻運搬 (Co無筋)			m3			第31号一位代価表
				4					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	現場発生品運搬					式			第2号内訳書
				1					
— —	擁壁工					式			
				1					
— — —	場所打擁壁工					式			
				1					
— — — —	重力式擁壁					箇所			第32号一位代価表
				1					
— — — —	重力式擁壁					箇所			第33号一位代価表
				1					
—	舗装					式			
				1					
— —	舗装工					式			
				1					
— — —	アスファルト舗装工（車道 国道）					式			
				1					
— — — —	下層路盤（車道・路肩部）					m2			第34号一位代価表
				36					
— — — —	上層路盤（車道・路肩部）					m2			第35号一位代価表
				36					
— — — —	基層（車道・路肩部）					m2			第36号一位代価表
				36					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	表層(車道・路肩部)					m2			第37号一位代価表
				36					
— — —	アスファルト舗装工(車道 市道)					式			
				1					
— — — —	下層路盤(車道・路肩部)					m2			第38号一位代価表
				297					
— — — —	上層路盤(車道・路肩部)					m2			第39号一位代価表
				297					
— — — —	表層(車道・路肩部)					m2			第40号一位代価表
				314					
— — —	舗装準備工(車道 市道)					式			
				1					
— — — —	不陸整正					m2			第41号一位代価表
				17					
— — —	アスファルト舗装工(歩道 国道)					式			
				1					
— — — —	下層路盤(歩道部)					m2			第42号一位代価表
				17					
— — — —	下層路盤(歩道部)					m2			第43号一位代価表
				17					
— — — —	表層(歩道部)					m2			第44号一位代価表
				17					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	アスファルト舗装工	(歩道 市道)				式			
				1					
— — — —	下層路盤	(歩道部)				m2			第45号一位代価表
				78					
— — — —	上層路盤	(歩道部)				m2			第46号一位代価表
				78					
— — — —	表層	(歩道部)				m2			第47号一位代価表
				114					
— — —	舗装準備工	(歩道 市道)				式			
				1					
— — — —	不陸整正					m2			第48号一位代価表
				36					
— —	区画線工					式			
				1					
— — —	区画線工					式			
				1					
— — — —	溶融式区画線					m			第49号一位代価表
				130					
— — — —	溶融式区画線					m			第50号一位代価表
				11					
— — — —	溶融式区画線					m			第51号一位代価表
				4					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	溶融式区画線					m			第52号一位代価表
				5					
— — — —	溶融式区画線					m			第53号一位代価表
				22					
— — — —	溶融式区画線					m			第54号一位代価表
				48					
— — — —	溶融式区画線					m			第55号一位代価表
				19					
— —	付帯工					式			
				1					
— — —	付帯工					式			
				1					
— — — —	人孔調整					箇所			第56号一位代価表
				4					
— — — —	標識					箇所			第57号一位代価表
				1					
— — — —	信号機					本			第58号一位代価表
				1					
— —	防護柵工					式			
				1					
— — —	防止柵工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 転落(横断)防止柵					m			第59号一位代価表
				4				
――― 金網・支柱(立入防止柵)					m			第60号一位代価表
				5				
―― 車止めボス工					式			
				1				
――― 車止めボス					本			第61号一位代価表
				4				
― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
―― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
――― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
――― 交通誘導警備員A					人日			第62号一位代価表
――― 交通誘導警備員B					人日			第63号一位代価表
――― 交通誘導警備員B					人日			第64号一位代価表
― 直接工事費					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 共通仮設費計					式			
				1				
_ _ _ 共通仮設費（率分）					式			
				1				
_ 純工事費					式			
				1				
_ _ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価計					式			
				1				
_ _ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
_ 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表(内訳書) 濁水処理

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入〔焼却 又は溶融含まず〕		m3			
	0.2				
合 計					

第2号一位代価表(内訳書) 現場発生品運搬

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4～4.5t級、吊能 力2.9t、有り、3.0km以下		t			第1号施工P
	0.15				
スクラップ ヘビーH3		t			第1号施工表
	0.15				
合 計					

第1号一位代価表 掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂、上記以外(小規模)、小規模(標準)		m3			第2号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

床掘

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用		m3			第3号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

盛土

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土 2.5m以上4.0m未満		m3			第4号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用		m3			第5号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第6号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	100				夜間
合 計		m3			
	(1		当り		)

第6号一位代価表

床掘

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第7号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				夜間
合 計		m3			
	(1		当り		)

第7号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第8号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				夜間
合 計		m3			
	(1		当り		)

第8号一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模，ハック山積0.28m3(平積0.2m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，有り，12.0km以下		m3			第9号施工P
	100				
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第9号一位代価表

管(函)渠型側溝

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管(函)渠型側溝 据付，200mm以上300mm以下，有り，全ての費用		m			第10号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第10号一位代価表

切回し側溝

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管(函)渠型側溝 据付，200mm以上300mm以下，有り，全ての費用		m			第11号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水樹		基			第12号施工P
据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用	10				
集水樹		基			
500×500×700	10				
蓋版		枚			第2号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	10				
コンクリート		m ³			第13号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.25				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水樹		基			第14号施工P
据付, 400kgを超え600kg以下, 有り, 全ての費用	10				
集水樹		基			夜間
400×400×670	10				
歩車道境界ブロック		m			第15号施工P
設置, 各種600-1000mm以下50-150kg未満, 1.43 個/m, 無し, 無し	7				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第13号一位代価表

街渠 切下部

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り		m			第16号施工P 夜間
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第14号一位代価表

街渠 一般部

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り		m			第17号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第15号一位代価表

街渠 摺り付け部

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り		m			第18号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第16号一位代価表

街渠 切下部

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第19号施工P
設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 再生クラッシャー RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第17号一位代価表

地先

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第20号施工P
設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クラッシャー RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第18号一位代価表

ヒューム管(B形管)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ヒューム管(B形管)		m			第21号施工P
据付, 500mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管2種, 18-8-25(20)(高炉), 全ての費用	100				
合 計		m			夜間
	(1		当り		

第19号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第22号施工P
アスファルト舗装版, 30cmを超え40cm以下, 全ての費用	100				夜間
合 計		m			
	(1		当り		)

第20号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第23号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		)

第21号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第24号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				夜間
合 計		m			
	(1		当り		)

第22号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第25号施工P 夜間
全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第23号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第26号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第24号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第25号施工P 夜間
全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第25号一位代価表

コンクリート構造物取壊し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第3号施工表
鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第26号一位代価表

コンクリート構造物取壊し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第4号施工表
無筋構造物, 人力施工, 無し, 有り	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第27号一位代価表

転落防止柵

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		m			第5号施工表
土中建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無し, 有	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		m			第6号施工表
プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 有	10				
構造物とりこわし		m ³			第7号施工表
無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	0.14				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m ³			第27号施工P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 11.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m ³			
	(1		当り		

第30号一位代価表

殻運搬 (Co有筋)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第28号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第31号一位代価表

殻運搬 (Co無筋)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第29号施工P
コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第32号一位代価表

重力式擁壁

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁		箇所			第5号特殊施工
右側 平均高H=921	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁		箇所			第6号特殊施工
左側 平均高H=750	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第32号施工P
300 mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			夜間
	(1		当り		

第35号一位代価表

上層路盤(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第33号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 200 mm, 2層施 工, 全ての費用	100				夜間
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第34号施工P
再生瀝青安定処理材(40), 1.4m以 上3.0m以下, mm, mm, 100 mm, mm, プラ イムコート PK-3, 全ての費用	100				夜間
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第34号施工P
再生瀝青安定処理材(40), 1.4m以 上3.0m以下, mm, mm, 100 mm, mm, プラ イムコート PK-3, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第36号一位代価表

基層(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部)		m2			第35号施工P
1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再 生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				夜間
基層(車道・路肩部)		m2			第36号施工P
1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再 生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第37号一位代価表

表層(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第37号施工P
1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコートPK-4, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第38号一位代価表

下層路盤(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第38号施工P
800 mm, 4層施工, 再生クラッシャーRC-40, 全ての費用	100				
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第39号施工P
120 mm, 1層施工, 再生クラッシャーRC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		)

第39号一位代価表

上層路盤(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第40号施工P
再生粒度調整碎石RM-40, mm, mm, mm, 100 mm, 1層施工, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		)

第40号一位代価表

表層(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第41号施工P
1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコートPK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第41号一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第42号施工P
有り, 39mm以上44mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第42号一位代価表

下層路盤(歩道部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター層		m2			第43号施工P
100mm以上120mm未満	100				
合 計		m2			夜間
	(1		当り		

第43号一位代価表

下層路盤(歩道部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第44号施工P
	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		

第44号一位代価表

表層(歩道部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
透水性アスファルト舗装 1. 4m以上2. 4m未満, mm, 40 mm, 開粒 度アスコン(13)		m2			第45号施工P
	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		

第45号一位代価表

下層路盤(歩道部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第46号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第46号一位代価表

上層路盤(歩道部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)		m2			第47号施工P
200 mm, 2層施工, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第47号一位代価表

表層(歩道部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)		m2			第48号施工P
1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第48号一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第42号施工P
有り, 39mm以上44mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第49号一位代価表

溶融式区画線

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第8号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第50号一位代価表

溶融式区画線

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、黄 鉛・クロムフリー、アス ファルト舗装、全ての費用		m			第9号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第51号一位代価表

溶融式区画線

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、破線 30cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第10号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第52号一位代価表

溶融式区画線

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第11号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第53号一位代価表

溶融式区画線

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第12号施工表
有り, 溶融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第54号一位代価表

溶融式区画線

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第13号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記 号・文字 15cm換 算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第55号一位代価表

溶融式区画線

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第14号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第56号一位代価表

人孔調整

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック据付工		組			第15号施工表
調整コンクリートブロックを使用しない	100				撤去、処分含む
無収縮モルタル		袋			
25kg	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第57号一位代価表

標識

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識移設		箇所			第2号特殊施工
基礎含む	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
信号柱建柱 SP柱9-10m	100	本			第1号特殊施工
信号柱撤去 CP柱	100	本			第7号特殊施工
信号柱機器移設 撤去含む	100	基			第8号特殊施工
信号柱配線取付 撤去含む	100	箇所			第9号特殊施工
合 計	(1	本	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込, ビーム式・パネ ル式, 3m, 無, 50m未満, 有	100	m			第16号施工表
合 計	(1	m	当り		)

第60号一位代価表

金網・支柱(立入防止柵)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金網・支柱(立入防止柵)		m			第49号施工P
基礎ブロック, 2m	100				有物使用
合 計		m			
	(1		当り		)

第61号一位代価表

車止めポスト

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車止めポスト設置		本			第50号施工P
全ての費用	100				夜間
合 計		本			
	(1		当り		)

第62号一位代価表

交通誘導警備員A

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人			
					夜間
合 計		人日			
	(1		当り		)

第63号一位代価表

交通誘導警備員 B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			夜間
合 計		人日			
	(1		当り		
					)

第64号一位代価表

交通誘導警備員 B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		
					)

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) スクラップ

1.00 t 当り

(SS002929)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ へビーH3	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 適用

入力名称
へビーH3

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
側溝蓋 集水枘グレーチ ク T-25 滑り止め型 落込式細 目（鎖付）600×600	100.000	枚			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 夜間作業の有無
J03 蓋版の種類
J05 規格・仕様区分
J06 時間的制約の有無
J07 施工箇所における補正

入力名称
据付け
無し
蓋版(各種)
40を超え170kg/枚以下
無し
無し

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 夜間 人力施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	無筋構造物
J02	工法区分	人力施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	有り

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 100.00 m 当り

(WB810770)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	土中建込
J02	防護柵種類	ビーム式・パネル式
J03	支柱間隔	3m
J04	時間的制約を受ける場合の補正	無
J05	夜間作業の補正	有

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 100.00 m 当り

(WB810770)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込
J02	防護柵種類	ビーム式・パネル式
J03	支柱間隔	3m
J04	時間的制約を受ける場合の補正	無
J05	夜間作業の補正	有

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】					
昼間 人力施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

J01 条件名称
 J02 構造物区分
 J03 工法区分
 J04 時間的制約の有無
 夜間作業の有無

入力名称
 無筋構造物
 人力施工
 無し
 無し

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 30cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	有り
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋（受枠とも）調整コンクリートブ
ロック据付工

1.00 組 当り

(SG000765)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	組	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
調整コンクリートブロックを使用しない

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表)

防護柵(横断・転落防止柵)設置工

100.00 m 当り

(WB810760)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
防護柵(P種) 転落防止柵 ビーム式 土中 式 H=1100@3000 景観色塗装	100.000	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	土中建込
J02	防護柵種類	ビーム式・パネル式
J03	支柱間隔	3m
J04	根巻きコンクリートの有無	無
J05	施工規模による加算	50m未満
J07	夜間作業の補正	有

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 信号柱建柱
PJ0080

SP柱9-10m

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
信号柱 SP柱 φ190.7 9m	本				
		1			
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
運転手(特殊)	人				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日				
合 計	1	本	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 標識移設
PJ0010

基礎含む

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				夜間
合 計	1	箇所	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 重力式擁壁
PJ0060

右側 平均高H=921

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型擁壁 0.8m以上1.0m以下, 18-8-25(高 炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練 炭)	m3				第30号施工 P
		1.98			
合 計	1	箇所	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) 重力式擁壁
PJ0070

左側 平均高H=750

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型擁壁 0.6m以上0.8m未満, 18-8-25(高 炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練 炭)	m3				第31号施工P
		1.45			
合 計	1	箇所	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 信号柱撤去
PJ0090

CP柱

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
運転手(特殊)	人				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日				
合 計	1	本	当り		

撤去含む

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車灯アーム 2.5～4.0m	個				
		1			
電工	人				
普通作業員	人				
運転手(特殊)	人				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日				
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日				
合 計	1	基	当り		

撤去含む

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
装柱金具 支線・架線バンド	個				
		1			
配線材料 ワイヤークリップ・アースクリップ・SS吊線留バンド	セット				
		1			
電工	人				
普通作業員	人				
運転手(特殊)	人				
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日				
合 計	1	箇所	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機17.080%, 労79.030%, 材 3.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		17.08		K1
運転手(特殊)		40.25		R1
特殊作業員		38.78		R2
軽油		3.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t
有り
3.0km以下

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機27.260%, 労61.700%, 材11.040%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		27.26		K1
運転手(特殊)		61.7		R1
軽油		11.04		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準)

(CB210030)

施工P(機19.870%, 労72.990%, 材 7.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		19.87		K1
運転手(特殊)		39.96		R1
普通作業員		33.03		R2
軽油		7.14		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 路床盛土

1 m3 当り

(CB210520)

施工P(機15.830%, 労75.680%, 材 8.490%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		7.93		K1
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		7.9		K2
運転手(特殊)		67.44		R1
普通作業員		8.24		R2
軽油		8.49		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工幅員

入力名称
2.5m以上4.0m未満

(CB210410)

施工P(機 9.480%, 労86.470%, 材 4.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.9		K1
ランマ 質量60～80kg		0.58		K2
普通作業員		49.42		R1
特殊作業員		19.17		R2
運転手(特殊)		17.88		R3
軽油		3.2		Z1
ガソリン レギュラー		0.85		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機27.260%, 労61.700%, 材11.040%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		27.26		K1
運転手(特殊)		61.7		R1 夜間
軽油		11.04		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準)

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機19.870%, 労72.990%, 材 7.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		19.87		K1
運転手(特殊)		39.96		R1 夜間
普通作業員		33.03		R2 夜間
軽油		7.14		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

(CB210410)

施工P(機 9.480%, 労86.470%, 材 4.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.9		K1
ランマ 質量60～80kg		0.58		K2
普通作業員		49.42		R1 夜間
特殊作業員		19.17		R2 夜間
運転手(特殊)		17.88		R3 夜間
軽油		3.2		Z1
ガソリン レギュラー		0.85		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

(CB210110)

施工P(機24.450%, 労63.420%, 材12.130%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		24.45		K1
運転手(一般)		63.42		R1
軽油		12.13		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 土砂等発生現場
 J02 積込機種・規格
 J03 土質
 J04 DID区間の有無
 J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
 小規模
 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 有り
 12.0km以下

(CB222790)

施工P(機 1.770%, 労21.010%, 材77.220%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		1.31		K1
普通作業員		5.09		R1
土木一般世話役		4.62		R2
運転手(特殊)		4.43		R3
特殊作業員		1.42		R4
側溝 皿型側溝 300×300×2000		76.3		Z1
軽油		0.68		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付
J02	内径又は内空幅(mm)	200mm以上300mm以下
J03	基礎碎石の有無	有り
J04	費用の内訳	全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		1.31		K1
普通作業員		5.09		R1
土木一般世話役		4.62		R2
運転手(特殊)		4.43		R3
特殊作業員		1.42		R4
側溝 スリット側溝 切回し部		76.3		Z1
軽油		0.68		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付
J02	内径又は内空幅(mm)	200mm以上300mm以下
J03	基礎碎石の有無	有り
J04	費用の内訳	全ての費用

(CB222800)

施工P(機 9.590%, 労88.390%, 材 2.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		7.74		K1
運転手(特殊)		28.21		R1
普通作業員		27.01		R2
土木一般世話役		13.06		R3
特殊作業員		3.01		R4
軽油		1.63		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
600kgを超え800kg以下
有り
全ての費用

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労42.010%, 材57.990%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.75		R1
土木一般世話役		9.31		R2
特殊作業員		7.89		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		57.99		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J01 構造物種別
 J02 打設工法
 J03 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J07 現場内小運搬の有無
 J13 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB222800)

施工P(機10.560%, 労87.210%, 材 2.230%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		8.52		K1
運転手(特殊)		31.06		R1 夜間
普通作業員		23.42		R2 夜間
土木一般世話役		12.13		R3 夜間
特殊作業員		3.73		R4 夜間
軽油		1.8		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
400kgを超え600kg以下
有り
全ての費用

(CB422510)

施工P(機 2.000%, 労48.690%, 材49.310%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		2		K1
特殊作業員		18.79		R1 夜間
普通作業員		16.82		R2 夜間
土木一般世話役		10.17		R3 夜間
歩車道境界ブロック B型片面 7cm平切下、街渠柵縁 塊 (グレーチング含む)		48.7		Z1
軽油		0.61		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ブロック規格	各種600-1000mm以下50-150kg未満
J03	m当り歩車道境界ブロック使用量	1.43 個/m
J04	基礎碎石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

(CB422510)

施工P(機 0.340%, 労67.920%, 材31.740%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.34		K1
普通作業員		25.89		R1 夜間
土木一般世話役		13.56		R2 夜間
特殊作業員		12.18		R3 夜間
型わく工		10.06		R4 夜間
歩車道境界ブロック B型片面 7cm平切下		21.25		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.43		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.75		Z3
軽油		0.31		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 ブロック規格
 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量
 J04 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格
 J06 養生工の有無

入力名称
 設置
 各種(600mm以下、50kg未満)
 1.65 個/m
 再生クラッシャー RC-40
 18-8-25(高炉)
 有り

(CB422510)

施工P(機 1.900%, 労61.420%, 材36.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		1.58		K1
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.32		K2
普通作業員		20.29		R1
特殊作業員		16.79		R2
土木一般世話役		10.38		R3
型わく工		8.55		R4
歩車道境界ブロック 両面180×230×250×600 (B)		26.06		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.16		Z2
軽油		0.77		Z3
再生クラッシャーラン RC-40		0.69		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 ブロック規格
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量
J04 基礎碎石規格

入力名称
設置
各種600mm以下50kg以上100kg未満
1.65 個/m
再生クラッシャーラン RC-40

J05 均し基礎コンクリート規格
J06 養生工の有無

18-8-25(高炉)
有り

(CB422510)

施工P(機 1.900%, 労61.420%, 材36.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		1.58		K1
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.32		K2
普通作業員		20.29		R1
特殊作業員		16.79		R2
土木一般世話役		10.38		R3
型わく工		8.55		R4
歩車道境界ブロック B型摺付180/230×100/250×600		26.06		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.16		Z2
軽油		0.77		Z3
再生クラッシャーラン RC-40		0.69		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 ブロック規格
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量
J04 基礎碎石規格

入力名称
設置
各種600mm以下50kg以上100kg未満
1.65 個/m
再生クラッシャーラン RC-40

J05 均し基礎コンクリート規格
J06 養生工の有無

18-8-25(高炉)
有り

第 0019 号 一位代価表(施工P構成表) 歩車道境界ブロック

1 m 当り

(CB422510)

施工P(機 0.340%, 労67.920%, 材31.740%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.34		K1
普通作業員		25.89		R1
土木一般世話役		13.56		R2
特殊作業員		12.18		R3
型わく工		10.06		R4
歩車道境界ブロック B型片面 7cm平切下		21.25		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.43		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.75		Z3
軽油		0.31		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 ブロック規格
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量
J04 基礎砕石規格
J05 均し基礎コンクリート規格
J06 養生工の有無

入力名称
設置
各種(600mm以下、50kg未満)
1.65 個/m
再生クラッシャーラン RC-40
18-8-25(高炉)
有り

(CB422520)

施工P(機 0.350%, 労73.070%, 材26.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.35		K1
普通作業員		27.82		R1
土木一般世話役		14.6		R2
特殊作業員		13.08		R3
型わく工		10.9		R4
地先境界ブロック 150×150×600(C)		15.86		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.64		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.76		Z3
軽油		0.32		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 ブロック規格
 J04 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格
 J06 養生工の有無

入力名称
 設置
 C種(150×150×600)
 再生クラッシャーラン RC-40
 18-8-25(高炉)
 有り

(CB222860)

施工P(機 1.930%, 労48.510%, 材49.560%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		1.71		K1
普通作業員		15.57		R1 夜間
型わく工		6.84		R2 夜間
土木一般世話役		6.04		R3 夜間
運転手(特殊)		4.73		R4 夜間
ヒューム管(外圧管2種)B形 500×42×2430		39.9		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		8.42		Z2
軽油		1.1		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付
J02 管径	500mm
J03 固定基礎	90° 巻き
J04 基礎碎石の有無	有り
J05 規格	外圧管2種
J08 生コンクリート規格	18-8-25(20)(高炉)
J10 費用の内訳	全ての費用

(CB430510)

施工P(機12.410%, 労41.180%, 材46.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深40cm級ブレード径φ96cm		8.44		K1
特殊作業員		14.09		R1 夜間
土木一般世話役		7.62		R2 夜間
普通作業員		6.3		R3 夜間
コンクリートカッタ (ブレード) 径38インチ		17.25		Z1
コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ		12.04		Z2
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		8.27		Z3
コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ		5.05		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
30cmを超え40cm以下
全ての費用

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1 夜間
土木一般世話役		10.55		R2 夜間
普通作業員		8.73		R3 夜間
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

第 0025 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り

(CB210720)

施工P(機20.800%, 労71.280%, 材 7.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		20.8		K1
運転手(特殊)		71.28		R1 夜間
軽油		7.92		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
費用の内訳

入力名称
全ての費用

(CB430310)

施工P(機13.490%, 労80.490%, 材 6.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		13.49		K1
土木一般世話役		28.91		R1
運転手(特殊)		27.69		R2
普通作業員		23.89		R3
軽油		6.02		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0027 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機18.570%, 労72.350%, 材 9.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		18.57		K1
運転手(一般)		72.35		R1
軽油		9.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	舗装版破砕
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	11.0km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0028 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	5.7km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 殻発生作業
 J03 積込工法区分
 J04 DID区間の有無
 J13 運搬距離(km)(DID区間有無)
 費用の内訳

入力名称
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし
 機械積込
 有り
 5.7km以下
 全ての費用

(CB226311)

施工P(機 4.660%, 労73.840%, 材21.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t		3.69		K1
型わく工		22.49		R1
普通作業員		22.12		R2
土木一般世話役		8.91		R3
特殊作業員		2.64		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		20.91		Z1
軽油		0.47		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	擁壁平均高さ	0.8m以上1.0m以下
J02	コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J03	基礎碎石の有無	有り
J04	均しコンクリートの有無	無し
J05	養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)

(CB226311)

施工P(機 4.280%, 労75.780%, 材19.940%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t		3.43		K1
型わく工		24.27		R1
普通作業員		22.74		R2
土木一般世話役		9.16		R3
特殊作業員		2.45		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		19.41		Z1
軽油		0.43		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	擁壁平均高さ	0.6m以上0.8m未満
J02	コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J03	基礎碎石の有無	有り
J04	均しコンクリートの有無	無し
J05	養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)

(CB410030)

施工P(機 5.390%, 労18.060%, 材76.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		2.16		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		1.71		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.55		K3
運転手(特殊)		8.45		R1 夜間
特殊作業員		2.8		R2 夜間
普通作業員		2.73		R3 夜間
土木一般世話役		0.82		R4 夜間
再生クラッシャーラン RC-40		74.68		Z1
軽油		1.54		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
300 mm
2層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410040)

施工P(機12.070%, 労40.360%, 材47.570%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		4.83		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		3.83		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.24		K3
運転手(特殊)		18.87		R1 夜間
特殊作業員		6.26		R2 夜間
普通作業員		6.11		R3 夜間
土木一般世話役		1.84		R4 夜間
再生粒度調整碎石 RM-40		43.39		Z1
軽油		3.43		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整碎石 RM-40
200 mm
2層施工
全ての費用

(CB410040)

施工P(機 1.130%, 労 9.900%, 材88.970%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		0.73		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		0.14		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.13		K3
普通作業員		3.36		R1 夜間
運転手(特殊)		2.34		R2 夜間
特殊作業員		2.25		R3 夜間
土木一般世話役		0.81		R4 夜間
再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40)		84.01		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.75		Z2
軽油		0.19		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J02 平均幅員
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下
J08 瀝青材料種類

入力名称
再生瀝青安定処理材(40)
1.4m以上3.0m以下
100 mm
プライムコート PK-3

J09

費用の内訳

全ての費用

(CB410240)

施工P(機 1.990%, 労17.290%, 材80.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.27		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.26		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.23		K3
普通作業員		5.87		R1 夜間
運転手(特殊)		4.08		R2 夜間
特殊作業員		3.93		R3 夜間
土木一般世話役		1.42		R4 夜間
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		77.52		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.82		Z2
軽油		0.34		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
1.4m以上3.0m以下
50 mm
再生粗粒度アスコン(20)
タックコート PK-4

J07

費用の内訳

全ての費用

(CB410240)

施工P(機 1.870%, 労16.390%, 材81.740%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.2		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.24		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.22		K3
普通作業員		5.57		R1 夜間
運転手(特殊)		3.87		R2 夜間
特殊作業員		3.73		R3 夜間
土木一般世話役		1.34		R4 夜間
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		73.53		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.85		Z2
軽油		0.32		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
1.4m以上3.0m以下
50 mm
再生粗粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.680%, 労14.640%, 材83.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.07		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.22		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.2		K3
普通作業員		4.97		R1 夜間
運転手(特殊)		3.46		R2 夜間
特殊作業員		3.33		R3 夜間
土木一般世話役		1.2		R4 夜間
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		80.97		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.39		Z2
軽油		0.29		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
1.4m以上3.0m以下
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
タックコート PK-4

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0038 号 一位代価表(施工P構成表) 下層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410030)

施工P(機 4.410%, 労14.750%, 材80.840%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		1.77		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		1.4		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.45		K3
運転手(特殊)		6.9		R1
特殊作業員		2.29		R2
普通作業員		2.23		R3
土木一般世話役		0.67		R4
再生クラッシャーラン RC-40		79.32		Z1
軽油		1.25		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
800 mm
4層施工
再生クラッシャー RC-40
全ての費用

(CB410030)

施工P(機 4.670%, 労15.690%, 材79.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策 型(第2次)] ブレード幅3.1m		1.87		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策 型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		1.48		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.48		K3
運転手(特殊)		7.32		R1
特殊作業員		2.44		R2
普通作業員		2.38		R3
土木一般世話役		0.72		R4
再生クラッシャーラン RC-40		78.02		Z1
軽油		1.33		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
120 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410040)

施工P(機 9.880%, 労33.130%, 材56.990%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		3.96		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		3.13		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.01		K3
運転手(特殊)		15.46		R1
特殊作業員		5.15		R2
普通作業員		5.03		R3
土木一般世話役		1.52		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		53.57		Z1
軽油		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整碎石 RM-40
100 mm
1層施工
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.680%, 労14.640%, 材83.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.07		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.22		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.2		K3
普通作業員		4.97		R1
運転手(特殊)		3.46		R2
特殊作業員		3.33		R3
土木一般世話役		1.2		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		80.97		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.39		Z2
軽油		0.29		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
1.4m以上3.0m以下
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
タックコート PK-4

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0042 号 一位代価表(施工 P 構成表) 不陸整正

1 m2 当り

(CB410010)

施工 P (機15.320%, 労45.680%, 材39.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策 型(第2次)] ブレード幅3.1m		7.48		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策 型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		5.92		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.92		K3
運転手(特殊)		29.26		R1
特殊作業員		8.53		R2
普通作業員		6.36		R3
土木一般世話役		1.53		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		33.68		Z1
軽油		5.32		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
39mm以上44mm未満
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

(CB410650)

施工P(機 4.320%, 労74.200%, 材21.480%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		2.67		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.53		K2
特殊作業員		21.1		R1 夜間
運転手(特殊)		20.73		R2 夜間
普通作業員		18.83		R3 夜間
土木一般世話役		11.38		R4 夜間
フィルター材料 再生砂		19.37		Z1
軽油		2.05		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均厚さ

入力名称
100mm以上120mm未満

(CB410031)

施工P(機 5.620%, 労72.880%, 材21.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.91		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		2.55		K2
普通作業員		30.5		R1 夜間
運転手(特殊)		26.32		R2 夜間
特殊作業員		13.94		R3 夜間
再生クラッシャーラン RC-40		19.41		Z1
軽油		2.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
100 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410660)

施工P(機 6.270%, 労30.020%, 材63.710%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[ホイール型] 排出ガス対策型(第3次) 舗装 幅1.4～3.0m		4.95		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 排出ガス対策型(第1次) 運転質 量3～4t		0.91		K2
普通作業員		11.81		R1 夜間
特殊作業員		7.91		R2 夜間
運転手(特殊)		5.48		R3 夜間
土木一般世話役		2.86		R4 夜間
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		63.19		Z1
軽油		0.49		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下
J04 材料

入力名称
1.4m以上2.4m未満
40 mm
開粒度アスコン(13)

(CB410031)

施工P(機 5.620%, 労72.880%, 材21.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.91		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		2.55		K2
普通作業員		30.5		R1
運転手(特殊)		26.32		R2
特殊作業員		13.94		R3
再生クラッシャーラン RC-40		19.41		Z1
軽油		2.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
200 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410041)

施工P(機 4.890%, 労63.390%, 材31.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.53		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		2.22		K2
普通作業員		26.53		R1
運転手(特殊)		22.89		R2
特殊作業員		12.13		R3
再生粒度調整砕石 RM-40		29.9		Z1
軽油		1.77		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 全仕上り厚(実数入力)
 J03 施工区分
 J04 材料
 費用の内訳

入力名称
 200 mm
 2層施工
 再生粒度調整砕石 RM-40
 全ての費用

(CB410261)

施工P(機 0.480%, 労52.130%, 材47.390%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.32		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.09		K2
特殊作業員		20.27		R1
普通作業員		18.09		R2
土木一般世話役		5.46		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		45.11		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.09		Z2
ガソリン レギュラー		0.11		Z3
軽油		0.05		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 50 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 タックコート PK-4
 全ての費用

第 0049 号 一位代価表(施工P構成表) 金網・支柱(立入防止柵)

1 m 当り

(CB420840)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		90.38		R1
土木一般世話役		8.81		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 基礎種別
J03 支柱間隔

入力名称
基礎ブロック
2m

第 0050 号 一位代価表(施工P構成表) 車止めポスト設置

1 本 当り

(CB420910)

施工P(機 0.000%, 労16.800%, 材83.200%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		16		R1 夜間
材料費 耐衝撃性ホラー ト HB種 φ114.3 H800 土中式		83.2		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	スクラップ ヘビーH3	t		SS002929
第0002号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0003号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3		WB824010
第0004号施工表	構造物とりこわし 無筋構造物, 人力施工, 無し, 有り	m3		WB824010
第0005号施工表	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無し, 有	m		WB810770
第0006号施工表	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無し, 有	m		WB810770
第0007号施工表	構造物とりこわし 無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3		WB824010
第0008号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0009号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0010号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 破線30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0011号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、ゼブラ 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0012号施工表	区画線設置 有り、溶融式手動、無し、ゼブラ 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0013号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、矢印・記号・文 字 15cm換 算、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0014号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、矢印・記号・文 字 15cm換 算、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、黄 鉛・クロムフリー、アス ファルト舗装、全ての費用	m		WB821210
第0015号施工表	蓋（受枠とも）調整コンクリートブロッ ク据付工 調整コンクリートブロックを使用しない	組		SG000765
第0016号施工表	防護柵（横断・転落防止柵）設置工 土中建込、ビーム式・パネ ル式、3m、無し、50m未満、有	m		WB810760
第0001号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4～4.5t級、吊能 力2.9t、有り、3.0km以下	t		CB010410
第0002号施工P	掘削 土砂、上記以外（小規模）、小規模（標準）	m3		CB210100
第0003号施工P	床掘り 土砂、上記以外（小規模）、全ての費用	m3		CB210030
第0004号施工P	路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3		CB210520

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0005号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0006号施工P	掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3		CB210100
第0007号施工P	床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3		CB210030
第0008号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0009号施工P	土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 12.0km以下	m3		CB210110
第0010号施工P	管(函)渠型側溝 据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用	m		CB222790
第0011号施工P	管(函)渠型側溝 据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用	m		CB222790
第0012号施工P	プレキャスト集水桝 据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用	基		CB222800
第0013号施工P	コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0014号施工P	プレキャスト集水桝 据付, 400kgを超え600kg以下, 有り, 全ての費用	基		CB222800
第0015号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種600-1000mm以下50-150kg未満, 1.43 個/m, 無し, 無し	m		CB422510

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0016号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 再生クッシャラン RC-40, 18-8-25(高 炉), 有り	m		CB422510
第0017号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未 満, 1.65 個/m, 再生クッシャラン RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m		CB422510
第0018号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未 満, 1.65 個/m, 再生クッシャラン RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m		CB422510
第0019号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 再生クッシャラン RC-40, 18-8-25(高 炉), 有り	m		CB422510
第0020号施工P	地先境界ブロック 設置, C種(150×150×600), 個/m, 再 生クッシャラン RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m		CB422520
第0021号施工P	ヒューム管(B形管) 据付, 500mm, 90° 巻き, 有り, 外圧 管2種, 18-8-25(20)(高炉), 全ての費用	m		CB222860
第0022号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 30cmを超え40cm以 下, 全ての費用	m		CB430510
第0023号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0024号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0025号施工P	舗装版破碎積込(小規模土工) 全ての費用	m2		CB210720
第0026号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以 下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0027号施工P	殻運搬 舗装版破碎，機械積込(小規模土工)，有り，11.0km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0028号施工P	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，有り，5.7km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0029号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，有り，5.7km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0030号施工P	小型擁壁 0.8m以上1.0m以下，18-8-25(高炉)，有り，無し，一般養生・特殊養生(練炭)	m3		CB226311
第0031号施工P	小型擁壁 0.6m以上0.8m未満，18-8-25(高炉)，有り，無し，一般養生・特殊養生(練炭)	m3		CB226311
第0032号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 300 mm，2層施工，再生クラッシュランRC-40，全ての費用	m2		CB410030
第0033号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40，mm，mm，mm，200 mm，2層施工，全ての費用	m2		CB410040
第0034号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(40)，1.4m以上3.0m以下，mm，mm，100 mm，mm，プライムコート PK-3，全ての費用	m2		CB410040
第0035号施工P	基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下，mm，mm，50 mm，再生粗粒度アスコン(20)，タックコート PK-4，全ての費用	m2		CB410240
第0036号施工P	基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下，mm，mm，50 mm，再生粗粒度アスコン(20)，プライムコート PK-3，全ての費用	m2		CB410240
第0037号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下，mm，mm，50 mm，再生密粒度アスコン(13)，タックコート PK-4，全ての費用	m2		CB410260

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0038号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 800 mm, 4層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2		CB410030
第0039号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 120 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2		CB410030
第0040号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 100 mm, 1層施工, 全ての費用	m2		CB410040
第0041号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410260
第0042号施工P	不陸整正 有り, 39mm以上44mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	m2		CB410010
第0043号施工P	フィルター層 100mm以上120mm未満	m2		CB410650
第0044号施工P	下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0045号施工P	透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満, mm, 40 mm, 開粒度アスコン(13)	m2		CB410660
第0046号施工P	下層路盤(歩道部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0047号施工P	上層路盤(歩道部) 200 mm, 2層施工, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	m2		CB410041
第0048号施工P	表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410261

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0049号施工P	金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック, 2m	m		CB420840
第0050号施工P	車止めポスト設置 全ての費用	本		CB420910

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

工 事 特 記 仕 様 書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 区画道路改築(9-1) 工事
- ・工事箇所 春日部市西金野井第二土地区画整理事業地内

(施工時間)

第3条 施工時間は以下のとおりとする。

国道部：夜間

市道部：昼間

ただし、関係機関等から時間的制約条件を付された場合は、速やかに監督員と協議するものとする。

(安全管理)

第4条 施工にあたっては、特に下記の事項に注意し安全管理に努めなければならない。

- ①事前に保安計画図を作成し、その内容について監督員・関係機関と協議を行う。
- ②保安計画にあたっては、作業時はもとより作業時間以外についても道路使用者の安全を十分確保すること。また、歩行者の誘導方法も計画すること。
- ③施行中は交通整理員を適正に配置し、交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。また、特に隣接地住民の出入りについては、事前に十分調整を行い、工事を進めること。

(共通事項)

第5条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」等に基づき、次の対象工事について、工事着手前に本工事に係る「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「工事登録証明書」を建設副産物情報交換システム(COBRIS)により作成し、施工計画書に含め各1部提出する。

また、工事完成後速やかに計画の実施状況(実績)について、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書(実施書)の作成対象工事 (下記のいずれかに該当する工事)

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終受注金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事

② アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事

③ 最終受注金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処理業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けるとともに、D票、E票の写しを提出する。

（建設発生土の搬出）

第6条 建設発生土の受入地は、下記のとおり予定しており、受入地までの運搬距離を仕様書によるものとする。

○処分土

受入地：改良プラント「(株)春日部資材（春日部市下大増新田地内）」

※受注者は、別の改良プラントを選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

2 受注者は、500m³以上の建設生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂搬出届出書を受理担当窓口へ提出する。

（建設廃棄物の再資源化等）

第7条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設に搬入しなければならない。

なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。

2 受注者は、契約前に「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。

3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しなければならない。

- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、平成14年3月18日に策定した「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(再生資材の利用)

第8条 以下の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資材名	規 格	備 考
再生密粒度As	13	表層
再生粗粒度As	20	基層
再生粒調碎石	4 0 mm以下	路盤
再生切込碎石	4 0 mm以下	路盤、基礎碎石

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

(法定外の労災保険の付保)

第9条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

(週休2日制モデル工事)

第10条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認のこと。

春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/24053.html

(関連工事との調整)

第11条 本工事の関係事業者との調整を十分に行い、適切な現場運営を図ることとする。

主な関係事業者は下記のとおりである。

- ・工事名 (仮称) 電柱移設工事 (東京電力)
- ・受注者 未定 (東京電力)

(その他)

第12条 近隣において別の工事が施工される場合は、工程についてよく協議をして日程調整を行うこと。

- 2 契約後、発注者が国道部施工に関し、国道事務所と設計・施工協議における文書を提出し、国道事務所の受理および許可がおりてから国道部施工が着手できる。受注者は、契約後、直ちに監督員と協議し、工程表および保安計画図等の設計・施工協議に必要な書類を提出すること。また、必要に応じて国道事務所との協議に同席し、速やかに国道部施工が着手できるよう協力すること。
- 3 国道部施工は、夜間工事となる。また、国道部は、令和8年3月の1ヵ月期間は工事抑制期間となる。そのため、国道部は、早期完了を目指し、令和8年2月27日までに、必ず施工完了させること。また、施工完了後は、国道部施工に関する出来形書類等の完成書

類の作成を行い、速やかに設計・施工協議が完了するよう協力すること。

4 上記に定めるもののほか、必要に応じて監督員と協議の上、工事を実施するものとする。

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用するものとする。

- ・工 事 名 区画道路改築（9-1）工事
- ・工事箇所 春日部市西金野井第二土地区画整理事業地内

(濁水の処理)

第3条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。

- ・種類及び処理量 汚泥（油分を含む汚泥） 0.2m³
- ・中間処理施設 埼玉県内のアスファルト舗装版切断時に発生する濁水の受入れ施設
(中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず）)

2 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

(共通事項)

第4条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。

3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

（提出書類等）

第5条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第4条第2項及び第3項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完成後速やかにマニフェストの写しを監督員に提出しなければならないものとする。

（その他）

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合には、事前に発注者と協議するものとする。

3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

区画道路改築(9-1)工事

数 量 計 算 書

春日部市 都市整備部 まちづくり推進課
西金野井第二土地区画整理事務所

数 量 総 括 表							
種 別	細 別						単位
		区9-1号線	国道16号		設計数量	積算数量	
土 工							
掘 削	CA1	261.6			261.6	260	m ³
床 掘	CA3(平均施工幅1m以上2m未満)	21.9			21.9	20	m ³
路肩盛土	BA2(施工幅員2.5m以上4.0m未満)	2.1			2.1	2	m ³
埋 戻	BA4(小規模)	13.0			13.0	10	m ³
夜間							
掘 削	CA1		26.1		26.1	30	m ³
夜間							
床 掘	CA3(平均施工幅1m以上2m未満)		12.3		12.3	10	m ³
夜間							
埋 戻	BA4(小規模)		4.7		4.6	5	m ³
残土処分	発生土	299.9			299.9	300	m ³
排 水 工							
皿型側溝工	300×300	51.01			51.0	51	m
スリット側溝工	300×300	2.22			2.2	2	m
集水桝工	□500×500×H700	1			1.0	1	基
夜間							
	街渠型側溝C3型		2.00		2.0	2	基
夜間							
接続工	縦断排水管 φ 500		5.91		5.9	6	m

数量総括表

種 別	細 別						単位
		区9-1号線	国道16号		設計数量	積算数量	
路 側 工							
夜間							
国道街渠工	切下部		10.75		10.7	11	m
市道街渠工	一般部	3.41			3.4	3	m
	摺り付け部	2.40			2.4	2	m
	切下部	1.63			1.6	2	m
地先工	地先境界ブロックC 150×150×600	78.87			78.8	79	m
安 全 施 設 工							
夜間							
	ボラード H=800		4		4	4	本
夜間							
転落防止柵(国道部)	H=1100@3.0m		3.90		3.9	4	m
	フェンス移設・再設置	4.89			4.8	5	m
車 道 舗 装 工							
国道部							
夜間							
下層路盤工	再生切込砕石(RC-40) t=30cm		36.07		36.0	36	m ²
夜間							
上層路盤工	再生粒調砕石(RM-40) t=20cm		36.07		36.0	36	m ²
夜間							
	再生アスファルト安定処理 t=20cm		36.07		36.0	36	m ²
夜間							
基層工	再生粗粒度アスファルト t=10cm		36.07		36.0	36	m ²
夜間							
表層工	再生密粒度アスファルト t=5cm		36.07		36.0	36	m ²

数量総括表

種 別	細 別						単位
		区9-1号線	国道16号		設計数量	積算数量	
市道部							
路床置換	再生切込碎石 (RC-40) t=80cm	297.26			297.2	297	m ²
下層路盤工	再生切込碎石 (RC-40) t=12cm	297.26			297.2	297	m ²
上層路盤工	再生粒調碎石 (RM-40) t=10cm	297.26			297.2	297	m ²
不陸整正	再生粒調碎石 (RM-40) 平均t=2cm	16.71			16.7	17	m ²
表層工	再生密粒度アスコン (13) t=5cm	313.97			313.9	314	m ²
歩 道 舗 装 工							
国道部							
夜間							
砂層	再生砂 t=10cm		16.63		16.6	17	m ²
夜間							
路盤工	再生切込碎石 (RC-40) t=10cm		16.63		16.6	17	m ²
夜間							
表層工	透水性アスコン (開粒度タイプ) t=4cm		16.63		16.6	17	m ²
市道部							
下層路盤工	再生切込碎石 (RC-40) t=20cm	78.18			78.1	78	m ²
上層路盤工	再生粒調碎石 (RM-40) t=20cm	78.18			78.1	78	m ²
不陸整正	再生粒調碎石 (RM-40) 平均t=2cm	35.57			35.5	36	m ²
表層	再生密粒度アスコン (13) t=5cm	113.75			113.7	114	m ²

数 量 総 括 表							
種 別	細 別						単位
		区9-1号線	国道16号		設計数量	積算数量	
区 画 線 工							
溶融式区画線	実線・白色・W=15cm	131.74			131.7	130	m
	実線・黄・W=15cm	11.38			11.3	11	m
	破線・白・W=30cm	4.00			4.0	4	m
	ゼブラ・W=45cm	4.79			4.7	5	m
夜間							
	ゼブラ・W=45cm		22.38		22.3	22	m
	文字・矢印・W=15cm換算 白	47.90			47.9	48	m
	文字・矢印・W=15cm換算 黄	19.30			19.3	19	m
擁 壁 工							
重力式小型擁壁	右側 平均H=921	1.0			1.0	1	箇所
重力式小型擁壁	左側 平均H=750	1.0			1.0	1	箇所
撤 去 工							
夜間							
舗装版切断工	As舗装切断 t=35cm以下 t=35cm		18.8		18.8	19	m
	As舗装切断 t=15cm以下 t=5cm	12.9			12.9	13	m
夜間							
	As舗装切断 t=15cm以下 t=4cm		4.6		4.6	5	m
	As切断濁水処分	0.2			0.2	0.2	m ³

数 量 総 括 表							
種 別	細 別						単位
		区9-1号線	国道16号		設計数量	積算数量	
夜間							
舗装版破碎工	As舗装版破碎 t=35cm以下 t=35cm		32.9		32.9	33	m ²
	As舗装版破碎 t=15cm以下 t=5cm	476.1			476.1	480	m ²
夜間							
	As舗装版破碎 t=15cm以下 t=4cm		22.8		22.8	23	m ²
	As殻運搬処理 処分含む	36.2			36.2	36	m ³
構造物取壊し工	鉄筋構造物	4.4			4.4	4	m ³
夜間							
	無筋構造物		4.4		4.4	4	m ³
夜間							
	転落防止柵		10.0		10.0	10	m
	横断防止柵	2.0			2.0	2	m
処理工	Co殻運搬処理 処分含む 有筋	4.4			4.4	4	m ³
	Co殻運搬処理 処分含む 無筋	4.4			4.4	4	m ³
スクラップ運搬	金属くず	149.6			149.6	150	kg
付 帯 工							
マンホール蓋高さ調整		4			4	4	箇所
信号機移設		1			1	1	基
夜間							
標識移設	30区域ここから		1		1	1	基

区9-1号線

調 査 書		
工 種	算 出 根 拠	数 量
区9-1号線		
土 工		
掘 削(CA1)	$V = \begin{matrix} \text{土量計算書(1)} \\ 233.3 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{作業土工計算書(2)} \\ \end{matrix} + \begin{matrix} \text{面積補足図} \\ 28.3 \end{matrix} = 261.6 \text{ m}^3$	
床 掘(CA3)	$V = \begin{matrix} \text{土量計算書(1)} \\ 7.80 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{作業土工計算書(1)} \\ \end{matrix} + \begin{matrix} \text{作業土工計算書(2)} \\ 14.1 \end{matrix} = 21.9 \text{ m}^3$	
路肩盛土(BA2)	$V = \begin{matrix} \text{土量計算書(2)} \\ 2.1 \end{matrix} = 2.1 \text{ m}^3$	
埋 戻(BA4)	$V = \begin{matrix} \text{土量計算書(2)} \\ 2.4 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{作業土工計算書(1)} \\ \end{matrix} + \begin{matrix} \text{作業土工計算書(2)} \\ 10.6 \end{matrix} = 13.0 \text{ m}^3$	
国道		
掘 削(CA1)	$V = + \begin{matrix} \text{作業土工計算書(2)} \\ 3.4 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{面積補足図} \\ 22.7 \end{matrix} = 26.1 \text{ m}^3$	
国道		
床 掘(CA3)	$V = \begin{matrix} \text{土量計算書(1)} \\ \end{matrix} + \begin{matrix} \text{作業土工計算書(1)} \\ 12.3 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{作業土工計算書(2)} \\ \end{matrix} = 12.3 \text{ m}^3$	
国道		
路肩盛土(BA2)	$V = \begin{matrix} \text{土量計算書(2)} \\ \end{matrix} = 0.0 \text{ m}^3$	
国道		
埋 戻(BA4)	$V = \begin{matrix} \text{土量計算書(2)} \\ \end{matrix} + \begin{matrix} \text{作業土工計算書(1)} \\ 4.7 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{作業土工計算書(2)} \\ \end{matrix} = 4.7 \text{ m}^3$	
残土処分	$V = (261.6 + 21.9) - (2.1 +$	
	$13.0) / 0.9 = 266.7 \text{ m}^3$	
国道		
残土処分	$V = (26.1 + 12.3) - (0.0 +$	
	$4.7) / 0.9 = 33.2 \text{ m}^3$	
残土処分 計	$V = 266.7 + 33.2 = 299.9 \text{ m}^3$	

区9-1号線

[illegible]

土 量 計 算 書 (2)

区9-1号線

[illegible]


作業土工土量計算書(1)

種 別	規格	単位	数量	掘削 (CA1)		床 掘 (CA3)		埋 戻 (BA4)	
				単位数量	土 量	単位数量	土 量	単位数量	土 量
国道									
街渠柵	C3型	基	2.00			1.56	3.1	0.27	0.6
国道									
縦断排水管	φ 500	m	5.91			1.56	9.2	0.70	4.1
合 計					0.0		国道 12.3		国道 4.7

作業土工土量計算書(2)

種 別	規格	単位	数量	掘削 (CA1)		床 掘 (CA3)		埋 戻 (BA4)	
				単位数量	土 量	単位数量	土 量	単位数量	土 量
国道									
国道街渠	切下部	m	10.75	0.32	3.4				
	右側								
重力式擁壁	平均H=921	m	5.00			1.68	8.4	1.28	6.4
	左側								
重力式擁壁	平均H=750	m	5.00			1.14	5.7	0.84	4.2
合 計					国道		14.1		10.6

面積補足図



市道

車道掘削土量

$$\begin{aligned}
 \text{平均計画高} & (10.981 + 11.080) / 2 = 11.03 \\
 \text{平均現況高} & (10.836 + 11.080) / 2 = 10.96 \\
 \text{掘削高} t &= 1.07 - \{ 11.03 - (10.96 - 0.05) \} = 0.95 \\
 V &= 0.95 \times 25.20 = 23.94
 \end{aligned}$$

歩道掘削土量

歩道面積①

$$\begin{aligned}
 \text{平均計画高} & (10.976 + 10.927 + 11.045 + 11.090) / 4 = 11.01 \\
 \text{平均現況高} & (10.836 + 10.839 + 11.038 + 10.605) / 4 = 10.83 \\
 \text{掘削高} t &= 0.45 - \{ 11.01 - (10.83 - 0.05) \} = 0.22 \\
 V &= 0.22 \times 10.61 = 2.33
 \end{aligned}$$

歩道面積②

$$\begin{aligned}
 \text{平均計画高} & (10.927 + 10.962 + 10.981 + 11.473 + 11.173) / 5 = 11.10 \\
 \text{平均現況高} & (10.830 + 10.826 + 10.809 + 10.773 + 11.234) / 5 = 10.89 \\
 \text{掘削高} t &= 0.45 - \{ 11.10 - (10.89 - 0.05) \} = 0.19 \\
 V &= 0.19 \times 10.92 = 2.07
 \end{aligned}$$

$$\text{計} V = 23.94 + 2.33 + 2.07 = 28.34 \text{ m}^3$$

国道

車道掘削土量

本線部 舗装平面図より	36.07	m ²
歩道から車道へ変更面積	4.14	m ²
舗装組成厚	0.85	m
現況舗装版撤去厚	0.35	m

$$(36.07 - 4.14) \times (0.85 - 0.35) = 16.0$$

$$4.14 \times (0.85 - 0.04) = 3.4$$

歩道掘削土量

歩道部 舗装平面図より	9.88	m ²	+	6.75	m ²
舗装組成厚	0.24	m			
現況舗装版撤去厚	0.04	m			

$$(9.88 + 6.75) \times (0.24 - 0.04) = 3.3$$

$$\text{計} \quad 16.0 + 3.4 + 3.3 = 22.7$$

調 査 書		
工 種	算 出 根 拠	数 量
排水工		
皿型側溝 300×300	施設平面図より L = 24.16 + 13.17 + 13.68 =	51.01 m
スリット側溝 300×300	施設平面図より L = 2.22 + + =	2.22 m
集水桝工		
□500×500×H700	施設平面図より N = 1.00 =	1 基
国道		
街渠桝 C3型	施設平面図より N = 2.00 =	2 基
接続工		
国道		
縦断排水管 φ 500	施設平面図より L = 0.70 + 5.21 =	5.91 m
路 側 工		
(国道)街渠工		
国道		
切下部	施設平面図より L = 5.68 + 5.07 =	10.75 m
(市道)街渠工		
一般部	施設平面図より L = 2.04 + 1.37 =	3.41 m
摺り付け部	施設平面図より L = 1.20 + 1.20 =	2.40 m
切下部	施設平面図より L = 0.53 + 1.10 =	1.63 m

調 書		
工 種	算 出 根 拠	数 量
地先工		
地先境界ブロックC 150×150×600	施設平面図より L = 37.61 + 41.26 =	78.87 m
安全施設工		
国道		
ボラード H=800	施設平面図より N = 2 + 2 =	4 本
国道		
転落防止柵(国道) H=1100@3.0m	施設平面図より L = 1.30 + 2.60 =	3.90 m
フェンス移設・再設置 H=1.50m	施設平面図より L = 4.89 =	4.89 m
車道舗装工		
国道部		
下層路盤工		
国道		
再生切込砕石(RC-40) t=30cm	舗装平面図より A = =	36.07 m ²
上層路盤工		
国道		
再生粒調砕石(RM-40) t=20cm	舗装平面図より A = =	36.07 m ²
国道		
再生アスファルト安定処理 t=20cm	舗装平面図より A = + + =	36.07 m ²

調 書		
工 種	算 出 根 拠	数 量
基層工		
国道		
再生粗粒度アスファルト t=10cm	舗装平面図より A =	= 36.07 m ²
表層工		
国道		
再生密粒度As(13) t=5cm	舗装平面図より A = + + +	= 36.07 m ²
市道部		
路床置換工		
再生切込碎石(RC-40) t=80cm	舗装平面図より A =	= 297.26 m ²
下層路盤工		
再生切込碎石(RC-40) t=12cm	舗装平面図より A =	= 297.26 m ²
上層路盤工		
再生粒調碎石(RM-40) t=10cm	舗装平面図より A =	= 297.26 m ²
不陸整正(RM-40) 平均t=2cm	舗装平面図より A =	= 16.71 m ²
表層工		
再生密粒度アスコン(13) t=5cm	舗装平面図より A = 297.26 + 16.71	= 313.97 m ²

調 書		
工 種	算 出 根 拠	数 量
歩 道 舗 装 工		
国道歩道部		
砂層		
国道		
再生砂 t=10cm	舗装平面図より A = 9.88 + 6.75 =	16.63 m ²
路盤工		
国道		
再生切込碎石 (RC-40) t=10cm	舗装平面図より A =	16.63 m ²
表層工		
国道		
透水性アスコン(開粒度タイプ) t=4cm	舗装平面図より A =	16.63 m ²
市道歩道部		
下層路盤工		
再生切込碎石 (RC-40) t=20cm	舗装平面図より A =	78.18 m ²
上層路盤工		
再生粒調碎石 (RM-40) t=20cm	舗装平面図より A =	78.18 m ²
不陸整正 (RM-40) 平均t=2cm	舗装平面図より A =	35.57 m ²
表層工		
再生密粒度アスコン(13) t=5cm	舗装平面図より A = 78.18 + 35.57 =	113.75 m ²

調 算 書		
工 種	算 出 根 拠	数 量
区 画 線 工		
溶融式区画線 実線・白色・W=15cm	区画線平面図より $L = 41.25 + 47.29 + 33.98 + 9.22 =$	131.74 m
消火栓表示 黄・W=15cm	単位数量計算書より $L =$	11.38 m
ドットライン 破線・白色・W=30cm	区画線平面図より $L =$	4.00 m
ゼブラ・W=45cm	区画線平面図より $L = 2.63 + + 2.16 =$	4.79 m
国 道		
ゼブラ・W=45cm	区画線平面図より $L = + 22.38 + =$	22.38 m
文字・矢印・W=15cm換算 白	ゾーン30 ゾーン30枠 文字(速度) T字マーク $L = 22.30 + 21.00 + 4.60 =$	47.90 m
文字・矢印・W=15cm換算 黄	ゾーン30 ゾーン30枠 文字(速度) T字マーク $L = + + 19.30 + =$	19.30 m
擁 壁 工		
	1箇所あたり	
小型重力式擁壁 右側 平均H=921	施設平面図より 単位数量計算書より $L = 5 \text{ m} \quad V = 1.98 \text{ m}^3$	1.0 箇所
	1箇所あたり	
小型重力式擁壁 左側 平均H=750	施設平面図より 単位数量計算書より $L = 5 \text{ m} \quad V = 1.45 \text{ m}^3$	1.0 箇所

調 算 出 根 拠 書		
工 種	算 出 根 拠	数 量
撤去工(移設含む)		
舗装版切断工		
国道		
As舗装切断 t=35cm	撤去平面図より $L = 18.8 + \quad +$	$= 18.8 \text{ m}$
As舗装切断(t=15cm以下) t=5cm	撤去平面図より $L = 6.9 + 6.0$	$= 12.9 \text{ m}$
国道		
As舗装切断(t=15cm以下) t=4cm	撤去平面図より $L = 2.5 + 2.1$	$= 4.6 \text{ m}$
As切断濁水処分	$t=35\text{cm}$ $V = 0.790 \times 18.8 / 100 +$	
	$t=5\text{cm}$ $0.130 \times 12.9 / 100 +$	
	$t=4\text{cm}$ $0.104 \times 4.6 / 100$	$= 0.2 \text{ m}^3$
舗装版破碎工		
国道		
As舗装版破碎 t=35cm	撤去平面図より $A = 32.9 + \quad + \quad +$	$= 32.9 \text{ m}^2$
As舗装版破碎(t=15cm以下) t=5cm	撤去平面図より $A = 476.1$	$= 476.1 \text{ m}^2$
国道		
As舗装版破碎(t=15cm以下) t=4cm	撤去平面図より $A = 9.4 + 13.4$	$= 22.8 \text{ m}^2$
As殻運搬処理	$V = 32.9 \times 0.35 + 476.1 \times 0.05 +$	
	22.8×0.04	$= 36.2 \text{ m}^3$


調 算 書		
工 種	算 出 根 拠	数 量
構造物取壊し工		
鉄筋構造物	U型側溝 $V = 1.65 / 10.0 \times 26.4 = 4.4 \text{ m}^3$	
国道		
無筋構造物	国道街渠 $V = 1.87 / 10.0 \times (0.9 + 4.4) +$	
	歩道止めブロック $0.52 / 10.0 \times (4.2 + 4.2) +$	
	街渠柵C3型 $4.21 / 10.0 \times (1 + 1) +$	
	右側擁壁 左側擁壁 $0.60 + 1.54 = 4.4 \text{ m}^3$	
国道		
転落防止柵撤去	撤去平面図より $L = 3.00 + 7.00 = 10.0 \text{ m}$	
横断防止柵撤去	撤去平面図より $L = 2.00 = 2.0 \text{ m}$	
無筋構造物	横断防止柵基礎 $V = 0.14 / 10.0 \times 2.00 = 0.02 \text{ m}^3$	

調 算 書		
工 種	算 出 根 拠	数 量
処理工		
Co殻処理		
(有筋)	$V =$	$= 4.4 \text{ m}^3$
(無筋)	$V = \text{国道部 } 4.4 + \text{市道部 } 0.02$	$= 4.4 \text{ m}^3$
運搬工		
Co殻運搬		
(有筋)	$W = 4.4 \times 2.50$	$= 11.0 \text{ t}$
(無筋)	$W = 4.4 \times 2.35$	$= 10.3 \text{ t}$
スクラップ運搬		
(金属くず)	$W = (\text{転落防止柵 } 3.0 + 7.0) \times \text{kg/m } 13.0 + \text{横断防止柵 } 2.0 \times \text{kg/m } 9.8$	$= 149.6 \text{ kg}$
付帯工		
マンホール蓋高さ調整	$N = \text{施設平面図より}$	$= 4 \text{ 箇所}$
信号機移設	$N = \text{撤去平面図より}$	$= 1 \text{ 基}$
国道 標識移設 30区域ここから	$N = \text{撤去平面図より}$	$= 1 \text{ 基}$


単 位 数 量 計 算 書

〔新 設 〕

10m 当り

[illegible]

切回し部 1箇所 当り

[illegible]


10基 当り




縦断排水管
φ 500


単位数量計算書

10m 当り




工 種	算 出 根 拠	数 量
縦断排水管 φ 500 2.43m/本	$N = 10.00 / 2.43$	= 4.12 m
コンクリート σ ck=18N/mm ²	$V = (0.24 \times 0.60 - ((0.584 \times 0.584 \times \pi$	
	$/ 4) / 4 - 0.292 \times 0.292 / 2))$	
	$\times 10.00$	= 1.20 m ³
型枠	$A = 0.24 \times 10.00 \times 2$	= 4.80 m ²
基礎碎石 (t=150) 40mm以下 再生切込碎石	$A = 0.80 \times 10.00$	= 8.00 m ²






工 種	算 出 根 拠	数 量
歩車道境界ブロック 両面B型 180/230×250×600	$N = 10.0 / 0.605$	16.53 個
コンクリート 18N/mm²	$V = \{ (0.25 + 0.22) / 2 \times 0.50 + 0.22$	
	$\times 0.25 - 0.05 \times (0.18 + 0.23) / 2$	
	$\} \times 10.0$	= 1.62 m³
型枠	$A = (0.25 + 0.22) \times 10.0$	= 4.70 m²
目地材 10mに一箇所	$A = 1.62 / 10.0 \times 1$	= 0.162 m²




工 種	算 出 根 拠	数 量
歩車道境界ブロック 両面B型 180/230×250×600	$N = 10.0 / 0.605$	16.53 個
コンクリート 18N/mm2	$V = \{ (0.25 + 0.22) / 2 \times 0.50 + 0.22$	
	$\times 0.25 - 0.05 \times (0.18 + 0.23) / 2$	
	$\} \times 10.0$	= 1.62 m3
型枠	$A = (0.25 + 0.22) \times 10.0$	= 4.70 m2
目地材 10mに一箇所	$A = 1.62 / 10.0 \times 1$	= 0.162 m2




工 種	算 出 根 拠	数 量
歩車道境界ブロック 198/205×70×600	$N = 10.0 / 0.605$	16.53 個
コンクリート 18N/mm ²	$V = \{ (0.25 + 0.24) / 2 \times 0.50 + 0.24$	
	$\times 0.25 - 0.07 \times (0.18 + 0.205) / 2$	
	$\} \times 10.0$	1.69 m ³
型枠	$A = (0.25 + 0.24) \times 10.0$	4.90 m ²
目地材 10mに一箇所	$A = 1.69 / 10.0 \times 1$	0.169 m ²

10m 当り

[illegible]

10本 当り




1箇所 当り




[illegible]

[illegible]

10m 当り

[illegible]




工 種	算 出 根 拠	数 量
白・文字・W=15cm ゾ	A =	0.986 m ²
-	A =	0.225 m ²
ン	A =	0.815 m ²
3	A =	0.644 m ²
0	A =	0.666 m ²
	ΣA =	3.34 m ²
	L = 3.34 / 0.15 =	22.3 m

ゾーン30枠

單位數量計算書


1箇所 当り

[illegible]

「30」路面標示

單位數量計算書


1箇所 当り

[illegible]

T字マーク


單位數量計算書

1箇所 当り


[illegible]

単位土工数量計算書


10m 当り

[illegible]

10m 当り


[illegible]

10m 当り

[illegible]

単 位 数 量 計 算 書


〔撤 去〕




1基 0.7m

[illegible]


(断面図)

[illegible]



参考重量 13.0kg/m

[illegible]



参考重量 9.8kg/m

[illegible]

区画道路改築（9-1）工事

設 計 図


令和 7 年 9 月

春日部市 都市整備部 まちづくり推進課
西金野井第二土地区画整理事務所

図 面 目 次

	図 面 名 称	図面番号	縮 尺 (A3表記)	備 考
1	位置図	1	-	
2	計画平面図(1) [区 9 - 1 号線]	2	S=1:250	
3	計画平面図(2) [区 9 - 1 号線]	3	S=1:250	
4	縦断図・標準横断図 [区 9 - 1 号線]	4	図 示	
5	横断図 [区 9 - 1 号線]	5	S=1:100	
6	舗装組成図	6	S=1:20	
7	各種構造図(1) ~ (3)	7~9	S=1:250	

位置図




委託業務名	区画道路改築（９－１）工事		
路線名	区画道路 ９－１号線		
委託場所	春日部市西金野井第二土地区画整理地内		
図面名	位 置 図		
縮 尺	—	図面番号	1
春日部市西金野井第二土地区画整理事務所			


計画平面図(1) S=1/125 (1/250)

[区 9 - 1 号線]

施設平面図 S=1 : 250



舗装平面図 S=1 : 250



凡例

	国道 本線部
	国道 歩道部
	区9-1号線 車道
	区9-1号線 車道表層のみ
	区9-1号線 歩道一般部・乗入部
	区9-1号線 摺付舗装


委託業務名	区画道路改築(9-1)工事
路線名	区画道路9-1号線
委託場所	春日部市西金野井第二土地区画整理地内
図面名	計画平面図(1)
縮尺	S=1:250
図面番号	2
春日部市西金野井第二土地区画整理事務所	

※路面標示については、現地調査を基にプロット。


計画平面図(2) S=1/125 (1/250)

[区 9 - 1 号 線]

区画線平面図 S=1 : 250



撤去平面図 S=1 : 250




委託業務名	区画道路改築(9-1)工事		
路線名	区画道路9-1号線		
委託場所	春日部市西金野井第二土地区画整理地内		
図面名	計 画 平 面 図 (2)		
縮 尺	S=1:250	図面番号	3
春日部市西金野井第二土地区画整理事務所			

※路面標示については、現地調査を基にプロット。

縦断図


V=1/100
H=1/500



現況	測点	単距	追加距離	地盤高	計画			
					計面高	切土	盛土	勾配
曲線	-5.000	5.000	-5.000	10.05				
	BP	0.000	0.000	10.14	10.140		0.026	10.140
	IP1	4.591	4.591	10.17	10.196			
	IP2	8.490	13.081	10.30	10.300		0.050	10.300
	IP3	6.458	19.539	10.41	10.460		0.061	
	NO.1	0.461	20.000	10.41	10.471			
	NO.2	20.000	40.000	10.82	10.965		0.145	11.080
	EP	4.656	44.656	11.08	11.080			
	+7.656	+3.000	+47.656	11.23				
曲線		1A=0-46-46 IP1 1A=0-42-57 IP2 1A=0-18-27 IP3						

標準横断図

S=1/50



委託業務名	区画道路改築(9-1)工事		
路線名	区画道路9-1号線		
委託場所	春日部市西金野井第二土地区画整理地内		
図面名	縦断図・標準横断図		
縮尺	図示	図面番号	4
春日部市西金野井第二土地区画整理事務所			

D=6.458

DL=5.00


D=8.490

DL=5.00


D=4.591

DL=5.00


DL=5.00




CA1	1.0
CA3	-
BA2	-
BA4	0.1



CA1	6.1
CA3	-
BA2	-
BA4	-



CA1	8.0
CA3	-
BA2	-
BA4	-



CA1	5.9
CA3	-
BA2	-
BA4	-

D=4.656


DL=5.00

D=20.000


DL=5.00

D=0.461


DL=5.00



CA1	-
CA3	-
BA2	-
BA4	-



NO.1+7.728~NO.2+0.630	
CA1	5.6
CA3	0.6
BA2	0.1
BA4	0.1



NO.1~NO.1+7.728	
CA1	5.8
CA3	-
BA2	0.1
BA4	0.1


凡 例	
GH : 地盤高	CA1 : 掘削
FH : 計画高	CA3 : 床掘
	BA2 : 盛土
	BA4 : 埋戻(側溝)

委託業務名	区画道路改築(9-1)工事		
路線名	区画道路9-1号線		
委託場所	春日部市西金野井第二土地区画整理地内		
図面名	横 断 図		
縮 尺	1 : 100	図面番号	5
春日部市西金野井第二土地区画整理事務所			

舗装組成図 S=1:20


舗装組成図（国道部）
N7交通区分

本線部



表層	再生密粒度アスコン (13)	t=5cm
タックコート	0.4ℓ/m ²	
基層	再生粗粒度アスコン	t=10cm
上層路盤	再生アスファルト安定処理	t=20cm
プライムコート	1.2ℓ/m ²	
上層路盤	再生粒調碎石 (RM-40)	t=20cm
下層路盤	再生切込碎石 (RC-40)	t=30cm

歩道部




表層	透水性アスコン (開粒度タイプ)	t=4cm
路盤	再生切込碎石 (RC-40)	t=10cm
フィルター層 (再生砂)		t=10cm

※今回工事では表層のみ施工


舗装組成図（区9-1号線）

本線部



表層	再生密粒度アスコン (13)	t=5cm
上層路盤	再生粒調碎石 (RM-40)	t=10cm
下層路盤	再生切込碎石 (RC-40)	t=12cm
路床置換	再生切込碎石 (RC-40)	t=80cm

歩道一般部・乗入部



表層	再生密粒度アスコン (13)	t=5cm
上層路盤	再生粒調碎石 (RM-40)	t=20cm
下層路盤	再生切込碎石 (RC-40)	t=20cm


委託業務名	区画道路改築（9-1）工事		
路線名	国道16号・区画道路9-1号線		
委託場所	春日部市西金野井第二土地区画整理地内		
図面名	舗装組成図		
縮尺	S=1:20	図面番号	6
春日部市西金野井第二土地区画整理事務所			

各種構造図 (1) S=1:20


街渠工（国道部）

卷込部


(断面図)




街渠柵 C3 型
(縁塊設置)



A - A



縦断排水管




転落防止柵（国道部）

H=1100@3000


(正面図)

(断面図)



ボラード

土 中 式
(H型ボラード対象品)




※Hb種同等品以上
※【耐衝撃評価】車両重量：約1.8t
車両速度：60km/h
※黄色を指定

委託業務名	区画道路改築(9-1)工事		
路線名	区画道路9-1号線		
委託場所	春日部市西金野井第二土地区画整理地内		
図面名	各種構造図 (1)		
縮 尺	S=1:20	図面番号	7
春日部市西金野井第二土地区画整理事務所			


各種構造図(2) S=1:20

街渠工(市道部)


一般部



摺り付け部




(側面図)




切下部


(断面図)



皿形側溝




スリット側溝




集水樹
500×500×700


(平面図)




(側面図)



地先境界ブロック
(9-1号線)



切回し部スリット側溝図




委託業務名	区画道路改築(9-1)工事		
路線名	区画道路9-1号線		
委託場所	春日部市西金野井第二土地区画整理地内		
図面名	各種構造図(2)		
縮尺	S=1:20	図面番号	8
春日部市西金野井第二土地区画整理事務所			


各種構造図(3) S=1:20

小型重力式擁壁展開図


(右側)




(断面図)



(左側)



(断面図)



委託業務名	区画道路改築(9-1)工事		
路線名	区画道路9-1号線		
委託場所	春日部市西金野井第二土地区画整理地内		
図面名	各種構造図(3)		
縮尺	S=1:20	図面番号	9
春日部市西金野井第二土地区画整理事務所			