

工事箇所

大場長島公園

大場

香取神社

工事箇所

県道野田岩槻線

市道6-180号線歩道整備（R8）工事
春日部市大場地内

50m
1:1,000

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.02	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0806) 令和08年06月						
工 期	当 初	自		至	令和 9年 3月 19日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年06月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築						式			
				1					
_ 道路改良						式			
				1					
_ _ 構造物撤去工						式			
				1					
_ _ _ 構造物取壊し工						式			
				1					
_ _ _ _ コンクリート構造物取壊し						m3			第1号一位代価表
				5					
_ _ _ _ 舗装版切断						m			第2号一位代価表
				27					
_ _ _ _ 舗装版破碎						m2			第3号一位代価表
				8					
_ _ _ 運搬処理工						式			
				1					
_ _ _ _ Co殻運搬処分						m3			第4号一位代価表
				5					
_ _ _ _ 建設汚泥処分						m3			第5号一位代価表
				8					
_ _ _ _ 舗装版殻運搬処分						m3			第6号一位代価表
				0.4					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	濁水運搬処理					式			第7号一位代価表
				1					
— — —	フェンス撤去工					式			
				1					
— — — —	フェンス撤去					m			第8号一位代価表
				30					
— —	道路土工					式			
				1					
— — —	掘削工					式			
				1					
— — — —	掘削					m3			第9号一位代価表
				1					
— — —	埋戻し工					式			
				1					
— — — —	埋戻し(RC40)					m3			第10号一位代価表
				15					
— — — —	埋戻し(RM40)					m3			第11号一位代価表
				2					
— — —	残土処理工					式			
				1					
— — — —	土砂等運搬処分					m3			第12号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— —	地盤改良工					式			
				1					
— — —	路床安定処理工					式			
				1					
— — — —	安定処理 (C型L型)					m2			第13号一位代価表
				37					
— — — —	安定処理 (ボックス)					m2			第14号一位代価表
				29					
— —	水路整備工					式			
				1					
— — —	場所打杭工					式			
				1					
— — — —	場所打杭					m			第15号一位代価表
				27					
— — —	水路工					式			
				1					
— — — —	L 形擁壁設置					m			第16号一位代価表
				15					
— — — —	C 形水路据付					m			第17号一位代価表
				15					
— — — —	プレキャストボックス					m			第18号一位代価表
				12					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	基礎	コンクリート				m3			第19号一位代価表
				3					
— — — —	基礎	碎石				m2			第20号一位代価表
				27					
— — — —	底版	コンクリート				m3			第21号一位代価表
				1					
— — — —	鉄筋工					t			第22号一位代価表
				0.05					
— — — —	フェンス	基礎工				m			第23号一位代価表
				17					
— —	仮設工					式			
				1					
— — —	土留・仮締切工					式			
				1					
— — — —	軽量鋼	矢板				m			第24号一位代価表
				6					
— — —	水替工					式			
				1					
— — — —	ポンプ	排水				日			第25号一位代価表
— — — —	ポンプ	設置				箇所			第26号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— —	フェンス設置工					式			
				1					
— — —	フェンス設置工					式			
				1					
— — — —	フェンス設置					m			第27号一位代価表
				17					
— 舗装						式			
				1					
— — 歩道舗装工						式			
				1					
— — — アスファルト舗装工						式			
				1					
— — — — 路盤(歩道部)						m2			第28号一位代価表
				18					
— — — — 表層(歩道部)						m2			第29号一位代価表
				18					
— — 車道舗装工						式			
				1					
— — — アスファルト舗装工						式			
				1					
— — — — 表層(車道_ボックス上)						m2			第30号一位代価表
				26					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	表層(車道)					m2			第31号一位代価表
				8					
— —	縁石工					式			
				1					
— — —	縁石工					式			
				1					
— — —	歩車道境界ブロック					m			第32号一位代価表
				17					
—	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	交通誘導警備員 B					人日			第33号一位代価表
—	直接工事費					式			
				1					
— —	共通仮設費計					式			
				1					
— — —	共通仮設費（率分）					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 純工事費						式			
				1					
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年06月	
主たる工種	道路改良工事	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-3	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

第1号一位代価表

コンクリート構造物取壊し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物，機械施 工，無し，無し，必要		m3			第1号施工表
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版，15cm以下，全ての費用		m			第1号施工 P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第3号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工) 全ての費用		m2			第2号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第4号一位代価表

Co殻運搬処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし、機械積込、有り、5.7km以下、全ての費用		m3			第3号施工P
	100				
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]		t			
	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

建設汚泥処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建設汚泥（泥土）		m3			
	100				
建設汚泥（汚泥）収集・運搬 大型バキューム車（片道25km）		日			
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

舗装版殻運搬処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第4号施工P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 8.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第7号一位代価表

濁水運搬処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 10kmまで					
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	0.04				
合 計		式			

第8号一位代価表

フェンス撤去

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		m			第2号施工表
コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第9号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂，上記以外(小規模)，小規模(標準以外)		m3			第5号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第10号一位代価表

埋戻し(RC40)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 現場制約あり，土砂，有り		m3			第6号施工P
	100				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第11号一位代価表

埋戻し(RM40)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 現場制約あり，土砂，有り		m3			第6号施工P
	100				
再生粒度調整碎石 RM-40		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第12号一位代価表

土砂等運搬処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模、バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、3.0km以下		m3			第7号施工P
	100				
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第13号一位代価表

安定処理(C型L型)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理 バックホウ、構造物基礎、1m以下、8t/100m2		m2			第8号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第14号一位代価表

安定処理(ボックス)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理 バックホウ、構造物基礎、1m以下、11t/100m2		m2			第9号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第15号一位代価表

場所打杭

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
木杭打		本			第10号施工P
全ての費用	20				
合 計		m			
	(1		当り		

第16号一位代価表

L形擁壁設置

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置		m			第11号施工P
1.0mを超え2.0m以下, 無し, 無し	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第17号一位代価表

C形水路据付

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C形水路		基			
H1000×B1060×L2000	5				
C形水路据付		m			第1号特殊施工
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第18号一位代価表

プレキャストボックス

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート 据付, 2.0m/個, 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25, 無し, 無し, 標準, 全ての費用		m			第12号施工 P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第19号一位代価表

基礎コンクリート

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用		m3			第13号施工 P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第20号一位代価表

基礎砕石

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュアン 40~0, 全ての費用		m2			第14号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第21号一位代価表

底版コンクリート

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第15号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第22号一位代価表

鉄筋工

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工[市場単価]		t			第3号施工表
SD295 D13, 小口, 一般構造物, 10t未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	100				
合 計		t			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炬)，一般養生，有り，全ての費用	0.6	m ³			第16号施工P
アンカー 25mm以下，下方向	80	本			第17号施工P
コンクリート削孔(さく岩機[ハットドリ ル(空圧式)]) 200mmを超え500mm以下	80	孔			第18号施工P
アンカー M12	80	本			
鉄筋工[市場単価] SD295 D13，小口，一般構造物，10t未 満，時間制約補正なし，夜間補正な し，トンネル内作業補正なし，法面作 業補正なし，補正無(鉄筋割合10%未満 含む)，補正無(一般構造物)	0.06	t			第3号施工表
合 計	(1	m	当り		)

第24号一位代価表

軽量鋼矢板

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板設置・撤去		m			第19号施工P
	100				
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型) 90日以内		t			
	14.16				
合 計		m			
	(1		当り		

第25号一位代価表

ポンプ排水

10.000 日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転 0以上120(m3/h)未満, 15m, 常時排水		日			第4号施工表
合 計		日			
	(1		当り		

第26号一位代価表

ポンプ設置

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ設置・撤去		箇所			第7号施工表
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第27号一位代価表

フェンス設置

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金網・支柱(立入防止柵)		m			第20号施工 P
基礎ブロック, 2m	100				
転落防止用ネットフェンス		m			
支柱山形型 高1.20m ビニール被覆線	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第28号一位代価表

路盤(歩道部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路盤(歩道部)		m2			第21号施工 P
50 mm, 1層施工, 再生クワッシャー RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第29号一位代価表

表層(歩道部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)		m2			第22号施工 P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40 mm, mm, mm, 再生細粒度アスコ ン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第30号一位代価表

表層(車道_ボックス上)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第23号施工 P
1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 70 mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第31号一位代価表

表層(車道)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第24号施工 P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第32号一位代価表

歩車道境界ブロック

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第25号施工 P
設置, A種(150/170×200×600), 個/m, 無し, 18-8-25(普通), 有り	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		
					)

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工

100.00 m 当り

(WB810770)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	コンクリート建込
J02	防護柵種類	ビーム式・パネル式
J03	支柱間隔	2m
J04	時間的制約を受ける場合の補正	無
J05	夜間作業の補正	無

(SB810010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13 小口 (5t以下)	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13
J02 取引数量	小口
J03 規格・仕様区分	一般構造物
J04 施工規模	10t未満
J05 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06 夜間作業補正	夜間補正なし
J07 トンネル内作業の補正	トンネル内作業補正なし
J08 法面作業の補正	法面作業補正なし
J09 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)
J10 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ運転

1.00 日 当り

(WB252310)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転 0以上120(m3/h)未満, 15m, 常時排水		日			第5号施工表
発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満, 15m, 常時排水		日			第6号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	排水量区分	0以上120(m3/h)未満
J02	全揚程	15m
J03	排水方法	常時排水

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 工事用水中ポンプ運転

1.00 日 当り

(WK250400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m		日			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	排水量区分	0以上120(m3/h)未満
J02	全揚程	15m
J03	排水方法	常時排水

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 発動発電機運転

1.00 日 当り

(WK250410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 60kVA		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水量区分
J02 全揚程
J03 排水方法

入力名称
0以上120 (m3/h) 未満
15m
常時排水

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ設置・撤去

1.00 箇所 当り

(WB252320)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転		日			第8号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK250540)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 20t吊	日				
諸雑費（率のみ）	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	舗装版種別	アスファルト舗装版
J05	費用の内訳	15cm以下 全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り

(CB210720)

施工P(機20.130%, 労71.970%, 材 7.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		20.13		K1
運転手(特殊)		71.97		R1
軽油		7.9		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディー ゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
J13 費用の内訳

入力名称
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
有り
5.7km以下
全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機20.250%, 労71.030%, 材 8.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20.25		K1
運転手(一般)		71.03		R1
軽油		8.72		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	舗装版破碎
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	8.0km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機20.130%, 労71.970%, 材 7.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		20.13		K1
運転手(特殊)		71.97		R1
軽油		7.9		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 土質	土砂
J02 施工方法	上記以外(小規模)
J05 施工数量	小規模(標準以外)

第 0006 号 一位代価表(施工 P 構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 0.250%, 労99.400%, 材 0.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.25		K1
普通作業員		88.46		R1
特殊作業員		10.94		R2
ガソリン レギュラー		0.35		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 施工方法
J03 土質
締固めの有無

入力名称
現場制約あり
土砂
有り

第 0007 号 一位代価表(施工 P 構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機20.250%, 労71.030%, 材 8.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20.25		K1
運転手(一般)		71.03		R1
軽油		8.72		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 土砂等発生現場
 J03 積込機種・規格
 J04 土質
 J04 DID区間の有無
 J16 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
 小規模
 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 有り
 3.0km以下

(CB211410)

施工P(機 6.130%, 労42.590%, 材51.280%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		5.49		K1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.6～0.7t		0.64		K2
土木一般世話役		11.62		R1
運転手(特殊)		10.84		R2
特殊作業員		10.61		R3
普通作業員		9.52		R4
固化材 各種		46.29		Z1
軽油		4.99		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	使用機種	バックホウ
J03	施工箇所	構造物基礎
J04	混合深さ	1m以下
	固化材100m2当り使用量(実数)	8 t/100m2

(CB211410)

施工P(機 6.130%, 労42.590%, 材51.280%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		5.49		K1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.6～0.7t		0.64		K2
土木一般世話役		11.62		R1
運転手(特殊)		10.84		R2
特殊作業員		10.61		R3
普通作業員		9.52		R4
固化材 各種		46.29		Z1
軽油		4.99		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	使用機種	バックホウ
J03	施工箇所	構造物基礎
J04	混合深さ	1m以下
	固化材100m2当り使用量(実数)	11 t/100m2

第 0010 号 一位代価表(施工 P 構成表) 木杭打

1 本 当り

(CB321710)

施工P(機12.870%, 労51.370%, 材35.760%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山 積0.5m ³		8.46		K1
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 質量600～800kg級		4.16		K2
普通作業員		23.14		R1
土木一般世話役		14.09		R2
運転手(特殊)		13.14		R3
杭丸太(松) 3.0m×15cm		32.44		Z1
軽油		3.26		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0011 号 一位代価表(施工P構成表) プレキャスト擁壁設置

1 m 当り

(CB222110)

施工P(機 1.060%, 労12.880%, 材86.060%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		0.93		K1
普通作業員		4.13		R1
土木一般世話役		2.52		R2
運転手(特殊)		2.35		R3
特殊作業員		2.3		R4
コンクリート擁壁 L=2m		85.23		Z1
軽油		0.73		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 プレキャスト擁壁高さ
J02 基礎碎石の有無
J03 均しコンクリートの有無

入力名称
1.0mを超え2.0m以下
無し
無し

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		1.49		K1
普通作業員		3.05		R1
土木一般世話役		1.59		R2
特殊作業員		1.46		R3
ボックスカルバート		91.21		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付
J02	製品長	2.0m/個
J03	内空幅・内空高(m)	$1.25 < B \leq 2.5$ $0 < H \leq 1.25$
J04	基礎材種別	無し
J05	PC鋼材による縦締め	無し
J06	ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準
J08	費用の内訳	全ての費用

第 0013 号 一位代価表(施工 P 構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 3.880%, 労16.390%, 材79.730%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		3.85		K1
普通作業員		8.53		R1
土木一般世話役		2.91		R2
特殊作業員		2.76		R3
運転手(特殊)		1.75		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		78.96		Z1
軽油		0.77		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物
J02	打設工法	コンクリートポンプ車打設
J03	コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J04	設計日打設量	10m3以上100m3未満
J05	養生工の種類	一般養生
J06	圧送管延長距離区分	延長無し
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0014 号 一位代価表(施工 P 構成表) 基礎碎石

1 m2 当り

(CB221110)

施工P(機 5.040%, 労74.100%, 材20.860%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.01		K1
普通作業員		35.62		R1
特殊作業員		15.04		R2
運転手(特殊)		13.95		R3
土木一般世話役		8.98		R4
再生クラッシャーラン RC-40		16.17		Z1
軽油		4.66		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 碎石の厚さ
J03 碎石の種類
費用の内訳

入力名称
12.5cmを超え17.5cm以下
再生クラッシャーラン 40～0
全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工 P 構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 3.420%, 労37.140%, 材59.440%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.23		K1
普通作業員		10.97		R1
特殊作業員		9.81		R2
土木一般世話役		7.69		R3
運転手(特殊)		6.24		R4
生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 【55%以下】		57.74		Z1
軽油		1.61		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	小型構造物
J02	打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設
J03	コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉)
J05	養生工の種類	一般養生
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0016 号 一位代価表(施工 P 構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労46.180%, 材53.820%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		28.56		R1
土木一般世話役		8.4		R2
特殊作業員		7.04		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		53.82		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	小型構造物
J02	打設工法	人力打設
J03	コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J05	養生工の種類	一般養生
J07	現場内小運搬の有無	有り
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0017 号 一位代価表(施工 P 構成表) アンカー

1 本 当り

(CB435940)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
特殊作業員		49.6		R1
土木一般世話役		27.16		R2
普通作業員		22.25		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 適用アンカー材径
J02 削孔方向

入力名称
25mm以下
下方向

第 0018 号 一位代価表(施工 P 構成表)

コンクリート削孔(さく岩機[ハットドリル(空圧式)])

1 孔 当り

(CB435930)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
特殊作業員		54.31		R1
土木一般世話役		29.73		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 削孔深さ

入力名称
200mmを超え500mm以下

第 0019 号 一位代価表(施工 P 構成表) 軽量鋼矢板設置・撤去

1 m 当り

(CB440480)

施工P(機 4.440%, 労93.400%, 材 2.160%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[超小旋回型・ クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊		4.44		K1
普通作業員		39.88		R1
特殊作業員		22.2		R2
土木一般世話役		16.21		R3
運転手(特殊)		15.11		R4
軽油		2.16		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

第 0020 号 一位代価表(施工 P 構成表) 金網・支柱(立入防止柵)

1 m 当り

(CB420840)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		90.31		R1
土木一般世話役		8.88		R2
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

J01 基礎種別
J03 支柱間隔

基礎ブロック
2m

(CB410031)

施工P(機 5.000%, 労75.150%, 材19.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.99		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.78		K2
運転手(特殊)		27.03		R1
特殊作業員		15.84		R2
普通作業員		15.7		R3
土木一般世話役		13.01		R4
再生クラッシャーラン RC-40		17.77		Z1
軽油		1.99		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
50 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410261)

施工P(機 0.440%, 労48.110%, 材51.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.29		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		18.62		R1
普通作業員		16.71		R2
土木一般世話役		5.1		R3
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		45.96		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.33		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 平均幅員
 J05 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J06 材料
 J07 瀝青材料種類
 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 40 mm
 再生細粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.620%, 労14.970%, 材83.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.04		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		0.21		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.19		K3
普通作業員		5.11		R1
運転手(特殊)		3.49		R2
特殊作業員		3.41		R3
土木一般世話役		1.24		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		76.32		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		6.78		Z2
軽油		0.28		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
1.4m以上3.0m以下
70 mm
再生密粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0024 号 一位代価表(施工P構成表) 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410260)

施工P(機 0.430%, 労44.340%, 材55.230%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.13		K2
特殊作業員		19.57		R1
普通作業員		14.05		R2
土木一般世話役		4.28		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		50.52		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.48		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
50 mm
再生密粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3
全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		24.64		R1
土木一般世話役		13.71		R2
特殊作業員		11.69		R3
型わく工		10.81		R4
歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600 (A)		23.33		Z1
生コンクリート 18-8-25 (20) 【60%以下】		10.25		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ブロック規格	A種(150/170×200×600)
J04	基礎砕石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	18-8-25(普通)
J06	養生工の有無	有り

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3		WB824010
第0002号施工表	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	m		WB810770
第0003号施工表	鉄筋工[市場単価] SD295 D13, 小口, 一般構造物, 10t未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t		SB810010
第0004号施工表	ポンプ運転 0以上120(m3/h)未満, 15m, 常時排水	日		WB252310
第0005号施工表	工事用水中ポンプ運転 0以上120(m3/h)未満, 15m, 常時排水	日		WK250400
第0006号施工表	発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満, 15m, 常時排水	日		WK250410
第0007号施工表	ポンプ設置・撤去	箇所		WB252320
第0008号施工表	バックホウ運転	日		WK250540
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版破碎積込(小規模土工) 全ての費用	m2		CB210720
第0003号施工P	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用	m3		CB227010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0004号施工P	殻運搬 舗装版破砕，機械積込(小規模土工)，有り，8.0km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0005号施工P	掘削 土砂，上記以外(小規模)，小規模(標準以外)	m3		CB210100
第0006号施工P	埋戻し 現場制約あり，土砂，有り	m3		CB210410
第0007号施工P	土砂等運搬 小規模，バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，有り，3.0km以下	m3		CB210110
第0008号施工P	安定処理 バックホウ，構造物基礎，1m以下，8t/100m2	m2		CB211410
第0009号施工P	安定処理 バックホウ，構造物基礎，1m以下，11t/100m2	m2		CB211410
第0010号施工P	木杭打 全ての費用	本		CB321710
第0011号施工P	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下，無し，無し	m		CB222110
第0012号施工P	ボックスカルバート 据付，2.0m/個，1.25<B≤2.50<H≤1.25，無し，無し，標準，全ての費用	m		CB222880
第0013号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，18-8-25(高炉)，10m3以上100m3未満，一般養生，延長無し，全ての費用	m3		CB240010
第0014号施工P	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下，再生クワッシャー40～0，全ての費用	m2		CB221110

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0015号施工P	コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3		CB240010
第0016号施工P	コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3		CB240010
第0017号施工P	アンカー 25mm以下, 下方向	本		CB435940
第0018号施工P	コンクリート削孔(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]) 200mmを超え500mm以下	孔		CB435930
第0019号施工P	軽量鋼矢板設置・撤去	m		CB440480
第0020号施工P	金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック, 2m	m		CB420840
第0021号施工P	下層路盤(歩道部) 50 mm, 1層施工, 再生クラッシュランRC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0022号施工P	表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40 mm, mm, mm, 再生細粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410261
第0023号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 70 mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260
第0024号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260
第0025号施工P	歩車道境界ブロック 設置, A種(150/170×200×600), 個/m, 無し, 18-8-25(普通), 有り	m		CB422510

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

工事特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 市道6－180号線歩道整備（R8）工事
- ・工事場所 春日部市大場地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用【促進】計画書を作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用【促進】実施書を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託計画を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けること。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(建設発生土の搬出)

第4条 建設発生土は、以下に示す土質改良プラントへ搬出し、受入地までの片道運搬距離は仕様書によるものとする。

ア 土質改良プラント 埼玉県内の石灰改良プラント

2. 受注者は500m³以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届書を受理担当機関へ提出する。
3. 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土の搬出情報を郵便・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出する。

(建設廃棄物の再資源化等)

- 第5条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設としなければならない。
- なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。
- 2 受注者は、契約前「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。
 - 3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告しなければならない。

- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用【促進】実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(再生資材の利用)

第6条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資材名	規 格	備 考
再生細粒度As	(13)-40	表 層
再生密粒度As	(20)-50, (20)-70	表 層
再生粒調碎石	RM-40	上層路盤
再生切込碎石	RC-40	下層路盤

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

(週休2日制モデル工事)

第7条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/ken-setugyouhatarakikatakaikaku/34458.html

(情報システムの活用)

第8条 本工事は、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第3条第1項に基づき、情報共有システムを活用すること。

実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものとするので予め市のウェブページを参照すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/ken-setugyouhatarakikatakaikaku/34460.html

(その他)

第9条 工事完成図書については、検査完了後、下記の電子データをCD-R等で納品しなければならない。

- ・材料承諾書類一式
- ・完成図書（PDF・CADデータ）
- ・工事写真
- ・その他監督員が必要と認めるもの

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

工 事 名 市道6－180号線歩道整備（R8）工事

工事場所 春日部市大場地内

(濁水の処理)

第3条 受注者は、回収した濁水を適切な処理を行わなければならない。

なお、本工事における設計図書では、下記の処理方法で処分することを想定しているが、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

種類及び処理量	汚泥（油分を含む汚泥）、0.04m ³
処理方法	中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず）

(共通事項)

第4条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。

3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

(提出書類)

第5条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第4条第2項及び第3項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完成後速やかにマニフェストを監督員に提示し、確認を受けなければならないものとする。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(その他)

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

数 量 計 算 書

市道6－180号線歩道整備工事

1. 数量総括表

数量総括表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	設計仕様数量	備 考
構造物撤去工						
コンクリート取壊し工	コンクリート取壊し工		m3	5.0	5.0	
舗装撤去工	舗装切断	t=50mm	m	27.1	27	
	As版撤去	t=50mm	m2	8.0	8	
運搬処理工	濁水運搬処理	2t、10.0km以下	m3	0.04	0.04	
	As殻運搬処分	DID、8.0km以下	m3	0.4	0.4	
	Co殻運搬処分	DID、5.7km以下	m3	5.0	5.0	
	余剰改良土処分	DID、11.0km以下	m3	7.9	8.0	
フェンス撤去工	フェンス撤去工	H=1100	m	29.8	30	
排水構造物工						
作業土工	掘削	小規模土工	m3	1.4	1	
	埋戻し	再生切込碎石（RC40）	m3	14.5	15	
	埋戻し	再生粒調碎石（RC40）	m3	2.2	2	
	残土運搬処理	DID、2t、3.0km以下	m3	1.4	1	
水路工	地盤改良（C型L型）		m2	37.2	37	
	地盤改良（ボックス）		m2	28.5	29	
	杭設置	松杭、L=3.0m	m	26.5	27	
	C形水路	H1000×A1060、L=2.0m	m	15.0	15	
	L形水路	H1000、L=2.0m	m	15.0	15	
	ボックスカルバート		m	11.5	12	
	均しCo	18-8-20、t=100mm	m3	2.7	3	
	基礎碎石	RC-40、t=150mm	m2	27.4	27	
	底版Co	24-8-20、t=160mm	m3	1.4	1	
	鉄筋	D13	t	0.045	0.05	

1. 数量総括表

数量総括表

[illegible]

構造物撤去工

2. 構造物撤去工



数量集計表

[illegible]

2-1. 構造物撤去工 計算書

項 目	計 算 式	数 量
コンクリート取壊し工		
コンクリート取壊し工	2-1. より $V = 0.14\text{m}^3 \times 23.3\text{m} + 0.54\text{m}^3$	3.8 m ³
既設橋撤去	2-3. より $V =$	1.2 m ³
	$\Sigma =$	5.0 m ³
舗装撤去工		
舗装切断	$L = 26.5\text{m} + 0.3\text{m} + 0.3\text{m}$	27.1 m
As版撤去	$A = 26.5\text{m} \times 0.3\text{m}$	8.0 m ²
運搬処理工		
濁水運搬処理	$N \quad (26.5\text{m} + 0.3\text{m} + 0.3\text{m}) \times 0.0013\text{m}^3$	0.04 m ³
As殻運搬処分	$V = 7.95 \text{ m}^2 \times 0.05 \text{ m}$	0.4 m ³
Co殻運搬処分	$V = 3.8 + 1.2$	5.0 m ³
余剰改良土処分	過年度工事の実績より 掘削深さ h=0.120m $V = 26.5 \times 2.48 \times 0.12$	7.9 m ³
フェンス撤去工		
フェンス撤去工	図面より $L = 29.8\text{m}$	29.8 m

2-2. 単位数量

工 種	既設Co柵渠撤去	箇 所	10m当り
断面図  端部 A-A断面 平面図 			
種 別	規格・形状	計 算 式	摘 要
既設Co柵渠撤去	支柱1本	$V=0.6 \times 0.16 \times 0.16 = 0.02\text{m}^3$	
	梁1本	$V=2.5 \times 0.16 \times 0.16 = 0.06\text{m}^3$	
	柵板1m当たり	$V=1 \times 0.3 \times 0.1 \times 2\text{段} = 0.06\text{m}^3$	
	10m当たりの撤去量	$V=(0.02\text{m}^3+0.06\text{m}^3) \times 10\text{本}+0.06\text{m}^3 \times 10\text{m}$	=1.4m ³
	1m当たりの撤去量	$V=1.4\text{m}^3 \div 10\text{m}$	=0.14m ³
端部既設Co柵渠撤去		$V=0.4\text{m}^2 \times 1.34\text{m}$	=0.54m ³

2-3. 单位数量

[illegible]

排水構造物工

3. 排水構造物工

数量集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
作業土工					
	掘削	小規模土工	m3	1.4	
	埋戻し	再生切込碎石 (RC40)	m3	14.5	
	埋戻し	再生粒調碎石 (RC40)	m3	2.2	
	残土運搬処理	DID、2t、3.0km以下	m3	1.4	
水路工					
	地盤改良 (C型L型)		m2	37.2	
	地盤改良 (ボックス)		m2	28.5	
	杭設置	松杭、L=3.0m	m	26.5	
	C形水路	H1000×A1060、L=2.0m	m	15.0	
	L形水路	H1000、L=2.0m	m	15.0	
	ボックスカルバート		m	11.5	
	均しCo	18-8-20、t=100mm	m3	2.7	
	基礎碎石	RC-40、t=150mm	m2	27.4	
	底盤Co	24-8-20、t=160mm	m3	1.4	
	鉄筋	D13	t	0.045	
	端部Co		m3	0.1	
	フェンス設置	H1200	m	17.2	
	フェンス基礎工	W200×H300	m	17.2	

3-1. 排水構造物工 計算書

項 目	計 算 式	数 量
作業土工		
掘削	$V = 0.9\text{m}^3 \div 10\text{m} \times 15\text{m}$	1.4 m ³
埋戻し_RC40	$V = 5.5\text{m}^3 \div 10\text{m} \times 15\text{m} + 5.4\text{m}^3 \div 10\text{m} \times 11.5\text{m}$	14.5 m ³
埋戻し_RM40	$V = 1.1\text{m}^3 \div 10\text{m} \times 15\text{m} + 0.5\text{m}^3 \div 10\text{m} \times 11.5\text{m}$	2.2 m ³
残土運搬処理	V	1.4 m ³
水路工		
地盤改良（C型L型）	$A = 2.48 \times 15\text{m}$	37.2 m ²
地盤改良（ボックス）	$A = 2.48 \times 11.5\text{m}$	28.5 m ²
杭設置	10m当たり $N = 1 \times 10\text{m} \times 2\text{列}$	20.0 本
	C形+L形水路 + ボックス延長 L	26.5 m
C形水路	10m当たり $N = 10\text{m} \div 2\text{m}$	5.0 基
	L	15.0 m
L形水路	L	15.0 m
ボックスカルバート	L	11.5 m
均しCo	10m当たり $N = 2.74 \times 0.1 \times 10\text{m}$	2.7 m ³
基礎碎石	10m当たり $A = 2.74 \times 10\text{m}$	27.4 m ²
底盤Co	$V = 0.6 \times 0.16 \times 15\text{m}$	1.4 m ³
鉄筋	$W = 0.995\text{kg/m} \times 15\text{m} \times 3\text{本}/1000$	0.045 t
	L	15.0 m
端部Co	図面より $V = 0.04\text{m}^2 \times 1.34\text{m}$	0.1 m ³
フェンス設置	C形, L形水路延長 + ボックス幅x2 $L = 15 + 1.12 \times 2$	17.2 m

3-1. 排水構造物工 計算書

[illegible]


3-2. 单位数量

[illegible]

3-2. 单位数量

[illegible]

3-3. 单位数量

工 種	埋戻し_ボックス	箇 所	10m当り
			
種 別	規格・形状	計 算 式	摘 要
埋戻し	再生切込砕石 (RC40)	$V = (1.38\text{m} \times 0.18\text{m}) \times 10\text{m}$	=2.5m ³
		$V = (1.2\text{m} \times 0.24\text{m}) \times 10\text{m}$	=2.9m ³
	合計	$V = 2.5 + 2.9$	=5.4m ³
埋戻し	再生粒調砕石 (RM40)	$V = (0.2\text{m} \times 0.24\text{m}) \times 10\text{m}$	=0.5m ³
	合計	$V = 0.5$	=0.5m ³

仮設工

4. 仮設工

数量集計表

[illegible]

4-1. 仮設工 計算書

[illegible]

舗装工

5. 舗装工


数量集計表

[illegible]

5-1. 舗装工 計算書

[illegible]

縦断図 V=1:100
H=1:250




勾配	LEVEL									
計画河床高	8.695			8.695					8.695	
現況河床高	8.311				8.477					8.445
追加距離	0.000	10.000	20.000	26.000	30.000		40.000		50.000	52.500
単距離	0.000	10.000	10.000	6.000	4.000		10.000		10.000	2.500
測点番号	No. 0	No. 1	No. 2	No. 2+6.0	No. 3		No. 4		No. 5	No. 5+2.5

今年度施工範囲 (No. 2+6.0～No. 5+2.5)


図面サイズ：A3			
工事名称	市道6－180号線 歩道整備工事		
道路名	市道6－180号線		
工事場所	春日部市大場地内		
図面名	縦断図		
縮尺	図示	図面番号	2 / 4
春日部市役所道路建設課			

舗装工


平面图 s=1/300




車道部舗装組成図 S=Free



歩道部舗装組成図 S=Free



ボックス上舗装組成図 S=Free




図面サイズ：A3

工事名称	市道6-180号線 歩道整備工事		
道路名	市道6-180号線		
工事場所	春日部市大場地内		
図面名	舗装工		
縮尺	図示	図面番号	3/4
春日部市役所道路建設課			


撤去図

平面図 s=1/250



既設橋撤去 S=1/50


平面図



側面図



既設水路断面図 S=Free



図面サイズ：A3			
工事名称	市道６－１８０号線 歩道整備工事		
道路名	市道６－１８０号線		
工事場所	春日部市大場地内		
図面名	撤去図		
縮尺	図示	図面番号	４／４
春日部市役所道路建設課			