

積 算 根 拠 に つ い て

工事名： 東排水路緊急浚渫(R8)工事

本工事の設計については、以下の図書で積算しています。

・埼玉県が発行する「土木工事標準積算基準書」

労務や石材、使用材料等の設計単価の採用順位については
原則として、以下の通りとしています。

- ①埼玉県が発行する「土木工事設計単価表」
- ②物価資料(建設物価等、積算資料等:2誌の掲載価格の平均値)
- ③見積り(建設工事に係る見積り取扱い要領【土木工事】による)

春日部市

積 算 参 考 資 料

工事名：東排水路緊急浚渫(R8)工事

この「積算参考資料」は、入札参加資格者の適切かつ迅速な見積りに資するための資料であり、春日部市建設工事請負契約約款第1条でいう設計図書ではありません。

したがって、この「積算参考資料」は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、受注者の責任において定めるものとします。

なお、この「積算参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとします。

春 日 部 市

○工事内訳表(数量総括表)

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格	単位	数量	日数、 人工等	摘要
河川改修	河川土工	堆積土掘削工	掘削		m3	170		
			石灰処理		m3	210		
		基礎コンクリート工	コンクリート打設		m3	70		
			基礎砕石	t=10	m2	230		
		樋管保護工	基礎砕石	t=20	m2	10		
		処分工	土砂等運搬	17.0km以下	m3	210		
			掘削土処分		m3	180		
	仮設工	工事用道路工	敷鉄板	22×1524×3048	m2	630		
			敷鉄板		日		120	
			敷鉄板(転用)	22×1524×3048	m2	180		
		土留め工	H型钢建込		本	462		
			コンクリート柵板設置	4段	m	459		
			吸出防止材設置		m2	690		
			法面掘削		m3	110		
			埋戻し		m3	440		
			法面整形		m2	460		
			既設木杭撤去		t	13		
			端部処理		m2	2		
		水替工	ポンプ排水		日		133	
			仮排水管		m	120		
			仮排水管(転用)		m	120		
			仮排水管運搬工		式	1		
		仮締切工	土のう積		m2	9		
		処分工	土留め	12.0km以下	m3	110		
			大型土のう	12.0km以下	袋	9		
			廃プラスチック		m3	0.4		
交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員B		人日		270	
共通仮設費	共通仮設費	運搬費	仮設材運搬費		t	112		