


|           |  |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |     |  |  |  |
|-----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|-----|--|--|--|
| 令和 8 年度   |  |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  | 工 事 仕 様 書 |  |  |  | 国 補 |  |  |  |
|           |  |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |     |  |  |  |
|           |  |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |     |  |  |  |
| 工 事 名     |  | 市道2－34号線通学路安全対策(R8)工事                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |           |  |  |  |     |  |  |  |
| 工 事 場 所   |  | 春日部市南二丁目外1地内                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |           |  |  |  |     |  |  |  |
| 路 河 川 名 称 |  | 市道2－34号線                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |           |  |  |  |     |  |  |  |
| 事 業 名     |  | 通学路安全対策・バリアフリー化整備事業                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |           |  |  |  |     |  |  |  |
| 工 事 大 要   |  | <div>工 事 延 長      L=45m</div> <div><div>表層(車道)</div><div>A=302.3㎡</div><div>表層(歩道)</div><div>A=68.5㎡</div><div>ガードレール設置</div><div>L=41m</div><div>区画線</div><div>N=1式</div></div> |  |  |  |  |  |           |  |  |  |     |  |  |  |
|           |  |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |     |  |  |  |
|           |  |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |     |  |  |  |
|           |  |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |     |  |  |  |
|           |  |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |     |  |  |  |

## 案内図



市道2-34号線通学路安全対策(R8)工事  
春日部市南二丁目外1地内

|         |             |                      |  |         |              |  |      |
|---------|-------------|----------------------|--|---------|--------------|--|------|
| 変 更 理 由 |             |                      |  |         |              |  |      |
| 備 考     |             |                      |  |         |              |  |      |
| 地 区     | ( 0001 ) 県南 | 労務費補正                |  | 1.02    | 機械経費(賃料)補正   |  | 1.00 |
| 単価適用年月  |             | ( R0807 ) 令和08年07月   |  |         |              |  |      |
| 工 期     | 当 初         | 自                    |  | 至       | 令和 9年 2月 26日 |  |      |
|         |             | 日 数                  |  |         |              |  |      |
|         | 変 更         |                      |  |         | 至            |  |      |
| 経費適用年月  |             | 令和08年07月             |  |         |              |  |      |
| 主たる工種   |             | 舗装工事                 |  |         |              |  |      |
| 施 工 地 域 |             | 市街地 (D I D補正) (1) -1 |  |         |              |  |      |
| 設 計     | 当 初 金 額     |                      |  | 変 更 金 額 |              |  |      |
|         | 工事価格        |                      |  |         |              |  |      |
|         | 消費税相当額      |                      |  |         |              |  |      |
|         | 合計          |                      |  |         |              |  |      |
| 請 負     | 工事価格        |                      |  |         |              |  |      |
|         | 消費税相当額      |                      |  |         |              |  |      |
|         | 合計          |                      |  |         |              |  |      |
|         | 請負増減額       |                      |  |         |              |  |      |
| 週休2日区分  |             | 閉所型 完全週休 2 日 (土日)    |  |         |              |  |      |

| 本 工 事 費 内 訳 書    |    |    |       |     |   |     |     |     |          |
|------------------|----|----|-------|-----|---|-----|-----|-----|----------|
| 工事区分             | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
| 道路新設・改築          |    |    |       |     |   | 式   |     |     |          |
|                  |    |    |       | 1   |   |     |     |     |          |
| _ 道路改良           |    |    |       |     |   | 式   |     |     |          |
|                  |    |    |       | 1   |   |     |     |     |          |
| _ _ 構造物撤去工       |    |    |       |     |   | 式   |     |     |          |
|                  |    |    |       | 1   |   |     |     |     |          |
| _ _ _ 舗装版切断工     |    |    |       |     |   | 式   |     |     |          |
|                  |    |    |       | 1   |   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 舗装版切断    |    |    |       |     |   | m   |     |     | 第1号一位代価表 |
|                  |    |    |       | 15  |   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 濁水運搬処理   |    |    |       |     |   | 式   |     |     | 第2号一位代価表 |
|                  |    |    |       | 1   |   |     |     |     |          |
| _ _ _ 防護柵撤去工     |    |    |       |     |   | 式   |     |     |          |
|                  |    |    |       | 1   |   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ ガードレール撤去 |    |    |       |     |   | m   |     |     | 第3号一位代価表 |
|                  |    |    |       | 41  |   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 運搬処分     |    |    |       |     |   | t   |     |     | 第4号一位代価表 |
|                  |    |    |       | 0.7 |   |     |     |     |          |
| _ _ _ 舗装版取壊し工    |    |    |       |     |   | 式   |     |     |          |
|                  |    |    |       | 1   |   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 舗装版破碎    |    |    |       |     |   | m2  |     |     | 第5号一位代価表 |
|                  |    |    |       | 370 |   |     |     |     |          |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |              |    |       |     |   |     |     |     |           |
|---------------|--------------|----|-------|-----|---|-----|-----|-----|-----------|
| 工事区分          | 工種           | 種別 | 細別・規格 | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| — — — —       | As殻運搬処分      |    |       |     |   | m3  |     |     | 第6号一位代価表  |
|               |              |    |       | 29  |   |     |     |     |           |
| — —           | 道路土工         |    |       |     |   | 式   |     |     |           |
|               |              |    |       | 1   |   |     |     |     |           |
| — — —         | 掘削工          |    |       |     |   | 式   |     |     |           |
|               |              |    |       | 1   |   |     |     |     |           |
| — — — —       | 掘削           |    |       |     |   | m3  |     |     | 第7号一位代価表  |
|               |              |    |       | 40  |   |     |     |     |           |
| — — — —       | 土砂等運搬        |    |       |     |   | m3  |     |     | 第8号一位代価表  |
|               |              |    |       | 40  |   |     |     |     |           |
| — —           | 舗装工          |    |       |     |   | 式   |     |     |           |
|               |              |    |       | 1   |   |     |     |     |           |
| — — —         | アスファルト舗装工    |    |       |     |   | 式   |     |     |           |
|               |              |    |       | 1   |   |     |     |     |           |
| — — — —       | 上層路盤(車道・路肩部) |    |       |     |   | m2  |     |     | 第9号一位代価表  |
|               |              |    |       | 302 |   |     |     |     |           |
| — — — —       | 表層(車道・路肩部)   |    |       |     |   | m2  |     |     | 第10号一位代価表 |
|               |              |    |       | 302 |   |     |     |     |           |
| — — — —       | 不陸整正         |    |       |     |   | m2  |     |     | 第11号一位代価表 |
|               |              |    |       | 69  |   |     |     |     |           |
| — — — —       | 表層(歩道部)      |    |       |     |   | m2  |     |     | 第12号一位代価表 |
|               |              |    |       | 69  |   |     |     |     |           |

# 本 工 事 費 内 訳 書

| 工事区分 工種 種別 細別・規格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
| ― 道路付属施設工        |     | 式   |     |     |                       |
|                  | 1   |     |     |     |                       |
| ― 道路付属物工         |     | 式   |     |     |                       |
|                  | 1   |     |     |     |                       |
| ― ガードレール設置       |     | m   |     |     | 第13号一位代価表             |
|                  | 41  |     |     |     |                       |
| ― 区画線工           |     | 式   |     |     |                       |
|                  | 1   |     |     |     |                       |
| ― 区画線工           |     | 式   |     |     |                       |
|                  | 1   |     |     |     |                       |
| ― 溶融式区画線         |     | m   |     |     | 第14号一位代価表<br>実白15cm   |
|                  | 45  |     |     |     |                       |
| ― 溶融式区画線         |     | m   |     |     | 第15号一位代価表<br>実黄15cm   |
|                  | 45  |     |     |     |                       |
| ― 溶融式区画線         |     | m   |     |     | 第16号一位代価表<br>ゼブラ白45cm |
|                  | 24  |     |     |     |                       |
| ― 【交通誘導警備員】      |     | 式   |     |     |                       |
|                  | 1   |     |     |     |                       |
| ― 【交通誘導警備員】      |     | 式   |     |     |                       |
|                  | 1   |     |     |     |                       |
| ― 【交通誘導警備員】      |     | 式   |     |     |                       |
|                  | 1   |     |     |     |                       |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |           |    |       |      |   |     |     |     |             |
|---------------|-----------|----|-------|------|---|-----|-----|-----|-------------|
| 工事区分          | 工種        | 種別 | 細別・規格 | 数    | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| — — —         | 交通誘導警備員 B |    |       |      |   | 人日  |     |     | 第17号一位代価表   |
|               |           |    |       |      |   |     |     |     |             |
| —             | 直接工事費     |    |       |      |   | 式   |     |     |             |
|               |           |    |       | 1    |   |     |     |     |             |
| — —           | 共通仮設費計    |    |       |      |   | 式   |     |     |             |
|               |           |    |       | 1    |   |     |     |     |             |
| — —           | 共通仮設費(積分) |    |       |      |   | 式   |     |     |             |
|               |           |    |       | 1    |   |     |     |     |             |
| — — —         | 運搬費       |    |       |      |   | 式   |     |     |             |
|               |           |    |       | 1    |   |     |     |     |             |
| — — — —       | 仮設材運搬費    |    |       |      |   | t   |     |     | 第9501号一位代価表 |
|               |           |    |       | 24.2 |   |     |     |     |             |
| — — —         | 共通仮設費（率分） |    |       |      |   | 式   |     |     |             |
|               |           |    |       | 1    |   |     |     |     |             |
| —             | 純工事費      |    |       |      |   | 式   |     |     |             |
|               |           |    |       | 1    |   |     |     |     |             |
| — —           | 現場管理費     |    |       |      |   | 式   |     |     |             |
|               |           |    |       | 1    |   |     |     |     |             |
| —             | 工事原価計     |    |       |      |   | 式   |     |     |             |
|               |           |    |       | 1    |   |     |     |     |             |
| — —           | 一般管理費等    |    |       |      |   | 式   |     |     |             |
|               |           |    |       | 1    |   |     |     |     |             |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |    |    |       |   |   |     |     |     |     |
|---------------|----|----|-------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 工事区分          | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 工事価格          |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| _ 消費税相当額      |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| 工事費合計         |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。



| 経 費 根 拠 書        |                   |        |
|------------------|-------------------|--------|
| 項 目              | 内 訳               | 率 / 金額 |
| ◆経費計算情報          |                   |        |
| 経費適用年月           | 令和08年07月          |        |
| 主たる工種            | 舗装工事              |        |
| 施工地域             | 市街地（D I D補正）（1）-1 |        |
| 除雪工事補正           | 補正なし              |        |
| 前払金支出割合          | 35%を超え40%以下       |        |
| 契約保証の方法          | 金銭的保証             |        |
| 工場管理・間接労務        | 計上しない             |        |
| 間接工事費率補正（任意乗算補正） |                   |        |
| 共通仮設費率補正         | 1.02              |        |
| 現場管理費率補正         | 1.03              |        |
|                  |                   |        |

第1号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 舗装版切断                    |     | m   |     |     | 第1号施工P |
| アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                      |     | m   |     |     |        |
|                          | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第2号一位代価表

濁水運搬処理

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格                       | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| アスファルト切断濁水処分費                   |      | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却<br>又は溶融含まず] | 0.03 |                |     |     |     |
| アスファルト切断濁水運搬費                   |      | 台              |     |     |     |
| 積載量2t 運搬距離 15kmまで               |      |                |     |     |     |
| 合 計                             |      | 式              |     |     |     |
|                                 |      |                |     |     |     |

第3号一位代価表

ガードレール撤去

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工)       |     | m   |     |     | 第1号施工表 |
| 土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                     |     | m   |     |     |        |
|                         | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第4号一位代価表

運搬処分

100.000 t 当り

| 名 称 / 規 格                                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 現場発生品及び支給品運搬<br>クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t、有り、3.0km以下 |     | t   |     |     | 第2号施工P |
|                                                   | 100 |     |     |     |        |
| スクラップ<br>ヘビーH3                                    |     | t   |     |     |        |
|                                                   | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                               |     | t   |     |     |        |
|                                                   | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第5号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版、無し、必要、15cm以下、有り、全ての費用 |     | m2  |     |     | 第3号施工P |
|                                          | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                      |     | m2  |     |     |        |
|                                          | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第6号一位代価表

As殻運搬処分

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 殻運搬<br>舗装版破碎、機械(対策不要厚15cm超)又は必要、有り、12.0km以下、全ての費用 |     | m3  |     |     | 第4号施工P |
|                                                   | 100 |     |     |     |        |
| 廃材持込料<br>区分 越谷県土整備事務所 適用区分<br>As廃材                |     | t   |     |     |        |
|                                                   | 235 |     |     |     |        |
| 合 計                                               |     | m3  |     |     |        |
|                                                   | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第7号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 掘削<br>土砂，上記以外(小規模)，小規模(標準) |     | m3  |     |     | 第5号施工 P |
|                            | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                        |     | m3  |     |     |         |
|                            | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第8号一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 土砂等運搬<br>小規模，バックホウ積0.28m3(平積0.2m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，有り，4.5km以下 |     | m3  |     |     | 第6号施工 P |
|                                                              | 100 |     |     |     |         |
| 建設発生土受入費(石灰)<br>(第1～第3種建設発生土) 地山                             |     | m3  |     |     |         |
|                                                              | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                                          |     | m3  |     |     |         |
|                                                              | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第9号一位代価表

上層路盤(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>再生粒度調整碎石<br>RM-40, mm, mm, mm, 120 mm, 1層施工，全ての費用 |     | m2  |     |     | 第7号施工 P |
|                                                                   | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                                               |     | m2  |     |     |         |
|                                                                   | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第10号一位代価表

表層(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 表層(車道・路肩部)                                               |     | m2  |     |     | 第8号施工 P |
| 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生密粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                                      |     | m2  |     |     |         |
|                                                          | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第11号一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 不陸整正      |     | m2  |     |     | 第9号施工 P |
| 無し, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計       |     | m2  |     |     |         |
|           | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第12号一位代価表

表層(歩道部)

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 表層(歩道部)                                                   |     | m2  |     |     | 第10号施工 P |
| 1.4m以上, mm, mm, 30 mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用 | 100 |     |     |     |          |
| 合 計                                                       |     | m2  |     |     |          |
|                                                           | ( 1 |     | 当り  |     |          |

第13号一位代価表

## ガードレール設置

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| ガードレール設置<br>東京都型 土中式        |     | m   |     |     | 第1号特殊施工 |
|                             | 100 |     |     |     |         |
| ガードレール<br>東京都型 Tr-Cp-2E 土中式 |     | m   |     |     |         |
|                             | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                         |     | m   |     |     |         |
|                             | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第14号一位代価表

## 溶融式区画線

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                                                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 区画線設置<br><br>無し, 溶融式手動, 無し, 実線<br>15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有<br>量15~18%, 白, アスファルト舗<br>装, 全ての費用 |     | m   |     |     | 第2号施工表 |
|                                                                                                  | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                                                              |     | m   |     |     |        |
|                                                                                                  | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第15号一位代価表

## 溶融式区画線

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                                                                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 区画線設置<br><br>無し, 溶融式手動, 無し, 実線<br>15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有<br>量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス<br>ファルト舗装, 全ての費用 |     | m   |     |     | 第3号施工表 |
|                                                                                                           | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                                                                       |     | m   |     |     |        |
|                                                                                                           | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第16号一位代価表

溶融式区画線

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 区画線設置                                                                                |     | m   |     |     | 第4号施工表 |
| 無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ<br>45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有<br>量15~18%, 白, アスファルト舗<br>装, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                                                  |     | m   |     |     |        |
|                                                                                      | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第17号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B  |     | 人   |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
| 合 計       |     | 人日  |     |     |     |
|           | ( 1 |     | 当り  |     |     |

第9501号一位代価表

仮設材運搬費

100.000 t 当り

| 名 称 / 規 格    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 仮設材等の積込み取卸し費 |     | t   |     |     | 第5号施工表 |
| 積込み、取卸し(往復分) | 100 |     |     |     |        |
| 合 計          |     | t   |     |     |        |
|              | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 1.00 m 当り

(WB810530)

| 名 称 / 規 格                      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| ガードレール撤去工 土中建込用<br>Gr-A、B、C-4E | 1.000 | m   |     |     |     |
| 合 計                            | 1     | m   | 当り  |     |     |

|     |                |          |
|-----|----------------|----------|
|     | 条件名称           | 入力名称     |
| J01 | 施工区分           | 土中建込・標準型 |
| J02 | 規格・仕様          | Gr-C-4E  |
| J03 | 夜間作業の補正        | 無        |
| J04 | 時間的制約を受ける場合の補正 | 無        |

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置 1,000.00 m 当り

(WB821210)

| 名 称 / 規 格                         | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無   | 1,000.000 | m   |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白 | 570.000   | kg  |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm           | 25.000    | kg  |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  | 25.000    | kg  |     |     |     |
| 軽油                                |           | L   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                       | 1         | 式   |     |     |     |
| 合 計                               | 1         | m   | 当り  |     |     |

|     |          |         |
|-----|----------|---------|
|     | 条件名称     | 入力名称    |
| J01 | 夜間作業の有無  | 無し      |
| J02 | 施工方法区分   | 溶融式手動   |
| J03 | 豪雪補正の有無  | 無し      |
| J04 | 規格・仕様区分  | 実線 15cm |
| J05 | 時間的制約の有無 | 無し      |



|     |                 |           |
|-----|-----------------|-----------|
| J06 | 塗布厚             | 1.5mm     |
| J07 | 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し        |
| J08 | 未供用区間の場合の補正     | 無し        |
| J09 | 熔融式塗料規格         | 含有量15～18% |
| J11 | 塗料区分            | 白         |
| J12 | プライマー規格         | アスファルト舗装  |
| J13 | 費用の内訳           | 全ての費用     |

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置 1,000.00 m 当り

(WB821210)

| 名 称 / 規 格                               | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線設置(熔融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無         | 1,000.000 | m   |     |     |     |
| トラフィックペイント 熔融型<br>3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー | 570.000   | kg  |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm                 | 25.000    | kg  |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                        | 25.000    | kg  |     |     |     |
| 軽油                                      |           | L   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                             | 1         | 式   |     |     |     |
| 合 計                                     | 1         | m   | 当り  |     |     |

| 条件名称                | 入力名称       |
|---------------------|------------|
| J01 夜間作業の有無         | 無し         |
| J02 施工方法区分          | 熔融式手動      |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し         |
| J04 規格・仕様区分         | 実線 15cm    |
| J05 時間的制約の有無        | 無し         |
| J06 塗布厚             | 1.5mm      |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し         |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し         |
| J09 熔融式塗料規格         | 含有量15～18%  |
| J11 塗料区分            | 黄 鉛・クロムフリー |
| J12 プライマー規格         | アスファルト舗装   |
| J13 費用の内訳           | 全ての費用      |

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

| 名 称 / 規 格                         | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線設置(熔融式) 昼間<br>豪雪無 ゼブラ45cm 制約無  | 1,000.000 | m   |     |     |     |
| トラフィックペイント 熔融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白 | 1,700.000 | kg  |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm           | 75.000    | kg  |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  | 75.000    | kg  |     |     |     |
| 軽油                                |           | L   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                       | 1         | 式   |     |     |     |
| 合 計                               | 1         | m   | 当り  |     |     |

| 条件名称                | 入力名称      |
|---------------------|-----------|
| J01 夜間作業の有無         | 無し        |
| J02 施工方法区分          | 熔融式手動     |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し        |
| J04 規格・仕様区分         | ゼブラ 45cm  |
| J05 時間的制約の有無        | 無し        |
| J06 塗布厚             | 1.5mm     |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し        |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し        |
| J09 熔融式塗料規格         | 含有量15～18% |
| J11 塗料区分            | 白         |
| J12 プライマー規格         | アスファルト舗装  |
| J13 費用の内訳           | 全ての費用     |

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積み取卸し費

1.00 t 当り

(WB010030)

| 名 称 / 規 格     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 積み、取卸し費(仮設材等) | 2.000 | t   |     |     |     |
| 合 計           | 1     | t   | 当り  |     |     |

条件名称  
J01 作業区分

入力名称  
積み、取卸し(往復分)

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) ガードレール設置  
PJ0010

東京都型 土中式

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役   | 人   |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
| 普通作業員     | 人   |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
| 合 計       | 1   | m   | 当り  |     |     |

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|----------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |         | 10.24        |         | K1  |
| 特殊作業員                                              |         | 19.96        |         | R1  |
| 土木一般世話役                                            |         | 10.88        |         | R2  |
| 普通作業員                                              |         | 8.92         |         | R3  |
| コンクリートカッタ (ブレード)<br>径18インチ                         |         | 22.39        |         | Z1  |
| ガソリン<br>レギュラー                                      |         | 2.81         |         | Z2  |
| 積算単価                                               |         | 標準単価         |         |     |

|     |       |                 |
|-----|-------|-----------------|
| J01 | 条件名称  | 入力名称            |
| J02 | 舗装版種別 | アスファルト舗装版       |
| J05 | 費用の内訳 | 15cm以下<br>全ての費用 |

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機17.300%, 労78.900%, 材 3.800%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                               | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t |         | 17.3         |         | K1  |
| 運転手(特殊)                                 |         | 39.87        |         | R1  |
| 特殊作業員                                   |         | 39.03        |         | R2  |
| 軽油                                      |         | 3.8          |         | Z1  |
| 積算単価                                    |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
トラック機種  
J02 DID区間の有無  
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称  
クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t  
有り  
3.0km以下

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎

1 m2 当り

(CB430310)

施工P(機30.650%, 労63.790%, 材 5.560%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                       | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| コンクリート圧砕装置(大割機)<br>開口幅735～850mm破碎力550～980kN     |         | 21.16        |         | K1  |
| バックホウ(クローラ型)[後方超小旋<br>回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |         | 9.49         |         | K2  |
| 運転手(特殊)                                         |         | 28.25        |         | R1  |
| 普通作業員                                           |         | 24.76        |         | R2  |
| 土木一般世話役                                         |         | 10.78        |         | R3  |
| 軽油                                              |         | 5.56         |         | Z1  |
| 積算単価                                            |         | 標準単価         |         |     |

|     | 条件名称    | 入力名称      |
|-----|---------|-----------|
| J01 | 舗装版種別   | アスファルト舗装版 |
| J02 | 障害等の有無  | 無し        |
| J03 | 騒音振動対策  | 必要        |
| J04 | 舗装版厚    | 15cm以下    |
| J06 | 積込作業の有無 | 有り        |
| J07 | 費用の内訳   | 全ての費用     |

## 第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.050%, 労39.870%, 材16.080%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                     | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 |         | 44.05        |         | K1  |
| 運転手(一般)                       |         | 39.87        |         | R1  |
| 軽油                            |         | 16.08        |         | Z1  |
| 積算単価                          |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 殻発生作業  
J02 積込工法区分  
J03 DID区間の有無  
J06 運搬距離(km)(DID区間有)  
J13 費用の内訳

入力名称  
舗装版破碎  
機械(対策不要厚15cm超)又は必要  
有り  
12.0km以下  
全ての費用

## 第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機26.010%, 労62.890%, 材11.100%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                             | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|---------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[標準]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 |         | 26.01        |         | K1  |
| 運転手(特殊)                               |         | 62.89        |         | R1  |
| 軽油                                    |         | 11.1         |         | Z1  |
| 積算単価                                  |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 土質  
J02 施工方法  
J05 施工数量

入力名称  
土砂  
上記以外(小規模)  
小規模(標準)



第 0006 号 一位代価表(施工 P 構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機26.520%, 労61.900%, 材11.580%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                    | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級 |         | 26.52        |         | K1  |
| 運転手(一般)                      |         | 61.9         |         | R1  |
| 軽油                           |         | 11.58        |         | Z1  |
| 積算単価                         |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
 J02 土砂等発生現場  
 J03 積込機種・規格  
 J04 土質  
 J04 DID区間の有無  
 J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称  
 小規模  
 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)  
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  
 有り  
 4.5km以下

第 0007 号 一位代価表(施工 P 構成表) 上層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410040)

施工P(機11.570%, 労37.080%, 材51.350%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| モータグレーダ[土工用]<br>排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m |         | 7.99         |         | K1  |
| ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t               |         | 1            |         | K2  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t                |         | 0.99         |         | K3  |
| 運転手(特殊)                                  |         | 16.31        |         | R1  |
| 普通作業員                                    |         | 5.97         |         | R2  |
| 特殊作業員                                    |         | 5.32         |         | R3  |
| 土木一般世話役                                  |         | 4.37         |         | R4  |
| 再生粒度調整砕石<br>RM-40                        |         | 47.84        |         | Z1  |
| 軽油                                       |         | 3.03         |         | Z2  |
| 積算単価                                     |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
J06 材料  
J07 全仕上り厚(実数入力)  
J09 施工区分  
費用の内訳

入力名称  
再生粒度調整砕石 RM-40  
120 mm  
1層施工  
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.380%, 労10.170%, 材88.450%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m |         | 0.88         |         | K1  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t          |         | 0.14         |         | K2  |
| ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t         |         | 0.13         |         | K3  |
| 普通作業員                              |         | 3.66         |         | R1  |
| 運転手(特殊)                            |         | 2.06         |         | R2  |
| 特殊作業員                              |         | 2.03         |         | R3  |
| 土木一般世話役                            |         | 0.73         |         | R4  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(20)       |         | 80.7         |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          |         | 7.17         |         | Z2  |
| 軽油                                 |         | 0.49         |         | Z3  |
| 積算単価                               |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 平均幅員  
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下  
J05 材料  
J06 瀝青材料種類

入力名称  
3.0m超  
70 mm  
再生密粒度アスコン(20)  
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工P構成表) 不陸整正

1 m2 当り

(CB410010)

施工P(機21.580%, 労71.860%, 材 6.560%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                    | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|----------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| モータグレーダ[土工用]<br>排出ガス対策(2014年規制)ブレー<br>ド幅3.1m |         | 17.28        |         | K1  |
| ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t                   |         | 2.16         |         | K2  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t                    |         | 2.14         |         | K3  |
| 運転手(特殊)                                      |         | 35.31        |         | R1  |
| 普通作業員                                        |         | 14.55        |         | R2  |
| 特殊作業員                                        |         | 11.35        |         | R3  |
| 土木一般世話役                                      |         | 10.65        |         | R4  |
| 軽油                                           |         | 6.56         |         | Z1  |
| 積算単価                                         |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
J04 補足材料の有無  
費用の内訳

入力名称  
無し  
全ての費用

(CB410261)

施工P(機 2.610%, 労24.460%, 材72.930%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ASフィニッシャ[クローラ型]<br>舗装幅1.4～3.0m     |         | 1.95         |         | K1  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3～4t |         | 0.38         |         | K2  |
| 普通作業員                              |         | 9.24         |         | R1  |
| 特殊作業員                              |         | 6.17         |         | R2  |
| 運転手(特殊)                            |         | 4.19         |         | R3  |
| 土木一般世話役                            |         | 2.24         |         | R4  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)       |         | 63.63        |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          |         | 8.87         |         | Z2  |
| 軽油                                 |         | 0.39         |         | Z3  |
| 積算単価                               |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
 J04 平均幅員  
 J05 1層当平均仕上厚 70mm以下  
 J06 材料  
 J07 瀝青材料種類  
 費用の内訳

入力名称  
 1.4m以上  
 30 mm  
 再生密粒度アスコン(13)  
 プライムコート PK-3  
 全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格                                                                                                 | 単 位 | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| 第0001号施工表 | 防護柵撤去工(ガードレール撤去工)<br><br>土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無                                                          | m   |     | WB810530 |
| 第0002号施工表 | 区画線設置<br><br>無し, 溶融式手動, 無し, 実線<br>15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有<br>量15~18%, 白, アスファルト舗<br>装, 全ての費用          | m   |     | WB821210 |
| 第0003号施工表 | 区画線設置<br><br>無し, 溶融式手動, 無し, 実線<br>15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有<br>量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス<br>ファルト舗装, 全ての費用 | m   |     | WB821210 |
| 第0004号施工表 | 区画線設置<br><br>無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ<br>45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有<br>量15~18%, 白, アスファルト舗<br>装, 全ての費用         | m   |     | WB821210 |
| 第0005号施工表 | 仮設材等の積込み取卸し費<br><br>積込み、取卸し(往復分)                                                                          | t   |     | WB010030 |
| 第0001号施工P | 舗装版切断<br><br>アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用                                                                     | m   |     | CB430510 |
| 第0002号施工P | 現場発生品及び支給品運搬<br><br>クレーン装置付4~4.5t積、吊能<br>力2.9t, 有り, 3.0km以下                                               | t   |     | CB010410 |
| 第0003号施工P | 舗装版破碎<br><br>アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以<br>下, 有り, 全ての費用                                                     | m2  |     | CB430310 |
| 第0004号施工P | 殻運搬<br><br>舗装版破碎, 機械(対策不要<br>厚15cm超)又は必要, 有り, 12.0km以<br>下, 全ての費用                                         | m3  |     | CB227010 |
| 第0005号施工P | 掘削<br><br>土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)                                                                          | m3  |     | CB210100 |

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格                                                                  | 単 位 | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| 第0006号施工P | 土砂等運搬<br><br>小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 4.5km以下       | m3  |     | CB210110 |
| 第0007号施工P | 上層路盤(車道・路肩部)<br><br>再生粒度調整碎石<br>RM-40, mm, mm, mm, 120 mm, 1層施工, 全ての費用     | m2  |     | CB410040 |
| 第0008号施工P | 表層(車道・路肩部)<br><br>3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用 | m2  |     | CB410260 |
| 第0009号施工P | 不陸整正<br><br>無し, 全ての費用                                                      | m2  |     | CB410010 |
| 第0010号施工P | 表層(歩道部)<br><br>1.4m以上, mm, mm, 30 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用   | m2  |     | CB410261 |

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

## 工事特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 市道2－34号線通学路安全対策（R8）工事
- ・工事場所 春日部市南二丁目外1地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用【促進】計画書を作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用【促進】実施書を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m<sup>3</sup>以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m<sup>3</sup>以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託計画を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けること。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。



(建設発生土の搬出)

第4条 建設発生土は、以下に示す土質改良プラントへ搬出し、受入地までの片道運搬距離は仕様書によるものとする。

ア 土質改良プラント 埼玉県内の石灰改良プラント

2. 受注者は500m<sup>3</sup>以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届書を受理担当機関へ提出する。
3. 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土の搬出情報を郵便・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出する。

(建設廃棄物の再資源化等)

第5条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月

31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設としなければならない。

なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。

- 2 受注者は、契約前「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。
- 3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告しなければならない。

- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用【促進】実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(再生資材の利用)

第6条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

| 資材名     | 規 格   | 備 考     |
|---------|-------|---------|
| 再生密粒度As | 20・13 | 表 層     |
| 再生粒調碎石  | RM-40 | 上 層 路 盤 |

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

(週休2日制モデル工事)

第7条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認すること。

○春日部市ホームページ

[https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu\\_keiyaku/seidogaiyo/ken-setugyouhatarakikatakaikaku/34458.html](https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/ken-setugyouhatarakikatakaikaku/34458.html)

(情報システムの活用)

第8条 本工事は、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第3条第1項に基づき、情報共有システムを活用すること。

実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものとするので予め市のウェブページを参照すること。

○春日部市ホームページ

[https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu\\_keiyaku/seidogaiyo/ken-setugyouhatarakikatakaikaku/34460.html](https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/ken-setugyouhatarakikatakaikaku/34460.html)

(その他)

第9条 工事完成図書については、検査完了後、下記の電子データをCD-R等で納品しなければならない。

- ・材料承諾書類一式
- ・完成図書（PDF・CADデータ）
- ・工事写真
- ・その他監督員が必要と認めるもの

## 舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

工 事 名 市道2－34号線通学路安全対策（R8）工事

工事場所 春日部市南二丁目外1地内

(濁水の処理)

第3条 受注者は、回収した濁水を適切な処理を行わなければならない。

なお、本工事における設計図書では、下記の処理方法で処分することを想定しているが、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 種類及び処理量 | 汚泥（油分を含む汚泥）、0.03m <sup>3</sup> |
| 処理方法    | 中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず）       |

(共通事項)

第4条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。

3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

(提出書類)

第5条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第4条第2項及び第3項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完成後速やかにマニフェストを監督員に提示し、確認を受けなければならないものとする。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(その他)

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

# 数 量 計 算 書

市道 2－3 4 号線通学路安全対策（R 8）工事

1. 数量総括表

数量総括表

| 種 別       | 細 別      | 規 格                | 単位 | 数 量   | 設計仕様数量 | 備 考 |
|-----------|----------|--------------------|----|-------|--------|-----|
| 構造物撤去工    |          |                    |    |       |        |     |
| 舗装版切断工    | 舗装版切断    | t≤15cm             | m  | 14.6  | 15     |     |
|           | 濁水運搬処理   | 15km以下             | 式  | 1.0   | 1      |     |
| 防護柵撤去工    | ガードレール撤去 |                    | m  | 41.0  | 41     |     |
|           | 運搬処分     | DID 3.0km以下        | t  | 0.7   | 0.7    |     |
| 舗装版取壊し工   | 舗装版破砕    | 車道部+歩道部            | m2 | 370.8 | 370    |     |
|           | As殻運搬処理  | DID 12.0km以下       | m3 | 29.4  | 29     |     |
| 道路土工      |          |                    |    |       |        |     |
| 掘削工       | 掘削       | 土砂                 | m3 | 42.0  | 40     |     |
|           | 残土運搬処理   | DID区間有 4.5km以下     | m3 | 42.0  | 40     |     |
| 舗装工       |          |                    |    |       |        |     |
| アスファルト舗装工 | 上層路盤     | 再生粒調碎石RM-40t=12cm  | m2 | 302.3 | 302    |     |
|           | 表層       | 再生密粒度As (20) t=7cm | m2 | 302.3 | 302    |     |
|           | 不陸整正     |                    | m2 | 68.5  | 69     |     |
|           | 表層       | 再生密粒度As (13) t=3cm | m2 | 68.5  | 69     |     |
| 道路付属施設工   |          |                    |    |       |        |     |
| 道路付属物工    | ガードレール設置 | 土中式 東京都型           | m  | 41.0  | 41     |     |
| 区画線工      |          |                    |    |       |        |     |
| 区画線工      | 熔融式区画線   | 実白15cm             | m  | 45.0  | 45     |     |
|           | 熔融式区画線   | 実黄15cm             | m  | 45.0  | 45     |     |

## 1. 数量総括表

## 数量総括表

[illegible]

構造物撤去工



## 2. 構造物撤去工

## 数量集計表

[illegible]

[illegible][illegible]

## 2-2. 切断延長調書

[illegible]





## 2-4. 舗装破碎面積算定書（歩道）

| 測点           | 単距離<br>(m) | 幅<br>(m) | 平均幅<br>(m) | 面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 備考 |
|--------------|------------|----------|------------|-------------------------|----|
| No. 0 +0.000 |            | 1.60     |            |                         |    |
|              | 20.000     |          | 1.400      | 28.00                   |    |
| No. 1 +0.000 |            | 1.20     |            |                         |    |
|              | 25.000     |          | 1.250      | 31.25                   |    |
| No. 2 +5.000 |            | 1.30     |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
| 距離集計         | 45.000     |          |            |                         |    |
| 小計           |            |          |            | 59.25                   |    |
|              |            |          |            |                         |    |

道路土工

### 3. 道路土工

## 数量集計表

[illegible]



### 3-1. 道路土工 計算書

[illegible]


### 3-2. 土工算定書

[illegible]

No. 2

GH=10.11  
FH=10.063


|    |        |
|----|--------|
| 测点 | No. 2  |
| 区分 | 数量     |
| 掘削 | 1.0 m2 |



No. 1

GH=10.16  
FH=10.087


|    |        |
|----|--------|
| 测点 | No. 1  |
| 区分 | 数量     |
| 掘削 | 1.0 m2 |



No. 0

GH=10.11  
FH=10.111

|    |        |
|----|--------|
| 测点 | No. 0  |
| 区分 | 数量     |
| 掘削 | 0.7 m2 |



舗装工

#### 4. 舗装工

## 数量集計表

[illegible]

#### 4-1. 鋪裝工 計算書

[illegible]

#### 4-2. 舗装面積算定書（車道）

[illegible]

#### 4-2. 舗装面積算定書（歩道）

| 測点           | 単距離<br>(m) | 幅<br>(m) | 平均幅<br>(m) | 面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 備考 |
|--------------|------------|----------|------------|-------------------------|----|
| No. 0 +0.000 |            | 1.60     |            |                         |    |
|              | 20.000     |          | 1.550      | 31.00                   |    |
| No. 1 +0.000 |            | 1.50     |            |                         |    |
|              | 25.000     |          | 1.500      | 37.50                   |    |
| No. 2 +5.000 |            | 1.50     |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
|              |            |          |            |                         |    |
| 距離集計         | 45.000     |          |            |                         |    |
| 小計           |            |          |            | 68.50                   |    |



道路附属施設工

## 5. 道路付属施設工

## 数量集計表

[illegible]

## 5-1. 道路付属施設工 計算書

[illegible]

区画線工

## 6. 区画線工

## 数量集計表

[illegible]

## 6-1. 区画線工 計算書

[illegible]



区画線延長調書

単位 : m

[illegible]



仮設工

## 7. 仮設工


## 数量集計表

[illegible]


6-1. 道路付属施設工

| 規 各            | 計 算 式                                                                                                                                               | 設 計 数 量 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 仮設材運搬<br>仮設材運搬 | $W = 0.609 \text{ t/基} \times 20 \text{ 基} = 12.1 \text{ t}$ $12.1 \times \text{往復} = 24.2 \text{ t}$ <p>※仮設ガードレール (L=5.0m) 支給品<br/>設置可能数 N=20基</p> | 24.2 t  |


舗装計画図



平面図 S=1/500




舗装構成図 S=Free



標準断面図 1/50


No. 1

GH=10.16  
FH=10.087



舗装展開図 S=1/250

※ ( ) 内は現況幅員




図面サイズ: A1 出力サイズ: A3

|      |                       |      |   |
|------|-----------------------|------|---|
| 工事名  | 市道2-34号線通学路安全対策(R8)工事 |      |   |
| 路線名  | 市道2-34号線              |      |   |
| 工事箇所 | 春日部市南二丁目外1地内          |      |   |
| 図面名  | 舗装計画図                 |      |   |
| 縮尺   | 図示                    | 図面番号 | 1 |

春日部市役所建設部道路建設課

舗装縦断面図



|            |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |
|------------|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|
| 勾配         |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |
| 計画高 (中心)   | 10.111 |  | 10.087 |  | 10.063 |  | 10.039 |  | 10.015 |  | 9.992   |  | 10.009  |  | 10.026  |  | 9.992   |  | 9.978   |  | 9.955   |  | 9.947   |  | 9.439   |  | 9.332   |
| 側溝高 (左側)   | 10.096 |  | 10.038 |  | 9.992  |  | 9.950  |  | 9.912  |  | 9.927   |  | 9.873   |  | 9.918   |  | 9.842   |  | 9.771   |  | 9.822   |  | 9.515   |  | 9.395   |  | 9.282   |
| 側溝高 (右側)   | 9.966  |  | 10.018 |  | 9.980  |  | 9.978  |  | 9.931  |  | 9.860   |  | 9.886   |  | 9.961   |  | 9.833   |  | 9.681   |  | 9.484   |  | 9.407   |  | 9.185   |  | 9.217   |
| 計画高 (歩車境界) | 10.036 |  | 10.033 |  | 9.995  |  | 9.993  |  | 9.946  |  | 9.875   |  | 9.901   |  | 9.976   |  | 9.848   |  | 9.686   |  | 9.509   |  | 9.422   |  | 9.300   |  | 9.232   |
| 現況高 (中心)   | 10.11  |  | 10.16  |  | 10.11  |  | 10.11  |  | 10.05  |  | 10.02   |  | 10.05   |  | 10.09   |  | 10.02   |  | 9.90    |  | 9.74    |  | 9.62    |  | 9.47    |  | 9.32    |
| 追加距離       | 0.000  |  | 20.000 |  | 40.000 |  | 60.000 |  | 80.000 |  | 100.000 |  | 120.000 |  | 140.000 |  | 160.000 |  | 180.000 |  | 200.000 |  | 220.000 |  | 240.000 |  | 260.000 |
| 単距離        | 0.000  |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000  |  | 20.000  |  | 20.000  |  | 20.000  |  | 20.000  |  | 20.000  |  | 20.000  |  | 20.000  |  | 20.000  |
| 測点番号       | No. 0  |  | No. 1  |  | No. 2  |  | No. 3  |  | No. 4  |  | No. 5   |  | No. 6   |  | No. 7   |  | No. 8   |  | No. 9   |  | No. 10  |  | No. 11  |  | No. 12  |  | No. 13  |


| 図面サイズ：A1 出力サイズ：A3 |                       |      |   |
|-------------------|-----------------------|------|---|
| 工事名               | 市道2-34号線通学路安全対策(R8)工事 |      |   |
| 路線名               | 市道2-34号線              |      |   |
| 工事箇所              | 春日部市南二丁目外1地内          |      |   |
| 図面名               | 舗装縦断面図                |      |   |
| 縮 尺               | 図示                    | 図面番号 | 2 |
| 春日部市役所建設部道路建設課    |                       |      |   |

横断図

S=1/50


No. 2

GH=10.11  
FH=10.063




No. 5

GH=10.02  
FH=9.992




No. 7

GH=10.09  
FH=10.026




No. 1

GH=10.16  
FH=10.067




No. 4

GH=10.05  
FH=10.015




No. 6

GH=10.05  
FH=10.009




No. 0

GH=10.11  
FH=10.111



No. 3

GH=10.11  
FH=10.039




図面サイズ：A1 出力サイズ：A3

|                |                       |      |   |
|----------------|-----------------------|------|---|
| 工事名            | 市道2-34号線通学路安全対策(R8)工事 |      |   |
| 路線名            | 市道2-34号線              |      |   |
| 工事箇所           | 春日部市南二丁目外1地内          |      |   |
| 図面名            | 横断図                   |      |   |
| 縮尺             | 図示                    | 図面番号 | 3 |
| 春日部市役所建設部道路建設課 |                       |      |   |


# ガードレール構造図（参考図）

S-FREE


組立図




支柱加工図



断面図



ビーム取付用ボルト




取付詳細図

ビーム取付用ボルト  
M16x35 (6.8)



ビーム



※出力する用紙サイズにより、表示された縮尺とは、異なる場合があります。

図面サイズ：A1 出力サイズ：A3

|                |                       |      |   |
|----------------|-----------------------|------|---|
| 工事名            | 市道2-34号線通学路安全対策（R8）工事 |      |   |
| 路線名            | 市道2-34号線              |      |   |
| 工事箇所           | 春日部市南二丁目外1地内          |      |   |
| 図面名            | 構造図                   |      |   |
| 縮尺             | 図示                    | 図面番号 | 4 |
| 春日部市役所建設部道路建設課 |                       |      |   |