

令和8年度								工 事 仕 様 書				国補			
工 事 名				市道 1－1 0 7 号線道路舗装（R 8）工事											
工 事 場 所				春日部市新宿新田地内											
路 河 川 名 称				市道 1－1 0 7 号線											
事 業 名				道路施設更新事業											
工 事 大 要															
工事延長				L=36.7m											
				掘削工 V=50m ³											
				表層 A=173m ²											
				基層 A=173m ²											
				上層路盤 A=173m ²											
				下層路盤 A=173m ²											
				区間線工 N=1式											



変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.02	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0807) 令和08年07月						
工 期	当 初	自		至	令和 9年 1月 29日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年07月						
主たる工種	舗装工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D補正) (1) -1						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
_ 道路維持						式			
				1					
_ _ 構造物撤去工						式			
				1					
_ _ _ 舗装版取壊し工						式			
				1					
_ _ _ _ 舗装版切断						m			第1号一位代価表
				5					
_ _ _ _ 舗装版破碎						m2			第2号一位代価表
				170					
_ _ _ _ As殻運搬処分						m3			第3号一位代価表
				9					
_ _ _ _ 濁水運搬処分						式			第4号一位代価表
				1					
_ _ 道路土工						式			
				1					
_ _ _ 掘削工						式			
				1					
_ _ _ _ 掘削						m3			第5号一位代価表
				50					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― ― ― 土砂等運搬		m3			第6号一位代価表
	50				
― ― 舗装工		式			
	1				
― ― ― 舗装打換え工		式			
	1				
― ― ― 表層		m2			第7号一位代価表
	173				
― ― ― 基層		m2			第8号一位代価表
	173				
― ― ― 上層路盤		m2			第9号一位代価表
	173				
― ― ― 下層路盤		m2			第10号一位代価表
	173				
― ― 区画線工		式			
	1				
― ― ― 区画線設置工		式			
	1				
― ― ― 区画線（実・白・15cm）		m			第11号一位代価表
	107				
― ― ― 区画線（ゼブラ・白・45cm）		m			第12号一位代価表
	2				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	区画線（記号・白・15cm換算）					m			第13号一位代価表
				33					
— — — —	カラー舗装（緑）					m2			第14号一位代価表
				19					
—	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — — —	交通誘導警備員B					人日			第15号一位代価表
—	直接工事費					式			
				1					
— —	共通仮設費計					式			
				1					
— — —	共通仮設費（率分）					式			
				1					
—	純工事費					式			
				1					
— —	現場管理費					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年07月	
主たる工種	舗装工事	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-1	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

第1号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第1号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第2号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第2号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第3号一位代価表

As殻運搬処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第3号施工P
舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 12.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

濁水運搬処分

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入〔焼却 又は溶融含まず〕	0.01	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
合 計		式			

第5号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標 準)	100	m3			第4号施工P
合 計	(1	m3	当り		)

第6号一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平 積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土 含む), 有り, 12.0km以下	100	m3			第5号施工P
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山	100	m3			
合 計	(1	m3	当り		)

第7号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第6号施工 P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第8号一位代価表

基層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部)		m2			第7号施工 P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度ア スコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

上層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第8号施工 P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 120 mm, 1層施 工, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第10号一位代価表

下層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第9号施工P
120 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第11号一位代価表

区画線 (実・白・15cm)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第1号施工表
無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第12号一位代価表

区画線 (ゼブラ・白・45cm)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第2号施工表
無し, 熔融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第13号一位代価表

区画線（記号・白・15cm換算）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，矢印・記号・文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	100	m			第3号施工表
合 計	(1	m	当り		)

第14号一位代価表

カラー舗装（緑）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む)，RPN-301，100m2未満，無し，無し，無し，無し，有，1.0m超え(標準)	100	m2			第4号施工表
合 計	(1	m2	当り		)

第15号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第5号施工表
合 計	(1	人日	当り		)

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 樹脂系すべり止め舗装工

1.00 m2 当り

(WB812020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	車道(ETCレーン含む)
J02	規格・仕様	RPN-301
J03	施工規模	100m2未満
J04	時間的制約を受ける場合の補正	無
J05	夜間作業の補正	無
J06	既設アスファルト舗装面の施工	無
J07	コンクリート舗装面の施工	無
J08	トップコートの有無	有
J09	施工幅員	1.0m超え(標準)

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計	1	人日	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	舗装版種別	アスファルト舗装版
J05	アスファルト舗装版厚	15cm以下
	費用の内訳	全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎

1 m2 当り

(CB430310)

施工P(機30.650%, 労63.790%, 材 5.560%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.16		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.49		K2
運転手(特殊)		28.25		R1
普通作業員		24.76		R2
土木一般世話役		10.78		R3
軽油		5.56		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	必要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.050%, 労39.870%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.05		K1
運転手(一般)		39.87		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J06 運搬距離(km)(DID区間有)
J13 費用の内訳

入力名称
舗装版破碎
機械(対策不要厚15cm超)又は必要
有り
12.0km以下
全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機26.010%, 労62.890%, 材11.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01		K1
運転手(特殊)		62.89		R1
軽油		11.1		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準)

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機26.520%, 労61.900%, 材11.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		26.52		K1
運転手(一般)		61.9		R1
軽油		11.58		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 土砂等発生現場
 J03 積込機種・規格
 J04 土質
 J04 DID区間の有無
 J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
 小規模
 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 有り
 12.0km以下

第 0006 号 一位代価表(施工 P 構成表) 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410260)

施工P(機 1.440%, 労10.680%, 材87.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.92		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.14		K3
普通作業員		3.84		R1
運転手(特殊)		2.16		R2
特殊作業員		2.13		R3
土木一般世話役		0.77		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		84.7		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.57		Z2
軽油		0.51		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(20)
タックコート PK-4

J07

費用の内訳

全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.04		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.16		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.16		K3
普通作業員		4.32		R1
運転手(特殊)		2.43		R2
特殊作業員		2.4		R3
土木一般世話役		0.87		R4
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		77.19		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.47		Z2
軽油		0.58		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生粗粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工P構成表) 上層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410040)

施工P(機11.570%, 労37.080%, 材51.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		7.99		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.99		K3
運転手(特殊)		16.31		R1
普通作業員		5.97		R2
特殊作業員		5.32		R3
土木一般世話役		4.37		R4
再生粒度調整砕石 RM-40		47.84		Z1
軽油		3.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整砕石 RM-40
120 mm
1層施工
全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工 P 構成表) 下層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410030)

施工P(機 5.720%, 労18.330%, 材75.950%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		3.95		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.49		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.49		K3
運転手(特殊)		8.06		R1
普通作業員		2.95		R2
特殊作業員		2.63		R3
土木一般世話役		2.16		R4
再生クラッシャーラン RC-40		74.21		Z1
軽油		1.5		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
120 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0002号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0003号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文 字 15cm換 算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0004号施工表	樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレー ン含む), RPN-301, 100m2未 満, 無し, 無し, 無し, 無し, 有, 1.0m超え(標 準)	m2		WB812020
第0005号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以 下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0003号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(対策不要 厚15cm超)又は必要, 有り, 12.0km以 下, 全ての費用	m3		CB227010
第0004号施工P	掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3		CB210100
第0005号施工P	土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平 積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土 含む), 有り, 12.0km以下	m3		CB210110

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0006号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410260
第0007号施工P	基層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度ア スコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費 用	m2		CB410240
第0008号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 120 mm, 1層施 工, 全ての費用	m2		CB410040
第0009号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 120 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2		CB410030

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

工事特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 市道1－107号線道路舗装（R8）工事
- ・工事場所 春日部市新宿新田地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用【促進】計画書を作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用【促進】実施書を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託計画を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けること。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(建設発生土の搬出)

第4条 建設発生土は、以下に示す土質改良プラントへ搬出し、受入地までの片道運搬距離は仕様書によるものとする。

ア 土質改良プラント 埼玉県内の石灰改良プラント

2. 受注者は500m³以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届書を受理担当機関へ提出する。
3. 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土の搬出情報を郵便・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出する。

(建設廃棄物の再資源化等)

第5条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設としなければならない。なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。

- 2 受注者は、契約前「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。
- 3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告しなければならない。

- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用【促進】実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(再生資材の利用)

第6条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資材名	規 格	備 考
再生密粒度As	(20)	表層
再生粗粒度As	(20)	基層
再生粒度調整碎石	RM-40	上層路盤
再生粒度調整碎石	RC-40	下層路盤

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

(週休2日制モデル工事)

第7条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/ken-setugyouhatarakikatakaikaku/34458.html

(情報システムの活用)

第8条 本工事は、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第3条第1項に基づき、情報共有システムを活用すること。

実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものとするので予め市のウェブページを参照すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/ken-setugyouhatarakikatakaikaku/34460.html

(その他)

第9条 工事完成図書については、検査完了後、下記の電子データをCD-R等で納品しなければならない。

- ・材料承諾書類一式
- ・完成図書（PDF・CADデータ）
- ・工事写真

- ・その他監督員が必要と認めるもの

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

工 事 名 市道1－107号線道路舗装（R8）工事

工事場所 春日部市新宿新田地内

(濁水の処理)

第3条 受注者は、回収した濁水を適切な処理を行わなければならない。

なお、本工事における設計図書では、下記の処理方法で処分することを想定しているが、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

種類及び処理量	汚泥（油分を含む汚泥）、0.01m ³
処理方法	中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず）

(共通事項)

第4条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。

3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

(提出書類)

第5条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第4条第2項及び第3項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完成後速やかにマニフェストを監督員に提示し、確認を受けなければならないものとする。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(その他)

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

数 量 計 算 書

市道 1－107 号線道路舗装（R8）工事

1. 数量総括表

数量総括表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	設計仕様数量	備 考
構造物撤去工						
舗装版取壊し工	舗装版切断	t≤15cm	m	5.4	5	
	舗装版破碎	t≤15cm	m ²	173.1	170	
	As殻運搬処分	DID有 12km以下	m ³	8.7	9	
	濁水運搬処分	2t 10kmまで	式	1	1	
道路土工						
掘削工	掘削	小規模	m ³	50.2	50	
	土砂等運搬	DID有	m ³	50.2	50	
舗装工						
舗装打換え工	表層	再生密粒度As(20) t=50mm	m ²	173.1	173	
	基層	再生粗粒度As(20) t=50mm	m ²	173.1	173	
	上層路盤	t=120mm	m ²	173.1	173	
	下層路盤	t=120mm	m ²	173.1	173	
区画線工						
区画線設置工	溶融式区画線	実・白・15cm	m	107.2	107	
	溶融式区画線	実・白・45cm	m	2.1	2	
	溶融式区画線	記号・白・15cm換算	m	33.2	33	
	カラー舗装	緑	m ²	19.1	19	

構造物撤去工

2. 鋪裝版撤去工

数量集計表

[illegible]

2-1. 舗装版撤去工 計算書

[illegible]

2-2. 切断調書

[illegible]

2-3. 数量算定書

測点	距離 (m)	面積算定			備考
		幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m ²)	
No. 26 +10.000		4.750			
	10.000		4.750	47.500	
No. 27 +0.000		4.750			
	20.000		4.800	96.000	
No. 28 +0.000		4.850			
	6.650		4.875	32.419	
No. 28 +6.650		4.900			
端部				-2.850	切断部の三角形を引くため
距離集計	36.650				
小計				173.069	

道路土工

3. 道路土工

数量集計表

[illegible]

3-1. 道路土工 計算書

[illegible]

3-2. 数量算定書

測点	距離 (m)	掘削土量算定			掘削高 (c)	道路幅員 (d)	備考
		断面積 (m2) c × d	平均断面積 (m2)	体積 (m3)			
No. 26 +10.000	10.000	1.378	1.378	13.780	0.29	4.75	
No. 27 +0.000		1.378					
No. 28 +0.000	20.000	1.407	1.392	27.840	0.29	4.85	
No. 28 +6.650	6.650	1.414	1.414	9.403	0.29	4.90	
		1.421					
距離集計	36.650						
小計				51.023			

舗装工

4. 鋪装工

数量集計表

[illegible]

4-1. 舗装工 数量計算書

[illegible]

4-2. 数量算定書

測点	距離 (m)	面積算定			備考
		幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	
No. 26 +10.000		4.750			
	10.000		4.750	47.500	
No. 27 +0.000		4.750			
	20.000		4.800	96.000	
No. 28 +0.000		4.850			
	6.650		4.875	32.419	
No. 28 +6.650		4.900			
切断部の三角形を引くことより				-2.850	
距離集計	36.650				
小計				173.069	

区画線工

5. 区画線工

数量集計表

[illegible]

5-1. 区画線工 計算書

[illegible]

区画線工 延長調書

[illegible]

区画線工 延長調書

[illegible]



停止線L=2.1m

外側線 L=36.4m


No. 26+10

No. 27

No. 28

No. 28+6.65


舗装構成図 S=free



既設アスファルト 5cm
上層路盤 5cm
下層路盤 10cm

再生密粒度アスファルト（表層） 5cm
再生粗粒度アスファルト（基層） 5cm
再生粒調碎石 (RM-40) 12cm
再生切込碎石 (RC-40) 12cm

図面サイズ : A3			
工事名称	市道1-107号線道路舗装(R8)工事		
路線名	市道1-107号線		
工事場所	春日部市新宿新田地内		
図面名	全体一般図		
縮尺	図示	図面番号	1/3
春日部市役所 建設部 道路建設課			




DL=10.000

縦断図 H=1/50
V=1/150

勾配				
計画高（線路側）	10.567	10.567	10.622	10.639
地盤高（線路側）	10.567	10.567	10.622	10.639
計画高（中心）	10.570	10.570	10.672	10.695
地盤高（中心）	10.570	10.570	10.672	10.695
計画高（南側）	10.588	10.588	10.663	10.691
地盤高（南側）	10.588	10.588	10.663	10.691
単距離	0.000	10.000	20.000	6.650
測点番号	No. 26+10	No. 27	No. 28	No. 28+6.65





舗装展開図 S=1/150



図面サイズ：A3

工事名称	市道１－１０７号線道路舗装工事		
路線名	市道１－１０７号線		
工事場所	春日部市新宿新田地内		
図面名	縦断図・舗装展開図		
縮尺	図示	図面番号	2/3
春日部市役所 建設部 道路建設課			

横断図 S=1/100



図面サイズ : A3

工事名称	市道１－１０７号線道路舗装（Ｒ８）工事		
路線名	市道１－１０７号線		
工事場所	春日部市新宿新田地内		
図面名	横断図		
縮尺	図示	図面番号	3/3
春日部市役所 建設部 道路建設課			