


令和8年度								工 事 仕 様 書				国補	
工 事 名		七曲公園外1遊戯施設更新工事											
工 事 場 所		春日部市梅田三丁目地内											
路 河 川 名 称		七曲公園外											
事 業 名		公園施設更新事業											
工 事 大 要													
公園整備(七曲公園)													
既設遊具撤去工													
・ 複合遊具撤去 N= 1 基													
・ ブランコ撤去 N= 1 基													
・ ジャングルジム撤去 N= 1 基													
遊具組立設置工													
・ 複合遊具 N= 1 基													
・ ブランコ N= 1 基													
公園整備(山王公園)													
既設遊具撤去工													
・ 複合遊具撤去 N= 1 基													

案内図



変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.02	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0807) 令和08年07月						
工 期	当 初	自		至	令和 9年 3月 17日		
		日 数					
	変 更			至			
経費適用年月	令和08年07月						
主たる工種	公園工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園緑地整備・改修						式			
				1					
― 施設整備						式			
				1					
― ― 遊戯施設整備工（七曲公園）						式			
				1					
― ― ― 既設遊具撤去工						式			
				1					
― ― ― ― 複合遊具撤去						基			第1号一位代価表
				1					
― ― ― ― ブランコ撤去						基			第2号一位代価表
				1					
― ― ― ― ジャングルジム撤去						基			第3号一位代価表
				1					
― ― ― 運搬処分工						式			
				1					
― ― ― ― 処分						式			第4号一位代価表
				1					
― ― ― ― スクラップ						式			第5号一位代価表
				1					
― ― ― 作業土工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
―――	床掘					m3			第6号一位代価表
				30					
―――	埋戻					m3			第7号一位代価表
				21					
―――	場内敷均					m3			第8号一位代価表
				6					
―――	公園整地					m2			第9号一位代価表
				70					
――	遊具基礎工					式			
				1					
―――	基礎碎石 t=150					m2			第10号一位代価表
				8					
―――	基礎碎石 t=100					m2			第11号一位代価表
				12					
―――	均しコンクリート 型枠					m2			第12号一位代価表
				5					
―――	均しコンクリート					m3			第13号一位代価表
				1					
―――	基礎コンクリート 型枠					m2			第14号一位代価表
				33					
―――	基礎コンクリート					m3			第15号一位代価表
				5					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	遊具組立設置工					式			
				1					
— — — —	複合遊具					基			第16号一位代価表
				1					
— — — —	ブランコ					基			第17号一位代価表
				1					
— —	遊戯施設整備工（山王公園）					式			
				1					
— — —	既設遊具撤去工					式			
				1					
— — — —	複合遊具撤去					基			第18号一位代価表
				1					
— — —	運搬処分工					式			
				1					
— — — —	処分					式			第19号一位代価表
				1					
— — — —	スクラップ					式			第20号一位代価表
				1					
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	【交通誘導警備員】					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	交通誘導警備員 B					人日			第21号一位代価表
—	直接工事費					式			
				1					
— —	共通仮設費計					式			
				1					
— — —	共通仮設費（率分）					式			
				1					
—	純工事費					式			
				1					
— —	現場管理費					式			
				1					
—	工事原価計					式			
				1					
— —	一般管理費等					式			
				1					
工事価格						式			
				1					
—	消費税相当額					式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年07月	
主たる工種	公園工事	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-3	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

第1号一位代価表

複合遊具撤去

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		日			
合 計		基			

第2号一位代価表

ブランコ撤去

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		日			
合 計		基			

第3号一位代価表

ジャングルジム撤去

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		日			
合 計		基			

第4号一位代価表

処分

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃プラスチックほか		m3			
	0.006				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能 力2.9t、有り、5.0km以下		t			第1号施工P
	0.002				
コンクリート処分		m3			第5号特殊施工
	0.9				
芝生撤去		m2			第12号特殊施工
	70				
合 計		式			

第5号一位代価表

スクラップ

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ		kg			
ステンレス 新切 18cr	32				
現場発生品及び支給品運搬		t			第1号施工 P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下	0.032				
スクラップ		t			
ヘビーH2	0.75				
現場発生品及び支給品運搬		t			第1号施工 P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下	0.75				
合 計		式			

第6号一位代価表

床掘

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第3号施工 P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第7号一位代価表

埋戻

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第4号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第8号一位代価表

場内敷均

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土		m3			第5号施工P
2.5m未満	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第9号一位代価表

公園整地

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第6号施工P
有り, 46mm以上53mm未満, 補足材料(各種), 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第10号一位代価表

基礎碎石 t=150

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第7号施工P
12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第11号一位代価表

基礎碎石 t=100

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第8号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第12号一位代価表

均しコンクリート 型枠

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m2			第9号施工P
一般型枠, 均しコンクリート	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第13号一位代価表

均しコンクリート

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第10号施工 P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第14号一位代価表

基礎コンクリート 型枠

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠，小型構造物		m2			第11号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第15号一位代価表

基礎コンクリート

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第12号施工 P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第16号一位代価表

複合遊具

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
複合遊具（スライダーマット含む）		基			
	1				
組立据付費 複合遊具		基			第6号特殊施工
	1				
合 計		基			

第17号一位代価表

ブランコ

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ブランコ（ブランコマット含む）		基			
	1				
組立据付費 ブランコ		基			第8号特殊施工
	1				
合 計		基			

第18号一位代価表

複合遊具撤去

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		日			
合 計		基			

第19号一位代価表

処分

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート処分		m3			第5号特殊施工
	0.1				
合 計		式			

第20号一位代価表

スクラップ

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ		kg			
ステンレス 新切 18cr	32				
現場発生品及び支給品運搬		t			第1号施工P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下	0.032				
スクラップ		t			
ヘビーH2	0.27				
現場発生品及び支給品運搬		t			第1号施工P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下	0.27				
合 計		式			

第21号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
(1			当り		
					)

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) バックホウ運転
PJ0090

平積み0.2m3級

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人				
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	hr				供用日当たり運 転時 間=3.8hr/供用 日換算
軽油	L				
諸雑費(率のみ)	式				
		1			
合 計	1	日	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) コンクリート処分
PJ0050

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積 込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	m3				第2号施工P
		100			
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃 材[無筋]	t				
		235			
合 計	1	m3	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) 組立据付費
PJ0060

複合遊具

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン運転 4.9t吊	日				第7号特殊施工
合 計	1	基	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) ラフテレーンクレーン運転
P0001

4.9t吊

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日				
特殊作業員	人				
軽油	L				
合 計	1	日	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) 組立据付費
PJ0070

プランコ

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン運転 4.9t吊	日				第7号特殊施工
合 計	1	基	当り		

第 0012 号 一位代価表(特殊施工単価) 芝生撤去
PJ0080

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
造園工	人				
芝生処分費	kg				
		1,650			
バックホウ運転 平積み0.2m3級	日				第1号特殊施工
合 計	1	m2	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
有り
5.0km以下

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 殻発生作業
 J02 積込工法区分
 J03 DID区間の有無
 J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
 J13 費用の内訳

入力名称
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし
 機械積込
 有り
 8.0km以下
 全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機18.730%, 労74.160%, 材 7.110%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		18.73		K1
運転手(特殊)		40.26		R1
普通作業員		33.9		R2
軽油		7.11		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 8.870%, 労87.150%, 材 3.980%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.27		K1
ランマ 質量60～80kg		0.6		K2
普通作業員		50.03		R1
特殊作業員		19.35		R2
運転手(特殊)		17.77		R3
軽油		3.14		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 施工方法
J04 土質
費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 路床盛土

1 m3 当り

(CB210520)

施工P(機 0.760%, 労98.980%, 材 0.260%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t		0.76		K1
普通作業員		89.34		R1
特殊作業員		9.64		R2
軽油		0.26		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工幅員

入力名称
2.5m未満

(CB410010)

施工P(機15.060%, 労50.180%, 材34.760%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		12.06		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1.51		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		1.49		K3
運転手(特殊)		24.66		R1
普通作業員		10.16		R2
特殊作業員		7.92		R3
土木一般世話役		7.44		R4
路盤材		30.18		Z1
軽油		4.58		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
46mm以上53mm未満
補足材料(各種)
全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工 P 構成表) 基礎碎石

1 m2 当り

(CB221110)

施工P(機 5.040%, 労74.100%, 材20.860%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.01		K1
普通作業員		35.62		R1
特殊作業員		15.04		R2
運転手(特殊)		13.95		R3
土木一般世話役		8.98		R4
再生クラッシャーラン RC-40		16.17		Z1
軽油		4.66		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 碎石の厚さ
J03 碎石の種類
費用の内訳

入力名称
12.5cmを超え17.5cm以下
再生クラッシャーラン 40～0
全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工 P 構成表) 基礎碎石

1 m2 当り

(CB221110)

施工P(機 5.330%, 労78.320%, 材16.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.3		K1
普通作業員		37.64		R1
特殊作業員		15.9		R2
運転手(特殊)		14.75		R3
土木一般世話役		9.49		R4
再生クラッシャーラン RC-40		11.39		Z1
軽油		4.93		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下
J03	碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
	費用の内訳	全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工 P 構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.78		R1
普通作業員		19.9		R2
土木一般世話役		6.07		R3
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 型枠の種類	入力名称 一般型枠
J02	構造物の種類	均しコンクリート

第 0010 号 一位代価表(施工 P 構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労28.680%, 材71.320%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		12.85		R1
特殊作業員		7.3		R2
土木一般世話役		6.58		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		71.32		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物
J02	打設工法	人力打設
J03	コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J05	養生工の種類	一般養生
J07	現場内小運搬の有無	無し
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0011 号 一位代価表(施工 P 構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		44.28		R1
普通作業員		30.82		R2
土木一般世話役		11.86		R3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
小型構造物

第 0012 号 一位代価表(施工 P 構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労41.150%, 材58.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.25		R1
土木一般世話役		9.19		R2
特殊作業員		7.69		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		58.85		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	小型構造物
J02	打設工法	人力打設
J03	コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J05	養生工の種類	一般養生
J07	現場内小運搬の有無	無し
J13	費用の内訳	全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、有り、5.0km以下	t		CB010410
第0002号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし、機械積込、有り、8.0km以下、全ての費用	m3		CB227010
第0003号施工P	床掘り 土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	m3		CB210030
第0004号施工P	埋戻し 上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	m3		CB210410
第0005号施工P	路床盛土 2.5m未満	m3		CB210520
第0006号施工P	不陸整正 有り、46mm以上53mm未満、補足材料(各種)、全ての費用	m2		CB410010
第0007号施工P	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下、再生クラッシュラン40～0、全ての費用	m2		CB221110
第0008号施工P	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュラン40～0、全ての費用	m2		CB221110
第0009号施工P	型枠 一般型枠、均しコンクリート	m2		CB240210
第0010号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、一般養生、無し、全ての費用	m3		CB240010
第0011号施工P	型枠 一般型枠、小型構造物	m2		CB240210

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工P	コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	m3		CB240010

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

工事特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 七曲公園外1遊戯施設更新工事
- ・工事場所 春日部市梅田三丁目地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用【促進】計画書を作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用【促進】実施書を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けるとともに、D票、E票の写しを提出する。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(建設廃棄物の再資源化等)

第4条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設に搬入しなければならない。

なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)が廃棄物となったものである。

○再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地
コンクリート	(株) 共同土木	春日部市永沼612-1
木くず、廃プラ	(株) エコシス	北葛飾郡杉戸町本郷 593-1
鉄くず、SUS	第一スクラップ (株)	春日部市薄谷 279-1

※上記は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。ただし、原則として再資源化施設へ搬出すること。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。

2 受注者は、契約前に作成した「分別解体等の計画等」を文書で発注者に説明するものとする。

3 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再生資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

4 建設汚泥は、産業廃棄物処分業の許可を取得している事業者へ運搬し、処理する。

なお、運搬先に受け入れ条件等を確認し、監督員に報告する。

(法定外の労災保険の付保)

第5条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

(工事完成図書の納品)

第6条 受注者は、工事完成図書にあたっては、紙媒体での納品と併せて以下の資料については電子データをCD-R等で納品するものとする。

- ・材料承諾書
- ・完成図書
- ・工事写真
- ・その他監督員が必要と認めるもの

(その他)

第7条 施工場所は公園施設内のため利用者も多いことから、安全対策に十分に配慮するとともに、施工区域内に第三者が侵入しないよう処置を施すものとする。

- 2 遊戯施設等の設置場所については、監督員と協議の上、詳細の場所を決定すること。
- 3 その他、施工内容、現地状況等に疑義が生じた場合は、速やかに監督員に確認を行い、指示を受けること。

(週休2日制モデル工事)

第8条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認のこと。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/kensetugyouhatarakikatakaikaku/34458.html

(情報システムの活用)

第9条 本工事は、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第3条第1項に基づき、情報共有システムを活用すること。

実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものであるので予め春日部市ホームページを参照すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/ken-setugyouhatarakikatakaikaku/34460.html

七曲公園外 1 遊戯施設更新工事

数量計算書

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名	七曲公園外1 遊戯施設更新工事						事 業 区 分	
							工 事 区 分	
工事区分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単位	数量(今回)		数量(変更)		数量増減	摘 要
			設計数量	設計計上数量	設計数量	設計計上数量		
七曲公園外1 遊戯施設更新工事								
施設整備								
遊戯施設整備工（七曲公園）								
既設遊具撤去工		式	1	1				
複合遊具撤去		基	1	1				
ブランコ撤去		基	1	1				
ジャングルジム撤去		基	1	1				
運搬処分工		式	1	1				
処分		式	1	1				
スクラップ		式	1	1				
作業土工		式	1	1				
床掘		m3	29.5	30				
埋戻	発生土	m3	21.3	21				
場内敷均		m3	5.9	6				
公園整地		m2	70.0	70				
遊具基礎工		式	1	1				
基礎碎石	RC-40、 t =100	m2	8.2	8				
基礎碎石	RC-40、 t =50	m2	11.6	12				
均しコンクリート	型枠	m2	5.3	5				
均しコンクリート	$\sigma = 18\text{N/mm}^2$	m3	1.0	1				
基礎コンクリート	型枠	m2	32.8	33				
基礎コンクリート	$\sigma = 18\text{N/mm}^2$	m3	4.7	5				
遊具組立設置工		式	1	1				
複合遊具		基	1	1				
ブランコ		基	1	1				
遊戯施設整備工（山王公園）								
既設遊具撤去工		式	1	1				
複合遊具撤去		基	1	1				
運搬処分工		式	1	1				
処分		式	1	1				
スクラップ		式	1	1				

既設遊具撤去工

数量集計表

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

運搬処分工

数量集計表

[illegible]

運搬処分工 計算書

種別	W(m)	t(m)	L(m)	数量	V(m3)	比重(kg/m3)	重量(kg)	備考
コンクリート								
無筋	2.90	0.15	0.15	6	0.392			ジャングルジム
	0.25	0.30	0.25	12	0.225			ブランコ
	0.30	0.40	0.30	4	0.144			ブランコ
	0.20	0.20	0.20	8	0.064			複合遊具
	0.30	0.20	0.60	2	0.072			複合遊具
処分								
コンクリート 合計					0.897			

種別	W(m)	t(m)	L(m)	数量	V(m3)	比重(kg/m3)	重量(kg)	備考
廃プラほか								
樹脂	0.50	0.03	0.20	2	0.006	350	2.10	座板
処分								
廃プラほか 合計					0.006		2.10	

種別	W(m)	t(m)	L(m)	数量	V(m3)	比重(kg/m3)	重量(kg)	備考
ステンレス								
スライダーすべり面	0.42	0.003	3.00	1	0.004	7930	31.72	複合遊具
スクラップ								
ステンレス 合計							31.72	

種別	口径(mm)	L(m)		数量		比重(kg/m)	重量(kg)	備考
鉄管								
20A	27.2	231.20		1		1.68	388.416	ジャングルジム
鉄管								
20A	27.2	0.30		1		1.68	0.504	ブランコ
鉄管								
32A	42.7	19.82		1		3.38	66.992	ブランコ
鉄管								
40A	48.5	10.40		1		3.89	40.456	ブランコ
鉄管								
50A	50.5	4.50		1		5.31	23.895	ブランコ
鉄管								
10A	17.3	8.40		1		0.85	7.14	複合遊具
鉄管								
15A	21.7	3.90		1		1.31	5.109	複合遊具
鉄管								
20A	27.2	41.80		1		1.68	70.224	複合遊具
鉄管								
25A	34.0	1.00		1		2.43	2.43	複合遊具
鉄管								
32A	42.7	20.80		1		3.38	70.304	複合遊具
スクラップ								
鉄管 小計							675.470	
種別	W(m)	t(m)	L(m)	数量	V(m3)	比重(kg/m)	重量(kg)	備考
鉄板								
	0.37	0.003	0.12	6	0.00080	7850	6.280	複合遊具
	3.00	0.003	0.18	2	0.00324	7850	25.434	複合遊具
	0.90	0.006	0.60	1	0.00324	7850	25.434	複合遊具


[illegible][illegible]

作業土工


数量集計表

[illegible]


■ ■ ■ ■ ■

[illegible]

ブランコ基礎
A=4.40m²



ブランコ境界柵基礎
A=11.52m²




※余裕幅は基礎外形線から30cmとする
※面積はCAD計測による

ブランコ基礎
A=4.40m²

[illegible]

作業土工（スライダーマット・プランコマット） 数量計算表



項 目	計 算 式	数 量
床掘		
(スライダーマット)	$A = 2.00 \times 1.00 \times 10 =$	20.00 m2
	$V = 20.00 \times 0.05 =$	1.00 m3
床掘		
(プランコマット)	$A = 1.40 \times 0.60 \times 10 =$	8.40 m2
	$V = 8.40 \times 0.02 =$	0.17 m3
床掘 合計	$V = 13.67 + 4.51 + 4.89 + 2.10 + 4.23 + 0.10 + 0.03 =$	29.53 m3
埋戻扣除分 (基礎碎石分)	$V = 8.24 \times 0.15 + 11.59 \times 0.10 =$	2.40 m3
埋戻扣除分 (均しコンクリート分)	$V = 0.99 =$	0.99 m3
埋戻扣除分 (基礎コンクリート分)	$V = 4.71 =$	4.71 m3
埋戻扣除分 (スライダーマット)	$V = 1.00 / 10 \times 1 =$	0.10 m3

埋戻扣除分 (プランコマット)	$V = 0.17/10 \times 2$	=	0.03 m3
埋戻扣除分 合計	$V = 2.40 + 0.99 + 4.71$	=	8.23 m3
埋戻	$V = 29.53 - 8.23$	=	21.30 m3
場内敷均	$V = 29.53 - 21.30 / 0.90$	=	5.86 m3
公園整地	$A = 70$	=	70.00 m2

遊具基礎工

数量集計表

[illegible]


遊具基礎工 計算書

項 目	計 算 式	数 量
基礎砕石		
RC-40、t=150 (複合遊具基礎分)	$A = 0.45 \times 0.45 \times 28$	= 5.68 m ²
RC-40、t=150 (複合遊具(F1)基礎分)	$A = 0.80 \times 0.80 \times 4$	= 2.56 m ²
基礎砕石 t=150 合計	$A = 5.68 + 2.56$	= 8.24 m ²
RC-40、t=100 (複合遊具(F2)基礎分)	$A = 2.90 \times 2.90 \times 1$	= 8.41 m ²
RC-40、t=100 (プランコ基礎分)	$A = 0.55 \times 0.55 \times 4$	= 1.21 m ²
RC-40、t=100 (プランコ境界柵基礎分)	$A = 0.35 \times 0.35 \times 16$	= 1.97 m ²
基礎砕石 t=100 合計	$A = 8.41 + 1.21 + 1.97$	= 11.59 m ²
均しコンクリート		
型枠 (複合遊具基礎分)	$A = 0.90 / 10.0 \times 28$	= 2.52 m ²
型枠 (複合遊具(F1)基礎分)	$A = 1.60 / 10.0 \times 4$	= 0.64 m ²
型枠 (複合遊具(F2)基礎分)	$A = 5.80 / 10.0 \times 1$	= 0.58 m ²
型枠 (プランコ基礎分)	$A = 1.10 / 10.0 \times 4$	= 0.44 m ²
型枠 (プランコ境界柵基礎分)	$A = 0.70 / 10.0 \times 16$	= 1.12 m ²
均しコンクリート型枠 合計	$A = 2.52 + 0.64 + 0.58 + 0.44 + 1.12$	= 5.30 m ²
均しコンクリート		
$\sigma = 18\text{N/mm}^2$ (複合遊具基礎分)	$V = 0.10 / 10.0 \times 28$	= 0.28 m ³
$\sigma = 18\text{N/mm}^2$ (複合遊具(F1)基礎分)	$V = 0.32 / 10.0 \times 4$	= 0.13 m ³
$\sigma = 18\text{N/mm}^2$ (複合遊具(F2)基礎分)	$V = 4.21 / 10.0 \times 1$	= 0.42 m ³
$\sigma = 18\text{N/mm}^2$ (プランコ基礎分)	$V = 0.15 / 10.0 \times 4$	= 0.06 m ³
$\sigma = 18\text{N/mm}^2$ (プランコ境界柵基礎分)	$V = 0.06 / 10.0 \times 16$	= 0.10 m ³
均しコンクリート 合計	$V = 0.28 + 0.13 + 0.42 + 0.06 + 0.10$	= 0.99 m ³
基礎コンクリート		
型枠 (複合遊具基礎分)	$A = 7.00 / 10.0 \times 28$	= 19.60 m ²

[illegible]

10.0箇所当り

【略図】



10.0箇所当り

【略図】

複合遊具(F2基礎)×1ヶ

The diagram illustrates the cross-section of a composite playground equipment foundation. The total width is 2900mm, and the total height is 450mm. The foundation consists of several layers: a 100mm thick gravel layer at the base, followed by a 50mm thick concrete layer, and a 200mm thick concrete layer. A 300mm wide bed frame is shown on top of the concrete layers. The diagram also indicates the dimensions of the concrete and gravel layers, and the overall dimensions of the foundation.

床握範囲
コンクリート
均しコンクリート
碎石

2800×2800
2900×2900

[illegible]

10.0箇所当り

【略図】


[illegible]

ブランコ境界柵基礎 単位数量表

10.0箇所当り

【略図】

ブランコ境界柵基礎×16ヶ

[illegible]

遊具組立設置工


数量集計表

[illegible]

[illegible][illegible]


計画平面図

S=1:350



工 事 名	七曲公園外 1 遊戯施設更新工事		
公 園 名	七曲公園		
工事箇所	春日部市梅田三丁目地内		
図 面 名	計画平面図		
縮 尺	図示	図面番号	1
春日部市 建設部 公園緑地課			

複合遊具詳細図(平面)



平面図 S=1/70

N o	名 称	仕 様	数量
1	スライダーW1500	ポリエチレン回転成型品／ポリエチレン板 19 t	1
2	階段1500	ポリエチレン板 19 t／25 t／スチール	1
3	ステップパネル1500	ポリエチレン板 19 t／Φ27. 2×2. 8	1
4	デッキクライマー SP	合成木材 30 t／スチール	1
5	スクエアクライマー2500	Φ27. 2×2. 8／PE板 19 t	1
6	ロッククライマー SP	ポリエチレン回転成型品	1
7	リブクライマー SP	Φ34×3. 2／Φ27. 2×2. 8	1
8	サイドリングクライマー	Φ34×3. 2／Φ27. 2×2. 8	1
9	スカイラダー	Φ48. 6×3. 5／Φ27. 2×2. 8	1
10	TBステップバー	Φ34×3. 2	1
11	フェンスパネル	PE板 19 t	6
12	カバーパネルA	ポリエチレン板 19 t	4
13	3700ポストC SP	アルミ押出材 Φ89. 1×3	2
14	3600ポストC	アルミ押出材 Φ89. 1×3	1
15	3100ポストC	アルミ押出材 Φ89. 1×3	4
16	2600ポストC	アルミ押出材 Φ89. 1×3	4
17	2300ポストC	アルミ押出材 Φ89. 1×3	4
18	2100ポストC	アルミ押出材 Φ89. 1×3	2
19	4600ポストC	アルミ押出材 Φ89. 1×3	2
20	4200ポストC	アルミ押出材 Φ89. 1×3	1


N o	名 称	仕 様	数量
21	3600柱 SP	Φ89. 1×3. 2	2
22	紙飛行機ルーフ SP	PL-3. 2	1
23	雲のシンボル SP	ポリエチレン板 19 t	2
—	四角デッキ	編鋼板 2. 3 t	6
—	同レベルデッキ接続用部品	—	1

木材は、木粉入り再生プラスチック（ポリプロピレン系、色：サンディブラウン）とし、「再生有機系建材認定基準」適合品とする。
鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げとする。（ポストを除く）
ポストは、アルミ押出材としポリエステル樹脂粉体塗装仕上げとする。
プラスチックの部品は、ポリエチレン回転成型品およびポリエチレン板とする。
プラスチックの部品の外形寸法は、設計値と異なる場合があります。


本製品は、遊具の安全に関する規準JPF A-SP-S：2024適合製品とする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本遊具の対象年齢は、6～12才とする。
安全領域内には、障害物等がないものとし、落下高さに見合った衝撃吸収性能を有する素材を敷設すること。

工 事 名	七曲公園外1遊戯施設更新工事		
公 園 名	七曲公園		
工事箇所	春日部市梅田三丁目地内		
図 面 名	複合遊具詳細図(平面)		
縮 尺	図示	図面番号	2
春日部市 建設部 公園緑地課			

複合遊具詳細図(立面)




正面図 S = 1 / 7 0




背面図 S = 1 / 7 0

工 事 名	七曲公園外 1 遊戯施設更新工事		
公 園 名	七曲公園		
工事箇所	春日部市梅田三丁目地内		
図 面 名	複合遊具詳細図(立面)		
縮 尺	図示	図面番号	3
春日部市 建設部 公園緑地課			


複合遊具詳細図(基礎)



基礎伏図 S = 1 / 7 0




基礎断面詳細図 S = 1 / 2 0



F 1 基礎断面詳細図 S = 1 / 2 0

(ロッククライマー用)




F 2 基礎断面詳細図 S = 1 / 2 0


(スクエアクライマー用)

工 事 名	七曲公園外 1 遊戯施設更新工事		
公 園 名	七曲公園		
工事箇所	春日部市梅田三丁目地内		
図 面 名	複合遊具詳細図(基礎)		
縮 尺	図示	図面番号	4
春日部市 建設部 公園緑地課			


ブランコ詳細図




平面図 S=1/50




クラッチ詳細図 S=1/10




角鋳物詳細図 S=1/10




立面図 S=1/50




座板詳細図 S=1/10



柱脚詳細図 S=1/10



側面図 S=1/50



基礎詳細図 S=1/20

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理品とする。(根ガラミを除く)

鋳物は、ダクタイル鋳鉄 (FCD450) とする。

座板は、低発泡軟質ウレタンゴムラッピングとする。

塗装は、アクリル樹脂塗料焼付け塗装仕上げとする。


本製品の利用対象年齢は、6～12才とする。

本製品は、遊具の安全に関する規程 J P F A - S P - S : 2 0 2 4 適合製品とする。

本製品は、(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。

本製品は、ISO9001 認定取得企業品とする。


安全領域内には、障害物等がないものとし、落下高さに見合った衝撃吸収性能を有する素材を敷設する。




安全領域 S=1/100

工 事 名	七曲公園外1 遊戯施設更新工事		
公 園 名	七曲公園		
工事箇所	春日部市梅田三丁目地内		
図 面 名	ブランコ詳細図		
縮 尺	図示	図面番号	5
春日部市 建設部 公園緑地課			


ブランコ安全柵詳細図




平面図 S=1/50




立面図 S=1/50



铸件詳細図 S=1/10



基礎詳細図 S=1/20





側面図 S=1/50


鋼材は、電気亜鉛メッキ処理品とする。
铸件は、ダクタイル鑄鉄（FCD450）とする。
塗装は、アクリル樹脂塗料焼付け塗装仕上げとする。
本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024適合製品とする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業品とする。

工事名	七曲公園外1 遊戯施設更新工事		
公園名	七曲公園		
工事箇所	春日部市梅田三丁目地内		
図面名	ブランコ安全柵詳細図		
縮尺	図示	図面番号	6
春日部市 建設部 公園緑地課			


複合遊具撤去図 S=1/40




A詳細図 S=1/6




B詳細図 S=1/6




C詳細図 S=1/10






滑面断面図 S=1/8



D詳細図 S=1/8



E詳細図 S=1/6



安全領域 S=1/200






工事名	七曲公園外1遊戯施設更新工事		
公園名	七曲公園		
工事箇所	春日部市梅田三丁目地内		
図面名	複合遊具撤去図		
縮尺	図示	図面番号	7
春日部市 建設部 公園緑地課			

参考

ブランコ撤去図 S=1/30



15A	外径 217	肉厚 2.8	JISG 3452
20A	外径 272	肉厚 2.3	JISG 3444
32A	外径 427	肉厚 3.5	JISG 3452
40A	外径 486	肉厚 3.5	JISG 3452
50A	外径 505	肉厚 3.8	JISG 3452

特記仕様 この製品の使用鋼管、鋼材、ボルト
およびナットはジクロロメートメッキ(JIS H
8610 電気亜鉛メッキ2種3級)処理とする。
(RBφ6, RBφ16, FB19×6, 基礎部品は除く)





工事名	七曲公園外1 遊戯施設更新工事
公園名	七曲公園
工事箇所	春日部市梅田三丁目地内
図面名	ブランコ撤去図
縮尺	図示
図面番号	8
春日部市 建設部 公園緑地課	

ブランコ安全柵撤去図 S=1/50





A 詳細図 S = 1 / 3



基礎詳細図 S = 1 / 10


参考			
工 事 名	七曲公園外 1 遊戯施設更新工事		
公 園 名	七曲公園		
工事箇所	春日部市梅田三丁目地内		
図 面 名	プランク安全柵撤去図		
縮 尺	図示	図面番号	9
春日部市 建設部 公園緑地課			



A詳細図 S=1/3




第5段




第4段



第3段





第2段



第1段


各段断面図



参考





工事名	七曲公園外1遊戯施設更新工事		
公園名	七曲公園		
工事箇所	春日部市梅田三丁目地内		
図面名	ジャングルジム撤去図		
縮尺	図示	図面番号	10
春日部市 建設部 公園緑地課			

S=1:250



20 A	外径 27.2mm	肉厚 2.3mm	JIS G 3444
32 A	外径 42.7mm	肉厚 3.5mm	JIS G 3232

複合遊具撤去図 S=1/30



滑面断面図(S=1/10)

工事名	七曲公園外1 遊戯施設更新工事		
公園名	山王公園		
工事箇所	春日部市梅田三丁目地内		
図面名	複合遊具撤去図		
縮尺	図示	図面番号	12
春日部市 建設部 公園緑地課			

参考