

|     |           |
|-----|-----------|
| 工期始 | 契約確定日     |
| 工期末 | 令和9年2月26日 |
|     |           |
|     |           |
|     |           |

参考資料（工事積算書）

工事名称 令和8年度内牧小学校7<sup>0</sup>-ル解体工事  
工事場所 春日部市内牧2415番地2

参考資料

- ◆この工事積算書は、積算を補助する目的で掲示するもので、項目・数量等は契約数量では無いことに注意してください。
- ◆この工事積算書は春日部市建設工事請負契約約款第1条という設計図書ではありません。（契約書に含まれません。）
- ◆この工事積算書は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件等を十分考慮して、施工方法、仮設その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めるものとします。
- ◆本工事は、春日部市が発行する「春日部市建築工事積算基準／春日部市建築工事共通費積算基準」で積算しています。  
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 164日 として算定しています。
- ◆複合単価の優先順位は、原則として、以下のとおりとしています。  
①建築工事市場単価  
②建築工事標準単価及び調査単価  
③刊行物（掲載されている価格の最安価）  
④見積り

令和 8年 7月単価適用

| 名 称            | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考       |
|----------------|-----|----|-----|-----------|
| 直接工事費          |     |    |     |           |
| 建築工事           | 1   | 式  |     |           |
| 電気設備工事         | 1   | 式  |     |           |
| 機械設備工事         | 1   | 式  |     |           |
| 計              |     |    |     |           |
| 共通費            |     |    |     |           |
| 共通仮設費          | 1   | 式  |     |           |
| 現場管理費          | 1   | 式  |     |           |
| 一般管理費等         | 1   | 式  |     |           |
| 計              |     |    |     |           |
| 有価物売却費（7°-ル）   | 1   | 式  |     |           |
| 有価物売却費（付属棟）    | 1   | 式  |     |           |
|                |     |    |     |           |
| 工事価格           | 1   | 式  |     |           |
| 消費税等相当額        | 1   | 式  |     | 消費税率 10 % |
| 工事費            | 1   | 式  |     |           |
|                |     |    |     |           |
| 調査基準価格         | 1   | 式  |     |           |
| 調査基準価格の100/110 | 1   | 式  |     |           |
|                |     |    |     |           |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 付属棟               |                                                           | 発生材処理 |    | 積込・運搬 |     |     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------|----|-------|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                                                       | 数 量   | 単位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
| コンクリート類<br>集積、積込み | 機 械                                                       | 101   | m3 |       |     |     |
| 内装材 積込み           | 機 械                                                       | 2.5   | m3 |       |     |     |
| アスベスト類 積込み        | 人力                                                        | 0.9   | m3 |       |     |     |
| 残置物 積込み           | 人力                                                        | 8     | m3 |       |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 10t積級<br>バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類<br>D1D区間有り 60.0km以下 | 76.7  | m3 |       |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 10t積級<br>バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類<br>D1D区間有り 60.0km以下 | 3.4   | m3 |       |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 10t積級<br>バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類<br>D1D区間有り 60.0km以下 | 18.8  | m3 |       |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 10t積級<br>バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類<br>D1D区間有り 60.0km以下 | 2.1   | m3 |       |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 10t積級<br>バックホウ0.8m3 木材類<br>D1D区間有り 60.0km以下       | 1.7   | m3 |       |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 10t積級<br>バックホウ0.8m3 石こうボード類<br>D1D区間有り 60.0km以下   | 0.8   | m3 |       |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 10t積級<br>バックホウ0.8m3 石こうボード類<br>D1D区間有り 60.0km以下   | 0.9   | m3 |       |     |     |
| 発生材運搬             | 残置物(8m3程度)                                                | 1     | 式  |       |     |     |
| 計                 |                                                           |       |    |       |     |     |
|                   |                                                           |       |    |       |     |     |
|                   |                                                           |       |    |       |     |     |
|                   |                                                           |       |    |       |     |     |
|                   |                                                           |       |    |       |     |     |
|                   |                                                           |       |    |       |     |     |
|                   |                                                           |       |    |       |     |     |
|                   |                                                           |       |    |       |     |     |
|                   |                                                           |       |    |       |     |     |
|                   |                                                           |       |    |       |     |     |

[illegible]



| 外構               |                               |      |                |     |     |     |
|------------------|-------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 外構解体工事           |                               |      |                |     |     |     |
| 名 称              | 摘 要                           | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (舗装)             |                               |      |                |     |     |     |
| 平板撤去             | 300×300×t60<br>A-16図          | 91.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| (植栽)             |                               |      |                |     |     |     |
| 1-植栽伐採・伐根(ナシ)    | 幹周C-×樹高H6000×枝幅W6000          | 1    | 本              |     |     |     |
| 2-植栽伐採・伐根(ツバキ)   | 幹周C-×樹高H6000×枝幅W5000          | 1    | 本              |     |     |     |
| 3-植栽伐採・伐根(ケヤキ)   | 幹周C-×樹高H3000×枝幅W2000          | 1    | 本              |     |     |     |
| 4-植栽伐採・伐根(ナシ)    | 幹周C-×樹高H6000×枝幅W6000          | 1    | 本              |     |     |     |
| 5-植栽伐採・伐根(クワ)    | 幹周C-×樹高H5000×枝幅W6000          | 1    | 本              |     |     |     |
| 6-植栽伐採・伐根(イノキ)   | 幹周C-×樹高H5000×枝幅W5000          | 1    | 本              |     |     |     |
| 7-植栽伐採・伐根(ツツジ)   | 幹周C-×樹高H1400×枝幅W2500*<br>3400 | 1    | 本              |     |     |     |
| 8-植栽伐採・伐根(サツキ)   | 幹周C-×樹高H800×枝幅W1000*<br>1000  | 1    | 本              |     |     |     |
| 9-植栽伐採・伐根(ツツジ)   | 幹周C-×樹高H900×枝幅W1500*<br>1500  | 1    | 本              |     |     |     |
| 10-植栽伐採・伐根(クワ)   | 幹周C-×樹高H2500×枝幅W2000          | 1    | 本              |     |     |     |
| 11-植栽伐採・伐根(モクセイ) | 幹周C-×樹高H2500×枝幅W1000          | 1    | 本              |     |     |     |
| 12-植栽伐採・伐根(モクセイ) | 幹周C-×樹高H3000×枝幅W1000          | 1    | 本              |     |     |     |
| 13-植栽伐採・伐根(モクセイ) | 幹周C-×樹高H2500×枝幅W1000          | 1    | 本              |     |     |     |
| 14-植栽伐採・伐根(モクセイ) | 幹周C-×樹高H3000×枝幅W2000          | 1    | 本              |     |     |     |
| 15-植栽伐採・伐根(モクセイ) | 幹周C-×樹高H1300×枝幅W1200          | 1    | 本              |     |     |     |
| 16-植栽伐採・伐根(モクセイ) | 幹周C-×樹高H4000×枝幅W4000          | 1    | 本              |     |     |     |
| 17-植栽伐採・伐根(クワ)   | 幹周C-×樹高H3000×枝幅W3000          | 1    | 本              |     |     |     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 機械設備撤去工事               |                                        |     | 給水設備撤去工事 |     |     |     |
|------------------------|----------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|
| 名 称                    | 摘 要                                    | 数 量 | 単位       | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 鋼管<br>撤去               | 再使用しない<br>ねじ接合 屋外架空・暗渠<br>20A          | 1   | m        |     |     |     |
| ライニング鋼管類<br>撤去         | 再使用しない<br>ねじ接合 屋外架空・暗渠<br>25A          | 2   | m        |     |     |     |
| ライニング鋼管類<br>撤去         | 再使用しない<br>ねじ接合 屋外架空・暗渠<br>32A          | 1   | m        |     |     |     |
| 鋼管<br>撤去               | 再使用しない<br>ねじ接合 屋外架空・暗渠<br>50A          | 52  | m        |     |     |     |
| 弁類<br>撤去               | 再使用しない<br>仕切弁・玉形弁・逆止弁等 150A            | 1   | 個        |     |     |     |
| 弁きょ撤去                  | B-1                                    | 3   | 個        |     |     |     |
| 弁きょ撤去                  | B-2                                    | 1   | 個        |     |     |     |
| 配管切断<br>(鋼管類)<br>・手間のみ | 配管切断 50A 保温無                           | 2   | か所       |     |     |     |
| 配管切断<br>(鋼管類)<br>・手間のみ | 配管切断 150A 保温無                          | 1   | か所       |     |     |     |
| ﾌﾟﾗｸﾞ止め                | 50A                                    | 1   | か所       |     |     |     |
| 根切り(機械)                | ﾊﾞｯｸﾎﾟ 0.13m3<br>排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾚｰﾝ型     | 7.8 | m3       |     |     |     |
| 埋戻し                    | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎﾟ 0.13m3<br>排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾚｰﾝ型 | 7.8 | m3       |     |     |     |
| 計                      |                                        |     |          |     |     |     |
|                        |                                        |     |          |     |     |     |
|                        |                                        |     |          |     |     |     |
|                        |                                        |     |          |     |     |     |
|                        |                                        |     |          |     |     |     |
|                        |                                        |     |          |     |     |     |
|                        |                                        |     |          |     |     |     |
|                        |                                        |     |          |     |     |     |
|                        |                                        |     |          |     |     |     |
|                        |                                        |     |          |     |     |     |



| 機械設備撤去工事                |                                    | 排水設備撤去工事 |    |     |     |     |
|-------------------------|------------------------------------|----------|----|-----|-----|-----|
| 名 称                     | 摘 要                                | 数 量      | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 硬質塩化ビニル管<br>撤去          | 屋外架空・暗渠 75A                        | 2        | m  |     |     |     |
| 硬質塩化ビニル管<br>撤去          | 屋外架空・暗渠 100A                       | 24       | m  |     |     |     |
| 硬質塩化ビニル管<br>撤去          | 屋外架空・暗渠 125A                       | 14       | m  |     |     |     |
| 硬質塩化ビニル管<br>撤去          | 屋外架空・暗渠 200A                       | 1        | m  |     |     |     |
| ため桧撤去                   | 360□×450H                          | 4        | か所 |     |     |     |
| ため桧撤去                   | 450×600H                           | 2        | か所 |     |     |     |
| 汚水桧撤去                   | 360□×450H                          | 2        | か所 |     |     |     |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 75A 保温無                       | 2        | か所 |     |     |     |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 100A 保温無                      | 2        | か所 |     |     |     |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 200A 保温無                      | 1        | か所 |     |     |     |
| 根切り(機械)                 | バックホウ 0.13m3<br>排出ガス対策型 油圧式加圧型     | 10.5     | m3 |     |     |     |
| 埋戻し                     | 機 械 バックホウ 0.13m3<br>排出ガス対策型 油圧式加圧型 | 10.5     | m3 |     |     |     |
| 土工機械運搬                  | バックホウ0.13m3<br>排出ガス対策型 油圧式加圧型      | 1        | 台  |     |     |     |
| インバート改修                 | 600角以下                             | 1        | か所 |     |     |     |
| 計                       |                                    |          |    |     |     |     |
|                         |                                    |          |    |     |     |     |
|                         |                                    |          |    |     |     |     |
|                         |                                    |          |    |     |     |     |
|                         |                                    |          |    |     |     |     |
|                         |                                    |          |    |     |     |     |

[illegible]

| 名 称       | 摘 要                                                        | 数 量 | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 仮囲い-1     | 仮囲鉄板 H=3.0m<br>設置費・撤去費・賃料・基本料<br>修理費含む・運搬費共<br>設置期間:3か月    | 148 | m              |     |     |     |
| 仮囲い-2     | カーコン+パ -<br>設置期間:3か月                                       | 28  | m              |     |     |     |
| クレーン-ト    | W6.0m×H1.8m<br>掛払い(基本料・修理費含む)・<br>月額損料(修理費含む)共<br>設置期間:3か月 | 1   | か所             |     |     |     |
| 仮設鉄板敷き    | 1524×3048×22mm<br>設置費・撤去費・賃料・整備費・<br>運搬費共<br>設置期間:3か月      | 126 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 交通誘導警備員 B |                                                            | 40  | 人              |     |     |     |
| 騒音振動計     | 7°-ル3か月                                                    | 3   | 月              |     |     |     |
| 仮設電気      | 7°-ル3か月                                                    | 3   | 月              |     |     |     |
| 散水整備賃料    | ハイウォッシャー程度                                                 | 3   | 月              |     |     |     |
| 安全整備賃料    |                                                            | 1   | 式              |     |     |     |
| 重機回送費     |                                                            | 1   | 式              |     |     |     |
| 石綿粉塵濃度測定  | 処理作業室内 各2点<br>A-02図(特記6-3)                                 | 1   | 式              |     |     |     |
| 計         |                                                            |     |                |     |     |     |
|           |                                                            |     |                |     |     |     |
|           |                                                            |     |                |     |     |     |
|           |                                                            |     |                |     |     |     |
|           |                                                            |     |                |     |     |     |
|           |                                                            |     |                |     |     |     |

[illegible]

[illegible]