

参 考 資 料

工事名称 心身障害者通所支援施設増築等工事
工事場所 春日部市大袈 4 9 6 番地 2、4 5 5、5 5 2

参考資料

- ◆この数量表は、積算を補助する目的で掲示するもので、項目・数量等は契約数量では無いことに注意してください。
- ◆この工事積算書は春日部市建設工事請負契約約款第 1 条でいう設計図書ではありません。（契約書に含まれません。）
- ◆この工事積算書は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件等を十分考慮して、施工方法、仮設その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めるものとします。
- ◆本工事は、春日部市が発行する「春日部市建築工事積算基準／春日部市建築工事共通費積算基準」で積算しています。
共通仮設費及び現場管理費算定用工事期間は以下のとおり算定しています。
333日(11.1か月)
- ◆複合単価の優先順位は、原則として、以下のとおりとしています。
 - ①市独自単価
 - ②建築工事市場単価
 - ③建築工事標準単価及び調査単価
 - ④刊行物 物：建設物価 積：積算資料
 - ⑤カタログ及び公表価格
 - ⑥刊行物 工：建築コスト情報 施：建築施工単価
ホ：住：積算資料ホ：ケット版住宅建築編 ホリ：積算資料ホ：ケット版リフォーム編
 - ⑦見積り

令和 8 年 9 月単価適用

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
電気設備工事		1		式				
機械設備工事		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
【リサイクルショップ 棟建築工事】				
建築工事 (リサイクルショップ 棟)	1	式		
電気設備工事 (リサイクルショップ 棟)	1	式		
機械設備工事 (リサイクルショップ 棟)	1	式		
小計				
【あおぞら棟改修工事】				
建築工事 (あおぞら棟)	1	式		
電気設備工事 (あおぞら棟)	1	式		
機械設備工事 (あおぞら棟)	1	式		
小計				
【外構整備工事】				
建築工事 (外構整備)	1	式		
電気設備工事 (外構整備)	1	式		
小計				
計				

建築工事 種目別内訳

3

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

4

[illegible]

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
リサイクルショップ 棟		1		式				
	計							

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
あおぞら棟		1		式				
車寄せ		1		式				
	計							

7

[illegible]

8

[illegible]

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
駐輪場 1		1		式				
防災倉庫		1		式				
外構		1		式				
	計							

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
駐輪場 1		1		式				
その他施設		1		式				
外構		1		式				
	計							

建築工事 科目別内訳

11

リサイクルショップ 棟				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
鉄骨	1	式		
防水	1	式		
屋根及びとい	1	式		
木	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
木製建具	1	式		
金属製建具	1	式		
塗装	1	式		

建築工事 科目別内訳

12

[illegible]

建築工事 科目別内訳

13

渡り廊下						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設			1	式		
土工			1	式		
地業			1	式		
鉄筋			1	式		
コンクリート			1	式		
型枠			1	式		
金属			1	式		
左官			1	式		
ユニット及びその他			1	式		
計						

電気設備工事 科目別内訳

14

リサイクルショップ 棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1		式		
動力設備		1		式		
受変電設備(キュービクル等)		1		式		
構内情報通信網設備		1		式		
構内交換設備		1		式		
誘導支援設備		1		式		
テレビ共同受信設備		1		式		
火災報知設備		1		式		
発生材処理		1		式		
構内配電線路		1		式		
構内通信線路		1		式		
計						

機械設備工事 科目別内訳

15

リサイクルショップ 棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備工事		1		式		
給水設備工事		1		式		
排水設備工事		1		式		
空調設備工事		1		式		
換気設備工事		1		式		
発生土処分費		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

16

あおぞら棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
屋根改修		1		式		
防水改修		1		式		
外壁改修		1		式		
建具改修		1		式		
内装改修		1		式		
塗装改修		1		式		
発生材処理・有価物売却費		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

17

車寄せ						
名 称		数 量	単位	金 額	備 考	
車寄せ		1	式			
計						

電気設備工事 科目別内訳

18

あおぞら棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1		式		
動力設備		1		式		
構内情報通信網設備		1		式		
構内交換設備		1		式		
拡声設備		1		式		
誘導支援設備		1		式		
テレビ共同受信設備		1		式		
火災報知設備		1		式		
発生材処理・有価物売却費		1		式		
計						

機械設備工事 科目別内訳

19

あおぞら棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備工事		1		式		
排水設備工事		1		式		
空調和設備工事		1		式		
換気設備工事		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

20

駐輪場 1						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
左官		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

21

[illegible]

建築工事 科目別内訳

22

[illegible]

駐輪場 1					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1	式		
計					

その他施設								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
電灯設備(駐輪場2)		1		式				
誘導支援設備(ひまわり園棟)		1		式				
	計							

建築工事 中科目別内訳

26

リサイクルショップ 棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	一般	1	式		
地業	杭	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄骨		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

27

リサイクルショップ 棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
木	内部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
木製建具	木製建具	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

28

リサイクルショップ 棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
金属製建具	アルミ製建具	1	式		
金属製建具	軽量鋼製建具	1	式		
金属製建具	トイレブース	1	式		
金属製建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

29

渡り廊下					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
金属		1	式		
計					
左官		1	式		

建築工事 中科目別内訳

30

[illegible]

電氣設備工事 中科目別内訳

31

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備(キュービクル等)		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

32

リサイクルショップ 棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					
構内配電線路	電力引込み	1	式		
計					
構内通信線路	通信引込み	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

33

リサイクルショップ 棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備工事		1	式		
計					
給水設備工事	屋外給水設備工事	1	式		
給水設備工事	屋内給水設備工事	1	式		
計					
排水設備工事	屋外排水設備工事	1	式		
排水設備工事	屋内排水設備工事	1	式		
計					
空調設備工事	機器設備工事	1	式		
空調設備工事	配管工事	1	式		
計					
換気設備工事	機器設備工事	1	式		
換気設備工事	外工事	1	式		
計					
発生土処分費		1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

34

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

35

あおぞら棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
屋根改修	撤去	1	式		
屋根改修	改修	1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		

建築工事 中科目別内訳 36

建築工事 中科目別内訳 36

[illegible]

建築工事 中科目別内訳 37

建築工事 中科目別内訳 37

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

38

あおぞら棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
誘導支援設備	インターホン	1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

39

あおぞら棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
発生材処理・有価物売却費		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

40

あおぞら棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備工事		1	式		
計					
排水設備工事	屋外排水設備工事	1	式		
計					
空調調和設備工事	機器設備工事	1	式		
空調調和設備工事	配管工事	1	式		
計					
換気設備工事		1	式		
計					
撤去工事	衛生器具設備工事	1	式		
撤去工事	空調調和設備工事	1	式		
撤去工事	換気設備工事	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

41

駐輪場1					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
左官		1	式		
計					
ユニット及びその他		1	式		

建築工事 中科目別内訳

42

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

43

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

44

外構					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
外構	舗装	1	式		
外構	構造物(GL以下)K1～K7、防火水槽	1	式		
外構	境界堀	1	式		
外構	標識・サイン	1	式		
外構	側溝	1	式		
外構	植栽	1	式		
外構	雨水宅内処理	1	式		
外構	撤去	1	式		
計					
発生材処理	積込・運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

電氣設備工事 中科目別内訳

45

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

46

[illegible]

電氣設備工事 中科目別内訳

47

[illegible]

リサイクルショップ 棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	建新監 式			別紙 00-0001
墨出し		1	建新監 式			別紙 00-0002
養生		1	建新監 式			別紙 00-0003
整理清掃 後片付け		1	建新監 式			別紙 00-0004
外部足場	120日	1	建新監 式			別紙 00-0005
内部足場		1	建新監 式			別紙 00-0006
災害防止		1	建新監 式			別紙 00-0007
仮設材運搬		1	建新監 式			別紙 00-0008
計						

リサイクルショップ 棟		土工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m以下	525	建新監 m3			
床付け	つぼ,布掘り	444	建新監 m ²			
埋戻し(A種)	- 山砂の類	342	建新監 m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り	183	建新監 m3			
建設発生土処分	19.5km以下 場外処分	183	建処 地山m3			
土工機械運搬		1	建新監 式			別紙 00-0009
計						

建築工事 細目別内訳

50

[illegible]

建築工事 細目別内訳

51

[illegible]

建築工事 細目別内訳

52

リサイクルジョブ棟		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS A5308 SD295 D10	0.5	建新監 t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS A5308 SD295 D13	7.6	建新監 t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS A5308 SD295 D16	2.7	建新監 t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS A5308 SD345 D19	0.6	建新監 t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS A5308 SD345 D22	4	建新監 t			
スクラップ 控除		1	式 建新監 率			別紙 00-0010
鉄筋加工組立	RC梁-コシ構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純 消耗・副資材費共	14.7	建新監 t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	14.7	建新監 t			
鉄筋がス圧接	D22 -D22	137	建新監 か所			
計						

建築工事 細目別内訳

53

リサイクルジョブ棟		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	FC18N S18	7.5	建新監 m3			
普通コンクリート	Fc21 S18	46	建新監 m3			
普通コンクリート	Fc21 S18	69.6	建新監 m3			
普通コンクリート	Fc21 S18	2	建新監 m3			
試し練り試験	スラップ試験 空気量 塩化物含有量 温度 共試体作成 圧縮強度試験共	4	建新監 バッチ			
コンクリート打設手間		1	建新監 式			別紙 00-0011
ポンプ圧送		1	建新監 式			別紙 00-0012
強度補正	構造体+3N 温度補正+3N	1	建新監 式			別紙 00-0013
コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	444	建新 m ²			
計						

リサイクルショップ 棟		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部	303	建新監 m ²			
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部	33.2	建新監 m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	336	建新監 m ²			
計						

リサイクルショップ 棟		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
角形鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	0.5	建新監 t			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×6	0.7	建新監 t			
角形鋼管	BCR295 □-200×200×9	1.1	建新監 t			
角形鋼管	BCR295 □-250×250×9	3.1	建新監 t			
鋼管	STKR400 ○-165.2×6	0.2	建新監 t			
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.2	建新監 t			
H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	1	建新監 t			
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	0.6	建新監 t			
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	2	建新監 t			
H形鋼	SS400 H-175×90×5×8	0.4	建新監 t			
H形鋼	SS400 H-175×175×7.5×11	2	建新監 t			
H形鋼	SS400 H-198×99×4.5×7	0.1	建新監 t			
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.6	建新監 t			
H形鋼	SS400 H-248×124×5×8	0.8	建新監 t			
H形鋼	SS400 H-250×250×9×14	0.8	建新監 t			

建築工事 細目別内訳

56

リサイクルショップ 棟		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	7.8	建新監 t			
H形鋼	SS400 H-298×149×5.5×8	0.3	建新監 t			
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	1.4	建新監 t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.1	建新監 t			
軽量溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	9.2	建新監 t			
丸鋼	SS400 M22	0.7	建新監 t			
鋼板	SS400 PL-6	1.3	建新監 t			
鋼板	SS400 PL-9	1.1	建新監 t			
鋼板	SS400 PL-12	0.1	建新監 t			
鋼板	SS400 PL-16	20	建新監 kg			
鋼板	SS400 PL-19	32	建新監 kg			
鋼板	SN490C PL-16	46	建新監 kg			
鋼板	SN490C PL-19	0.3	建新監 t			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16 L=35	173	建新監 本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16 L=40	54	建新監 本			

建築工事 細目別内訳

57

リサイクルショップ 棟		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16 L=50	13	建新監 本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L=40	34	建新監 本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L=45	7	建新監 本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L=50	115	建新監 本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L=55	377	建新監 本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L=60	575	建新監 本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L=140	30	建新監 本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M22 L=55	113	建新監 本			
普通ボルト	M12 L=30	1,226	建新監 本			
普通ボルト	M12 L=35	1,128	建新監 本			
アンカーボルト	SS400 M16 L=400	12	建新監 本			
アンカーボルト	SS400 M20 L=500	16	建新監 本			
ターンバックス	JIS規格 M22	54	建新監 本			
スクラップ 控除		1	建新監 式			別紙 00-0014
小計						

リサイクルショップ 棟		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨工場加工組立		26.2	建新監			
			t			
軽量鉄骨加工・組立	母屋、胴縁の類 一 般 普通ボルト締共	8.8	建新監			
			t			
錆止め塗装	JIS K5674 工場2回	1,716	建新監			
			m ²			
鉄骨工場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	781	建新監			
			m			
鉄骨運搬	50km以内	35	建新監			
			t			
鉄骨現場建方	重量とび 機器損料共 フタクルン共	1	建新監			
			式			
トルシヤ形 高力ボルト締付け	トル鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	1,427	建新監			
			本			
小計						
アンカーボルト埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	12	建新監			
			本			
アンカーボルト埋込み (B種)	径22～25(主柱) 取付手間	16	建新監			
			本			
露出柱脚工法	ハースバック 20-09F2	5	建新監			
			か所			
露出柱脚工法	ハースバック 25-09F2	8	建新監			
			か所			
小計						
柱底均しモルタル	t=30 150×260	6	建新監			
			か所			
柱底均しモルタル	t=30 200×250	3	建新監			
			か所			

リサイクルショップ 棟		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
柱底均しモルタル	t=30 200×350	3	建新監			
			か所			
柱底均しモルタル	t=30 300×350	2	建新監			
			か所			
超音波探傷試験	AQ/L 4% 第6水準	60	建新監			
			か所			
鉄骨足場	単管吊り足場	343	建新監			
			m ²			
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	343	建新監			
			m ²			
計						

60

建築工事 細目別内訳 61

春日部市

リサイクルショップ 棟		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(屋根)						
屋根 銅板縦ハセ 葺き	t=0.4 塗装ガルバリウム銅板	422	建新監 ㎡			
屋根 改質アスファルト ルーフィング		422	建新監 ㎡			
屋根 野地板	高性能フェノールフォーム複合野地板 t=25+18	422	建新監 ㎡			
屋根 軒先唐草	t=0.4 塗装ガルバリウム銅板	34.2	建新監 m			
屋根 破風唐草	t=0.4 塗装ガルバリウム銅板	34.2	建新監 m			
屋根 ケラハ 唐草	t=0.4 塗装ガルバリウム銅板	25.7	建新監 m			
屋根 軒先水切	t=0.4 塗装ガルバリウム銅板	34.2	建新監 m			
屋根 破風水切	t=0.4 塗装ガルバリウム銅板	34.2	建新監 m			
屋根 ケラハ 水切	t=0.4 塗装ガルバリウム銅板	25.7	建新監 m			
屋根 軒先棧鼻	t=0.4 塗装ガルバリウム銅板	34.2	建新監 m			
屋根 破風棧鼻	t=0.4 塗装ガルバリウム銅板	34.2	建新監 m			
屋根 軒先幕板	t=0.4 塗装ガルバリウム銅板 H=300	34.2	建新監 m			
屋根 破風幕板	t=0.4 塗装ガルバリウム銅板 H=300	34.2	建新監 m			
屋根 ケラハ 幕板	t=0.4 塗装ガルバリウム銅板 H=300	25.7	建新監 m			

リサイクルショップ 棟		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根雪止めアンクル	L-50×50×4 溶融亜鉛メッキ仕上 雪止め金具 @500	34.2	建新監 m			
(車寄せ)						
車寄せ庇 銅板縦ハセ 葺き	t=0.4 塗装ガルバリウム銅板	160	建新監 ㎡			
車寄せ庇 改質アスファルト ルーフィング		160	建新監 ㎡			
車寄せ庇 野地板	硬質木片セメント板 t=18	160	建新監 ㎡			
車寄せ庇 水上水切	t=0.35 カラーガルバリウム銅板	33.4	建新監 m			
車寄せ庇 流れ水切	t=0.35 カラーガルバリウム銅板	2.5	建新監 m			
車寄せ庇 軒先唐草	t=0.4 塗装ガルバリウム銅板	35.1	建新監 m			
車寄せ庇 破風唐草	t=0.4 塗装ガルバリウム銅板	1.7	建新監 m			
車寄せ庇 ケラハ 唐草	t=0.4 塗装ガルバリウム銅板	10.4	建新監 m			
車寄せ庇 軒先水切	t=0.4 塗装ガルバリウム銅板	35.1	建新監 m			
車寄せ庇 破風水切	t=0.4 塗装ガルバリウム銅板	1.7	建新監 m			
車寄せ庇 ケラハ 水切	t=0.4 塗装ガルバリウム銅板	10.4	建新監 m			
車寄せ庇 軒先棧鼻	t=0.4 塗装ガルバリウム銅板	35.1	建新監 m			
車寄せ庇 破風棧鼻	t=0.4 塗装ガルバリウム銅板	1.7	建新監 m			

建築工事 細目別内訳

64

リサイクルショップ 棟		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
車寄せ庇 軒先幕板	t=0.4 塗装ガルバリウム鋼板 H=150	35.1	建新監 m			
車寄せ庇 破風幕板	t=0.4 塗装ガルバリウム鋼板 H=150	1.7	建新監 m			
車寄せ庇 ケバ幕板	t=0.4 塗装ガルバリウム鋼板 H=150	10.4	建新監 m			
車寄せ庇 雪止めアンクル	L-50×50×4 溶融亜鉛メッキ仕上 雪止め金具 @500	35.1	建新監 m			
小計						
(とい)						
軒樋	硬質塩ビ製 前高165 W212×H150 SUS樋受金物共	69.3	建新監 m			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径100	40.6	建新監 m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

65

リサイクルショップ 棟		木		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
柱型木胴縁	15×36 @300	10.5	建新監 ㎡			
梁型木胴縁	15×36 @300	4.5	建新監 ㎡			
販売スペース廻縁	33×45 杉材	7.8	建新監 m			
腰壁同上 見切縁	40×36 面取 杉材	87.4	建新監 m			
化粧梁杉幅はぎ材張	t20 県産杉材	46.5	建新監 ㎡			
手洗い用サイン® 天板	W2400×D150 ポリ化粧合板 t30	1	建新監 か所			
手洗い用サイン® 天板	W1600×D150 ポリ化粧合板 t30	1	建新監 か所			
手洗い用サイン® 天板	W1800×D150 ポリ化粧合板 t30	1	建新監 か所			
手洗い用サイン® 天板	W3000×D150 ポリ化粧合板 t30	1	建新監 か所			
小便器用サイン® 天板	W2500×D150 ポリ化粧合板 t30	1	建新監 か所			
SK用サイン® 天板	W810×D150 ポリ化粧合板 t30	1	建新監 か所			
[下地補強]						
掲示板下地補強	W1800×H900 合板 t12	1	建新監 か所			
手洗カウンター下地補強	L1600 合板 t12	1	建新監 か所			
手洗カウンター下地補強	L1800 合板 t12	1	建新監 か所			

リサイクルショップ 棟		金属		内部			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
玄関 床見切	ステンレス製 W130		5.6	建新監 m			
カーテンレール	ステンレス製 手引き 引分け 軽量用(10-60)		3.9	建新監 m			
カーテンレール	ステンレス製 手引き 引分け 軽量用(10-60)		14.3	建新監 m			
[LGS]							
ライニング 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300		5.6	建新監 ㎡			
添壁 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300		230	建新監 ㎡			
添壁軽量鉄骨壁 開口部補強	65形用		218	建新監 m			
腰壁 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300		5	建新監 ㎡			
柱型 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300		43	建新監 ㎡			
梁型 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300		22.2	建新監 ㎡			
間仕切 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300		7.6	建新監 ㎡			
間仕切軽量鉄骨壁 開口部補強	65形用		19.6	建新監 m			
間仕切 軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300		114	建新監 ㎡			
間仕切軽量鉄骨壁 開口部補強	100形用		32.9	建新監 m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む		53.3	建新監 ㎡			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

70

リサイクルショップ 棟						
左官			外部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
玄関ポーチ 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ (天然石調)	8.9	建新監 ㎡			
テラス 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ (木目調)	24.9	建新監 ㎡			
オーブンテラス 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ (木目調)	32.8	建新監 ㎡			
靴拭きマット下 モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚25	0.7	建新監 ㎡			
点字ブロック 下地モルタル塗り	木ごて タイル下地 厚37	0.5	建新監 ㎡			
巾木モルタル刷毛引き	厚25 仕上	24.2	建新監 ㎡			
計						

建築工事 細目別内訳

71

リサイクルショップ 棟						
左官			内部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
販売スペース 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ (木目調)	62.7	建新監 ㎡			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 銅製床下地	202	建新監 ㎡			
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	50.6	建新監 ㎡			
床モルタル塗り	金ごて 汚垂石下地	1.3	建新監 ㎡			
計						

建築工事 細目別内訳

72

リサイクルショップ 棟		木製建具		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WD1 引違い戸	W1600×H2000 扉:ポ リ化粧合板 アルミ製が ラリ付	1	建新監 か所			
WD2 片引き戸	W850×H2000 扉:ポ リ化粧合板	2	建新監 か所			
WD3 片引き戸	W850×H2000 扉:ポ リ化粧合板 アルミ製が ラリ付	1	建新監 か所			
WD4 片引き戸	W900×H2000 扉:ポ リ化粧合板 アルミ製が ラリ付	1	建新監 か所			
WD5 片開き戸	W750×H2000 扉:ポ リ化粧合板 アルミ製が ラリ付	1	建新監 か所			
WD6 引違い戸	W1600×H2000 扉:ポ リ化粧合板	1	建新監 か所			
計						

建築工事 細目別内訳

73

リサイクルショップ 棟		金属製建具		アルミ製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AWD1 片引きハカ -戸	W2570×H2100 自閉式	1	建新監 か所			
AWD2 片引きハカ -戸	W2570×H2100 自閉式	1	建新監 か所			
AWD3 FIX窓3連	W2570×H1700	1	建新監 か所			
AWD4 FIX窓2連	W1870×H1700	1	建新監 か所			
AD1 引違い掃出し窓	W2000×H2000	1	建新監 か所			
AD2 引違い掃出し窓	W1800×H2000	2	建新監 か所			
AD3 引違い掃出し窓	W3470×H2000	1	建新監 か所			
AD4 引分けハカ -戸	W4100×H2000	1	建新監 か所			
AD5 片引きハカ -戸	W900×H2000	3	建新監 か所			
AW1 片袖FIX窓付 引違い窓	W2170×H1100 合成樹脂製網戸付	1	建新監 か所			
AW2 引違い窓	W1700×H1200 合成樹脂製網戸付	1	建新監 か所			
AW3 FIX窓	W600×H1100	2	建新監 か所			
AW4 引違い窓	W1600×H1100 合成樹脂製網戸付	1	建新監 か所			
AW5 縦出し窓	W600×H600	1	建新監 か所			
AW6 縦出し窓	W600×H600	4	建新監 か所			

リサイクルショップ棟		金属製建具		トイレブース		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TB1 トイレ - ス	延W5535×H1900 ポリ化粧合板	1	建新監 か所			
TB2 トイレ - ス	延W5080×H1900 ポリ化粧合板	1	建新監 か所			
TB3 トイレ - ス	延W1790×H1900 ポリ化粧合板	1	建新監 か所			
TB4 トイレ - ス	W650×H1900 ポリ化粧合板	1	建新監 か所			
計						

リサイクルショップ棟		金属製建具		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
強化ガラス	厚さ 4(学校、住宅用) 特寸 1.8㎡以下 シーリング C種	4.9	建新監 ㎡			
型板強化ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	1.2	建新監 ㎡			
複層ガラス	Low-E6+A6+FL6 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	47.1	建新監 ㎡			
複層ガラス	Low-E6+A6+F4 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	3.6	建新監 ㎡			
アクリル樹脂パネ	厚さ 4mm	3	建新監 ㎡			
衝突防止シール	30Φ ステンレス製	58	建新監 か所			
計						

建築工事 細目別内訳

78

[illegible]

建築工事 細目別内訳

79

[illegible]

リサイクルショップ 棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【床】						
床押型デザイン床	天然石調 ABC商会:デザインクリート 琉球石灰パタン同等	7.7	建新監 ㎡			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	55.1	建新監 ㎡			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	43.2	建新監 ㎡			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 抗菌性 一般床 熱溶接工法 -	28.8	建新監 ㎡			
天然木化粧複合 フローリングボード張り	B種 厚さ12 なら	181	建新監 ㎡			
床合板張り	ワゴン類 見え隠れ 厚さ12.0mm	202	建新監 ㎡			
床合板張り	ワゴン類 見え隠れ 厚さ9.0mm	21.4	建新監 ㎡			
床鋼製床	H100	202	建新監 ㎡			
【壁】						
ビニル幅木	高さ75	206	建新監 m			
壁ビニルクロス	ボード面 量産品	471	建新監 ㎡			
壁ビニルクロス	ボード面 量産品	65.8	建新監 ㎡			
柱型ビニルクロス	ボード面 量産品	44.2	建新監 ㎡			
梁型ビニルクロス	ボード面 量産品	23.3	建新監 ㎡			

リサイクルショップ 棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井ビニルクロス	ボード面 量産品	202	建新監 ㎡			
収納 裏面上部ビニルクロス	ボード面 量産品	1.7	建新監 ㎡			
ラインク 壁面メタリ 化粧板貼り	壁面メタリ化粧板貼り 3mm厚 シル・ジョイター共 下地別途	5.6	建新監 ㎡			
腰壁面メタリ化粧 板貼り	壁面メタリ化粧板貼り 3mm厚 シル・ジョイター共 下地別途	2.2	建新監 ㎡			
壁化粧ケイカル板突 付張	厚6.0	75.6	建新監 ㎡			
柱型化粧ケイカル板 突付張	厚6.0	2.3	建新監 ㎡			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	5.8	建新監 ㎡			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	352	建新監 ㎡			
梁型 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	18.8	建新監 ㎡			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	202	建新監 ㎡			
収納 裏面上部 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	1.7	建新監 ㎡			
ラインク 壁シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	5.6	建新監 ㎡			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	55.7	建新監 ㎡			
天井 ロックウ ル化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	53.3	建新監 ㎡			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライパーチン 突付け	69.9	建新監 ㎡			

リサイクルショップ棟		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廊下掲示板 S-10	W1800×H900 仕様:腰掛けハッチングメタル掲示板 材質:表面材/ハッチングメタル銅板 枠/アルミ押出材	2	建新監 か所			
腰壁コーナーボード S-12	H1000 樹脂製	10	建新監 か所			
腰壁コーナーボード S-11	H1200 樹脂製	2	建新監 か所			
多目的トイレ ハッチャー		1	建新監 か所			
多目的トイレ ハッチャーベット		1	建新監 か所			
多目的トイレ ユニバーサルシート	ハッチャック用折りたたみシート	1	建新監 か所			
SKトップ 掛け	ステンレス製 ABS SUS L500 3本掛け	1	建新監 か所			
消火器	10型 設置スタンド 共	3	建新監 か所			
多目的室 手洗カウンター	L3000 D450	1	建新監 か所			
便所手すり	洗面器用手すり 6-28-2 樹脂被覆タイプ	1	建新監 か所			
男子トイレ 手洗カウンター	L1600 D450	1	建新監 か所			
男子トイレ 手洗カウンター	L1800 D450	1	建新監 か所			
[家具]						
販売スペース レジカウンター(B)	W2400×D500	1	建新監 か所			

リサイクルショップ棟		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廊下 下足入(C)	W1200×D380×H1650 転倒防止措置共	2	建新監 か所			
廊下 壁付カウンター(D)	W1800+600×D300	1	建新監 か所			
玄関 受付カウンター(F)	W2000×D450 タタ集成材 t36	1	建新監 か所			
作業室 手洗い兼流し台(G)	W1500×D600×H820+250 槽板:SUS 430 1.2t 化粧板:SUS 430 0.8t パイプ脚:SUS 430 φ38 1.2t パイプ枠:SUS 430 □32×16 1.0t ファスト:SUS 304 排水栓:カゴ付防臭トラップ 40A	1	建新監 か所			
多目的室 ミニキッチン(H)	W1200×D500×H1900 仕様:IHヒーター(1口) シンク、下部戸棚 材質:カウンター・シンク/ステンレス製 戸棚・背面ボード:化粧合板	1	建新監 か所			
[カーテン+レースカーテン]						
作業室 カーテン+レースカーテン (AD2)	W1800×2000用	2	建新監 か所			
多目的室 カーテン+レースカーテン (AD3)	W3470×H2000用	1	建新監 か所			
作業室 カーテン+レースカーテン (AW1)	W2170×H1100用	1	建新監 か所			
事務室 カーテン+レースカーテン (AW2)	W1700×H1200用	1	建新監 か所			
作業室 カーテン+レースカーテン (AW3)	W600×H1100用	1	建新監 か所			
静養室 カーテン+レースカーテン (AW4)	W1600×H1100用	1	建新監 か所			

リサイクルショップ棟		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
作業室 カーテン&レースカーテン (AD1)	W2000×H2000用	1	建新監 か所			
[ﾌﾗｲﾄﾞ]						
販売ｽﾍﾞｰｽ 横型ﾌﾗｲﾄﾞ (AWD3)	W2570×H1700	1	建新監 か所			
販売ｽﾍﾞｰｽ 横型ﾌﾗｲﾄﾞ (AWD4)	W1840×H1700	1	建新監 か所			
作業室 横型ﾌﾗｲﾄﾞ (AW9)	W1800×H600	2	建新監 か所			
多目的室 横型ﾌﾗｲﾄﾞ (AW10)	W3470×H600	1	建新監 か所			
販売ｽﾍﾞｰｽ 横型ﾌﾗｲﾄﾞ (AW11)	W2000×H600	2	建新監 か所			
販売ｽﾍﾞｰｽ 横型ﾌﾗｲﾄﾞ (AW12)	W1800×H400	3	建新監 か所			
[サイン]	(A-34図)					
B館内案内板	W300×H500 表示基板:ﾀｲﾁﾅ 練付板 t18 ｸﾘｱ塗装仕上 UV印刷 下地:ｱﾙﾐ型材 ｱﾙﾐ複合板 t2	1	建新監 か所			
C突出サイン	W195×H250 表示基板:ﾀｲﾁﾅ 練付板 t18 ｸﾘｱ塗装仕上 UV印刷 ﾌﾗﾂﾄﾞ:ｱﾙﾐ型材 焼付塗装仕上 ｽﾘﾝｸﾞ式(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ可能) ｽﾁｰﾙｷｬｯﾌﾟ t1.2 焼付塗装仕上	5	建新監 か所			
D平付サイン	W150×H250 表示基板:ﾀｲﾁﾅ 練付板 t18 ｸﾘｱ塗装仕上 UV印刷					

[illegible]

建築工事 細目別内訳

90

[illegible]

建築工事 細目別内訳

91

[illegible]

建築工事 細目別内訳

94

渡り廊下		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	FC18N S18	0.3	建新監 m3			
普通コンクリート	Fc21 S18	6.7	建新監 m3			
普通コンクリート	Fc21 S18	3.8	建新監 m3			
コンクリート打設手間		1	建新監			別紙 00-0016
ポンプ圧送		1	式 建新監			別紙 00-0017
構造体強度補正		1	式 建新監			別紙 00-0018
計			式			

建築工事 細目別内訳

95

渡り廊下		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	37.4	建新監 m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	37.4	建新監 m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

96

[illegible]

建築工事 細目別内訳

97

[illegible]

渡り廊下		ユニット及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
渡り廊下 屋根上屋	W5289+6886×D2000×H2802 支柱・片持ち梁:7mm合金押出形材 屋根:熱線遮断ポリカーボネイト板 照明付き	1	建新監 か所			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字タイル I 類 無ゆう 300角	0.8	建新監 m ²			
計						

リサイクルショップ 棟		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	電新 式			別紙 00-0019
ケーブル		1	電新 式			別紙 00-0020
電線管		1	電新 式			別紙 00-0021
ハンドホール		1	電新 式			別紙 00-0022
地中埋設標識		1	電新 式			別紙 00-0023
土工事		1	電新 式			別紙 00-0024
ボックス類		1	電新 式			別紙 00-0025
区画貫通処理		1	電新 式			別紙 00-0026
計						

電気設備工事 細目別内訳

100

リサイクルショップ 棟						
電灯設備			電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯盤	L-1	1	電新 面			
結線		1	電新 式			別紙 00-0027
LED照明器具 B1		37	電新 個			
LED照明器具 B3		5	電新 個			
LED照明器具 B4		5	電新 個			
LED照明器具 B6		6	電新 個			
LED照明器具 D2	LRS1 - -08 LN	10	電新 個			
LED照明器具 D3		5	電新 個			
LED照明器具 D4	LRS1 - -05 LN	2	電新 個			
LED照明器具 H		17	電新 個			
LED照明器具 F		1	電新 個			
LED照明器具 M1		9	電新 個			
LED照明器具 M2		1	電新 個			
LED照明器具 SP	ライティングダクト取付	8	電新 個			
LED照明器具 WBK1	LBF3MP/RP -2 -06 LN	1	電新 個			

電気設備工事 細目別内訳

101

リサイクルショップ 棟						
電灯設備			電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 WS	軒下用シーリングライト	9	電新 個			
LED照明器具 WSP	屋外 看板用	1	電新 個			
非常用 LED照明器具 a09	K1-LRS11 -1 -	5	電新 個			
非常用 LED照明器具 a13	K1-LRS11 -2 -	4	電新 個			
非常用 LED照明器具 b30	K1-LSS11 -3 -	5	電新 個			
誘導灯 XC	SH1-FBF 20 - - C -	1	電新 個			
誘導灯 YB	ST1-FSF 23 - - BL -	1	電新 個			
ライティングダクト		1	電新 式			別紙 00-0028
配線器具		1	電新 式			別紙 00-0029
ケーブル		1	電新 式			別紙 00-0030
電線管		1	電新 式			別紙 00-0031
ボックス類		1	電新 式			別紙 00-0032
防火区画処理		1	電新 式			別紙 00-0033
計						

リサイクルショップ 棟		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	電新式			別紙 00-0034
ケーブル		1	電新式			別紙 00-0035
電線管		1	電新式			別紙 00-0036
ボックス類		1	電新式			別紙 00-0037
防火区画処理		1	電新式			別紙 00-0038
計						

リサイクルショップ 棟		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	電新式			別紙 00-0039
ケーブル		1	電新式			別紙 00-0040
電線管		1	電新式			別紙 00-0041
計						

電気設備工事 細目別内訳

104

リサイクルショップ 棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
動力分電盤	P-1	1	電新			
結線		1	面電新			別紙 00-0042
配線器具		1	式電新			別紙 00-0043
電線		1	式電新			別紙 00-0044
ケーブル		1	式電新			別紙 00-0045
電線管		1	式電新			別紙 00-0046
ボックス類		1	式電新			別紙 00-0047
防火区画処理		1	式電新			別紙 00-0048
計						

電気設備工事 細目別内訳

105

リサイクルショップ 棟		受変電設備(キュービクル等)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧受電盤		1	電新			
低圧電灯盤	50kVA	1	面電新			
低圧動力盤	75kVA	1	面電新			
変圧器 (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 75kVA	1	面電新			
変圧器 (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 100kVA	1	台電新			
防振ゴム	200VA以下 耐震スッパ付	2	台電新			
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 30kvar	1	組電新			
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル(油入式)	L= 6% 30kvar用	1	台電新			
機器搬入費		1	式電新			
地中埋設標識		1	式電新			別紙 00-0049
停電・復電立会作業 (高圧受変電設備)	停電作業 安全措置 復電作業一式	2	式電新			
消火器	10型 スチールボックス共	1	日電新			
計			か所			

リサイクルショップ 棟		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
通信アトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ45) ×1	4	電新 個			
情報用アトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ45) ×2 床付	1	電新 個			
ケーブル		1	電新 式			別紙 00-0050
電線管		1	電新 式			別紙 00-0051
ボックス類		1	電新 式			別紙 00-0052
計						

リサイクルショップ 棟		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端子盤	T-1	1	電新 面			
電話用アトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	5	電新 個			
電話用アトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) ×2 床付	1	電新 個			
ケーブル		1	電新 式			別紙 00-0053
電線管		1	電新 式			別紙 00-0054
ボックス類		1	電新 式			別紙 00-0055
防火区画処理		1	電新 式			別紙 00-0056
計						

リサイクルショップ 棟		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モニター付親機		1	電新			
ドアホン子機		2	台電新			
ケーブル		1	台電新			別紙 00-0057
電線管		1	式電新			別紙 00-0058
ボックス類		1	式電新			別紙 00-0059
計			式			

リサイクルショップ 棟		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トイレ等呼出し表示器	表示器 壁掛形 1窓	1	電新			
トイレ等呼出し表示器	呼出ボタン プルスイッチ付き -	1	個電新			
トイレ等呼出し表示器	復帰ボタン - -	1	個電新			
トイレ等呼出し表示器	呼出表示灯 プザ-付き -	1	個電新			
ケーブル		1	式電新			別紙 00-0060
電線管		1	式電新			別紙 00-0061
ボックス類		1	式電新			別紙 00-0062
防火区画処理		1	式電新			別紙 00-0063
計			式			

リサイクルショップ 棟		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	1	電新 組			
アンテナマスト	壁面取付形 3.0m	1	電新 基			
屋外入線ケーブル	防雨入線ケーブル	1	電新 個			
増幅器	一般 屋内 SH・UF-1	1	電新 個			
分配器	一般 屋内 SH-D6	1	電新 個			
テレビ端子 (金属プレート)	SH- 7F	5	電新 個			
ケーブル		1	電新 式			別紙 00-0064
電線管		1	電新 式			別紙 00-0065
ボックス類		1	電新 式			別紙 00-0066
防火区画処理		1	電新 式			別紙 00-0067
計			式			

リサイクルショップ 棟		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
受信機	P型2級 5回線 壁掛形	1	電新 面			
機器収容箱	埋込 縦型	2	電新 台			
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出	11	電新 個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	8	電新 個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出 防水	3	電新 個			
スポット形感知器	定温式 特種 防水	2	電新 個			
ケーブル		1	電新 式			別紙 00-0068
電線管		1	電新 式			別紙 00-0069
ボックス類		1	電新 式			別紙 00-0070
防火区画処理		1	電新 式			別紙 00-0071
火災報知 立会検査	P型2級	1	電新 1 工事			
計						

リサイクルショップ 棟		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費		1	電処			別紙 00-0072
発生材運搬費		1	式電新			別紙 00-0073
計						

リサイクルショップ 棟		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧引込用負荷開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モールブコソコ出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 ステルス製 300A	1	電新			
ケーブル		1	台電新			別紙 00-0074
電線管		1	式電新			別紙 00-0075
地中埋設標識		1	式電新			別紙 00-0076
土工事		1	式電新			別紙 00-0077
撤去		1	式電新			別紙 00-0078
計						

電気設備工事 細目別内訳

114

リサイクルショップ 棟		構内通信線路		通信引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
引込鋼管柱	6.3m 人力 基礎共 電灯・通信用 ボックス共	1	電新			
電線		1	本			別紙 00-0079
電線管		1	式			別紙 00-0080
ボックス類		1	電新			別紙 00-0081
接地極		1	式			別紙 00-0082
地中埋設標識		1	電新			別紙 00-0083
防火区画処理		1	式			別紙 00-0084
土工事		1	電新			別紙 00-0085
計			式			

機械設備工事 細目別内訳

115

リサイクルショップ 棟		衛生器具設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風便器	フラッシュタンク スローダウン式温水洗浄便座 エコリコン 棚付き 2連紙巻器SUSフタ タッチ 床排水 他付属品一式	5	機新			
小便器	低リップ 自動フラッシュバルブ 他付属品一式	3	組			
はめ込み洗面器	自動水栓 止水栓 Pトラップ 電 気温水器 3L 0.6KW 他付属品 一式	2	機新			
はめ込み洗面器	自動水栓 止水栓 Pトラップ 他 付属品一式	2	組			
はめ込み洗面器	自動水栓 止水栓 Pトラップ 電 気温水器 3L 0.6KW 他付属品 一式	3	機新			
車椅子対応洗面器	自動水栓 止水栓 Pトラップ 電 気温水器 3L 0.6 KW 他付属品 一式	1	組			
掃除流し	横水栓 20 白色粉体塗装トラップ 他付属品一式	1	機新			
化粧鏡	耐食型 350×450 他付属品 一式	5	組			
化粧鏡	耐食型 600×900 他付属品 一式	1	枚			
多機能トイレバック	壁掛型洋風便器 温水洗浄便座1200 W 背もたれ 可動手すり ライニン グ 止水栓 オストメイト 棚付 2連紙巻器	1	機新			
床上排水洗濯機 パン	樹脂製 トラップ 共 他付属品一式	1	組			
洗濯機用水栓	緊急止水栓付	1	機新			
万能水栓	レバー式 他付属品一式	3	個			
万能水栓	キー付 他付属品一式	1	機新			

機械設備工事 細目別内訳

春日部市

120

121春日部市

機械設備工事 細目別内訳

122

リサイクルショップ 棟		空調設備工事		機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ヒートポンプエアコンツイン天井埋込ビルトイン EHP1	冷房能力14.0KW 暖房能力16.0KW ワイヤードリモコン 吸込ハーフバルブ 分岐管 吸込バルブ用キャンパス 吹出フレキ角ダクト 吹出チャンパ - 結露防止ダクト	1	機新組			
ヒートポンプエアコンツイン天井埋込ビルトイン EHP2	冷房能力12.5KW 暖房能力14.0KW ワイヤードリモコン 吸込ハーフバルブ 分岐管 吸込バルブ用キャンパス ライン標準 吹出ユニット 吹出口アダプター	1	機新組			
ヒートポンプエアコンツイン天井埋込ビルトイン EHP3	冷房能力12.5KW 暖房能力14.0KW ワイヤードリモコン 吸込ハーフバルブ 分岐管 吸込バルブ用キャンパス ライン標準 吹出ユニット 吹出口アダプター	1	機新組			
ヒートポンプエアコンツイン天井埋込2方向 EHP4	冷房能力12.5KW 暖房能力14.0KW ワイヤードリモコン 分岐管	1	機新組			
ヒートポンプエアコンツイン天井埋込ビルトイン EHP5	冷房能力10.0KW 暖房能力11.2KW ワイヤードリモコン 吸込ハーフバルブ 分岐管 吸込バルブ用キャンパス ライン標準 吹出ユニット 吹出口アダプター	1	機新組			
ヒートポンプエアコンツイン天井埋込4方向 EHP6	冷房能力3.6KW 暖房能力4.0KW ワイヤードリモコン	1	機新組			
ヒートポンプエアコンツイン壁掛形 EHP8	冷房能力2.2KW 暖房能力2.5KW ワイヤードリモコン トレンアップキット 端末カバー	1	機新組			
計						

機械設備工事 細目別内訳

123

リサイクルショップ 棟		空調設備工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スバイラダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	52.2	機新m			
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	58.5	機新m			
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	58.5	機新m			
冷媒用断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	45	機新m			
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	45	機新m			
冷媒用断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	6	機新m			
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	6	機新m			
排水・保温機能付空調用ドレン管	屋内一般 30A	16.5	機新m			
排水・保温機能付空調用ドレン管	屋内一般 25A	37.5	機新m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 30A	15	機新m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 25A	6	機新m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 30A	3	機新m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 25A	4	機新m			
フレキシブルダクト	保温 有 200mm	46	機新本			
空調用ドレンチャッキ	25A	5	機新個			

126

機械設備工事 細目別内訳

127

春日部市

建築工事 細目別内訳

128

あおぞら棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式 建改監			別紙 00-0099
養生		1	式 建改監			別紙 00-0100
整理清掃後片付け		1	式 建改監			別紙 00-0101
外部足場		1	式 建改監			別紙 00-0102
内部足場		1	式 建改監			別紙 00-0103
災害防止		1	式 建改監			別紙 00-0104
仮設材運搬		1	式 建改監			別紙 00-0105
計						

建築工事 細目別内訳

129

あおぞら棟		屋根改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒樋撤去	集積共	24.4	建改監 m			
たてどい撤去	VP管 集積共	23.9	建改監 m			
計						

建築工事 細目別内訳

130

あおぞら棟		屋根改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	※屋根塗装替え改修は塗装改修を参照					
軒樋	カラー硬質塩ビ [※] 箱樋 (折板タイプ [※] 150) W200×H150 SUS樋受金物共	19.9	建改監 m			
軒樋	カラー硬質塩ビ [※] 箱樋 (折板タイプ [※] 120) W160×H90 SUS樋受金物共	4.5	建改監 m			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	18.1	建改監 m			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径65	5.8	建改監 m			
計						

建築工事 細目別内訳

131

あおぞら棟		防水改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ドレインストレーナー撤去	集積共	1	建改監 か所			
計						

建築工事 細目別内訳

132

あおぞら棟		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
塗膜防水	X-2 密着工法 ウルタゴ [®] M系 平面 表面塗装メーカ標準色	11.2	建改監 m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウルタゴ [®] M系 立上り 表面塗装メーカ標準色	1.1	建改監 m ²			
下地調整	7°ライマ-処理	12.3	建改監 m ²			
高圧水洗	9.8～14.7Mpa	12.3	建改監 m ²			
改修用ドレイン	縦引用 塩ビ [®] 製 塗膜防水用(呼径)60mm	1	建改監 か所			
計						

建築工事 細目別内訳

133

あおぞら棟		外壁改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング撤去	集積共	325	建改監 m			
カッター入れ	タイル面	4.9	建改監 m			
床タイル撤去	下地珪砂共 集積共	6.1	建改監 m ²			
館銘板撤去	ステンレス製 切文字 200×200 集積共	12	建改監 か所			
計						

あおぞら棟		外壁改修	改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	325	建改監 m			
巾木 高圧水洗	9.8～14.7Mpa	27	建改監 ㎡			
巾木 樹脂モルタル引き	コンクリート面	27	建改監 ㎡			
ポーチ立上り 高圧水洗	9.8～14.7Mpa	0.9	建改監 ㎡			
ポーチ立上り 天端コンクリート直均し	金ごて仕上	0.1	建改監 ㎡			
ポーチ立上り 樹脂モルタル引き	コンクリート面	1.2	建改監 ㎡			
スロープ立上り 高圧水洗	9.8～14.7Mpa	2.1	建改監 ㎡			
スロープ立上り 樹脂モルタル引き	コンクリート面	2.1	建改監 ㎡			
渡り廊下 撤去跡高圧水洗	9.8～14.7Mpa	1.1	建改監 ㎡			
渡り廊下 撤去跡樹脂モルタル引き	コンクリート面	1.1	建改監 ㎡			
外壁 高圧水洗	9.8～14.7Mpa	223	建改監 ㎡			
既存塗膜除去	木部・ポーチ面 工程RB種	223	建改監 ㎡			
外壁 水性エポキシ樹脂系 塗料	サイディング面 凸部処理 ローラー塗り 水性エポキシ樹脂系シーラー 超低汚染水性アクリルシリコン樹脂塗料 下地調整RB	223	建改監 ㎡			
スロープ 高圧水洗	9.8～14.7Mpa	3.6	建改監 ㎡			

あおぞら棟		外壁改修	改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存塗膜除去	コンクリート・モルタル面 工程RB種	3.6	建改監 ㎡			
スロープ 塗床	アクリルウレタン樹脂系 下地調整費別途	3.6	建改監 ㎡			
通用口 水洗い清掃	コンクリート面	8.3	建改監 ㎡			
ポーチ 水洗い清掃	タイル面	2.4	建改監 ㎡			
ポーチ手摺 クリーニング	SUS製 H=730	0.8	建改監 m			
スロープ手摺 クリーニング	SUS製 H=730	6.5	建改監 m			
館名サイン A	ステンレス製 平板 t3×2700×300 焼付塗装仕上 切文字 t5 120角:13文字 170角:4文字	1	建改監 か所			
床タイル張り	一般床タイル張 I 類 無ゆう 100mm角 下地モルタル別途	5.1	建改監 ㎡			
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	6.1	建改監 ㎡			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字タイル I 類 無ゆう 300角	1.1	建改監 ㎡			
ポーチ 手摺	樹脂被覆ステンレス製 H=730 手摺・支柱: φ34	2	建改監 m			
室外機基礎	W2300×D600×H150	2	建改監 か所			
室外機基礎	W1200×D600×H150	1	建改監 か所			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	2.3	建改監 m3			

136

建築工事 細目別内訳 137

春日部市

建築工事 細目別内訳

138

あおぞら棟		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(木製建具)						
WD6 片引き戸	W800×H2000 扉:ボリ化粧合板 ガラス付	1	建改監 か所			
WD7 片開き戸	W750×H2000 扉:ボリ化粧合板 ガラス付	2	建改監 か所			
(ガラス)						
強化ガラス	厚さ 4mm 平面 1.8㎡以下 シーリング 清掃共	0.2	建改監 ㎡			
(その他)						
WD 敷居レール	ステンレス製	11.5	建改監 m			
WD 沓摺	ステンレス製	5.5	建改監 m			
WD・WHD 錠前交換		13	建改監 か所			
AD1 建具点検調整	W3330×H2475	1	建改監 か所			
AD2 建具点検調整	W1655×H2000	1	建改監 か所			
AW1 建具点検調整	W1655×H1570	12	建改監 か所			
AW3 建具点検調整	W745×H670	2	建改監 か所			
AW4 建具点検調整	W495×H1185	1	建改監 か所			
AW5 建具点検調整	W1555×H1570	1	建改監 か所			

建築工事 細目別内訳

139

あおぞら棟		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW6 建具点検調整	W1700×H1100	1	建改監 か所			
WD1 建具点検調整	W1700×H2000 調整 交換部品共	3	建改監 か所			
WD2 建具点検調整	W800×H2000 調整 交換部品共整	3	建改監 か所			
WD3 建具点検調整	W1600×H2000 調整 交換部品共	2	建改監 か所			
WD4 建具点検調整	W750×H2000 調整 交換部品共	3	建改監 か所			
WD5 建具点検調整	W1200×H2000 調整 交換部品共	1	建改監 か所			
WHD1 建具点検調整	W900×H2000 調整 交換部品共	2	建改監 か所			
TB1 建具点検調整	延W6183×H1900 調整 交換部品共	1	建改監 か所			
TB3 建具点検調整	W1810×H1900 調整 交換部品共	1	建改監 か所			
SW1 建具点検調整	W7100×H2515 8枚 調整 交換部品共	1	建改監 か所			
SOP塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	9.6	建改監 m			
SOP塗り (糸幅300mm以下)	鋼製建具枠面 工程B種 塗料1種 錆止工程C	76.6	建改監 m			
改修仕様 シーリング	下地RB種(塗替え面) 一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	193	建改監 m			
建具クリーニング	TB2、TB4共 ガラス両面共	242	建改監 ㎡			
計						

建築工事 細目別内訳

140

あおぞら棟		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	12	建改監 m			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレーカ 集積共	0.3	建改監 m ³			
床タイル撤去	下地タイル共 集積共	3.8	建改監 m ²			
OAフロア撤去	集積共	4.5	建改監 m ²			
床下地板撤去	集積共	351	建改監 m ²			
床合板撤去	集積共	351	建改監 m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	351	建改監 m ²			
タイルカーペット撤去	集積共	54.8	建改監 m ²			
点字ブロック撤去	集積共	1.6	建改監 m ²			
(壁)						
ビニル幅木撤去	一般 集積共	215	建改監 m			
壁クロス撤去	集積共	449	建改監 m ²			
掲示クロス撤去	集積共	19.2	建改監 m ²			
(天井)						

建築工事 細目別内訳

141

あおぞら棟		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井下地撤去	集積共	13.9	建改監 m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	88.5	建改監 m ²			
天井グラスカール撤去	厚100 集積共	88.5	建改監 m ²			
天井廻縁撤去	集積共	48.9	建改監 m			
天井点検口撤去	集積共	4	建改監 か所			
(その他)						
カーテン撤去	集積共	12.6	建改監 m ²			
沓摺撤去	ステンレス製 W40 集積共	0.8	建改監 m			
面台撤去	ステンレス製 110×20 集積共	1.4	建改監 m			
壁付手摺撤去	木製 φ34 集積共	42.1	建改監 m			
三方枠撤去	スチール製 t25 集積共	4.8	建改監 m			
壁掲示クロス見切材撤去	アルミ製 W10 集積共	80	建改監 m			
壁付カーテンレール撤去	集積共	6.3	建改監 m			
車椅子カンター撤去	W900×D460×H700 集積共	1	建改監 か所			
大型鏡撤去	W900×H1500 集積共	7	建改監 か所			

建築工事 細目別内訳

144

あおぞら棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床タイル貼	総厚6.5 500角 1種ルーフタイル 一般事務室用	47.5	建改監 ㎡			
(壁)						
ビニル幅木	高さ75	191	建改監 m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	23.9	建改監 ㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	2.9	建改監 ㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 750×2000mm程度	2	建改監 か所			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付け	0.3	建改監 ㎡			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理	23.2	建改監 ㎡			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 下地張り	4.7	建改監 ㎡			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付け	1.1	建改監 ㎡			
壁 化粧けい酸 カルシウム板張り	厚 6 アルミジョイナー共	6.6	建改監 ㎡			
壁面メタリ化粧板貼 り	壁面メタリ化粧板貼り 3mm厚 シール・ジョイナー共 下地別途	8.4	建改監 ㎡			
壁 ビニルクロス	ボード面	23.2	建改監 ㎡			
壁 ビニルクロス	ボード面 下地調整共	343	建改監 ㎡			
壁 掲示クロス	ボード面 下地調整共	19.2	建改監 ㎡			

建築工事 細目別内訳

145

あおぞら棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(天井)						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	8.8	建改監 ㎡			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライチン 突付け	84.8	建改監 ㎡			
天井 グラスウール敷込 み	厚100 24kg/m3	84.8	建改監 ㎡			
天井廻縁	塩化ビニル製	48.8	建改監 m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	5	建改監 か所			
(その他)						
面台	ポリ化粧合板 W150 t30 L2628	1	建改監 か所			
面台	ステンレス製 W110 t20 HL	1.4	建改監 m			
面台	ステンレス製 W120 t25 HL	2.7	建改監 m			
腰壁見切り	アルミ製	3.6	建改監 m			
壁 掲示クロス見切材	アルミ製 W10	80	建改監 m			
カーテンレール	ステンレス製 手引き 引分け 軽量用 (10-60)	6.3	建改監 m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	8.4	建改監 m			
流し台 S-03	W1200 D550 H800 天板:SUS メタリ化粧板	1	建改監 台			

あおぞら棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タテ掛け	ステン製 L500	1	建改監 か所			
物干し金物	屋内用物干し スボット型	8	建改監 か所			
物干し竿	屋内用物干し L1450～2340伸縮	4	建改監 本			
コーナーガード	H1200 樹脂製	1	建改監 か所			
B 館内案内板	珽材 練付材 クリア塗装仕上 UV印刷 300×500 t18	1	建改監 か所			
C 突出サイン	珽材 練付材 クリア塗装仕上 UV印刷 195×250 t18	7	建改監 か所			
D 平付サイン	珽材 練付材 クリア塗装仕上 UV印刷 150×250 t18	4	建改監 か所			
E 平付サイン(在空中付)	珽材 練付材 クリア塗装仕上 UV印刷 150×250 t18	1	建改監 か所			
F バックヤードサイン	マーキングフィルム H40	7	建改監 か所			
G 吊下誘導サイン	珽材 練付材 クリア塗装仕上 UV印刷 500×275 t18	1	建改監 か所			
ホワイトボード 取外し再取付 S-06	W1200×H900	1	建改監 か所			
ホワイトボード 取外し再取付 S-05	W1500×H900	2	建改監 か所			
AW-1 カーテン 取外し再取付	W1655×H1570	12	建改監 か所			
AW-5 カーテン 取外し再取付	W1555×H1570	1	建改監 か所			
消火器 取外し・保管・再取付	10型 設置スタンド 共	3	建改監 か所			

あおぞら棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床見切 クリーニング	既存御影石面	4.3	建改監 m			
ホワイトボード クリーニング	既存ホワイト面	1.1	建改監 ㎡			
カーテンボックスクリーニング	既存アルミ面	23.9	建改監 m			
a 下足入 クリーニング	既存木部面	11.9	建改監 ㎡			
b カウンター クリーニング	既存木部面	2.2	建改監 ㎡			
c ミニキッチン クリーニング	既存ステンレス面	0.7	建改監 ㎡			
c ミニキッチン クリーニング	既存木部面	3	建改監 ㎡			
d 上部棚 クリーニング	既存木部面	1.4	建改監 ㎡			
職員ロッカー □e	W900 D515 H1790 6人用(3列2段) スチール 壁固定共 シンダール錠	3	建改監 台			
利用者ロッカー □f	W900 D515 H1792 4人用(2列2段) スチール 壁固定共 シンダール錠	5	建改監 台			
計						

建築工事 細目別内訳

148

あおぞら棟		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
高圧水洗	9.8～14.7Mpa	532	建改監 m ²			
高圧水洗 (糸幅300mm以下)	9.8～14.7Mpa	74.1	建改監 m			
屋根用高日射反射 率塗料	鉄鋼面 下地調整RB種(塗替え面) 遮熱塗料用専用下塗り 低汚染・超耐久型ふっ素樹脂系屋根 用遮熱塗料	516	建改監 m ²			
D P 塗装 改修仕様	鉄鋼面 下地調整RB種(塗替え面)	16.5	建改監 m ²			
D P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 下地調整RB種(塗替え面)	74.1	建改監 m			
E P 塗り 改修仕様	けい酸シム板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	4.8	建改監 m ²			
小計						
(内部)						
E P 塗り	ボート面 工程B種(見上) 素地B種	84.8	建改監 m ²			
E P 塗り 改修仕様	ボート面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	256	建改監 m ²			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

149

あおぞら棟		発生材処理・有価物売却費		積込・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(積込み)						
コンクリート類 集積、積込み	機 械	9.5	建改監 m ³			
発生材積込み	ボート・木材類 人力	8.6	建改監 m ³			
小計						
(運搬)						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	0.2	建改監 m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ モルタル類 DID区間有り 17.0km以下	0.2	建改監 m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ ガラス陶器類 DID区間有り 17.0km以下	9.1	建改監 m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 木材類 DID区間有り 17.0km以下	5.9	建改監 m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 廃プラスチック類 DID区間有り 17.0km以下	1.8	建改監 m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 繊維屑類 DID区間有り 17.0km以下	0.1	建改監 m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 混合廃棄物類 DID区間有り 17.0km以下	0.1	建改監 m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 石こうボート類 DID区間有り 17.0km以下	0.9	建改監 m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ アスベスト類 DID区間有り 17.0km以下	0.1	建改監 m ³			
小計						

車寄せ		車寄せ				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車寄せ	W5258+W2916 D4038(2000) 基礎共	1	建改監 式			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り	4.3	建改監 m3			
建設発生土処分	場外処分	4.3	建処 地山m3			
計						

あおぞら棟		電灯設備			電灯幹線	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 225AF× 2個	1	電改 個			
電線		1	電改 式			別紙 00-0106
ケーブル		1	電改 式			別紙 00-0107
電線管		1	電改 式			別紙 00-0108
ボックス類		1	電改 式			別紙 00-0109
はつり工事		1	電改 式			別紙 00-0110
撤去		1	電改 式			別紙 00-0111
計						

あおぞら棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 RA1		10	電改 個			
LED照明器具 RA2		23	電改 個			
LED照明器具 RA3		2	電改 個			
LED照明器具 RB1		1	電改 個			
LED照明器具 B2		2	電改 個			
LED照明器具 B4		4	電改 個			
LED照明器具 B5		2	電改 個			
LED照明器具 C1		5	電改 個			
LED照明器具 D1	LRS1 - -13 LN	2	電改 個			
LED照明器具 D2	LRS1 - -08 LN	15	電改 個			
LED照明器具 D3		17	電改 個			
LED照明器具 D4	LRS1 - -05 LN	4	電改 個			
LED照明器具 F		1	電改 個			
LED照明器具 M1		5	電改 個			
LED照明器具 WBK		3	電改 個			

あおぞら棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
非常用 LED照明器具 a09	K1-LRS11 -1 -	6	電改 個			
非常用 LED照明器具 a13	K1-LRS11 -2 -	7	電改 個			
誘導灯 XB	SH1-FRF 20 P - BL -	4	電改 個			
結線		1	電改 式			別紙 00-0112
配線器具		1	電改 式			別紙 00-0113
ケーブル		1	電改 式			別紙 00-0114
電線管		1	電改 式			別紙 00-0115
ボックス類		1	電改 式			別紙 00-0116
撤去		1	電改 式			別紙 00-0117
計						

あおぞら棟		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	電改式			別紙 00-0118
ケーブル		1	電改式			別紙 00-0119
電線管		1	電改式			別紙 00-0120
ボックス類		1	電改式			別紙 00-0121
撤去		1	電改式			別紙 00-0122
計						

あおぞら棟		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	電改式			別紙 00-0123
ケーブル		1	電改式			別紙 00-0124
電線管		1	電改式			別紙 00-0125
はつり工事		1	電改式			別紙 00-0126
撤去		1	電改式			別紙 00-0127
計						

電気設備工事 細目別内訳

158

あおぞら棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
開閉器箱 (屋外形) S-1	MCCB3P 50AF× 1個	2	電改 個			
開閉器箱 (屋外形) S-2	MCCB3P 50AF× 1個	2	電改 個			
電動機結線 空調室外機	直入始動方式	4	電改 台			
ケーブル		1	電改 式			別紙 00-0128
電線管		1	電改 式			別紙 00-0129
ボックス類		1	電改 式			別紙 00-0130
撤去		1	電改 式			別紙 00-0131
計						

電気設備工事 細目別内訳

159

あおぞら棟		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
情報用アウトレット (金属製)	モニタージャック(RJ45) ×1 床付	3	電改 個			
ブランクチップ		3	電改 個			
撤去		1	電改 式			別紙 00-0132
計						

電気設備工事 細目別内訳

160

あおぞら棟		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電話用アットレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	2	電改 個			
電話用アットレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) ×1 床付	4	電改 個			
電話用アットレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) ×3	1	電改 個			
撤去		1	電改 式			別紙 00-0133
計						

電気設備工事 細目別内訳

161

あおぞら棟		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	電改 式			別紙 00-0134
計						

あおぞら棟		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トイレ等呼出し表示器	表示器 壁掛形 3窓	1	電改 個			
トイレ等呼出し表示器	呼出ボタンスイッチ付き -	2	電改 個			
トイレ等呼出し表示器	復帰ボタン -	2	電改 個			
トイレ等呼出し表示器	呼出表示灯 アース付き -	2	電改 個			
撤去		1	電改 式			別紙 00-0135
計						

あおぞら棟		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワイヤレスレビトフォン	モニター壁掛け式ワイヤレスレビトフォン 子機電池式 給電ボート H1100共	1	電改 セット			
計						

おおぞら棟		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	1	電改組			
アンテナマスト	自立形 3.5m	1	電改基			
増幅器	一般 屋内 SH・UF-1	1	電改個			
分配器	一般 屋内 SH-D2	1	電改個			
直列エリット	1端子 中間	2	電改個			
直列エリット	1端子 端末	1	電改個			
ケーブル		1	電改式			別紙 00-0136
電線管		1	電改式			別紙 00-0137
撤去		1	電改式			別紙 00-0138
計						

おおぞら棟		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
受信機	P型2級 5回線 壁掛形	1	電改面			
機器収容箱	埋込 縦型	1	電改台			
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出	5	電改個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	14	電改個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	1	電改個			
スポット形感知器	定温式 特種 防水	4	電改個			
ケーブル		1	電改式			別紙 00-0139
ボックス類		1	電改式			別紙 00-0140
火災報知立会検査	P型2級	1	電改1工事			
撤去		1	電改式			別紙 00-0141
計						

[illegible]

あおぞら棟		衛生器具設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風便器	フラッシュタンク 排水芯200mm～400mm程度 掃除口付 瞬間式暖房洗浄便座1262kw	3	機改組			
洋風便器 和洋リミール工法	フラッシュタンク 排水芯200mm～400mm程度 掃除口付 瞬間式暖房洗浄便座1262kw	1	機改組			
洋風便器	フラッシュタンク 排水芯200mm～400mm程度 掃除口付 瞬間式暖房洗浄便座1262kw金属p付	2	機改組			
跳ね上げ手すり	L700 φ34	2	機改組			
同上固定手すり		2	機改組			
汚物流し	掃除口付床置床排水レバ-式自在水栓 フラッシュバルブ 床排水フレンジ 他付属品一式	1	機改組			
小便器	低リップ 自動フラッシュバルブ 他付属品一式	2	機改組			
洗面器	自動水栓(電気温水器) 止水栓 Pトラップ 他付属品一式	2	機改組			
洗面器	自動水栓(単水栓) 止水栓 Pトラップ 他付属品一式	1	機改組			
化粧鏡	耐食型 350×450 他付属品一式	3	機改枚			
多目的用手洗器	自動水栓(電気温水器) 止水栓 Pトラップ 他付属品一式	1	機改組			
化粧鏡	耐食型 600×900 他付属品一式	3	機改枚			
洗面器用手すり	P型手すり L700	2	機改組			
収納式多目的シート	折りたたみシート	1	機改台			
ハビ-チェア	平面設置タイプ	1	機改台			

168

機械設備工事 細目別内訳 169

春日部市

170

機械設備工事 細目別内訳 171

春日部市

機械設備工事 細目別内訳

172

あおぞら棟		換気設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井扇	150Φ×200m3/h×60Pa	1	機改			
天井扇	150Φ×250m3/h×40Pa	5	台 機改			
天井扇	150Φ×450m3/h×100Pa	3	台 機改			
天井扇	150Φ×300m3/h×80Pa	2	台 機改			
天井扇	100Φ×160m3/h×60Pa	1	台 機改			
丸形 防火ダクト (材料費)	150Φ	3	台 機改			
防火ダクト 取付費	0.1㎡以下	3	個 機改			
パイプフット	SUS製キャリ-付 150A	5	個 機改			
フレキシブルダクト	保温 無 150mm	8	個 機改			
既設ダクト接続費		1	本 機改			別紙 00-0147
計			式			

機械設備工事 細目別内訳

173

あおぞら棟		撤去工事		衛生器具設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風便器撤去		6	機改 組			
跳ね上げ手すり 撤去		1	機改 組			
同上固定手すり 撤去		1	機改 組			
小便器 撤去		2	機改 組			
小便器用手すり 撤去		1	機改 組			
多目的用手洗器 撤去	自動水栓 止水栓 Pトラップ 他 付属品一式	1	機改 組			
洗面器撤去	自動水栓 止水栓 Pトラップ 他 付属品一式	3	機改 組			
化粧鏡撤去	傾斜型	3	機改 枚			
化粧鏡撤去		5	機改 枚			
掃除流し撤去	横水栓 20 白色粉体塗装トラップ 他付属品一式	3	機改 枚			
タオル掛け撤去		4	機改 個			
洗濯パン撤去	800×640	1	機改 個			
洗濯水栓撤去	緊急止水栓付き 他付属品一式	1	機改 個			
混合水栓撤去		4	機改 個			
シャワー水栓 撤去		2	機改 個			

178

建築工事 細目別内訳

179

春日部市

建築工事 細目別内訳

180

駐輪場 1		土工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	15.3	建新監 m3			
床付け	つば,布掘り	10.2	建新監 m ²			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	7.5	建新監 m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り	7.8	建新監 m3			
建設発生土処分	17.0km以下 場外処分	7.8	建処 地山m3			
計						

建築工事 細目別内訳

181

駐輪場 1		地業				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生クラッシュラン	2.4	建新監 m3			
計						

建築工事 細目別内訳

182

駐輪場 1		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D10	0.1	建新監 t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D13	0.3	建新監 t			
スクラップ 控除		1	建新率 式			別紙 00-0152
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.4	建新監 t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.4	建新監 t			
計						

建築工事 細目別内訳

183

駐輪場 1		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	Fc21 S18	1.8	建新監 m3			
普通コンクリート	Fc21 S18	3.7	建新監 m3			
コンクリート打設手間		1	建新監 式			別紙 00-0153
ポンプ 圧送		1	建新監 式			別紙 00-0154
構造体強度補正		1	建新監 式			別紙 00-0155
計						

184

建築工事 細目別内訳 185

春日部市

建築工事 細目別内訳

188

外構		外構	舗装			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装	C-18-10(D13@200共) コンクリート刷毛引き仕上	24	建改監 m ²			
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クラッシュラン 1000-2500m ² 未満 県南	1,935	建改監 m ²			
カー舗装	常温系カー舗装 ニート工法 アスファルト舗装面 樹脂系すべり止めカー舗装	591	建改監 m ²			
すきとり	積み込み共 H300程度	488	建改監			
舗装機械運搬		1	m ³ 建改監 式			別紙 00-0156
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 土砂 DID区間有り 19.5km以下	488	建改監 m ³			
建設発生土処分	場外処分	488	建処 地山m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

189

外構		外構	構造物(GL以下)K1～K7、防火水槽			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁石 K1	9-11-8 再生クラッシュラン 県南	245	建改監 m			
縁石 K2	9-11-5 再生クラッシュラン 県南	13.8	建改監 m			
車止めブロック K3	180×120×600 擬石タイプ 反射型ホーリックアップ アンカービーン 標準無地シート	70	建改監 か所			
白線引 K4(一般)	幅100mm	145	建改監 m			
ゼブラ表示 K4(車いす)	5000×1200程度	4	建改監 か所			
車椅子駐車スペース表示 K4(車いす)	マーク1400×1600程度 周囲表面塗装2100×4000程度	4	建改監 か所			
思いやり駐車スペース表示	マーク1400×1600程度 周囲表面塗装2100×4000程度	2	建改監 か所			
車止めポール 端部用 K5	ステンレス製 上下式フェーン内蔵 φ150×H700 基礎共	2	建改監 か所			
車止めポール K5	ステンレス製 上下式フェーン内蔵 φ150×H700 基礎共	8	建改監 か所			
誘導ブロック K6	300角	34	建改監 枚			
門袖新設 K7 (ポスト・表札付)	W757×D120×H1510 基礎共	2	建改監 か所			
郵便受け新設 K8	W390 H1218 D300 自立スタンド 共 SUS ダイヤル錠 屋外仕様 樹脂表札共 下記種取付金具共	1	建改監 か所			
取水・点検口蓋枠 嵩上げ	既存貯水槽	3	建改監 か所			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 土砂 DID区間有り 19.5km以下	1.3	建改監 m ³			
建設発生土処分	場外処分	1.3	建処 地山m ³			

建築工事 細目別内訳

190

外構		外構		構造物 (GL以下) K1～K7、防火水槽		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						
【防火水槽】						
防火水槽	PC既製品 40T型 基礎: 7500×3700×H200 鋼矢板自立工法	1	建改監 か所			
ラフレソール運転 (油圧伸縮ジブ型)	16t吊り ハレタ付き 賃料 標準	1	建改監 日			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	66.5	建改監 m3			
建設発生土処分	場外処分	66.5	建処 地山m3			
満水試験用水	防火水槽40t分 40mm 下水道使用料減免	1	建率 式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

191

外構		外構		境界堀		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S1 施設名称サイン	W1210×D78×H2100 基礎共	1	建改監 か所			
S2 駐車場自立サイン	W450×D78×H2100 基礎共	1	建改監 か所			
S3 車いす優先駐車場 サイン	W450×H450 支柱: φ60.5×H1800 基礎共	2	建改監 か所			
S4 アイソリンク ストップサイン	W450×H450 支柱: φ60.5×H1800 基礎共	3	建改監 か所			
S5 防火水槽自立サイン	φ600 支柱: φ60.5×H1800 基礎共	1	建改監 か所			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	1.17	建改監 m3			
建設発生土処分	場外処分	1.17	建処 地山m3			
計						

建築工事 細目別内訳

192

外構		外構	標識・サイン			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
南側道路境界塀A	メッシュフェンス H=1000 CB150×H600 基礎:W500×H150	22	建改監 m			
南側道路境界塀B	メッシュフェンス H=1000 CB150×H600 基礎:W500×H150	3	建改監 m			
正門門壁 塗替	W1000×D150×H1400 複層塗材E塗替	1	建改監 か所			
西側道路境界塀D	メッシュフェンス H=1000 CB150×H600 基礎:W500×H150	8.7	建改監 m			
東側隣地境界塀I	メッシュフェンス H=1200 L型基礎600×450	40	建改監 m			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	13.5	建改監 m3			
建設発生土処分	場外処分	13.5	建処 地山m3			
計						

建築工事 細目別内訳

193

外構		外構	側溝			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
U形側溝 R1	U-240 グレーチング 蓋 W240用 T-14	11.6	建改監 m			
集水樹	400角×H800 グレーチング 蓋 400角用 T-14	21	建改監 か所			
集水樹 R2	400角×H800 グレーチング 蓋 400角用 T-14 底盤共	4	建改監 か所			
ボックス暗渠 R2	300×300 L6m	2	建改監 か所			
アスファルト舗装撤去・ 復旧	6000×1500	2	建改監 か所			
U形側溝 R3	U-300 グレーチング 蓋 W300用	74.9	建改監 m			
アスファルト舗装撤去・ 復旧	74900×1370	74.9	建改監 m			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	33.7	建改監 m3			
建設発生土処分	場外処分	33.7	建処 地山m3			
計						

194

[illegible]

195

[illegible]

建築工事 細目別内訳

196

外構		外構		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(舗装)						
コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	2.2	建改監 m3			
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	23.1	建改監 m3			
カッター入れ	アスファルト舗装面 厚さ50mm	3	建改監 m			
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	15.5	建改監 m3			
砂利舗装撤去		776	建改監 m ²			
小計						
(構造物)						
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 K2	100×100×600	22.6	建改監 m			
誘導ﾌﾞﾛｯｸ撤去 K7	300角	3	建改監 枚			
車止めﾌﾞﾛｯｸ撤去 (固定式) K8	ｽﾃｰﾙ製 ϕ75×H850	1	建改監 か所			
小計						
(境界塀)						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	10.5	建改監 m			
南側道路境界塀撤去 B	メッシュフェンス H=1000 CB3段 t150×H600 基礎:W350×H120	7	建改監 m			

建築工事 細目別内訳

197

外構		外構		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
正門門壁撤去 C	W1000×H1480×t150	1	建改監 か所			
通用口門柱撤去	W300×H1410×t150	1	建改監 か所			
西側道路境界塀撤去	メッシュフェンス H=1000 CB3段 t150×H600 基礎:W350×H120	4	建改監 m			
西側道路境界塀撤去	CB150 H=1200 L型基礎600×450	40	建改監 m			
小計						
(門扉)						
ｱｳﾃﾞｵﾝ門扉撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製 W7200×H1270 基礎:L6000×D800×H300/120	1	建改監 か所			
(付属棟)						
防災倉庫撤去	W3000×D2400×H2350 ｱﾙﾐ合金 置基礎CB共	1	建改監 棟			
小計						
(その他)						
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	15.4	建改監 m3			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

198

外構		発生材処理		積込・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(積込み)						
コンクリート類 集積、積込み	機 械	1	建改監 m3			
(運搬)						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 有筋コンクリート類 D1D区間有り 17.0km以下	8.8	建改監 m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 17.0km以下	14.7	建改監 m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 アスファルト塊 D1D区間有り 17.0km以下	15.5	建改監 m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 砕石 D1D区間有り 17.0km以下	326	建改監 m3			
計						

建築工事 細目別内訳

199

外構		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	コンクリート塊(有筋) 30cm以下	8.8	建処 m3			
発生材処分	コンクリート塊(無筋) 30cm以下	14.7	建処 m3			
発生材処分	アスファルト塊 40cm超	77.1	建処 m3			
発生材処分	砕石	326	建処 m3			
有価物	鉄スクラップ ヘビ- H2	0.5	建率 t			
有価物	ステンレス	457	建率 kg			
有価物	アルミ	238	建率 kg			
計						

駐輪場 1		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 WG		3	電新 個			
EM-CEケーブ ル	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	6	電新 m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	2	電新 m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	4	電新 m			
プルボックス形 屋外 (SUS)	150×150×100 ET	1	電新 個			
計						

その他施設		電灯設備(駐輪場 2)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 ソーラー型センサー照明	屋外設置タイ ソーラー充電	1	電新 個			
計						

その他施設		誘導支援設備(ひまわり園棟)		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モニター付親機		1	電新			
ドアホン子機		1	台電新			
ケーブル		1	台電新			別紙 00-0157
電線管		1	式電新			別紙 00-0158
ボックス類		1	式電新			別紙 00-0159
計			式			

外構		外構電灯設備		外灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	基礎共	2	電新			
V			個			
ハントホール		1	電新			別紙 00-0160
ケーブル		1	式電新			別紙 00-0161
電線管		1	式電新			別紙 00-0162
ボックス類		1	式電新			別紙 00-0163
地中埋設標識		1	式電新			別紙 00-0164
土工事		1	式電新			別紙 00-0165
計			式			

建築工事 別紙明細

204

リサイクルショップ 棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	460	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一 般 S造 地上階	343	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一 般 S造 地上階	343	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一 般 S造 地上階	343	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

205

リサイクルショップ 棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場	120日	1	式			別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 -	451	架m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	94.2	m			
外部仕上足場	階段足場・脚立足場	159	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0006
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	33.3	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	167	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	143	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0007
シート張り養生	防音シート 設置期間6.0月	539	架m ²			
計						

リサイクルショップ 棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0008
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	608	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	118	m			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)		159	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	33.3	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	167	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	143	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		451	m ²			
計						

リサイクルショップ 棟		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0009
土工機械運搬	根切り、埋戻し	2	往復			
計						

[illegible]

リサイクルショップ棟		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0011
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	7.5	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	46	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50～100m3/回 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	69.6	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	2	m3			
計						
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0012
コンクリートポンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	69.6	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3以上100m3/回未満	1	回			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	4	回			
計						

210

[illegible]

211

[illegible]

リサイクルショップ 棟		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0019
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	8	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	14mm2	88	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0020
EM-CETケーブル	60mm2 管内	4	m			
EM-CETケーブル	60mm2 二重天井・床内、ビレット・トラフ内	27	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内(PF・CD)	29	m			
計						

リサイクルショップ 棟		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0021
厚鋼電線管(G)	露出配管 70mm	4	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	6	m			
FEP管用付属品(材料費)	(65) 異種管継ぎ手	2	個			
計						
ハットホル		1	式			別紙 00-0022
ハットホル(既製品)	H2-9 900×900×900H R8K-60(600φ 8t) 機械据付	1	個			
計						
地中埋設標識		1	式			別紙 00-0023
埋設標識シート	2倍長(W)150	6	m			
地中埋設標	鉄製	1	個			
計						

リサイクルショップ 棟		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0024
根切り(機械)	ハックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	3.08	m3			
埋戻し	機 械 ハックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	3.08	m3			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0025
フルボックス形 屋外(SUS)	300×300×200 ET	1	個			
計						
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0026
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(63)	1	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	3	か所			
計						

リサイクルショップ 棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
結線		1	式			別紙 00-0027
電動機結線	直入始動方式	5	台			
計						
ライティングダクト		1	式			別紙 00-0028
ライティングダクト	3m アース付	4	本			
ライティングダクト	ジョイテ	2	個			
ライティングダクト	フィート インキャップ	2	個			
ライティングダクト	イントキャップ	2	個			
計						

リサイクルショップ 棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0029
7L2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ1回路	3	個			
7L2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ2回路	1	個			
7L2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ4回路	2	個			
7L2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ5回路	2	個			
7L2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ22回路	1	個			
人感センサー	親機	6	台			
人感センサー	子機	2	台			
人感センサー	子機(換気扇端子付き)	4	台			
人感センサー用スイッチ(1回路)	入-切-自動 プレート込み	2	台			
人感センサー用スイッチ(2回路)	入-切-自動 プレート込み	4	台			
自動点滅器	3A 100V	1	個			
計						

リサイクルショップ 棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0030
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	49	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	26	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	63	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	447	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	47	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	29	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	5	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	643	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	140	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P 二重天井・床内、ビット・トラフ内	89	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P FEP内(PF・CD)	90	m			
計						

[illegible]

リサイクルショップ 棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0032
金属製 スイッチボックス (カバー付)ボント共	1個用	12	個			
金属製 スイッチボックス (カバー付)ボント共	2個用	2	個			
金属製 スイッチボックス (カバー付)ボント共	6個用	1	個			
金属製 アットレットボックス (カバー付)ボント共	中四角 浅型 D44	80	個			
アットレットボックス ボント共	大形 54	7	個			
フルボックスS形 屋外(SUS)	150×150×100 ET	1	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 2方出	1	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 3方出	1	個			
計						
防火区画処理		1	式			別紙 00-0033
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	25	か所			
貫通部防火措置材		13	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

222

リサイクルショップ 棟		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0034
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	28	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	12	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	7	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	4	個			
707-コンセント	2P15A×2 接地極付	3	個			
コンセント (露出)	2P15A×2 (ET付) -	1	個			
コンセント (防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	2	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0035
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	421	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	597	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

223

リサイクルショップ 棟		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0036
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	582	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0037
金属製 スイッチボックス (カバー付)ボンド共	1個用	53	個			
アクトレットボックス ボンド共	大形 54	3	個			
計						
防火区画処理		1	式			別紙 00-0038
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	9	か所			
貫通部防火措置材		16	か所			
計						

リサイクルショップ 棟		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0039
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	2	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	14mm2	82	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0040
EM-CETケーブル	38mm2 二重天井・床内、ビレット・トラフ内	3	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	9	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	1	m			
EM-CETケーブル	60mm2 二重天井・床内、ビレット・トラフ内	3	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内(PF・CD)	26	m			
計						

リサイクルショップ 棟		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0041
厚鋼電線管(G)	露出配管 70mm	1	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 16mm	15	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	5	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	6	m			
FEP管用付属品(材料費)	(50) 異種管継ぎ手	1	個			
FEP管用付属品(材料費)	(65) 異種管継ぎ手	1	個			
計						

リサイクルショップ 棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
結線		1	式			別紙 00-0042
電動機結線 空調室外機	直入始動方式	6	台			
電動機結線 全熱交換機	直入始動方式	9	台			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0043
コネクタ (金属プレート付)	2P15/20A×1 接地極・接地端子付 250V	2	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0044
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	3.5mm ²	123	m			
計						

リサイクルショップ 棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0045
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 3C 管内	26	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	97	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	2	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	108	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0046
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	26	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 70mm	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	30mm ビニル被覆有・防水	6	か所			
計						

リサイクルショップ 棟		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0050
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 二重天井・床内、ビット・トラフ内	64	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内 (PF・CD)	58	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0051
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	58	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0052
金属製スイッチボックス (カバー付) ボント共	1個用	4	個			
アウトレットボックス ボント共	大形 54	1	個			
計						

リサイクルショップ 棟		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0053
EM-EBTケーブル	0.65mm- 2P 二重天井・床内、ビット・トラフ内	64	m			
EM-EBTケーブル	0.65mm- 2P FEP内 (PF・CD)	58	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0054
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	58	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0055
金属製スイッチボックス (カバー付) ボント共	1個用	4	個			
アウトレットボックス ボント共	大形 54	1	個			
計						

リサイクルショップ 棟		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0064
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	101	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	78	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0065
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	78	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0066
金属製スイッチボックス (カバー付) ボックス 共計	1個用	5	個			

リサイクルショップ 棟		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防火区画処理		1	式			別紙 00-0067
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	3	か所			
計						

リサイクルショップ 棟		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0068
EM-AEケーブル	0.9 mm - 4C 管内	16	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm - 4C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	198	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm - 4C FEP内 (PF・CD)	25	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm - 5P 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	10	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm - 5P FEP内 (PF・CD)	10	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm - 10P 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	10	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm - 10P FEP内 (PF・CD)	10	m			
計						

リサイクルショップ 棟		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0069
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	25	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	10	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	16	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0070
金属製 アクトレットボックス (カバー付)ボックス 共	中四角 浅型 D44	21	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 1方出	1	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 2方出	2	個			
アルボックスSS形 屋外 (SUS)	150×150×100	1	個			
計						

[illegible][illegible]

リサイクルショップ 棟		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0074
6kV EM-CETケーブル	38mm2 管内	4	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 二重天井・床内、ビット・トラフ内	8	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	16	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外耐塩	1	か所			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0075
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	4	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	13	m			
FEP管用 付属品(材料費)	(80) 異種管継ぎ手	1	個			
計						

リサイクルショップ 棟		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地中埋設標識		1	式			別紙 00-0076
埋設標識シート	2倍長(W)150	13	m			
地中埋設標	鉄製	1	個			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0077
根切り(機械)	バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	15.3	m3			
埋戻し	機 械 バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	15.3	m3			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0078
高圧負荷開閉器(柱上・箱入) 撤去	一般気中 方向性・無方向性地絡 300A	1	個			
ポリ塩化被覆鋼管 (PLP)撤去	80A 地中 再使用しない	4	m			
計						

リサイクルショップ 棟		構内通信線路		通信引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0079
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	7	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	15	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	1.2mm 導入線	27	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	1.2mm 導入線	72	m			
計						

リサイクルショップ 棟		構内通信線路		通信引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0080
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	15	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	45	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	5	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	27	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	12	m			
FEP管用付属品(材料費)	(30) 異種管継ぎ手	6	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0081
アルボックス形屋外(SUS)	300×300×200 ET	1	個			
計						

リサイクルショップ 棟		構内通信線路		通信引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接地極		1	式			別紙 00-0082
接地極 (銅覆銅棒打込式) ED種	10φ×1.0m	1	か所			
計						
地中埋設標識		1	式			別紙 00-0083
埋設標識シート	2倍長(W)150	4	m			
地中埋設標	コンクリート製	1	個			
計						
防火区画処理		1	式			別紙 00-0084
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	2	か所			
計						

リサイクルショップ 棟		構内通信線路		通信引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0085
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.6	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.6	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

248

リサイクルショップ 棟		給水設備工事		屋外給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0086
給水管 保温	ホリスレン 多湿、屋外露出 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 32A	3	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0087
根切り(機械)	ハックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	16	m3			
山砂		10	m3			
埋戻し	機 械 ハックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	16	m3			
計						
既設管接続費		1	式			別紙 00-0088
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ 計	配管分岐 40A 保温無	2	か所			

機械設備工事 別紙明細

249

リサイクルショップ 棟		給水設備工事		屋内給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0089
給水管 保温	ホリスレン 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 32A	11	m			
給水管 保温	ホリスレン 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 25A	9	m			
給水管 保温	ホリスレン 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 20A	15	m			
給水管 保温	ホリスレン 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 15A	48	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

250

リサイクルショップ 棟		排水設備工事		屋外排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0090
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	10.9	m3			
山砂		1.5	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	9.3	m3			
計						
既設樹接続費		1	式			別紙 00-0091
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ 計	配管分岐 100A 保温無	1	か所			

機械設備工事 別紙明細

251

リサイクルショップ 棟		空調設備工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温外装工事		1	式			別紙 00-0092
断熱材被覆銅管用 保温外装(ガルバリウム 鋼板)	6.35～38.10mm程度	25	m			
計						
二次側電気工事		1	式			別紙 00-0093
EM-CEケーブル	2mm2- 4C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	102	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	66	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C FEP内(PF・CD)	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	12	m			
金属製 アウトレットボックス (カバー付)ボンド 共 リモン取付費	中四角 浅型 D44	6	個			
		6	個			
計						

[illegible][illegible]

機械設備工事 別紙明細

254

リサイクルショップ 棟		発生土処分費				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生土積込・運搬		1	式			別紙 00-0097
積込み	人力土工 -	16.3	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 19.0km以下	16.3	m3			
積込み	人力土工 -	1.5	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 19.0km以下	1.5	m3			
積込み	人力土工 -	0.3	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 19.0km以下	0.3	m3			
積込み	人力土工 -	2.6	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 19.0km以下	2.6	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

255

リサイクルショップ 棟		発生土処分費				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生土処分費		1	式			別紙 00-0098
建設発生土処分	場外処分	16.3	地山m3			
建設発生土処分	場外処分	1.5	地山m3			
建設発生土処分	場外処分	0.3	地山m3			
建設発生土処分	場外処分	2.6	地山m3			
計						

あおぞら棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0099
墨出し(内部改修)	複合改修	32.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0100
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	11.2	m ²			
養生(外壁改修)		183	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	19.9	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	332	m ²			
計						

あおぞら棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0101
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	11.2	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		183	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	19.9	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	332	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0102
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満	434	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	91.4	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0103
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	352	m ²			
計						

あおぞら棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0104
防音シート張り		434	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0105
仮設材運搬 (杵組本足場) (手すり先行方式)	建杵幅600	434	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	杵組本足場用(手すり先行方式)	91.4	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	352	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		434	m ²			
計						

あおぞら棟		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0106
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	32	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0107
EM-CETケーブル	60mm2 管内	6	m			
EM-CETケーブル	60mm2 二重天井・床内、ビレット・トラフ内	26	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0108
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	4	m			
二種金属製 可とう電線管(F2) (ビニル被覆有)	(76) エキスパンション用等	2	m			
計						

あおぞら棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0113
タンブラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 -	4	個			
タンブラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×5 ネーム付 -	1	個			
タンブラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 1P L 15A ×1	2	個			
タンブラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 1P L 15A ×1	1	個			
タンブラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×8 1P L 15A ×2 4W 15A ×2	1	個			
タンブラススイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 -	2	個			
タンブラススイッチ (金属プレート付)	4W 15A ×2 ネーム無 -	2	個			
人感センサー	親機	4	台			
人感センサー	子機	1	台			
人感センサー	子機(換気扇端子付き)	4	台			
人感センサー用スイッチ(2 回路)	入-切-自動 プレート込み	4	台			
24時間換気スイッチ	※機器は支給品 労務のみ	1	個			
自動点滅器	3A 100V	1	個			
計						

あおぞら棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0114
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	27	m			
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	6	m			
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	178	m			
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	24	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0115
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
計						

[illegible]

あおぞら棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0117
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	6	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×2 再使用しない	1	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHF 32W ×1 再使用しない	3	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHF 32W ×2 再使用しない	35	個			
Hfコンパ`外 蛍光灯器具 撤去	露出形 FHT 16W ×1 再使用しない	3	個			
Hfコンパ`外 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHT 32W ×1 再使用しない	36	個			
Hfコンパ`外 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHT 42W ×2 再使用しない	5	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 10W ×1 再使用しない	1	個			
非常用白熱灯器具 撤去	埋込形 JE9~30W, 140W 再使用しない	13	個			
誘導灯 撤去	再使用しない BL、BH -	4	個			
電動機離線	直入始動方式	10	台			
タフ`ラスイッチ 撤去	1P15A×1	2	個			
タフ`ラスイッチ 撤去	1P15A×5	1	個			
タフ`ラスイッチ 撤去	1P15A×2	6	個			

あおぞら棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0117
タンブラススイッチ 撤去	1P15A×4	1	個			
タンブラススイッチ 撤去	1P15A×10, 3W15A×2	1	個			
タンブラススイッチ 撤去	3W15A×1	2	個			
タンブラススイッチ 撤去	4W15A×2	2	個			
24時間換気スイッチ 撤去	労務のみ	1	個			
自動点滅器 撤去		1	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内 再使用しない	61	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内 再使用しない	16	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	12	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	7	個			
計						

あおぞら棟		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0118
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	30	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	17	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15/20A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	2P20A×1 250V	1	個			
ハネジ用OAタップ (マグネット付)	コト 3m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	12	個			
ハネジポイントボックス	2分岐	6	個			
コンセント(露出)	2P15A×2 (ET付) -	2	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	3	個			
計						

あおぞら棟		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0119
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	65	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	39	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0120
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0121
金属製 スイッチボックス (カバー付)ボンド共	1個用	1	個			
計						

あおぞら棟		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0122
コンセント 撤去	2P15A×2(接地極付)	20	個			
コンセント 撤去	2P15A×2(接地端子付)	29	個			
コンセント 撤去	2P20A×1	2	個			
ハイテンションアウトレット 撤去		8	個			
コンセント 撤去	2P15A×1(防水形接地極付)	3	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内 再使用しない	14	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	36	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

270

おおぞら棟		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0123
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	32	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0124
EM-CETケーブル	38mm2 管内	6	m			
EM-CETケーブル	38mm2 二重天井・床内、ビット・トラフ内	26	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0125
厚鋼電線管(G)	露出配管 54mm	4	m			
二種金属製可とう電線管(F2)(ビニル被覆有)	(63) エキスパンション用等	2	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

271

おおぞら棟		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式			別紙 00-0126
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 63mm	1	か所			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(51)	1	か所			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0127
600V絶縁電線撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	29	m			
600V CVTケーブル撤去	再使用しない 38mm2 ビット・天井	29	m			
計						

あおぞら棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0128
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	20	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	106	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0129
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	20	m			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	30mm ビニル被覆有・防水	4	か所			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0130
アルボックス形 屋外(SUS)	150×150×150 ET	3	個			
計						

あおぞら棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0131
手元開閉器盤 撤去 S-1	MCCB3P 100AF/50AT×1	2	面			
手元開閉器盤 撤去 S-2	MCCB3P 50AF/30AT×1	2	面			
電動機離線	直入始動方式	4	台			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 3.5mm2- 4C 管 内	20	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 3.5mm2- 4C ビット・天井	106	m			
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	20	m			
アルボックス 撤去	150×150×150	3	個			
計						

[illegible][illegible]

あおぞら棟		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0134
非常・業務放送アンプ 撤去	壁掛型	1	面			
スピーカー 撤去	再使用しない 天井埋込形	5	個			
スピーカー 撤去	再使用しない 天井埋込形	3	個			
アッテネータ 取外し再取付	再使用しない	5	個			
計						

あおぞら棟		誘導支援設備			トイレ等呼出	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0135
トイレ呼出表示器 撤去	3窓	1	個			
呼出押ボタン 撤去		2	個			
復旧ボタン 撤去		2	個			
廊下灯 撤去		2	個			
計						

あおぞら棟		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0136
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	10	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0137
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 16mm	10	m			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0138
増幅器 撤去		1	個			
2分配器 撤去		1	個			
直列ユニット撤去	中間 再使用しない	2	個			
直列ユニット撤去	端末 再使用しない	1	個			
計						

あおぞら棟		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0139
EM-AEケーブル	0.9 mm - 4C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	20	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0140
金属製 アウトレットボックス (カバー付)ボンド 共 計	中四角 浅型 D44	3	個			
撤去		1	式			別紙 00-0141
受信機 撤去	P型2級 5回線	1	面			
機器収容箱 撤去	縦型 埋込	1	個			
火災通報装置 撤去	壁掛型	1	個			
煙感知器(イワ式、 光電式) 撤去		5	個			
スポット形感知器 撤去		16	個			
計						

あおぞら棟		発生材処理・有価物売却費				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬費		1	式			別紙 00-0142
2t・3tコンテナ 混合廃棄物	片道概ね25km	1	台			
4tコンテナ 照明器具	片道概ね25km	1	台			
収集運搬費	リサイクル施設まで 1回あたり	1	回			
計						
発生材処分費		1	式			別紙 00-0143
混合廃棄物		0.28	m3			
蛍光灯器具 処分費	20W 1灯用	8	台			
蛍光灯器具 処分費	40W 1灯用	45	台			
蛍光灯器具 処分費	40W 2灯用	41	台			
白熱灯 処分費	60W ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｲﾄ	13	台			
蛍光管 処分費	20W(120g)×8本 30W(180g)×36本 40W(240g)×91本	29.28	kg			
計						

あおぞら棟		発生材処理・有価物売却費				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
有価物売却費		1	式			別紙 00-0144
有価物	電線・ケーブル 銅(2号銅線)	106	kg			
ガゼット処理		154	kg			
有価物	鉄くず(H2)	30	kg			
計						

[illegible]

駐輪場 1		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0149
遣方	小規模	14.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0150
養生	小規模 S造 地上階	14.6	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0151
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	14.6	m ²			
計						

[illegible]

駐輪場 1		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0153
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	1.8	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	3.7	m3			
計						
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0154
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0155
コンクリート強度補正	Fc21+3N S18	3.8	m3			
計						

外構		外構		舗装		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0156
舗装機械運転 (アスファルトフィニッシャ)	2.0～4.5m	2	運転日			
舗装機械運搬 (モータグレーダ)		2	往復			
舗装機械運搬 (ロートローラ)		2	往復			
舗装機械運搬 (タイヤローラ)		2	往復			
舗装機械運搬 (振動ローラ)		2	往復			
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャ)		2	往復			
計						

その他施設		誘導支援設備(ひまわり園棟)		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0157
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	19	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	81	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0158
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	19	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	81	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0159
金属製 スイッチボックス (カバー付)ボンド共	2個用	1	個			
金属製 アウトレットボックス (カバー付)ボンド共	中四角 浅型 D44	2	個			
アルボックスSS形 屋外(SUS)	150×150×100	1	個			
計						

外構		外構電灯設備		外灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハンド・ホール		1	式			別紙 00-0160
ハンド・ホール(既製品)	H1-6 600× 600× 600H R2K-60(600φ 2t) 人力据付 セパレータ付	3	個			
ハンド・ホール(既製品)	H2-9 900× 900× 900H R8K-60(600φ 8t) 人力据付 セパレータ付	3	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0161
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	48	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	122	m			
600V耐火・リフレックス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	11	m			
600V耐火・リフレックス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	15	m			
計						

外構		外構電灯設備		外灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0162
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	10	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	120	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	15	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0163
プルボックス形 屋外(SUS)	150×150×100 ET	1	個			
計						
地中埋設標識		1	式			別紙 00-0164
埋設標識シート	2倍長(W)150	120	m			
地中埋設標	コンクリート製	5	個			
計						

外構		外構電灯設備		外灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0165
根切り(機械)	ハック割 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ｸﾛｰ型	48.3	m3			
埋戻し	機 械 ハック割 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ｸﾛｰ型	48.8	m3			
計						

293

294春日部市