

工事箇所



工事箇所

市道7-619号線道路整備工事
春日部市小渕地内

100m
1:2,000

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.02	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0809) 令和08年09月						
工 期	当 初	自		至	令和 9年 3月 19日		
		日 数					
	変 更			至			
経費適用年月	令和08年09月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築						式			
				1					
_ 道路改良						式			
				1					
_ _ 構造物撤去工						式			
				1					
_ _ _ 舗装版切断工						式			
				1					
_ _ _ _ 舗装版切断						m			第1号一位代価表
				13					
_ _ _ _ 濁水運搬処理						式			第2号一位代価表
				1					
_ _ _ 舗装版取壊し工						式			
				1					
_ _ _ _ 舗装版破碎						m2			第3号一位代価表
				180					
_ _ _ _ As殻運搬処分						m3			第4号一位代価表
				9					
_ _ _ 構造物取壊し工						式			
				1					
_ _ _ _ コンクリート構造物取壊し						m3			第5号一位代価表
				4					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	Co殻運搬処分					m3			第6号一位代価表
				4					
— — — —	Co切断					m			第7号一位代価表
				5					
— — — —	ガードレール撤去					m			第8号一位代価表
				4					
— — — —	スクラップ運搬処理					式			第9号一位代価表
				1					
— — — —	伐木除根					m2			第10号一位代価表
				55					
— — — —	木材運搬処理					式			第1号内訳書
				1					
— —	舗装工					式			
				1					
— — —	路盤工					式			
				1					
— — — —	下層路盤					m2			第11号一位代価表
				66					
— — — —	上層路盤					m2			第12号一位代価表
				66					
— — — —	路盤掘削					m3			第13号一位代価表
				20					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	土砂等運搬					m3			第14号一位代価表
				23					
— — —	舗装打換え工					式			
				1					
— — — —	表層					m2			第15号一位代価表
				234					
— —	排水構造物工					式			
				1					
— — —	作業土工					式			
				1					
— — — —	床掘り					m3			第16号一位代価表
				3					
— — —	側溝工					式			
				1					
— — — —	長尺側溝敷設(車道用)					m			第17号一位代価表
				8					
— —	構造物補修工					式			
				1					
— — —	断面修復工					式			
				1					
— — — —	左官工法					m3			第18号一位代価表
				0.016					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_	【交通誘導警備員】					式			
				1					
_ _	【交通誘導警備員】					式			
				1					
_ _ _	【交通誘導警備員】					式			
				1					
_ _ _ _	交通誘導警備員B					人日			第19号一位代価表
_	直接工事費					式			
				1					
_ _	共通仮設費計					式			
				1					
_ _ _	共通仮設費（率分）					式			
				1					
_	純工事費					式			
				1					
_ _	現場管理費					式			
				1					
_	工事原価計					式			
				1					
_ _	一般管理費等					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年09月	
主たる工種	道路改良工事	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-3	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	前払金の保証なし	
契約保証の方法	補正なし	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

第1号一位代価表(内訳書) 木材運搬処理

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック2tによる公園外への運搬 有, 7.0km以下		台			第1号施工表
樹木処分費		kg			
	50				
合 計					

第1号一位代価表 舗装版切断 100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用		m			第1号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第2号一位代価表 濁水運搬処理 1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]		m3			
	0.02				
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
合 計		式			

第3号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版，無し，必要，15cm以下，有り，全ての費用	100	m2			第2号施工P
合 計	(1	m2	当り		)

第4号一位代価表

As殻運搬処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 舗装版破碎，機械(対策不要厚15cm超)又は必要，有り，17.5km以下，全ての費用	100	m3			第3号施工P
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	235	t			
合 計	(1	m3	当り		)

第5号一位代価表

コンクリート構造物取壊し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物，人力施工，無し，無し	100	m3			第3号施工表
合 計	(1	m3	当り		)

第6号一位代価表

Co殻運搬処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第4号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第7号一位代価表

Co切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第5号施工P
コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第8号一位代価表

ガードレール撤去

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		m			第4号施工表
コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第9号一位代価表

スクラップ運搬処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬		回			第6号施工P
クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下	1				
スクラップ		t			
ヘビーH3	0.1				
合 計		式			

第10号一位代価表

伐木除根

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
伐木・伐竹(伐木除根)		m2			第7号施工P
伐木(機械施工)	100				
集積(人力施工)(伐木除根)		m2			第8号施工P
	100				
積込み(人力施工)(伐木除根)		m2			第9号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第11号一位代価表

下層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用		m2			第10号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第12号一位代価表

上層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 120 mm, 1層施 工, 全ての費用		m2			第11号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第13号一位代価表

路盤掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標 準)		m3			第12号施工 P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第14号一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第13号施工 P
小規模, バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.5km以下	100				
建設発生土受入費(石灰)		m3			
(第1～第3種建設発生土) 地山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第15号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第14号施工 P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第16号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第15号施工 P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版(普通蓋)		枚			第5号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	8.6				
蓋版(網付き蓋)		枚			第6号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	7				
蓋版(グレーチング)		枚			第7号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				
埋戻し		m3			第16号施工 P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	0.39				
間詰め路盤工 (人力路盤施工)		m2			第8号施工表
200 mm, [RC-40] 再生切込砕石 (40~0)	3				下層路盤
間詰め路盤工 (人力路盤施工)		m2			第10号施工表
120 mm, [RM-40] 再生粒調砕石 (40~0)	3				上層路盤
砂		m3			
再生	0.14				
埋戻し		m3			第17号施工 P
現場制約あり, 土砂, 有り	0.14				
モルタル練		m3			第18号施工 P
普通, 全ての費用	0.009				

第17号一位代価表

長尺側溝敷設(車道用)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝		m			第11号施工表
据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 車道用・深さ30cm 120×150 (4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュ 40~0, 0.9 m3/10m	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第18号一位代価表

左官工法

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練		m3			第19号施工P
普通, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	100				
断面修復材		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第19号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) トラック2tによる公園外への運搬 1.00 台 当り

(WB610170)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック[普通型]2t積		hr			第2号施工表
合 計	1	台	当り		

	条件名称	入力名称
J01	DID区間の有無	有
J02	運搬距離	7.0km以下

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) トラック[普通型]2t積 1.00 hr 当り

(K0302002)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
トラック[普通型] 2t積		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 人力施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	人力施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵撤去工(ガードレール撤去工)

1.00 m 当り

(WB810530)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	コンクリート建込・標準型
J02	規格・仕様	Gr-C-2B
J03	夜間作業の補正	無
J04	時間的制約を受ける場合の補正	無

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
県型側溝蓋 車道 390×100×600mm	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
県型側溝蓋 車道 390×100×600mm 網付, 網の材質は問わない	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工（人力路盤施工）

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	25.400	m3			
ランマ運転		日			第9号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	200 mm
J02	路盤材料	[RC-40] 再生切込碎石（40～0）

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) ランマ運転

1.00 日 当り

(SP100610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
ランマ 質量60～80kg		供用日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工（人力路盤施工）

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	15.240	m3			
ランマ運転		日			第9号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚（実数入力）
J02 路盤材料

入力名称
120 mm
[RM-40] 再生粒調碎石（40～0）

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形側溝 普通型車道用(120×150) (4-30) 内 幅300×深さ300×長さ4000	2.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	1.080	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 L=1000・L=4000使用の有無
J03 夜間作業の有無
J04 U型側溝の種類
J05 U型側溝の規格
J08 時間的制約の有無
J09 施工箇所における補正
J10 基礎碎石施工の有無
J11 基礎碎石の種類
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)

入力名称
据付け
L=4000mm
無し
長尺U型側溝
車道用・深さ30cm 120×150 (4-30)
無し
無し
有り
再生クラッシャーラン 40～0
0.9 m3/10m

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	舗装版種別	アスファルト舗装版
J05	アスファルト舗装版厚	15cm以下
	費用の内訳	全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎

1 m2 当り

(CB430310)

施工P(機30.650%, 労63.790%, 材 5.560%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.16		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋 回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.49		K2
運転手(特殊)		28.25		R1
普通作業員		24.76		R2
土木一般世話役		10.78		R3
軽油		5.56		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	必要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.050%, 労39.870%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.05		K1
運転手(一般)		39.87		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	舗装版破碎
J02 積込工法区分	機械(対策不要厚15cm超)又は必要有り
J03 DID区間の有無	
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	17.5km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	5.7km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm		7.16		K1
特殊作業員		13.07		R1
土木一般世話役		7.15		R2
普通作業員		5.86		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ		23.06		Z1
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		15.81		Z2
コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ		9.67		Z3
ガソリン レギュラー		1.77		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J03 舗装版種別
J05 コンクリート舗装版厚
費用の内訳

入力名称
コンクリート舗装版
15cmを超え30cm以下
全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 回 当り

(CB010410)

施工P(機17.300%, 労78.900%, 材 3.800%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		17.3		K1
運転手(特殊)		39.87		R1
特殊作業員		39.03		R2
軽油		3.8		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 トラック機種
 J02 DID区間の有無
 J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t
 有り
 5.0km以下

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 伐木・伐竹(伐木除根)

1 m2 当り

(CB320510)

施工P(機42.170%, 労46.020%, 材11.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3		29.25		K1
バックホウ用アタッチメント[切断機能付掴み装置] 幅880～1000mm カット300～400mm		12.8		K2
運転手(特殊)		38.16		R1
土木一般世話役		7.73		R2
軽油		11.78		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

J01

樹木・竹 樹木密集度及び施工区分

伐木(機械施工)

第 0008 号 一位代価表(施工P構成表) 集積(人力施工)(伐木除根)

1 m2 当り

(CB320550)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		55.9		R1
土木一般世話役		30.89		R2
軽作業員		13.21		R3
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

第 0009 号 一位代価表(施工 P 構成表) 積込み(人力施工)(伐木除根)

1 m2 当り

(CB320570)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		66.29		R1
土木一般世話役		33.71		R2
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

第 0010 号 一位代価表(施工 P 構成表) 下層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410030)

施工P(機 5.720%, 労18.330%, 材75.950%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		3.95		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.49		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.49		K3
運転手(特殊)		8.06		R1
普通作業員		2.95		R2
特殊作業員		2.63		R3
土木一般世話役		2.16		R4
再生クラッシャーラン RC-40		74.21		Z1
軽油		1.5		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
200 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410040)

施工P(機11.570%, 労37.080%, 材51.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		7.99		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.99		K3
運転手(特殊)		16.31		R1
普通作業員		5.97		R2
特殊作業員		5.32		R3
土木一般世話役		4.37		R4
再生粒度調整砕石 RM-40		47.84		Z1
軽油		3.03		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J06 材料
 J07 全仕上り厚(実数入力)
 J09 施工区分
 費用の内訳

入力名称
 再生粒度調整砕石 RM-40
 120 mm
 1層施工
 全ての費用

第 0012 号 一位代価表(施工 P 構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機26.010%, 労62.890%, 材11.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01		K1
運転手(特殊)		62.89		R1
軽油		11.1		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準)

第 0013 号 一位代価表(施工 P 構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機20.250%, 労71.030%, 材 8.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20.25		K1
運転手(一般)		71.03		R1
軽油		8.72		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J16 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
小規模
バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
6.5km以下

(CB410260)

施工P(機 1.380%, 労10.170%, 材88.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.88		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.66		R1
運転手(特殊)		2.06		R2
特殊作業員		2.03		R3
土木一般世話役		0.73		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		80.7		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.17		Z2
軽油		0.49		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工P構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機18.730%, 労74.160%, 材 7.110%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		18.73		K1
運転手(特殊)		40.26		R1
普通作業員		33.9		R2
軽油		7.11		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

第 0016 号 一位代価表(施工 P 構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 8.870%, 労87.150%, 材 3.980%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.27		K1
ランマ 質量60～80kg		0.6		K2
普通作業員		50.03		R1
特殊作業員		19.35		R2
運転手(特殊)		17.77		R3
軽油		3.14		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 施工方法
J04 土質
費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

第 0017 号 一位代価表(施工 P 構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 0.250%, 労99.400%, 材 0.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.25		K1
普通作業員		88.46		R1
特殊作業員		10.94		R2
ガソリン レギュラー		0.35		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 施工方法
J03 土質
締固めの有無

入力名称
現場制約あり
土砂
有り

第 0018 号 一位代価表(施工 P 構成表) モルタル練

1 m3 当り

(CB240060)

施工P(機 0.000%, 労82.040%, 材17.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		54.42		R1
土木一般世話役		27.46		R2
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入		12.48		Z1
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		5.48		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 セメント種類
J02 費用の内訳

入力名称
普通
全ての費用

第 0019 号 一位代価表(施工 P 構成表) モルタル練

1 m3 当り

(CB240060)

施工P(機 0.000%, 労82.040%, 材17.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		54.42		R1
土木一般世話役		27.46		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 セメント種類
J02 費用の内訳

入力名称
普通
機械費,労務費のみ(1日未満用)

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	トラック2tによる公園外への運搬 有, 7.0km以下	台		WB610170
第0002号施工表	トラック[普通型]2t積	hr		K0302002
第0003号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3		WB824010
第0004号施工表	防護柵撤去工(ガードレール撤去工) コンクリート建込・標準 型, Gr-C-2B, 無し, 無し	m		WB810530
第0005号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0006号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0007号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0008号施工表	間詰め路盤工(人力路盤施工) 200 mm, [RC-40] 再生切込砕 石(40~0)	m2		SP100600
第0009号施工表	ランマ運転	日		SP100610
第0010号施工表	間詰め路盤工(人力路盤施工) 120 mm, [RM-40] 再生粒調砕 石(40~0)	m2		SP100600
第0011号施工表	U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側 溝, 車道用・深さ30cm 120×150 (4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュ ン 40~0, 0.9 m3/10m	m		SB821410

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0003号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 17.5km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0004号施工P	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0005号施工P	舗装版切断 コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0006号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下	回		CB010410
第0007号施工P	伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(機械施工)	m2		CB320510
第0008号施工P	集積(人力施工)(伐木除根)	m2		CB320550
第0009号施工P	積込み(人力施工)(伐木除根)	m2		CB320570
第0010号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュランRC-40, 全ての費用	m2		CB410030
第0011号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 120 mm, 1層施工, 全ての費用	m2		CB410040

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工P	掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3		CB210100
第0013号施工P	土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.5km以下	m3		CB210110
第0014号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260
第0015号施工P	床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3		CB210030
第0016号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0017号施工P	埋戻し 現場制約あり, 土砂, 有り	m3		CB210410
第0018号施工P	モルタル練 普通, 全ての費用	m3		CB240060
第0019号施工P	モルタル練 普通, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m3		CB240060

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

工事特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 市道7-619号線道路整備工事
- ・工事場所 春日部市小湊地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用【促進】計画書を作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用【促進】実施書を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託計画を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けること。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(建設発生土の搬出)

第4条 建設発生土は、以下に示す土質改良プラントへ搬出し、受入地までの片道運搬距離は仕様書によるものとする。

ア 土質改良プラント 埼玉県内の石灰改良プラント

2. 受注者は500m³以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届書を受理担当機関へ提出する。
3. 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土の搬出情報を郵便・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出する。

(建設廃棄物の再資源化等)

- 第5条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設としなければならない。
- なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。
- 2 受注者は、契約前「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。
 - 3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告しなければならない。

- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用【促進】実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(再生資材の利用)

第6条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資材名	規 格	備 考
再生密粒度As	(20)-50	表 層
再生粒度調整碎石	RM-40	上層路盤
再生切込碎石	RC-40	下層路盤

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

(法定外の労災保険の付保)

第7条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

(週休2日制モデル工事)

第8条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/ken-setugyouhatarakikatakaikaku/34458.html

(情報システムの活用)

第9条 本工事は、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第3条第1項に基づき、情報共有システムを活用すること。

実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものとするので予め市のウェブページを参照すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/ken-setugyouhatarakikatakaikaku/34460.html

(その他)

第10条 工事完成図書については、検査完了後、下記の電子データをCD-R等で納品しなければならない。

- ・材料承諾書類一式
- ・完成図書（PDF・CADデータ）
- ・工事写真
- ・その他監督員が必要と認めるもの

(同時期に実施される他工事との調整)

第11条 本工事の工事範囲内、及び工事範囲付近においては、以下の工事が同時期に計画されているため、他工事との錯綜を防止するとともに、事業間の調整を十分に図り、工事を工期内に安全に完遂するために必要な処置を講じること。

- ・G619号橋補修工事

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

工 事 名 市道7-619号線道路整備工事

工事場所 春日部市小湊地内

(濁水の処理)

第3条 受注者は、回収した濁水を適切な処理を行わなければならない。

なお、本工事における設計図書では、下記の処理方法で処分することを想定しているが、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

種類及び処理量	汚泥（油分を含む汚泥）、0.02m ³
処理方法	中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず）

(共通事項)

第4条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。

3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

(提出書類)

第5条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第4条第2項及び第3項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完成後速やかにマニフェストを監督員に提示し、確認を受けなければならないものとする。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(その他)

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

数量計算書

1. 数量総括表

数量総括表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	設計仕様数量	備 考
構造物撤去工						
舗装版切断工						
	舗装版切断	t=15cm以下	m	12.9	13.0	
	濁水運搬処理		式	1.0	1	
舗装版取壊し工						
	舗装版破碎	t≤15cm	m ²	179.6	180	
	As殻運搬処分		m ³	9.0	9.0	
構造物取壊し工						
	コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	4.3	4.0	
	Co殻運搬処分		m ³	4.3	4.0	
	Co切断		m	4.9	5.0	
	伐木除根		m ²	54.6	55.0	
	ガードレール撤去		m	3.9	4.0	
	スクラップ処理		t	0.1	0.1	
	スクラップ運搬		台	1.0	1.0	
舗装工						
路盤工	下層路盤	RC40	m ²	66.1	66	
	上層路盤	RM40	m ²	66.1	66	
	掘削		m ³	20.2	20	
	残土処理		m ³	23.2	23	
舗装打換え工	表層	再生密粒度As(20) t=5cm	m ²	233.8	234	

1. 数量総括表

数量総括表

[illegible]


構造物撤去工

2. 構造物撤去工


数量集計表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
舗装版切断工					
	舗装版切断	t=15cm以下	m	12.9	
	濁水運搬処理		式	1.0	
舗装版取壊し工					
	舗装版破碎	t≤15cm	m ²	179.6	
	As殻運搬処分		m ³	9.0	
構造物取壊し工					
	コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	4.3	
	Co殻運搬処分		m ³	4.3	
	Co切断		m	4.9	
	伐木除根		m ²	54.6	
	ガードレール撤去		m	3.9	
	スクラップ処理		t	0.1	
	スクラップ運搬		台	1.0	

2-2. 舗装取壊し調書



鋪裝破碎展開図

[illegible]

2-3. 地覆撤去, 断面修復

1) 地覆撤去延長 $2.06 \times 2 = 4.12 \text{ m}$

2) 地覆撤去体積
 $V = 4.12 \times 0.4 \times 0.16 = 0.26 \text{ m}^3$

3) 地覆撤去部断面修復
 $V = 4.12 \times 0.4 \times 0.01 = 0.016 \text{ m}^3$

4) 地覆切断延長
 $L = (2.06 + 0.4) \times 2 = 4.9 \text{ m}$

2-4. 伐木除根 (撤去重量は50kgを想定)


$A = 7.6 \times 2.25 + 16.3 \times 2.3 = 54.59 \text{ m}^2$

2-5. ガードレール撤去

1) 撤去延長 図面より
 $L = 1.95 \times 2 = 3.9 \text{ m}$

2) スクラップ処理 (参考)
 $t = 115 \text{ kg}$

地覆撤去詳細図 S=1/20



舗装工

3. 舗装工

数量集計表

[illegible]

3-1. 舗装工 計算書

[illegible]

3-2. 路盤工

1) 下層路盤

植栽撤去工面積(2-3より) + 既設側溝面積

$$A = 54.59 + (20.1 \times 0.57) = 66.05 \text{ m}^2$$

2) 上層路盤

上記より

$$A = 66.05 \text{ m}^2$$

排水構造物工 構造物補修工

4. 排水構造物工、構造物補修工

数量集計表

[illegible]

4-1. 排水構造物工，断面修復工 計算書

[illegible]

4-2. 單位数量調書

工種

長尺側溝敷設 (車道用)

箇所

10.0m当り

モルタル t=30mm

30 570 300

500 470

基礎碎石 RC-40 100

120 50

130 200

表層 再生密粒度As (50mm)

上層路盤 RM-40 (120mm)

下層路盤 RC-40 (200mm)

埋戻し 発生土 (130mm)

長尺側溝敷設

1連 10.0m 16.6枚

網付型

普通型手掛け付

普通型

グレーチング

車道側


民地側

全体一般図


S=1/500

舗装組成図 S=Free



既設アスファルト舗装部



既設植栽部




既設側溝部



舗装展開図

S=1/300


A=233.81m²



舗装破碎展開図

S=1/300

A=179.64m²




図面サイズ: A3

工事名称	市道7-619号線 道路整備工事		
道路名	市道7-619号線		
工事場所	春日部市小淵地内		
図面名	全体一般図		
縮尺	図示	図面番号	1 / 4
春日部市役所道路建設課			


構造詳細図

計画側溝構造図 S=1/20



表層 再生密粒度As (50mm)
上層路盤 RM-40 (120mm)
下層路盤 RC-40 (200mm)
埋戻し 発生土 (130mm)


地覆撤去詳細図 S=1/20



注記
1. 地覆撤去後に鉄筋が出た場合は防錆処理を施すこと。
2. 断面修復材は中性化に効果のある材料を使用すること。









図面サイズ : A3			
工事名称	市道 7-619 号線 道路整備工事		
道路名	市道 7-619 号線		
工事場所	春日部市小淵地内		
図面名	構造詳細図		
縮尺	図示	図面番号	2 / 4
春日部市役所道路建設課			

縦断図 S=1/200



図面サイズ：A3			
工事名称	市道7-619号線 道路整備工事		
道路名	市道7-619号線		
工事場所	春日部市小湊地内		
図面名	縦断図		
縮尺	図示	図面番号	3 / 4
春日部市役所道路建設課			

横断図 S=1/100



図面サイズ：A3			
工事名称	市道 7－6 1 9 号線 道路整備工事		
道路名	市道 7－6 1 9 号線		
工事場所	春日部市小渕地内		
図面名	横断図		
縮尺	図示	図面番号	4 / 4
春日部市役所道路建設課			