


令和 8 年度								工 事 仕 様 書				市 単			
工 事 名		市道4－367号線道路整備工事													
工 事 場 所		春日部市増戸地内													
路 河 川 名 称		市道4－367号線													
事 業 名		道路整備事業													
工 事 大 要		工 事 概 要 側溝工 L=18.5m 表層 A=103.9m² 上層路盤 A=28.7m² 下層路盤 A=28.7m² 区画線 N=一式													



変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.02	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0809) 令和08年09月						
工 期	当 初	自		至	令和 9年 2月 26日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年09月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -2						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築						式			
				1					
_ 道路改良						式			
				1					
_ _ 構造物撤去工						式			
				1					
_ _ _ 構造物撤去工						式			
				1					
_ _ _ _ 舗装版切断						m			第1号一位代価表
				9					
_ _ _ _ 舗装版破碎						m2			第2号一位代価表
				91					
_ _ _ _ アスファルト殻運搬処理						m3			第3号一位代価表
				5					
_ _ _ _ アスファルト濁水処理運搬						式			第4号一位代価表
				1					
_ _ _ _ 仮設進入防止柵撤去						基			第5号一位代価表
				3					
_ _ _ _ 抜根処分						本			第6号一位代価表
				2					
_ _ _ _ メッシュフェンス運搬処理						t			第7号一位代価表
				0.01					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — 道路土工						式			
				1					
— — — 掘削工						式			
				1					
— — — — 掘削						m3			第8号一位代価表
				10					
— — — — 土砂等運搬						m3			第9号一位代価表
				20					
— — 排水構造物工						式			
				1					
— — — 作業土工						式			
				1					
— — — — 床掘り						m3			第10号一位代価表
				10					
— — — — 埋戻し						m3			第11号一位代価表
				0.2					
— — — 側溝工						式			
				1					
— — — — プレキャストU型側溝						m			第12号一位代価表
				19					
— — 舗装工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	アスファルト舗装工					式			
				1					
— — — —	表層					m2			第13号一位代価表
				104					
— — — —	上層路盤					m2			第14号一位代価表
				29					
— — — —	下層路盤					m2			第15号一位代価表
				29					
— —	区画線工					式			
				1					
— — —	区画線工					式			
				1					
— — — —	溶融式区画線					m			第16号一位代価表
				37					
—	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — — —	交通誘導警備員B					人日			第17号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
└ 直接工事費						式			
				1					
└ └ 共通仮設費計						式			
				1					
└ └ └ 共通仮設費（率分）						式			
				1					
└ 純工事費						式			
				1					
└ └ 現場管理費						式			
				1					
└ 工事原価計						式			
				1					
└ └ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
└ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年09月	
主たる工種	道路改良工事	
施工地域	一般交通影響有り (2) -2	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	前払金の保証なし	
契約保証の方法	補正なし	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

第1号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第1号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第2号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第2号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第3号一位代価表

アスファルト殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第3号施工P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 15.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

アスファルト濁水処理運搬

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入〔焼却 又は溶融含まず〕		m3			
	0.01				
合 計		式			

第5号一位代価表

仮設進入防止柵撤去

100.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック2tによるヤードへの運搬 有, 5.6km以下		台			第1号施工表
支柱(立入防止柵) 基礎ブロック		本			第4号施工 P
	100				
合 計		基			
	(1		当り		

第6号一位代価表

抜根処分

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
抜根処分 C=180~210		本			第1号特殊施工
	10				
合 計		本			
	(1		当り		

第7号一位代価表

メッシュフェンス運搬処理

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ ヘビーH4	1	t			第5号施工P
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、有り、5.0km以下	1	t			
合 計		t			

第8号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂、上記以外(小規模)、小規模(標準)	100	m3			第6号施工P
合 計	(1)	m3	当り		

第9号一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、3.0km以下	100	m3			第7号施工P
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山	100	m3			
合 計	(1)	m3	当り		

第10号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第8号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第11号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第9号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 車道用・深さ30cm 120×150 (4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.62 m3/10m	10	m			第3号施工表
蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	8.6	枚			第4号施工表 普通型蓋
蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	7	枚			第5号施工表 CON蓋
蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1	枚			第6号施工表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.15	m3			第10号施工 P
埋戻し 現場制約あり, 土砂, 有り	0.171	m3			第11号施工 P
砂 再生	0.17	m3			
モルタル練 普通, 全ての費用	0.009	m3			第12号施工 P
合 計	(1	m	当り		)

第13号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第13号施工 P
3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生密粒度ア スコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費 用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第14号一位代価表

上層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第14号施工 P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 200 mm, 2層施 工, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第15号一位代価表

下層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第15号施工 P
300 mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第16号一位代価表

溶融式区画線

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線 15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有 量15～18%，白，アスファルト舗 装，全ての費用		m			第7号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第17号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) トラック2tによる公園外への運搬 1.00 台 当り

(WB610170)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック[普通型]2t積		hr			第2号施工表
合 計	1	台	当り		

	条件名称	入力名称
J01	DID区間の有無	有
J02	運搬距離	5.6km以下

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) トラック[普通型]2t積 1.00 hr 当り

(K0302002)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
トラック[普通型] 2t積		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形側溝 普通型車道用(120×150) (4-30) 内 幅300×深さ300×長さ4000	2.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.744	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 L=1000・L=4000使用の有無
J03 夜間作業の有無
J04 U型側溝の種類
J05 U型側溝の規格
J08 時間的制約の有無
J09 施工箇所における補正
J10 基礎碎石施工の有無
J11 基礎碎石の種類
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)

入力名称
据付け
L=4000mm
無し
長尺U型側溝
車道用・深さ30cm 120×150 (4-30)
無し
無し
有り
再生クラッシャーラン 40～0
0.62 m3/10m

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
側溝蓋 車道用 390 × 100 × 600	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
側溝蓋 車道 390 × 100 × 600 網付 網の材質は問わない	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
グレーチング(細目) T-25	100.000	枚			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 抜根処分
PJ0010

C=180～210

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	hr				
処分費	kg				
		250			
合 計	1	本	当り		

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 舗装版種別
J05 アスファルト舗装版厚
費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎

1 m2 当り

(CB430310)

施工P(機30.650%, 労63.790%, 材 5.560%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.16		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋 回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.49		K2
運転手(特殊)		28.25		R1
普通作業員		24.76		R2
土木一般世話役		10.78		R3
軽油		5.56		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	必要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機20.250%, 労71.030%, 材 8.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20.25		K1
運転手(一般)		71.03		R1
軽油		8.72		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破碎
J02	積込工法区分	機械積込(小規模土工)
J03	DID区間の有無	有り
J10	運搬距離(km)(DID区間有)	15.0km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 支柱(立入防止柵)

1 本 当り

(CB420830)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		79.33		R1
土木一般世話役		16.83		R2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	基礎種別	基礎ブロック

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称

J02 トラック機種

J04 DID区間の有無

J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称

クレーン装置付2t積、吊能力2.9t

有り

5.0km以下

第 0006 号 一位代価表(施工 P 構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機26.010%, 労62.890%, 材11.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01		K1
運転手(特殊)		62.89		R1
軽油		11.1		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称

J02 土質

J05 施工方法

J05 施工数量

入力名称

土砂

上記以外(小規模)

小規模(標準)

第 0007 号 一位代価表(施工 P 構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機26.520%, 労61.900%, 材11.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		26.52		K1
運転手(一般)		61.9		R1
軽油		11.58		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 土砂等発生現場
 J03 積込機種・規格
 J04 土質
 J04 DID区間の有無
 J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
 小規模
 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 有り
 3.0km以下

第 0008 号 一位代価表(施工 P 構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機18.730%, 労74.160%, 材 7.110%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		18.73		K1
運転手(特殊)		40.26		R1
普通作業員		33.9		R2
軽油		7.11		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工 P 構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 8.870%, 労87.150%, 材 3.980%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.27		K1
ランマ 質量60～80kg		0.6		K2
普通作業員		50.03		R1
特殊作業員		19.35		R2
運転手(特殊)		17.77		R3
軽油		3.14		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 施工方法
J04 土質
費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労28.680%, 材71.320%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		12.85		R1
特殊作業員		7.3		R2
土木一般世話役		6.58		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		71.32		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物
J02	打設工法	人力打設
J03	コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J05	養生工の種類	一般養生
J07	現場内小運搬の有無	無し
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0011 号 一位代価表(施工 P 構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 0.250%, 労99.400%, 材 0.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.25		K1
普通作業員		88.46		R1
特殊作業員		10.94		R2
ガソリン レギュラー		0.35		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 施工方法
J03 土質
締固めの有無

入力名称
現場制約あり
土砂
有り

第 0012 号 一位代価表(施工 P 構成表) モルタル練

1 m3 当り

(CB240060)

施工P(機 0.000%, 労82.040%, 材17.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		54.42		R1
土木一般世話役		27.46		R2
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入		12.48		Z1
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		5.48		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
セメント種類
J02 費用の内訳

入力名称
普通
全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.88		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.66		R1
運転手(特殊)		2.06		R2
特殊作業員		2.03		R3
土木一般世話役		0.73		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		80.7		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.17		Z2
軽油		0.49		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J04 平均幅員
 J05 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J06 材料
 瀝青材料種類

入力名称
 3.0m超
 70 mm
 再生密粒度アスコン(20)
 プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0014 号 一位代価表(施工P構成表) 上層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410040)

施工P(機13.800%, 労44.180%, 材42.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		9.53		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1.19		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		1.18		K3
運転手(特殊)		19.5		R1
普通作業員		7.09		R2
特殊作業員		6.32		R3
土木一般世話役		5.19		R4
再生粒度調整砕石 RM-40		37.83		Z1
軽油		3.62		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整砕石 RM-40
200 mm
2層施工
全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工 P 構成表) 下層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410030)

施工P(機 6.540%, 労20.940%, 材72.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		4.52		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.56		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.56		K3
運転手(特殊)		9.23		R1
普通作業員		3.36		R2
特殊作業員		3		R3
土木一般世話役		2.46		R4
再生クラッシャーラン RC-40		70.53		Z1
軽油		1.72		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
300 mm
2層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	トラック2tによる公園外への運搬 有, 5.6km以下	台		WB610170
第0002号施工表	トラック[普通型]2t積	hr		K0302002
第0003号施工表	U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 車道用・深さ30cm 120×150 (4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0.62 m ³ /10m	m		SB821410
第0004号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0005号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0006号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0007号施工表	区画線設置 無し, 溶解式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m ²		CB430310
第0003号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 15.0km以下, 全ての費用	m ³		CB227010
第0004号施工P	支柱(立入防止柵) 基礎ブロック	本		CB420830

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0005号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、有り、5.0km以下	t		CB010410
第0006号施工P	掘削 土砂、上記以外(小規模)、小規模(標準)	m3		CB210100
第0007号施工P	土砂等運搬 小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、3.0km以下	m3		CB210110
第0008号施工P	床掘り 土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	m3		CB210030
第0009号施工P	埋戻し 上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	m3		CB210410
第0010号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、一般養生、無し、全ての費用	m3		CB240010
第0011号施工P	埋戻し 現場制約あり、土砂、有り	m3		CB210410
第0012号施工P	モルタル練 普通、全ての費用	m3		CB240060
第0013号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超、mm、mm、70 mm、再生密粒度アスコン(20)、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		CB410260
第0014号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40、mm、mm、mm、200 mm、2層施工、全ての費用	m2		CB410040
第0015号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 300 mm、2層施工、再生クワッシュラン RC-40、全ての費用	m2		CB410030

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

工事特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 市道4－367号線道路整備工事
- ・工事場所 春日部市増戸地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用【促進】計画書を作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用【促進】実施書を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託計画を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けること。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(建設発生土の搬出)

第4条 建設発生土は、以下に示す土質改良プラントへ搬出し、受入地までの片道運搬距離は仕様書によるものとする。

ア 土質改良プラント 埼玉県内の石灰改良プラント

2. 受注者は500m³以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届書を受理担当機関へ提出する。
3. 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土の搬出情報を郵便・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出する。

(建設廃棄物の再資源化等)

第5条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設としなければならない。
なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。

- 2 受注者は、契約前「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。
- 3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告しなければならない。

- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用【促進】実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(再生資材の利用)

第6条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資材名	規 格	備 考
再生密粒度As	(20)-70	表 層
再生粒度調整碎石	RM-40	上層路盤
再生切込碎石	RC-40	下層路盤

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

(法定外の労災保険の付保)

第7条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

(週休2日制モデル工事)

第8条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/ken-setugyouhatarakikatakaikaku/34458.html

(情報システムの活用)

第9条 本工事は、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第3条第1項に基づき、情報共有システムを活用すること。

実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものとするので予め市のウェブページを参照すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/ken-setugyouhatarakikatakaikaku/34460.html

(その他)

第 10 条 工事完成図書については、検査完了後、下記の電子データを C D - R 等で納品しなければならない。

- ・材料承諾書類一式
- ・完成図書 (PDF ・ CAD データ)
- ・工事写真
- ・その他監督員が必要と認めるもの

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

工 事 名 市道4－367号線道路舗装整備工事

工事場所 春日部市増戸地内

(濁水の処理)

第3条 受注者は、回収した濁水を適切な処理を行わなければならない。

なお、本工事における設計図書では、下記の処理方法で処分することを想定しているが、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

種類及び処理量	汚泥（油分を含む汚泥）、0.01m ³
処理方法	中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず）

(共通事項)

第4条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。

3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

(提出書類)

第5条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第4条第2項及び第3項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完成後速やかにマニフェストを監督員に提示し、確認を受けなければならないものとする。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(その他)

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

数 量 計 算 書

市道 4－367 号線道路整備工事

1. 数量総括表

数量総括表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	設計仕様数量	備 考
構造物撤去工						
構造物撤去工	舗装版切断	t≤15cm	m	9.0	9	
	舗装版破碎	t≤15cm	m ²	91.0	91	
	As殻運搬処分	DID有 13.5km以下	m ³	4.6	5	
	濁水運搬処分	2t 5kmまで	式	1.0	1	
	仮設進入防止柵		基	3.0	3	
	伐根		本	2.0	2	
	メッシュフェンス		t	0.01	0.01	
道路土工						
	掘削工 掘削	小規模	m ³	14.9	10	
	土砂等運搬	DID有	m ³	24.7	20	
排水構造物工						
	作業土工 床堀り		m ³	10.0	10	
	埋戻し		m ³	0.2	0.2	
	側溝工 長尺側溝		m	18.5	19	
舗装工						
	舗装工 表層	再生密粒度As (20)	m ²	103.9	104	
	上層路盤	再生粒調碎石 RM-40	m ²	28.7	29	
	下層路盤	再生切込碎石 RC-40	m ²	28.7	29	
区画線工						
区画線設置工	溶融式区画線	実・白・15cm	m	37.1	37	

構造物撤去工

2. 構造物撤去工


数量集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
構造物撤去工					
	舗装版切断	t ≤ 15cm	m	9.0	
	舗装版破碎	t ≤ 15cm	m ²	91.0	
	As殻運搬処分	DID有 13.5km以下	m ³	4.6	
	濁水運搬処分	2t 5kmまで	式	1.00	
	仮設進入防止柵		基	3.0	
	伐根		本	2.0	
	メッシュフェンス		t	0.01	

2-1. 構造物撤去工 計算書

[illegible]

2-2. 単位数量

工 種	構造物撤去工	箇 所	1m当り
			
種 別	規格・形状	計 算 式	摘 要
舗装切断	$t \leq 15\text{cm}$	$L = 8.98\text{m}$	
舗装版破碎	$t = 5\text{cm}$	$A = 91\text{m}^2$	CAD図より
仮設進入防止柵		$N = 3\text{基}$	
伐根		$N = 2\text{本}$	
メッシュフェンス		$N = 1.8 \times 3.03 / 1000$	0.01 t

道路土工

3. 道路土工

数量集計表

[illegible]

3-1. 道路土工 計算書

[illegible]

3-2. 单位数量

[illegible]

排水構造物工

4. 排水構造物工

数量集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
作業土工					
	床掘り		m ²	10.0	
	埋戻し		m ²	0.2	
側溝工					
	長尺側溝		m	18.5	

4-1. 排水構造物工 計算書

[illegible]

4-2. 単位数量

工 種	排水構造物工	箇 所	10m当り
種 別	規格・形状	計 算 式	摘 要
床掘	小規模	$(0.6 \times 0.9) \times 10$	=5.4m ³
基礎碎石	RC-40 t=100mm	0.62×10	=6.20m ²
長尺側溝	t=300mm 150×120	L=	=10m
普通型蓋	300×600×100	$10/0.60-8.0=16.6-8.0$	=8.6枚
網付蓋	300×600×100	N	=7.0枚
グレーチング	T-25 普通目	$N=10m \div 10m/枚$	=1.0枚
再生砂		$0.57 \times 0.03 \times 10$	=0.171m ³
モルタル		$0.03 \times 0.03 \times 10$	=0.009m ³
埋戻し	小規模	$0.05 \times 0.25 \times 10$	=0.125m ³
底打ち		$0.05 \times 0.30 \times 10$	=0.15m ³

舗装工

5. 舗装工

数量集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
舗装工					
	表層		m ²	103.9	
	上層路盤		m ²	28.7	
	下層路盤		m ²	28.7	

5-1. 舗装工 計算書

[illegible]

5-2. 単位数量

工 種	舗装工	箇 所	1㎡当り
種 別	規格・形状	計 算 式	摘 要
表層	再生密粒度As (20)	A = 103.9㎡	CAD図より
上層路盤	再生粒調砕石 RM-40	A = 28.7㎡	CAD図より
下層路盤	再生切込砕石 RC-40	A = 28.7㎡	CAD図より
		計	161.3㎡

区画線工

6. 区画線工

数量集計表

[illegible]

6-1. 区画線工 計算書

[illegible]

区画線設置工 延長調書 単位 : m
--


左側	延 長		延 長
----	-----	--	-----

[illegible]




整備計画図


現況図 S=1:250




計画図 S=1:250



標準断面図 S=1:20



側溝図 H=1:100 V=1:20



図面サイズ : A3

工事名	市道4-367号線道路整備工事		
路線名	市道4-367号線		
工事箇所	春日部市増戸地内		
図面名	整備計画図		
縮尺	図示	図面番号	-
春日部市役所建設部道路建設課			