

令和8年度		仕		様		書		市単	
工 事 名		準用河川中之堀川護岸補修工事							
工 事 場 所		春日部市谷原新田地内							
路 河 川 名 称		準用河川中之堀川							
事 業 名									
業 務 大 要		河川維持修繕 土工N = 1 式 コンクリート柵板設置工L = 29 m H形鋼建込N = 30 本 防護柵工L = 30 m							



変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 02	機械経費(賃料)補正	1. 00		
単価適用年月	(R0809) 令和08年09月						
工 期	当 初	自		至	令和 9 年 3 月 10 日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年09月						
主たる工種	河川工事						
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -2						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
河川維持・修繕						式			
				1					
_ 河川修繕						式			
				1					
_ _ 河川土工						式			
				1					
_ _ _ 土工						式			
				1					
_ _ _ _ 掘削工						m3			第1号一位代価表
				10					
_ _ _ _ 埋戻工						m3			第2号一位代価表
				40					
_ _ _ _ 法面整形工						m2			第3号一位代価表
				40					
_ _ _ _ 捨石工						m3			第4号一位代価表
				3					
_ _ _ _ 土砂運搬						m3			第5号一位代価表
				10					
_ _ _ コンクリート柵板設置工						式			
				1					
_ _ _ _ H形鋼建込						本			第6号一位代価表
				30					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	コンクリート柵板設置			m			第7号一位代価表
				29					
-	-	-	吸出し防止材設置			m2			第8号一位代価表
				36					
-	-	-	現場打工			箇所			
				1					
-	-	-	コンクリート			m3			第9号一位代価表
				0.5					
-	-	-	型枠			m2			第10号一位代価表
				2					
-	-	-	ワイヤーメッシュ			m2			第11号一位代価表
				1					
-	-	-	防護柵工			式			
				1					
-	-	-	防護柵撤去			m			第12号一位代価表
				30					
-	-	-	スクラップ			t			第13号一位代価表
				0.2					
-	-	-	コンクリート殻運搬処分			m3			第14号一位代価表
				3					
-	-	-	防護柵設置			m			第15号一位代価表
				30					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 端部処理工						式			
				1					
— — — — 土のう						m2			第16号一位代価表
				3					
— 【交通誘導警備員】						式			
				1					
— — 【交通誘導警備員】						式			
				1					
— — — 【交通誘導警備員】						式			
				1					
— — — — 交通誘導警備員 B						人日			第17号一位代価表
— 直接工事費						式			
				1					
— — 共通仮設費計						式			
				1					
— — — 共通仮設費（率分）						式			
				1					
— 純工事費						式			
				1					
— — 現場管理費						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年09月	
主たる工種	河川工事	
施工地域	一般交通影響有り (2) -2	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

第1号一位代価表

掘削工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第1号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第2号一位代価表

埋戻工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第2号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第3号一位代価表

法面整形工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
法面整形		m2			第3号施工P
盛土部, 有り, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1)		当り		

第4号一位代価表

捨石工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
捨石 9m以下		m3			第4号施工P
	100				
割栗石 50-150mm		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

土砂運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1.0km以下		m3			第5号施工P
	100				
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

H形鋼建込

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H形鋼建込		本			第1号特殊施工
L=4000mm	1				
H形鋼		本			
H100×H100×4000	1				
合 計		本			

第7号一位代価表

コンクリート柵板設置

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート柵板設置		m			第2号特殊施工
3段	10				
コンクリート柵板		枚			
980×298×60	30				
合 計		m			
	(1		当り		

第8号一位代価表

吸出し防止材設置

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
吸出し防止材設置		m2			第6号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

コンクリート

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-25(高炉)、一般養生、全ての費用		m3			第7号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第10号一位代価表

型枠

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠、均しコンクリート		m2			第8号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第11号一位代価表

ワイヤーメッシュ

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ワイヤーメッシュ φ3.2×50×50		m2			
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		m			第1号施工表
プレキャストコンクリートブロック建 込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ		t			
ヘビーH4	1				
現場発生品及び支給品運搬		t			第9号施工P
クレーン装置付2t積、吊能 力2.9t, 有り, 1.5km以下	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t			第10号施工P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	1				
合 計		t			

第14号一位代価表

コンクリート殻運搬処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第11号施工P
コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第15号一位代価表

防護柵設置

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金網・支柱(立入防止柵)		m			第12号施工P
基礎ブロック, 2m	100				
基礎ブロック, 鋼管基礎		基			第13号施工P
基礎ブロック, 金網柵, 有り(t=10cm), 全ての費用	51				
転落防止用ネットフェンス		m			
支柱山形型 高1.20m ビニール被覆線	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第16号一位代価表

土のう

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土のう積工 小口並べ、仕拵・積立・撤去		m2			第2号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		
					)

第17号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		
					)

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 100.00 m 当り

(WB810770)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込
J02	防護柵種類	ビーム式・パネル式
J03	支柱間隔	2m
J04	時間的制約を受ける場合の補正	無
J05	夜間作業の補正	無

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 土のう積工 10.00 m2 当り

(WB252620)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土のう 62×48cm	170.000	袋			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	小口並べ
J02	作業内容	仕捨て・積立・撤去

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) H形鋼建込
PJ0010

L=4000mm

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
運転手(特殊)	人				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日				
バイブロハンマー (油圧ショベル装着式)	日				
軽油	L				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
運転手(特殊)	人				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日				
軽油	L				
諸雑費(率のみ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機20.130%, 労71.970%, 材 7.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		20.13		K1
運転手(特殊)		71.97		R1
軽油		7.9		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準以外)

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 8.870%, 労87.150%, 材 3.980%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.27		K1
ランマ 質量60～80kg		0.6		K2
普通作業員		50.03		R1
特殊作業員		19.35		R2
運転手(特殊)		17.77		R3
軽油		3.14		Z1

ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	施工方法	上記以外(小規模)
J02	土質	土砂
J04	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 法面整形

1 m2 当り

(CB220010)

施工P(機11.640%, 労76.420%, 材11.940%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		11.64		K1
普通作業員		31.34		R1
運転手(特殊)		28.1		R2
土木一般世話役		16.98		R3
軽油		11.94		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	整形箇所	盛土部
J02	法面締固めの有無	有り
J03	現場制約の有無	無し
J04	土質	れぎ質土、砂及び砂質土、粘性土
J05	費用の内訳	全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 捨石

1 m3 当り

(CB310410)

施工P(機28.290%, 労58.610%, 材13.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3		28.29		K1
運転手(特殊)		31.12		R1
普通作業員		14.59		R2
土木一般世話役		12.9		R3
軽油		13.1		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
最大作業半径

入力名称
9m以下

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機26.520%, 労61.900%, 材11.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		26.52		K1
運転手(一般)		61.9		R1
軽油		11.58		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
小規模
バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
1.0km以下

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 吸出し防止材設置

1 m2 当り

(CB224720)

施工P(機 0.000%, 労22.120%, 材77.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		18.8		R1
土木一般世話役		3.32		R2
吸出し防止材		77.88		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

(CB240010)

施工P(機 3.500%, 労34.960%, 材61.540%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.31		K1
特殊作業員		10.07		R1
普通作業員		9.38		R2
土木一般世話役		7.04		R3
運転手(特殊)		6.4		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		59.8		Z1
軽油		1.65		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J13 費用の内訳

入力名称
無筋・鉄筋構造物
バックホウ(クレーン機能付)打設
18-8-25(高炉)
一般養生
全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.78		R1
普通作業員		19.9		R2
土木一般世話役		6.07		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

第 0009 号 一位代価表(施工P構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
有り
1.5km以下

第 0010 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品積込・荷卸 1 t 当り
(CB010420) 施工 P (機13.730%, 労83.470%, 材 2.800%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.73		K1
運転手(特殊)		41.98		R1
特殊作業員		41.08		R2
軽油		2.8		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t

第 0011 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬 1 m3 当り
(CB227010) 施工 P (機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
J13 費用の内訳

入力名称
コンクリート(無筋)構造物とりこわし
機械積込
有り
8.0km以下
全ての費用

第 0012 号 一位代価表(施工P構成表) 金網・支柱(立入防止柵)

1 m 当り

(CB420840)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		90.31		R1
土木一般世話役		8.88		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 基礎種別
J03 支柱間隔

入力名称
基礎ブロック
2m

第 0013 号 一位代価表(施工P構成表) 基礎ブロック, 鋼管基礎

1 基 当り

(CB420820)

施工P(機 0.000%, 労81.100%, 材18.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		72.35		R1
土木一般世話役		7.95		R2
基礎ブロック		18.9		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 基礎種別
J02 構造物種別
J04 基礎砕石
J05 費用の内訳

入力名称
基礎ブロック
金網柵
有り(t=10cm)
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建 込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	m		WB810770
第0002号施工表	土のう積工 小口並べ, 仕拵・積立・撤去	m2		WB252620
第0001号施工P	掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準 以外)	m3		CB210100
第0002号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0003号施工P	法面整形 盛土部, 有り, 無し, 質土・砂及び砂 質土・粘性土, 全ての費用	m2		CB220010
第0004号施工P	捨石 9m以下	m3		CB310410
第0005号施工P	土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平 積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土 含む), 有り, 1.0km以下	m3		CB210110
第0006号施工P	吸出し防止材設置	m2		CB224720
第0007号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養 生, 全ての費用	m3		CB240010
第0008号施工P	型枠 一般型枠, 均しコンクリート	m2		CB240210
第0009号施工P	現場発成品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積・吊能 力2.9t, 有り, 1.5km以下	t		CB010410

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0010号施工P	現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t		CB010420
第0011号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、8.0km以下、全ての費用	m3		CB227010
第0012号施工P	金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック、2m	m		CB420840
第0013号施工P	基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック、金網柵、有り(t=10cm)、全ての費用	基		CB420820

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

工事特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 準用河川中之堀川護岸補修工事
- ・工事場所 春日部市谷原新田地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用【促進】計画書を作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用【促進】実施書を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託計画を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けること。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(建設発生土の搬出)

第4条 建設発生土は、以下に示す土質改良プラントへ搬出し、受入地までの片道運搬距離は仕様書によるものとする。

ア 土質改良プラント 埼玉県内の石灰改良プラント

2. 受注者は500m³以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届書を受理担当機関へ提出する。
3. 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土の搬出情報を郵便・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出する。

(建設廃棄物の再資源化等)

第5条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設としなければならない。なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。

- 2 受注者は、契約前「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。
- 3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告しなければならない。

- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用【促進】実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(再生資材の利用)

第6条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資材名	規 格	備 考
石灰改良土	最大粒径20mm	埋 戻 し

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

(週休2日制モデル工事)

第7条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/24053.html

(その他)

第8条 工事完成図書については、検査完了後、下記の電子データをCD-R等で納品しなければならない。

- ・材料承諾書類一式
- ・完成図書（PDF・CADデータ）
- ・工事写真
- ・その他監督員が必要と認めるもの

(法定外の労災保険の付保)

第9条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

準用河川中之堀川護岸補修工事

数量計算書

工事数量総括表

[illegible]

1. $\pm I$

数量集計表

[illegible]

2-1. 土工 計算書

測点	掘削				測点	埋戻 (河床部)			
	距 離 (m)	断面積 (m2)	平 均 断面積	土 量 (m3)		距 離 (m)	断面積 (m2)	平 均 断面積	土 量 (m3)
No. 0	0.000	0.00			No. 0	0.000	0.24		
No. 1	10.000	0.84	0.42	4.2	No. 1	10.000	0.20	0.22	2.2
No. 2	10.000	0.00	0.42	4.2	No. 2	10.000	0.22	0.21	2.1
No. 3	10.000	0.72	0.36	3.6	No. 3	10.000	0.22	0.22	2.2
合計	30.000			m3 12.0		30.000			m3 6.5

2-2. 土工 計算書

測点	埋戻 (法面部)				測点	法面整形			
	距 離 (m)	断面積 (m2)	平 均 断面積	土 量 (m3)		距 離 (m)	法 長 (m)	平 均 断面積	面 積 (m2)
No. 0	0.000	1.75			No. 0	0.000	2.113		
No. 1	10.000	0.97	1.36	13.6	No. 1	10.000	1.122	1.62	16.2
No. 2	10.000	1.12	1.05	10.5	No. 2	10.000	1.113	1.12	11.2
No. 3	10.000	1.01	1.07	10.7	No. 3	10.000	1.109	1.11	11.1
合計	30.000			m3 34.8		30.000			m2 38.5

2-3. 土工 計算書

測点	割栗石				測点				
	距 離 (m)	断面積 (m2)	平 均 断面積	土 量 (m3)		距 離 (m)	断面積 (m2)	平 均 断面積	土 量 (m3)
No. 0	0.000	0.12							
No. 1	10.000	0.11	0.12	1.2					
No. 2	10.000	0.11	0.11	1.1					
No. 3	10.000	0.11	0.11	1.1					
合計	30.000			m3 3.4		0.000			m3 0.0


2. コンクリート柵板設置工

数量集計表

[illegible]

コンクリート柵板工 計算書

[illegible]


[illegible]

3. 現場打工

数量集計表

[illegible]

【略図】

[illegible]


4. 防護柵工

数量集計表

[illegible]

防護柵工 計算書

[illegible]

[illegible]

5. 端部处理工

数量集計表


[illegible]




工 事 名	準用河川中之堀川護岸補修工事		
路 線 名	準用河川中之堀川		
工事箇所	春日部市谷原新田地内		
図 面 名	平面図		
縮 尺	図示	図面番号	1
春日部市 建設部 河川課			

床掘・埋戻し断面図 S=1:100


No. 0




No. 1



No. 2



No. 3




- 計画線
- 現況断面
- 掘削断面
- 埋戻断面 (石灰改良土)


工 事 名	準用河川中之堀川護岸補修工事		
路 線 名	準用河川中之堀川		
工事箇所	春日部市谷原新田地内		
図 面 名	床掘・埋戻し断面図		
縮 尺	図示	図面番号	2
春日部市 建設部 河川課			

構造図


側面図 S=1:50




側面図 S=1:50



側面図 S=1:50




平面図 S=1:10



防護柵

S=1:25



正面図 (S=1/20)

側面図 (S=1/20)

A3

工事名	準用河川中之堀川護岸補修工事		
路線名	準用河川中之堀川		
工事箇所	春日部市谷原新田地内		
図面名	構造図		
縮尺	図示	図面番号	3
春日部市 建設部 河川課			