近隣の皆様へ

高元・正和特定建設工事共同企業体
TEL:048-797-6674(現場事務所)

春日部消防署武里分署新築工事

~令和5年11月度工事予定のお知らせ~



11月の主な工事は、1階躯体・2階躯体工事を予定しています。

1. 仮設工事：高所で作業をするときに必要な作業床（足場）を組み上げる工事です。
2. 鉄筋工事：事務所棟2階を構築するために柱・壁・梁・床の骨組を鉄筋で組み立てる工事です。
3. 型枠工事：事務所棟2階の形状を作るため、骨組みの鉄筋材を囲むように型材を組み立てる工事です。
4. コンクリート工事：やわらかいコンクリートを型枠内に流し込み、1階の柱・壁・梁・2階床を一体化させる工事です。
5. 左官工事：2階床面のやわらかいコンクリートの高さを揃え水平にします。その後、コンクリートが固まり始めたら床の平坦性を高めるため、2回目の均しを行います。
6. 電気・設備工事：躯体に電線、設備配管を通すため、あらかじめ筒(スリーブ）を取付し穴を造る作業です。

鉄筋・型枠・ｺﾝｸﾘｰﾄ・左官工事

1階コンクリート工事

やわらかいコンクリートを型材（型枠）で組み立てた中に流し込み、建物1階を構築する作業です。ｺﾝｸﾘｰﾄを締め固めるため、型枠をたたく音が発生します。

左官工事(床ｺﾝｸﾘｰﾄ均し)

左官工事は、コンクリート打設中、床の高さを調整します。
その後、コンクリートが固まり始めたら平坦性を高めるため、２回目の床押さえを行います。



鉄筋・型枠工事

鉄筋工事は、2階を構築するために柱・壁・梁を鉄筋材で組み立てる作業です。
型枠工事は、2階の形状を作るために骨組みの鉄筋を囲いながら型材を組み立てる作業です。

コンクリート打設時は、大型車両が多く出入りいたしますので状況により誘導員の増員などを行い、事故防止に努めてまいります。
また、コンクリートを流し込む作業等は、できる限り時間内に終了するように努めてまいりますが、作業の進捗状況により午後5時を過ぎるおそれがありますので、ご迷惑をおかけいたしますがご協力をお願いいたします。
また、コンクリート打設後に２階床のコンクリートを平らにするため、左官工が夜９時頃まで作業を行う予定ですが、騒音等の発生はありませんので、ご迷惑をおかけいたしますがご協力をお願いいたします。