近隣の皆様へ

高元･正和特定建設工事共同企業体
TEL:048-797-6674(現場事務所)

春日部消防署武里分署新築工事

## ~令和5年12月度工事予定のお知らせ~




### 12月の主な工事は、2階躯体工事を予定しています。

1. 仮設工事：高所で作業をするときに必要な作業床（足場）を組み上げる工事です。
2. 鉄筋工事：事務所棟２階を構築するために柱・壁・梁・床の骨組を鉄筋で組み立てる工事です。
3. 型枠工事：事務所棟２階の形状を作るため、骨組みの鉄筋を囲むように型材を組み立てる工事です。
4. 電気・設備工事：躯体に電線、設備配管を通すため、あらかじめ筒(スリーブ）を取付し穴を造る作業です。

## 鉄筋・型枠・仮設（足場組立）工事

仮設（足場組立）工事

仮設工事（足場組立）は、高所作業において作業員が安全に歩ける通路及び作業ができるように足場専用の材料で組み立てていく作業です。
事務所棟の屋上まで組立てていきます。

建物2階柱・壁の鉄筋・型枠工事

鉄筋工事は、2階を構築するために柱・壁・梁を鉄筋材で組み立てる作業です。
型枠工事は、2階の形状を作るために骨組みの鉄筋を囲いながら型材を組み立てる作業です。




建物屋上梁・床配筋工事

屋上梁は、屋上の床にかかる重さを支えるためのもので、梁配筋を完了した後に床の配筋を行っていきます。すべてが完了した後にコンクリートを流し込み２階を構築していきます。

荷揚げ重機のレッカー作業が多くなりますので低騒音型の重機を使用し、空ふかし禁止などの騒音対策をとりながら作業を行っていきます。
＊令和５年１２月２９日～令和６年１月４日は、現場内の作業は行いません。
現場の休暇期間中は、現場員又は、警備員で午前、午後の２回現場を巡回し異常がないか確認を行っていきます。