近隣の皆様へ

高元･正和特定建設工事共同企業体
TEL:048-797-6674(現場事務所)

春日部消防署武里分署新築工事
~令和6年2月度工事予定のお知らせ~



令和6年2月の主な工事は,屋上躯体・鉄骨・内装工事を予定しています。

1. 躯体工事： 屋上パラペット等の骨組を鉄筋で組み立て、骨組み（鉄筋）を囲むように型材を組み立てる工事です。
2. ｺﾝｸﾘｰﾄ工事： やわらかいコンクリートを型枠内に流し込み、屋上パラペット等と一体化させる工事です。
3. 鉄骨工事： 車庫棟建物の主要となる柱・梁を鉄骨材を用いて建物を構築する工事です。
4. 鋼製建具工事：窓、出入り口ドア（アルミサッシ、軽量鋼材でできたドア）を取り付ける工事です。
5. 内装工事： 建物１階の各部屋を仕切る間仕切壁の骨組み(軽量鋼材）を作る工事です。
6. 電気工事： １階天井内及び壁内部（スイッチ等）に電線を配線する工事です。
7. 設備工事： １階天井内に空調機器、換気扇、給排水配管を設置する工事です。

屋上躯体・鉄骨・内装工事

屋上躯体工事

屋上手すり・機械設備架台を鉄筋で骨組みし、コンクリートを流し込み構築していきます。機械設備架台の上には、空調室外機、発電機等を設置していきます。

鉄骨工事

車庫棟の主要となる柱、梁を鉄骨材で組み立てていきます。
柱と梁の接合は、ボルトを締め付けて建物を構築していきます。
車庫棟の屋根は鋼板葺き、外壁は金属サイディングを取り付けます。

内装(間仕切壁）工事

１階各部屋を仕切る為の壁を作ります。壁の骨組みは、軽量鋼材を使用し組み立てていきます。この骨組みに石膏ボードを張り付けて壁を作ります。

コンクリート打設、車庫棟の鉄骨建て方時は、大型車両が多く出入りいたしますので状況により誘導員の増員などを行い、事故防止に努めてまいります。
鉄骨建て方等は、できる限り時間内に終了するように努めてまいりますが、作業の進捗状況により午後５時を過ぎるおそれがあります。また、支保工解体時に、騒音が発生する可能性がありますので、ご迷惑をおかけいたしますがご理解ご協力をお願いいたします。