

春日部消防署武里分署新築工事  
~令和6年3月度工事予定のお知らせ~

工事名称	令和6年 3月度																															
	月 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
日付 曜日		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
仮設工事																																
躯体工事																																
鉄骨・組積工事																																
屋根・外壁工事																																
防水工事																																
金属製建具工事																																
内装工事																																
電気工事																																
設備工事																																
重機作業																																

\*土曜日の、重機作業は行いません。

**令和6年3月の主な工事は、屋根外壁・内装・防水工事を予定しています。**

- 躯体工事：車庫棟の外壁下部に、床より高さ1mの腰壁をコンクリートで作る作業です。
- 鉄骨工事：事務所棟屋上階段室の主要となる柱・梁を鉄骨材を用いて構築する工事です。
- 組積工事：ALC板（気泡を多く入れ軽量化された板）を屋上階段室の外壁として取り付ける工事です。
- 防水工事：雨水等が室内に入らない様に防水性のシートに、液状にしたアスファルトを流し込み 防水機能を強化する工事です。
- 金属製建具工事：窓、出入口ドア（アルミサッシ、軽量鋼材でできたドア）を取り付ける工事です。
- 内装工事：建物1.2階の各部屋を仕切る間仕切壁や天井を作って行く工事です。
- 電気工事：1.2階の天井内部及び、壁内部（スイッチ等）に電線を配線する工事です。
- 設備工事：1.2階の天井内部に空調機器、換気扇、給排水配管を設置する工事です。

**屋根外壁・内装・防水工事**



作業のイメージ

内装(天井・間仕切壁) 工事

1.2階各部屋を仕切るために、天井や壁を作ります。骨組みは、軽量鉄骨材を使用し組み立てを行い、この骨組みにドア、石膏ボードを張り付けて天井・壁を作ります。



作業のイメージ

外壁・組積(ALC板) 工事

車庫棟の外壁は、石膏ボードを張りその上に既製品の鋼板(サイディング)を張る工事です。事務所棟の屋上階段室の外壁は、ALC板（気泡を多く入れ軽量化された板）を取り付けていく作業です。



作業のイメージ

防水工事

事務所棟の屋上に雨水等が建物内部に入らないように、防水シートに液状にしたアスファルトを流し込み張り付けていく作業です。

防水工事につきましては、固形のアスファルトを専用の容器で液状にする作業に伴い、アスファルトの臭いが発生いたします。臭いの発生を抑えるため、容器にフタをするなどできる限りの対策をしながら作業を行いますので、近隣の皆様には、ご迷惑をおかけしますがご理解ご協力をお願いいたします。