

令和7年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名		R7老朽管（7-65）更新工事（概数設計）													
工 事 場 所		春日部市八丁目地内													
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要															
		HPPE φ 100mm布設工 L=260.0m HPPE φ 75mm布設工 L= 8.0m 消火栓設置工 N= 1基 給水管接続工 φ 100×50mm N= 2箇所 給水管接続工 φ 100×25mm N=33箇所 排泥弁設置工 φ 100×75mm N= 1基 排泥弁設置工 φ 100×50mm N= 1基 排泥弁設置工 φ 75×50mm N= 1基 附帯工 N= 1式													

案内図

工事箇所

R7老朽管（7-65）更新工事（概数設計）

春日部市八丁目地内

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正		1. 04	機械経費(賃料)補正		1. 02
単価適用年月		(R0706) 令和07年06月					
工 期	当 初	自		至	令和 8年 3月 6日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月		令和07年06月					
主たる工種		開削工事及び小口径推進工事等					
施 工 地 域		一般交通影響あり②					
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分		閉所型 月単位					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道施設整備						式			
				1					
└ 配水管更新工事						式			
				1					
└ └ 配水管更新工事						式			
				1					
└ └ └ HPPE φ 100mm布設工						式			
				1					
└ └ └ └ 管弁類材料費						m			第1号一位代価表
				260					
└ └ └ └ 管布設工						m			第2号一位代価表
				260					
└ └ └ └ 管路土工						m			第3号一位代価表
				260					
└ └ └ HPPE φ 75mm布設工						式			
				1					
└ └ └ └ 管弁類材料費						m			第4号一位代価表
				8					
└ └ └ └ 管布設工						m			第5号一位代価表
				8					
└ └ └ └ 管路土工						m			第6号一位代価表
				8					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	排泥弁設置工	φ 100×75mm				式			
				1					
— — — —	管弁類材料費					個所			第7号一位代価表
				1					
— — — —	管布設工					箇所			第8号一位代価表
				1					
— — — —	管路土工					箇所			第9号一位代価表
				1					
— — —	排泥弁設置工	φ 100×50mm				式			
				1					
— — — —	管弁類材料費					箇所			第10号一位代価表
				1					
— — — —	管布設工					箇所			第11号一位代価表
				1					
— — — —	管路土工					箇所			第12号一位代価表
				1					
— — —	排泥弁設置工	φ 75×50mm				式			
				1					
— — — —	管弁類材料費					箇所			第13号一位代価表
				1					
— — — —	管布設工					箇所			第14号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	管路土工					箇所			第15号一位代価表
				1					
— — —	消火栓設置工	φ 100×75mm				式			
				1					
— — — —	管弁類材料費					基			第16号一位代価表
				1					
— — — —	管布設工					基			第17号一位代価表
				1					
— — —	給水管接続工	φ 100×50mm (乙止め栓まで)				式			
				1					
— — — —	材料費					箇所			第18号一位代価表
				2					
— — — —	管布設工					箇所			第19号一位代価表
				2					
— — — —	管路土工					箇所			第20号一位代価表
				2					
— — —	給水管接続工	φ 100×25mm (乙止め栓まで)				式			
				1					
— — — —	材料費					箇所			第21号一位代価表
				33					
— — — —	管布設工					箇所			第22号一位代価表
				33					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	管路土工					箇所			第23号一位代価表
				33					
— — —	附帯工 (CIP φ 150mm)					式			
				1					
— — — —	既設管撤去工					m			第24号一位代価表
				130					
— — — —	既設弁撤去工					式			第25号一位代価表
				1					
— — — —	管路土工					m			第26号一位代価表
				130					
— — —	附帯工 (CIP φ 100mm)					式			
				1					
— — — —	既設管撤去工					m			第27号一位代価表
				145					
— — — —	既設弁撤去工					式			第28号一位代価表
				1					
— — — —	管路土工					m			第29号一位代価表
				145					
— — —	仮止水工 (VP Φ 100mm)					式			
				1					
— — — —	管弁類材料費					箇所			第30号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	管布設工					箇所			第31号一位代価表
				1					
— — — —	管路土工					箇所			第32号一位代価表
				1					
— — — —	土留工	2.0m (1段)				式			第33号一位代価表
				1					
—	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — — —	交通誘導警備員 B					人日			第34号一位代価表
—	直接工事費					式			
				1					
— —	共通仮設費計					式			
				1					
— —	共通仮設費(積分)					式			
				1					
— — —	運搬費					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	仮設材等運搬（往路）				t			第9504号一位代価表
				0.2				
— — —	仮設材等運搬（復路）				t			第9505号一位代価表
				0.2				
— — —	準備費				式			
				1				
— — —	図面作成				式			第9501号一位代価表
				1				
— — —	数量計算				式			第9502号一位代価表
				1				
— — —	技術管理費				式			
				1				
— — —	通水試験				m			第9503号一位代価表
				268				
— — —	現場環境改善費計				式			
				1				
— — —	現場環境改善費（率分）				式			
				1				
— — —	共通仮設費（率分）				式			
				1				
—	純工事費				式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— 現場管理費						式			
				1					
— 工事原価計						式			
				1					
— 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
— 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

管弁類材料費

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ100×5000		本			
	20				
配水用ポリエチレン管 EF片受ベンド φ100×45°		個			
	2				
配水用ポリエチレン管 EF両受ベンド φ100×45°		個			
	2				
配水用ポリエチレン管 EFソケット φ100		個			
	4				
配水用ポリエチレン管 EF片受Sベンド φ100×H450		個			
	2				
配水用ポリエチレン管 PE挿し口付ワトシール仕切弁 φ100		個			
	2				
継ぎ式弁管 U-51 ノカット継ぎ式／市章入、管種・口径表示		個			
	2				
継ぎ式弁管用台座 コンクリート製 A-1		個			
	2				
メカニカルPVジョイント φ100		個			
	2				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 100mm, 無		m			第1号施工表
	100				
ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 100mm, 1口継手, 無		箇所			第2号施工表
	28				
ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 100mm, 2口継手(標準), 無		箇所			第3号施工表
	4				
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 100mm, 無		口			第4号施工表
	2				
硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 100mm, 有, 無		口			第5号施工表
	2				
仕切弁・バタフライ弁設置(縦・横)人力 設置, 100mm, 無		基			第6号施工表
	2				
ねじ式弁筐設置 設置, A・B形 1号, 有		箇所			第7号施工表
	2				
管明示テープ工 φ100 材工共 4箇所/本 天端明示無		m			第1号特殊施工
	100				
管明示シート工 材工共		m			第2号特殊施工
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	210	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.6	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
バックホ舗装版直接掘削・積込 10cm超え15cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	64	m2			第10号施工表
As殻運搬処理	8	m3			第3号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	71	m3			第14号施工表
発生土運搬処理	71	m3			第4号特殊施工
管路埋戻 (機械投入人力転圧)	10	m3			第5号特殊施工
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	20	m3			第6号特殊施工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工 (t =26cm) 3 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーレン RC-40, 26 m3/100m2	64	m2			第18号施工表
上層路盤工 (t =35cm) 4 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 35 m3/100m2	64	m2			第20号施工表
舗装工(人力) 70 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物, プライムコート(PK-3), 有	64	m2			第21号施工表
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ75×5000		本			
	20				
配水用ポリエチレン管 EF片受ベン ド φ75×45°		個			
	2				
配水用ポリエチレン管 EF両受ベン ド φ75×45°		個			
	2				
配水用ポリエチレン管 EFソケット φ75		個			
	4				
配水用ポリエチレン管 EF片受Sベン ド φ75×H450		個			
	2				
配水用ポリエチレン管 PE挿し口付ワットシール仕 切弁 φ75		個			
	2				
襯式弁管 U-51 ノカット襯式／市章入、管種・口径表示		個			
	2				
襯式弁管用台座 コンクリート製 A-1		個			
	2				
メカニカルPVジョイント φ75		個			
	2				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 75mm, 無		m			第24号施工表
	100				
ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 75mm, 1口継手, 無		箇所			第25号施工表
	28				
ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 75mm, 2口継手(標準), 無		箇所			第26号施工表
	4				
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 75mm, 無		口			第27号施工表
	2				
硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 75mm, 有, 無		口			第28号施工表
	2				
仕切弁・バタフライ弁設置(縦・横)人力 設置, 75mm, 無		基			第29号施工表
	2				
ねじ式弁筐設置 設置, A・B形 1号, 有		箇所			第7号施工表
	2				
管明示テープ工 φ75 材工共 4箇所/本 天端明示無		m			第15号特殊施工
	100				
管明示シート工 材工共		m			第2号特殊施工
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	210	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.6	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
バックホ舗装版直接掘削・積込 10cm超え15cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	64	m2			第10号施工表
As殻運搬処理	8	m3			第3号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	70	m3			第14号施工表
発生土運搬処理	70	m3			第4号特殊施工
管路埋戻 (機械投入人力転圧)	10	m3			第5号特殊施工
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	20	m3			第6号特殊施工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工 (t =26cm) 3 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーレン RC-40, 26 m3/100m2	64	m2			第18号施工表
上層路盤工 (t =35cm) 4 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 35 m3/100m2	64	m2			第20号施工表
舗装工(人力) 70 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物, プライムコート(PK-3), 有	64	m2			第21号施工表
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配水用ポリエチレン管 直管 φ75×5000		本			
	1				
配水用ポリエチレン管 EFチー ズ φ100×φ75		個			
	1				
配水用ポリエチレン管 EFソケット φ75		個			
	3				
配水用ポリエチレン管 EF両受ベン ド φ75×90°		個			
	3				
配水用ポリエチレン管 PE挿し口付ワトシール仕 切弁 φ75		個			
	1				
襯式弁管 U-41 ノカット襯式／市章入、管種・口径表示		個			
	1				
襯式弁管用台座 コンクリート製 A-1		個			
	1				
合 計		個所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 75mm, 無		m			第31号施工表
	3.5				
ポリエチレン管切断工 75mm, 無		口			第32号施工表
	4				
ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 75mm, 2口継手(標準), 無		箇所			第26号施工表
	4				
ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 75mm, 1口継手, 無		箇所			第25号施工表
	6				
仕切弁・バタフライ弁設置(縦・横)人力 設置, 75mm, 無		基			第29号施工表
	1				
管明示テープ工 φ100 材工共 4箇所/本 天端明示無		m			第15号特殊施工
	0.7				
管明示シート工 材工共		m			第2号特殊施工
	3				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	6	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.02	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
バックホ舗装版直接掘削・積込 10cm超え15cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	2	m2			第10号施工表
As殻運搬処理	0.2	m3			第3号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	2	m3			第14号施工表
発生土運搬処理	2	m3			第4号特殊施工
管路埋戻 (機械投入人力転圧)	0.6	m3			第5号特殊施工
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	0.3	m3			第6号特殊施工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工 (t=26cm)		m ²			第33号施工表
3 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーレン RC-40, 26 m ³ /100m ²	3				
上層路盤工 (t=35cm)		m ²			第34号施工表
4 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 35 m ³ /100m ²	3				
舗装工(人力)		m ²			第21号施工表
70 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒度 アスファルト混合物, プライムコート(PK-3), 有	3				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔 機)		孔			第3号施工 P
64mm以上77mm未満, 50mm以上200mm未満	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
給水用ポリエチレン管 直管 φ50 L=5000		本			
	1				
給水用ポリエチレン管 EF付トル付分水栓 φ100×φ50		個			
	1				
給水用ポリエチレン管 EFソケット φ50		個			
	3				
給水用ポリエチレン管 EF90° エルボ φ50		個			
	3				
配水用ポリエチレン管 PE挿し口付ソトシール仕切弁 φ50		個			
	1				
襯式弁管 U-41 ノカット襯式／市章入、管種・口径表示		個			
	1				
襯式弁管用台座 コンクリート製 A-1		個			
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 50mm, 無		m			第35号施工表
	3.5				
ポリエチレン管切断工 50mm, 無		口			第36号施工表
	4				
ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 50mm, 2口継手(標準), 無		箇所			第37号施工表
	6				
サドル分水栓建込み ポリエチレン管, 50mm, 100mm, 無		箇所			第38号施工表
	1				
仕切弁・バタフライ弁設置(縦・横)人力 設置, 50mm, 無		基			第39号施工表
	1				
管明示テープ工 φ50 材工共 4箇所/本 天端明示無		m			第43号特殊施工
	0.7				
管明示シート工 材工共		m			第2号特殊施工
	3				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	6	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.02	m ³			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
バックホ舗装版直接掘削・積込 10cm超え15cm以下, クロー型山 積0.28m ³ , 排出ガス対策型(第2次基準 値)	2	m ²			第10号施工表
As殻運搬処理	0.2	m ³			第3号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m ³ , 排出ガス対策 型(第2次基準値)	2	m ³			第14号施工表
発生土運搬処理	2	m ³			第4号特殊施工
管路埋戻 (機械投入人力転圧)	0.6	m ³			第5号特殊施工
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	0.3	m ³			第6号特殊施工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工 (t=26cm)		m ²			第33号施工表
3 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーレン RC-40, 26 m ³ /100m ²	3				
上層路盤工 (t=35cm)		m ²			第34号施工表
4 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 35 m ³ /100m ²	3				
舗装工(人力)		m ²			第21号施工表
70 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒度 アスファルト混合物, プライムコート(PK-3), 有	3				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔 機)		孔			第3号施工 P
64mm以上77mm未満, 50mm以上200mm未満	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
給水用ポリエチレン管 直管 φ50 L=5000		本			
	1				
給水用ポリエチレン管 EF付トル付分水栓 φ75×φ50		個			
	1				
給水用ポリエチレン管 EFソケット φ50		個			
	3				
給水用ポリエチレン管 EF90° エルボ φ50		個			
	3				
配水用ポリエチレン管 PE挿し口付ソトシール仕切弁 φ50		個			
	1				
襯式弁管 U-41 ノカット襯式／市章入、管種・口径表示		個			
	1				
襯式弁管用台座 コンクリート製 A-1		個			
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 50mm, 無		m			第35号施工表
	3.5				
ポリエチレン管切断工 50mm, 無		口			第36号施工表
	4				
ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 50mm, 2口継手(標準), 無		箇所			第37号施工表
	6				
サドル分水栓建込み ポリエチレン管, 50mm, 75mm, 無		箇所			第41号施工表
	1				
仕切弁・バタフライ弁設置(縦・横)人力 設置, 50mm, 無		基			第39号施工表
	1				
管明示テープ工 φ50 材工共 4箇所/本 天端明示無		m			第43号特殊施工
	0.7				
管明示シート工 材工共		m			第23号特殊施工
	3				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	6	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.02	m ³			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
バックホ舗装版直接掘削・積込 10cm超え15cm以下, クロー型山 積0.28m ³ , 排出ガス対策型(第2次基準 値)	2	m ²			第10号施工表
As殻運搬処理	0.2	m ³			第3号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m ³ , 排出ガス対策 型(第2次基準値)	2	m ³			第14号施工表
発生土運搬処理	2	m ³			第4号特殊施工
管路埋戻 (機械投入人力転圧)	0.6	m ³			第5号特殊施工
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	0.3	m ³			第6号特殊施工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工 (t=26cm) 3 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーレン RC-40, 26 m ³ /100m ²	3	m ²			第33号施工表
上層路盤工 (t=35cm) 4 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 35 m ³ /100m ²	3	m ²			第34号施工表
舗装工(人力) 70 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物, プライムコート(PK-3), 有	3	m ²			第21号施工表
コンクリート削孔(コンクリート穿孔 機) 64mm以上77mm未満, 50mm以上200mm未満	1	孔			第3号施工 P
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配水用ポリエチレン管 PE挿し口付渦巻き式フランジ付T字管 φ100×φ75 フランジGF形	1	個			
地下式消火栓 弁体収納式 ステンレス製 φ75×60	1	個			
補修弁 φ75×H100 SUS製 内外面粉体 ボール式（レバー式）	1	組			
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管 φ75×250 GF7.5k	1	個			
フランジ用合金(FSA) GF1号 φ75 7.5k	1	組			
フランジ用合金(FSA) 全面型 布入り φ75 7.5k	2	組			
消火栓用鉄蓋 円形 市章入 T-25 50G-10L	1	個			
円形鉄蓋用下枠 調整リング 50K 50-50K	1	個			
円形鉄蓋用下枠 上部 200A 50-200A	1	個			
円形鉄蓋用下枠 下部 200C 50-200C	1	個			

第16号一位代価表

管弁類材料費

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
円形鉄蓋用下枠 底板 50-40S		個			
	1				
フランジ補強金具 補修弁用 φ75×100		個			
	1				
合 計		基			

第17号一位代価表

管布設工

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 100mm, 無		m			第1号施工表
	0.9				
鋳鉄管布設 フランジ継手接合 JWWA 7.5K, 75(80)mm, 無		口			第42号施工表
	3				
消火栓設置 設置, 機械施工(標準), 地下式 単口, 無		箇所			第43号施工表
	1				
鉄蓋設置 消火栓用 円形3号 500mm		箇所			第21号特殊施工
	1				
レジンコンクリート製ボックス設置		箇所			第22号特殊施工
	1				
合 計		基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
給水用ポリエチレン管 直管 φ50 L=5000		本			
	1				
給水用ポリエチレン管 EFプラグ付きサドル φ100×φ50		個			
	1				
給水用ポリエチレン管 EFソケット φ50		個			
	3				
給水用ポリエチレン管 EF90°エルボ φ50		個			
	2				
PE挿し口付きボールバルブ φ50		個			
	1				
乙止水栓篭 塩化ビニル製 φ100×H450~600スライト式		個			
	1				
PVジョイント φ50 異種管用継手 ホリ管・塩化ビニル管用メカニカル形		個			
	1				
硬質塩化ビニル管 TSキャップ HI φ50		個			
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み ポリエチレン管, 50mm, 100mm, 無	1	箇所			第38号施工表
ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 50mm, 無	4.5	m			第35号施工表
ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 50mm, 2口継手(標準), 無	3	箇所			第37号施工表
ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 50mm, 1口継手, 無	2	箇所			第45号施工表
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設継手工 50mm, 無	1	口			第46号施工表 φ 50以下
ポリエチレン管切断工 50mm, 無	4	口			第36号施工表
硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 50mm, 無, 無	1	口			第47号施工表 φ 25mm
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 50mm, 無	1	口			第48号施工表
硬質塩化ビニル管切断 50mm, 無	2	口			第49号施工表
止水栓取付け 全工程, PP用, 50mm, 無	1	箇所			第50号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工 材工共		m			第23号特殊施工
	4				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	6	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.02	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
バックホ舗装版直接掘削・積込 10cm超え15cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	2.0	m2			第10号施工表
As殻運搬処理	0.2	m3			第3号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	1.0	m3			第14号施工表
発生土運搬処理	1.0	m3			第4号特殊施工
掘削 土砂, 現場制約あり	0.3	m3			第4号施工P
人力積込 土砂	0.3	m3			第5号施工P
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	0.7	m3			第6号特殊施工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻（機械投入人力転圧）		m3			第27号特殊施工
	0.6				
下層路盤工（t=26cm） 3 層，1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40，26 m3/100m2		m2			第33号施工表
	2.0				
上層路盤工（t=35cm） 4 層，1.8m未満，再生粒度調整碎石 RM-40，35 m3/100m2		m2			第34号施工表
	2.0				
舗装工(人力) 70 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物，プライムコート(PK-3)，有		m2			第21号施工表
	2.0				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
給水用ポリエチレン管 直管 φ25 L=5000		本			
	1				
給水用ポリエチレン管 EFプラグ付きサドル φ100×φ25		個			
	1				
給水用ポリエチレン管 EFソケット φ25		個			
	3				
給水用ポリエチレン管 EF90° エルボ φ25		個			
	2				
PE挿し口付きボールバルブ φ25		個			
	1				
乙止水栓篭 塩化ビニル製 φ100×H450~600スライト式		個			
	1				
硬質塩化ビニル管 TSキャップ HI φ20		個			
	1				
PVジョイント φ25 異種管用継手 ホリ管・塩化ビニル管用メカニカル形		個			
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み ポリエチレン管, 25mm, 100mm, 無	1	箇所			第51号施工表
ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 25mm, 無	4.5	m			第52号施工表
ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 25mm, 2口継手(標準), 無	3	箇所			第53号施工表
ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 25mm, 1口継手, 無	2	箇所			第54号施工表
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設継手工 50mm, 無	1	口			第46号施工表 φ 50以下
硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 50mm, 無, 無	1	口			第47号施工表 φ 25mm
ポリエチレン管切断工 25mm, 無	4	口			第55号施工表
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 20mm, 無	1	口			第56号施工表
硬質塩化ビニル管切断 20mm, 無	2	口			第57号施工表
止水栓取付け 全工程, PP用, 25mm, 無	1	箇所			第58号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工 材工共		m			第23号特殊施工
	4				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	6	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.02	m ³			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
バックホ舗装版直接掘削・積込 10cm超え15cm以下, クロー型山 積0.28m ³ , 排出ガス対策型(第2次基準 値)	2	m ²			第10号施工表
As殻運搬処理	0.2	m ³			第3号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m ³ , 排出ガス対策 型(第2次基準値)	2	m ³			第14号施工表
発生土運搬処理	2	m ³			第4号特殊施工
掘削 土砂, 現場制約あり	0.1	m ³			第4号施工P
管路埋戻 (機械投入人力転圧)	0.4	m ³			第27号特殊施工
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	0.6	m ³			第6号特殊施工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工 (t=26cm)		m2			第33号施工表
3 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーレン RC-40, 26 m3/100m2	2.0				
上層路盤工 (t=35cm)		m2			第34号施工表
4 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 35 m3/100m2	2.0				
舗装工(人力)		m2			第21号施工表
70 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物, プライムコート(PK-3), 有	2.0				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 K形 管帽 φ150 (特殊押輪・合金ボルト・ナット・芯 出用ゴム輪共)	2	個			
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械 150mm, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標 準), 無	100	m			第59号施工表
鋳鉄管(撤去)切断 鋳鉄(FC), エンジンカッター使用, 150mm	21	口			第60号施工表
鋳鉄管布設 マニカ継手接合 150mm, 離脱防止継手 及びU形φ700-1200, 特殊押輪, 6 本, 6 本, 有, 無	2	口			第61号施工表
鋳鉄管等運搬・処分	1	式			第33号特殊施工
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 撤去, 150mm, クレーン付トラッ 74t積2.9t吊(標準), 無	2	基			第64号施工表
ねじ式弁筐設置 撤去, A・B形 1号, 有	2	箇所			第65号施工表
消火栓設置 撤去, 機械施工(標準), 地下式 単 口, 無	1	箇所			第66号施工表
鉄蓋撤去	1	箇所			第34号特殊施工
レジンコンクリート製ボックス撤去 円形3号 調整リングH50、上 部H200、下部H200、底版H40	1	箇所			第35号特殊施工
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	200	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.6	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
バックホ舗装版直接掘削・積込 10cm超え15cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	60	m2			第10号施工表
As殻運搬処理	7.2	m3			第3号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	70	m3			第14号施工表
発生土運搬処理	70	m3			第4号特殊施工
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	40	m3			第6号特殊施工
下層路盤工 (t=26cm) 3 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーレン RC-40, 26 m3/100m2	60	m2			第33号施工表

第26号一位代価表

管路土工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工 (t=35cm)		m ²			第34号施工表
4 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 35 m ³ /100m ²	60				
舗装工(人力)		m ²			第21号施工表
70 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物, プライムコート(PK-3), 有	60				
合 計		m			
	(1		当り		

第27号一位代価表

既設管撤去工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 K形 管帽 φ100 (特殊押輪・合金ボルト・ナット・芯出用ゴム輪共)	2	個			
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械 100mm, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	100	m			第69号施工表
鋳鉄管(撤去)切断 鋳鉄(FC), エンジンカッター使用, 100mm	21	口			第70号施工表
鋳鉄管布設 メカニカル継手接合 100mm, 離脱防止継手及びU形φ700-1200, 特殊押輪, 6本, 6 本, 有, 無	2	口			第71号施工表
鋳鉄管等運搬・処分	1	式			第33号特殊施工
合 計		m			
	(1		当り		

春日部市

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 撤去, 100mm以下, クレン付トラッ 74t積2.9t吊(標準), 無	2	基			第72号施工表
ねじ式弁筐設置 撤去, A・B形 1号, 有	2	箇所			第65号施工表
消火栓設置 撤去, 機械施工(標準), 地下式 単 口, 無	1	箇所			第66号施工表
鉄蓋撤去	1	箇所			第34号特殊施工
レジンコンクリート製ボックス撤去 円形 3 号 調整リングH50、上 部H200、下部H200、底版H40	1	箇所			第35号特殊施工
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	200	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.6	m ³			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
バックホ舗装版直接掘削・積込 10cm超え15cm以下, クロー型山 積0.28m ³ , 排出ガス対策型(第2次基準 値)	60	m ²			第10号施工表
As殻運搬処理	7.2	m ³			第3号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m ³ , 排出ガス対策 型(第2次基準値)	70	m ³			第14号施工表
発生土運搬処理	70	m ³			第4号特殊施工
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	40	m ³			第6号特殊施工
下層路盤工 (t=26cm) 3 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーレン RC-40, 26 m ³ /100m ²	60	m ²			第18号施工表

第29号一位代価表

管路土工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工 (t =35cm)		m ²			第20号施工表
4 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 35 m ³ /100m ²	60				
舗装工(人力)		m ²			第21号施工表
70 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒度 アスファルト混合物, プライムコート(PK-3), 有	60				
合 計		m			
	(1		当り		

第30号一位代価表

管弁類材料費

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮止水 (エアバック) 塩化ビニル管 φ 100		組			
	1				
合 計		箇所			

第31号一位代価表

管布設工

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮止水工 (エアバック) 塩化ビニル管 φ 100 昼間		箇所			
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	5	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.01	m3			
バックホ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	2	m2			第73号施工表
As殻運搬処理	0.1	m3			第3号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	3	m3			第14号施工表
発生土運搬処理	3	m3			第4号特殊施工
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	2	m3			第6号特殊施工
下層路盤工 (t=26cm) 3 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーレン RC-40, 26 m3/100m2	2	m2			第18号施工表
上層路盤工 (t=35cm) 4 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 35 m3/100m2	2	m2			第20号施工表

第32号一位代価表

管路土工

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装工(人力)		m ²			第21号施工表
70 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物, プライムコート(PK-3), 有	2				
合 計		箇所			

第33号一位代価表

土留工 2.0m (1段)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)		m			第74号施工表
2.0m以下, クローラ型山積0.28m ³ , 排出ガス対策型(第2次基準値)	1				
軽量鋼矢板引抜工(機械施工)		m			第75号施工表
2.0m以下, ハックホ 山積0.28m ³ , 排出ガス対策型(第2次基準値)	1				
支保材(軽量金属製)設置・撤去工		m			第76号施工表
設置+撤去, 1段(2.0m以下), 水圧式ハイブポート	1				
軽量鋼矢板賃料		t			第60号特殊施工
	0.188				
支保材(軽量金属製)賃料		式			第61号特殊施工
	1				
合 計		式			

第34号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

第9501号一位代価表

図面作成

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
主任技師		人			
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
技師 (C)		人			
技術員		人			
合 計		式			

第9502号一位代価表

数量計算

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
主任技師		人			
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
技師 (C)		人			
技術員		人			
合 計		式			

第9503号一位代価表

通水試験

2,000.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(径800mm以下) 無(既設管と連絡して給水車不要), 無		日			第77号施工表
合 計		m			
	(1		当り		

春日部市

第9504号一位代価表

仮設材等運搬（往路）

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 2 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第78号施工表
	100				
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分)		t			第79号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第9505号一位代価表

仮設材等運搬（復路）

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 2 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第78号施工表
	100				
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分)		t			第79号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 10.00 m 当り

(WJ105030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100mm
J02	継手口	1口継手
J03	配管工労務単価補正	無

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100mm
J02	継手口	2口継手(標準)
J03	配管工労務単価補正	無

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(メカニカル継手)布設継手工 1.00 口 当り

(WJ105050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 RR継手工

1.00 口 当り

(WJ104030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称
J01 呼び径
J02 離脱防止金具の使用の有無
J03 配管工労務単価補正

入力名称
100mm
有
無

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 仕切弁・パタフライ弁設置(縦・横)人力

1.00 基 当り

(WJ108030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 呼び径
J03 配管工労務単価補正

入力名称
設置
100mm
無

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) ねじ式弁篋設置

1.00 箇所 当り

(WJ108130)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ねじ式弁篋種類	A・B形 1号
J03	底版の有無	有

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管布設 管明示テープ工

100.00 m 当り

(WJ105060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	φ100mm

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 管明示シート工

100.00 m 当り

(WJ102140)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ舗装版直接掘削・積込

100.00 m2 当り

(WJ501040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)		時間			第11号施工表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 舗装厚
J02 バックホウ機種
J03 バックホウ規格

入力名称
10cm超え15cm以下
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 時間 当り

(WJ501041)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	時間	当り		

条件名称
J01 バックホウ機種
J02 バックホウ規格

入力名称
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 発生土・As塊・Co塊処理

10.00 m3 当り

(WJ501030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転 4t 良好		日			第13号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	As塊・Co塊(無筋)
J02	ダンプトラック規格	4t積
J03	積込機種	バックホ山積0.28m3
J04	DID区間の有無	有
J12	運搬距離(4t)山積0.28m3 DID有	9.0km以下
J19	タイヤ損耗費	良好
J20	処分費計上の有無	無

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) ダンプトラック運転 4t

1.00 日 当り

(WJ501031)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	タイヤ損耗費	良好

春日部市

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ掘削積込

100.00 m3 当り

(WJ501010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)		時間			第15号施工表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 バックホウ機種
J02 バックホウ規格

入力名称
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 時間 当り

(WJ501013)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	時間	当り		

条件名称
J01 バックホウ機種
J02 バックホウ規格

入力名称
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) 発生土・As塊・Co塊処理

10.00 m3 当り

(WJ501030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転 4t 良好		日			第13号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	土砂
J02	ダンプトラック規格	4t積
J03	積込機種	バックホ山積0.28m3
J04	DID区間の有無	有
J12	運搬距離(4t)山積0.28m3 DID有	9.0km以下
J19	タ代損耗費	良好
J20	処分費計上の有無	無

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) タンパ 運転

1.00 日 当り

(WJ501022)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) 路盤工

100.00 m2 当り

(WJ501050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	33.020	m3			
タンパ 運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 施工層数
J02 施工幅
J03 路盤材料
J04 路盤材設計量

入力名称
3 層
1.8m未満
再生クラッシャーラン RC-40
26 m3/100m2

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) タンパ 運転

1.00 日 当り

(WJ501052)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日			
合 計	1	日	当り		

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表) 路盤工

100.00 m2 当り

(WJ501050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	44.450	m3			
クハ° 運転		日			第19号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 施工層数
J02 施工幅
J03 路盤材料
J04 路盤材設計量

入力名称
4 層
1.8m未満
再生粒度調整碎石 RM-40
35 m3/100m2

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表) 舗装工(人力)

100.00 m2 当り

(WJ501080)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
アスファルト混合物	17.602	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ロー運転		日			第22号施工表
振動コンパクタ運転		日			第23号施工表
諸雑費(その他材料)(率)	1	式			
諸雑費(率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 1層当り仕上り厚
J02 歩車道区分
J03 アスファルト混合物
J04 瀝青材料
J05 砂の散布有無

入力名称
70 mm
車道及び路肩
粗粒度及び密粒度アスファルト混合物
プライムコート(PK-3)
有

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) 振動ローラ運転

1.00 日 当り

(WJ501081)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
軽油		L			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表) 振動コンパクタ運転

1.00 日 当り

(WJ501082)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 10.00 m 当り

(WJ105030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0025 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm
J02	継手口	1口継手
J03	配管工労務単価補正	無

第 0026 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm
J02	継手口	2口継手(標準)
J03	配管工労務単価補正	無

第 0027 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(メカニカル継手)布設継手工 1.00 口 当り

(WJ105050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0028 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 RR継手工

1.00 口 当り

(WJ104030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称
 J01 呼び径
 J02 離脱防止金具の使用の有無
 J03 配管工労務単価補正

入力名称
 75mm
 有
 無

第 0029 号 一位代価表(施工歩掛表) 仕切弁・パタフライ弁設置(縦・横)人力

1.00 基 当り

(WJ108030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	基	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 呼び径
 J03 配管工労務単価補正

入力名称
 設置
 75mm
 無

第 0030 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管布設 管明示テープ工 100.00 m 当り

(WJ105060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

条件名称 入力名称
J01 呼び径 ϕ 75mm

第 0031 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 10.00 m 当り

(WJ105030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

条件名称 入力名称
J01 呼び径 75mm
J02 配管工労務単価補正 無

第 0032 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管切断

1.00 口 当り

(WJ107070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称
J01 呼び径
J02 配管工労務単価補正

入力名称
75mm
無

第 0033 号 一位代価表(施工歩掛表) 路盤工

100.00 m2 当り

(WJ501050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	33.020	m3			
クハ° 運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 施工層数
J02 施工幅
J03 路盤材料
J04 路盤材設計量

入力名称
3 層
1.8m未満
再生クラッシャーラン RC-40
26 m3/100m2

第 0034 号 一位代価表(施工歩掛表) 路盤工

100.00 m2 当り

(WJ501050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	44.450	m3			
クハ° 運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 施工層数
J02 施工幅
J03 路盤材料
J04 路盤材設計量

入力名称
4 層
1.8m未満
再生粒度調整碎石 RM-40
35 m3/100m2

第 0035 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工

10.00 m 当り

(WJ105030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径
J02 配管工労務単価補正

入力名称
50mm
無

第 0036 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管切断

1.00 口 当り

(WJ107070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称
J01 呼び径
J02 配管工労務単価補正

入力名称
50mm
無

第 0037 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工

1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 呼び径
J02 継手口
J03 配管工労務単価補正

入力名称
50mm
2口継手(標準)
無

第 0038 号 一位代価表(施工歩掛表) サドル分水栓建込み

1.00 箇所 当り

(WJ504010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	配水管種	ポリエチレン管
J02	分水栓呼び径	50mm
J03	配水管呼び径	100mm
J04	配管工労務単価補正	無

第 0039 号 一位代価表(施工歩掛表) 仕切弁・パタフライ弁設置(縦・横)人力

1.00 基 当り

(WJ108030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	呼び径	50mm
J03	配管工労務単価補正	無

100.00 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

第 0041 号 一位代価表(施工歩掛表) サル分水栓建込み 1.00 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

春日部市

第 0042 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管布設 フランジ継手接合

1.00 口 当り

(WJ102050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
ボルト	4.000	本			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

J01 条件名称
 J02 管の規格
 J03 呼び径
 配管工労務単価補正

入力名称
 JWWA 7.5K
 75(80)mm
 無

第 0043 号 一位代価表(施工歩掛表) 消火栓設置

1.00 箇所 当り

(WJ108070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4t級 吊能力2.9t		時間			第44号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	施工条件	機械施工(標準)
J03	消火栓規格	地下式 単口
J04	配管工労務単価補正	無

第 0044 号 一位代価表(施工歩掛表) トラック[クレーン装置付]ベーストラック4t級 吊能力2.9t

1.00 時間 当り

(WJ802013)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		hr			
合 計	1	時間	当り		

第 0045 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50mm
J02	継手口	1口継手
J03	配管工労務単価補正	無

第 0046 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(メカニカル継手)布設継手工 1.00 口 当り

(WJ105050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0047 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 RR継手工

1.00 口 当り

(WJ104030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称
 J01 呼び径
 J02 離脱防止金具の使用の有無
 J03 配管工労務単価補正

入力名称
 50mm
 無
 無

第 0048 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工

2.00 口 当り

(WJ104020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称
 J01 呼び径
 J02 配管工労務単価補正

入力名称
 50mm
 無

第 0049 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管切断

1.00 口 当り

(WJ107060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称
J01 呼び径
J02 配管工労務単価補正

入力名称
50mm
無

第 0050 号 一位代価表(施工歩掛表) 止水栓取付け

1.00 箇所 当り

(WJ504020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 取付け区分
J02 止水栓種類
J03 呼び径
J04 配管工労務単価補正

入力名称
全工程
PP用
50mm
無

第 0051 号 一位代価表(施工歩掛表) サドル分水栓建込み

1.00 箇所 当り

(WJ504010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	配水管種	ポリエチレン管
J02	分水栓呼び径	25mm
J03	配水管呼び径	100mm
J04	配管工労務単価補正	無

第 0052 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工

10.00 m 当り

(WJ105030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	25mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0053 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	25mm
J02	継手口	2口継手(標準)
J03	配管工労務単価補正	無

第 0054 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	25mm
J02	継手口	1口継手
J03	配管工労務単価補正	無

第 0055 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管切断

1.00 口 当り

(WJ107070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称
J01 呼び径
J02 配管工労務単価補正

入力名称
25mm
無

第 0056 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工

2.00 口 当り

(WJ104020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称
J01 呼び径
J02 配管工労務単価補正

入力名称
20mm
無

第 0057 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管切断

1.00 口 当り

(WJ107060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	20mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0058 号 一位代価表(施工歩掛表) 止水栓取付け

1.00 箇所 当り

(WJ504020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	取付け区分	全工程
J02	止水栓種類	PP用
J03	呼び径	25mm
J04	配管工労務単価補正	無

第 0059 号 一位代価表(施工歩掛表) 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械 10.00 m 当り

(WJ109060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック4t級 吊能力2.9t		時間			第44号施工表
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	150mm
J02	使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)
J08	配管工労務単価補正	無

第 0060 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管(撤去)切断 1.00 口 当り

(WJ109010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
カッター損料		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	撤去管材質	鋳鉄(FC)
J02	カッター種類	エンジンカッター使用
J03	呼び径	150mm

第 0061 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管布設 カニカル継手接合 1.00 口 当り

(WJ102030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称	入力名称
J01 呼び径	150mm
J02 継手区分	離脱防止継手及びU形 φ 700-1200
J05 押輪区分	特殊押輪
J06 押しボルト本数	6 本
J07 T頭ボルト本数	6 本
J08 非耐震継手の耐震型補強金具	有
J09 配管工労務単価補正	無

第 0062 号 一位代価表(施工歩掛表) スクラップ 1.00 t 当り

(SS002929)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ ヘビーH1	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 適用	ヘビーH1

第 0063 号 一位代価表(施工歩掛表) 準備費(運搬費用積上げ分) 1.00 式 当り

(WB010160)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運搬費用	1.000	式			
合 計	1	式	当り		

第 0064 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型)

1.00 基 当り

(WJ108010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック4t級 吊能力2.9t		時間			第44号施工表
合 計	1	基	当り		

J01 条件名称

J02 作業区分

J04 呼び径

J10 使用機械

J10 配管工労務単価補正

入力名称

撤去

150mm

クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)

無

第 0065 号 一位代価表(施工歩掛表) ねじ式弁筐設置

1.00 箇所 当り

(WJ108130)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	箇所	当り		

J01 条件名称

J02 作業区分

J02 ねじ式弁筐種類

J03 底版の有無

入力名称

撤去

A・B形 1号

有

第 0066 号 一位代価表(施工歩掛表) 消火栓設置

1.00 箇所 当り

(WJ108070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック4t級 吊能力2.9t		時間			第44号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	撤去
J02	施工条件	機械施工(標準)
J03	消火栓規格	地下式 単口
J04	配管工労務単価補正	無

第 0067 号 一位代価表(施工歩掛表) 発生土・As塊・Co塊処理

10.00 m3 当り

(WJ501030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転 4t 良好		日			第68号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	As塊・Co塊(無筋)
J02	ダンプトラック規格	4t積
J03	積込機種	バックホウ山積0.28m3
J04	DID区間の有無	有
J12	運搬距離(4t)山積0.28m3 DID有	9.0km以下
J19	クレーン損耗費	良好
J20	処分費計上の有無	無

春日部市

第 0068 号 一位代価表(施工歩掛表) ダンプトラック運転 4t

1.00 日 当り

(WJ501031)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			夜間
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 タイヤ損耗費

入力名称
良好

第 0069 号 一位代価表(施工歩掛表) 撤去管吊上積込(铸铁管) 機械

10.00 m 当り

(WJ109060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4t級 吊能力2.9t		時間			第44号施工表
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径
J02 使用機械
J08 配管工労務単価補正

入力名称
100mm
クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)
無

春日部市

第 0070 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管(撤去)切断

1.00 口 当り

(WJ109010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
カッター損料		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称
J01 撤去管材質
J02 カッター種類
J03 呼び径

入力名称
鋳鉄(FC)
エンジンカッター使用
100mm

第 0071 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管布設 カニカル継手接合

1.00 口 当り

(WJ102030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称	入力名称
J01 呼び径	100mm
J02 継手区分	離脱防止継手及びU形 φ 700-1200
J05 押輪区分	特殊押輪
J06 押しボルト本数	6 本
J07 T頭ボルト本数	6 本
J08 非耐震継手の耐震型補強金具	有
J09 配管工労務単価補正	無

第 0072 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型)

1.00 基 当り

(WJ108010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4t級 吊能力2.9t		時間			第44号施工表
合 計	1	基	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	撤去
J02 呼び径	100mm以下
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)
J10 配管工労務単価補正	無

第 0073 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホフ舗装版直接掘削・積込

100.00 m2 当り

(WJ501040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホフ運転 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)		時間			第11号施工表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 舗装厚
J02 バックホフ機種
J03 バックホフ規格

入力名称
0cm超え10cm以下
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0074 号 一位代価表(施工歩掛表) 軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 100.00 m 当り

(WJ101021)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 クローラ型山積0.28m3，排出ガス対策型(第2次基準値)		時間			第15号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 バックホ機種
J03 バックホ規格

入力名称
2.0m以下
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0075 号 一位代価表(施工歩掛表) 軽量鋼矢板引抜工(機械施工)

100.00 m 当り

(WJ101022)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)		時間			第15号施工表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 使用機械
J05 バックホ規格

入力名称
2.0m以下
バックホ 山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0076 号 一位代価表(施工歩掛表) 支保材(軽量金属製)設置・撤去工

100.00 m 当り

(WJ101050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
腹起し材質料	1.000	式			
切梁材質料	1.000	式			
水圧ポンプ賃料	1.000	式			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 設置段数(掘削深)
J03 切梁材種別

入力名称
設置+撤去
1段(2.0m以下)
水圧式ハブポンプ

第 0077 号 一位代価表(施工歩掛表) 通水試験工(径800mm以下)

1.00 日 当り

(WJ401010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	給水車注水有無	無(既設管と連絡して給水車不要)
J02	配管工労務単価補正	無

第 0078 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	発注機関区分	関東・中部・近畿
J02	片道運搬距離(実数入力)	2 km
J04	製品長区分	12m以内
J05	運搬割増率	各種(実数入力)
J06	運搬割増率(実数入力)	0
J07	その他の諸料金の有無	無

第 0079 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積み取卸し費

1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積み、取卸し費(仮設材等)	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
積み、取卸し(片道分)

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 管明示テープ工 φ100
PJ1015

材工共 4箇所/本 天端明示無 100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管布設 管明示テープ工 φ100mm	m				第8号施工表
		100			
管明示テープ 年号入り W30	m				
		47.1			
合 計	1	m	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 管明示シート工
PJ1020

材工共 100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工	m				第9号施工表
		100			
明示シート 市名・市章・連絡先入り W150 2倍折込	m				
		100			
合 計	1	m	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) As殻運搬処理
PJ0030

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
As塊運搬処理 As塊・Co塊(無筋), 4t積, ハック材山 積0.28m3, 有, 9.0km以下, 良好, 無	m3				第12号施工表
		100			
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	t				
		235			
合 計	1	m3	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 発生土運搬処理
PJ1060

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬処理 土砂，4t積，バックホウ山 積0.28m3，有，9.0km以下，良好，無	m3				第16号施工表
		100			
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山	m3				
		100			
合 計	1	m3	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 管路埋戻（機械投入人力転圧）
PJ0010

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3				第2号施工 P
		100			
石灰改良土 最大粒径20mm 締固換算値1.25	m3				
		125			
合 計	1	m3	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) 管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)
PJ0020 100,000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホ運転 クロー型山積0.28m3、排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				第15号施工表
タンク 運転	日				第17号施工表
石灰改良土 最大粒径20mm 締固換算値1.25	m3				
		125			
合 計	1	m3	当り		

第 0015 号 一位代価表(特殊施工単価) 管明示テープ 工 φ 100
PJ1016 材工共 4箇所/本 天端明示無 100,000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管布設 管明示テープ 工 φ 75mm	m				第30号施工表
		100			
管明示テープ 年号入り W30	m				
		33.9			
合 計	1	m	当り		

第 0021 号 一位代価表(特殊施工単価) 鉄蓋設置
PJ0490

消火栓用 円形 3 号 500mm

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費（まるめ）	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0022 号 一位代価表(特殊施工単価) レジンコンクリート製ボックス設置
PJ0180

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0023 号 一位代価表(特殊施工単価) 管明示シート工
PJ0070

材工共

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工	m				第9号施工表
		100			
明示シート 市名・市章・連絡先入り W150 2倍折込	m				
		100			
合 計	1	m	当り		

第 0027 号 一位代価表(特殊施工単価) 管路埋戻 (機械投入人力転圧)
PJ0040

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3				第2号施工 P
		100			
石灰改良土 最大粒径20mm 締固換算値1.25	m3				
		125			
合 計	1	m3	当り		

第 0033 号 一位代価表(特殊施工単価) 鋳鉄管等運搬・処分
PJ0160

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ ヘビーH1	t				第62号施工表
		3.1			
貨物自動車運搬	式				第63号施工表 距離 片 道10kmまで 車 種4t
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0034 号 一位代価表(特殊施工単価) 鉄蓋撤去
PJ0330

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費（まるめ）	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0035 号 一位代価表(特殊施工単価) レジコンクリート製ボックス撤去
PJ0340
円形 3 号 調整リングH50、上部H200、下部H200、底版H40

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 円形 3 号 調整リング φ 500	人				
普通作業員 円形 3 号 上部 φ 500	人				
普通作業員 円形 3 号 下部 φ 500	人				
普通作業員 円形 3 号 底版 φ 500	人				
諸雑費（まるめ）	式				
		1			
Con殻運搬・処分	m3				第36号特殊施工
		0.08			
合 計	1	箇所	当り		

第 0036 号 一位代価表(特殊施工単価) Con殻運搬・処分
PJ0350

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土・As塊・Co塊処理 As塊・Co塊(無筋), 4t積, バックホウ山積0.28m3, 有, 9.0km以下, 良好, 無	m3				第67号施工表
		100			
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	t				
		235			
合 計	1	m3	当り		

第 0043 号 一位代価表(特殊施工単価) 管明示テープ工 φ 50
PJ1017

材工共 4箇所/本 天端明示無

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管布設 管明示テープ工 φ 50mm	m				第40号施工表
		100			
管明示テープ 年号入り W30	m				
		100			
合 計	1	m	当り		

第 0060 号 一位代価表(特殊施工単価) 軽量鋼矢板賃料
PJ0555

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型) 90日以内	日				
軽量鋼矢板 修理費及び損耗費 補助工法：無	補正率				
		1			
合 計	1	t	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材質料 1段 (2.0m以下)	本・日				
腹起し材損料	本				
		2			
切梁材質料 水圧式ホート	本・日				
切梁材損料	本				
		2			
水圧ポンプ賃料	台・日				
水圧ポンプ損料	台				
合 計	1	式	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	アスファルト舗装版厚	15cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 9.570%, 労86.790%, 材 3.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		8.96		K1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.61		K2
普通作業員		53.01		R1
特殊作業員		25.36		R2
運転手(特殊)		8.42		R3
軽油		2.8		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工方法

入力名称
最大埋戻幅1m未満

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 1 孔 当り
(CB224430) 施工P(機 3.010%, 労67.450%, 材29.540%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		1.54		K1
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		0.91		K2
特殊作業員		38.7		R1
普通作業員		10.54		R2
土木一般世話役		5.61		R3
ダイヤモンドビット 77.4mmスタンダード		26.49		Z1
ガソリン レギュラー		2.48		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	削孔径	64mm以上77mm未満
	削孔深さ	50mm以上200mm未満

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 掘削 1 m3 当り

(CB210100) 施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂
J02	施工方法	現場制約あり

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 人力積込 1 m3 当り

(CB210830) 施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質等区分	土砂

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 100mm, 無	m		WJ105030
第0002号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 100mm, 1口継手, 無	箇所		WJ105040
第0003号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 100mm, 2口継手(標準), 無	箇所		WJ105040
第0004号施工表	ポリエチレン管(メカニカル継手)布設継手工 100mm, 無	口		WJ105050
第0005号施工表	硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 100mm, 有, 無	口		WJ104030
第0006号施工表	仕切弁・ハタフライ弁設置(縦・横)人力 設置, 100mm, 無	基		WJ108030
第0007号施工表	ねじ式弁筐設置 設置, A・B形 1号, 有	箇所		WJ108130
第0008号施工表	ポリエチレン管布設 管明示テープ工 φ 100mm	m		WJ105060
第0009号施工表	管明示シート工	m		WJ102140
第0010号施工表	バックホウ舗装版直接掘削・積込 10cm超え15cm以下, クローラ型山積0.28m ³ , 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ²		WJ501040
第0011号施工表	バックホウ運転 クローラ型山積0.28m ³ , 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		WJ501041

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	発生土・As塊・Co塊処理 As塊・Co塊(無筋), 4t積, バックホウ山積0.28m3, 有, 9.0km以下, 良好, 無	m3		WJ501030
第0013号施工表	ダンプトラック運転 4t 良好	日		WJ501031
第0014号施工表	バックホウ掘削積込 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3		WJ501010
第0015号施工表	バックホウ運転 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		WJ501013
第0016号施工表	発生土・As塊・Co塊処理 土砂, 4t積, バックホウ山積0.28m3, 有, 9.0km以下, 良好, 無	m3		WJ501030
第0017号施工表	タンパ 運転	日		WJ501022
第0018号施工表	路盤工 3 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 26 m3/100m2	m2		WJ501050
第0019号施工表	タンパ 運転	日		WJ501052
第0020号施工表	路盤工 4 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 35 m3/100m2	m2		WJ501050
第0021号施工表	舗装工(人力) 70 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物, フライムコト(PK-3), 有	m2		WJ501080
第0022号施工表	振動ロー運転	日		WJ501081

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0023号施工表	振動コンパクタ運転	日		WJ501082
第0024号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 75mm, 無	m		WJ105030
第0025号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 75mm, 1口継手, 無	箇所		WJ105040
第0026号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 75mm, 2口継手(標準), 無	箇所		WJ105040
第0027号施工表	ポリエチレン管(メカニカル継手)布設継手工 75mm, 無	口		WJ105050
第0028号施工表	硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 75mm, 有, 無	口		WJ104030
第0029号施工表	仕切弁・バクタライ弁設置(縦・横)人力 設置, 75mm, 無	基		WJ108030
第0030号施工表	ポリエチレン管布設 管明示テープ工 φ 75mm	m		WJ105060
第0031号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 75mm, 無	m		WJ105030
第0032号施工表	ポリエチレン管切断 75mm, 無	口		WJ107070
第0033号施工表	路盤工 3 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 26 m3/100m2	m2		WJ501050

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0034号施工表	路盤工 4 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 35 m ³ /100m ²	m ²		WJ501050
第0035号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 50mm, 無	m		WJ105030
第0036号施工表	ポリエチレン管切断 50mm, 無	口		WJ107070
第0037号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 50mm, 2口継手(標準), 無	箇所		WJ105040
第0038号施工表	サドル分水栓建込み ポリエチレン管, 50mm, 100mm, 無	箇所		WJ504010
第0039号施工表	仕切弁・バタフライ弁設置(縦・横)人力 設置, 50mm, 無	基		WJ108030
第0040号施工表	ポリエチレン管布設 管明示テープ工 φ 50mm	m		WJ105060
第0041号施工表	サドル分水栓建込み ポリエチレン管, 50mm, 75mm, 無	箇所		WJ504010
第0042号施工表	铸铁管布設 フランジ継手接合 JWWA 7.5K, 75(80)mm, 無	口		WJ102050
第0043号施工表	消火栓設置 設置, 機械施工(標準), 地下式 単 口, 無	箇所		WJ108070
第0044号施工表	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4t級 吊能 力2.9t	時間		WJ802013

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0045号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 50mm, 1口継手, 無	箇所		WJ105040
第0046号施工表	ポリエチレン管(メカニカル継手)布設継手工 50mm, 無	口		WJ105050
第0047号施工表	硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 50mm, 無, 無	口		WJ104030
第0048号施工表	硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 50mm, 無	口		WJ104020
第0049号施工表	硬質塩化ビニル管切断 50mm, 無	口		WJ107060
第0050号施工表	止水栓取付け 全工程, PP用, 50mm, 無	箇所		WJ504020
第0051号施工表	ナール分水栓建込み ポリエチレン管, 25mm, 100mm, 無	箇所		WJ504010
第0052号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 25mm, 無	m		WJ105030
第0053号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 25mm, 2口継手(標準), 無	箇所		WJ105040
第0054号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 25mm, 1口継手, 無	箇所		WJ105040
第0055号施工表	ポリエチレン管切断 25mm, 無	口		WJ107070

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0056号施工表	硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 20mm, 無	口		WJ104020
第0057号施工表	硬質塩化ビニル管切断 20mm, 無	口		WJ107060
第0058号施工表	止水栓取付け 全工程, PP用, 25mm, 無	箇所		WJ504020
第0059号施工表	撤去管吊上積込(铸铁管) 機械 150mm, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	m		WJ109060
第0060号施工表	铸铁管(撤去)切断 铸铁(FC), エンジンカッター使用, 150mm	口		WJ109010
第0061号施工表	铸铁管布設 マニカル継手接合 150mm, 離脱防止継手及びU形φ700-1200, 特殊押輪, 6本, 6本, 有, 無	口		WJ102030
第0062号施工表	スクラップ ヘビーH1	t		SS002929
第0063号施工表	準備費(運搬費用積上げ分)	式		WB010160
第0064号施工表	铸铁製仕切弁設置(縦・横型) 撤去, 150mm, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	基		WJ108010
第0065号施工表	ねじ式弁筐設置 撤去, A・B形 1号, 有	箇所		WJ108130
第0066号施工表	消火栓設置 撤去, 機械施工(標準), 地下式 単口, 無	箇所		WJ108070

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0067号施工表	発生土・As塊・Co塊処理 As塊・Co塊(無筋), 4t積, バックホウ山積0.28m3, 有, 9.0km以下, 良好, 無	m3		WJ501030
第0068号施工表	ダンプトラック運転 4t 良好	日		WJ501031
第0069号施工表	撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械 100mm, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	m		WJ109060
第0070号施工表	鑄鉄管(撤去)切断 鑄鉄(FC), エンジンカッター使用, 100mm	口		WJ109010
第0071号施工表	鑄鉄管布設 マニカル継手接合 100mm, 離脱防止継手及びU形φ700-1200, 特殊押輪, 6 本, 6 本, 有, 無	口		WJ102030
第0072号施工表	鑄鉄製仕切弁設置(縦・横型) 撤去, 100mm以下, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	基		WJ108010
第0073号施工表	バックホウ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2		WJ501040
第0074号施工表	軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 2.0m以下, クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)	m		WJ101021
第0075号施工表	軽量鋼矢板引抜き工(機械施工) 2.0m以下, バックホウ 山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)	m		WJ101022
第0076号施工表	支保材(軽量金属製)設置・撤去工 設置+撤去, 1段(2.0m以下), 水圧式パイプサポート	m		WJ101050
第0077号施工表	通水試験工(径800mm以下) 無(既設管と連絡して給水車不要), 無	日		WJ401010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0078号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 2 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t		WB010020
第0079号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分)	t		WB010030
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3		CB210410
第0003号施工P	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 64mm以上77mm未満, 50mm以上200mm未満	孔		CB224430
第0004号施工P	掘削 土砂, 現場制約あり	m3		CB210100
第0005号施工P	人力積込 土砂	m3		CB210830

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

R7老朽管(7-65)更新工事(概数設計)

数 量 計 算 書

令 和 7 年 6 月

春日部市上下水道部工務課

目 次

1. 配水管布設工

1－1. HPPE ϕ 100mm 布設工

1－2. HPPE ϕ 75mm 布設工

2. 排泥弁設置工

2－1. 排泥弁設置工 ϕ 100 $\times$ 75mm

2－2. 排泥弁設置工 ϕ 100 $\times$ 50mm

2－3. 排泥弁設置工 ϕ 75 $\times$ 50mm

3. 消火栓設置工

3－1. 消火栓設置工 ϕ 100 $\times$ 75mm

4. 給水管接続工

4－1. 給水管接続工 ϕ 100 $\times$ 50mm (乙止栓まで)

4－2. 給水管接続工 ϕ 100 $\times$ 25mm (乙止栓まで)

5. 附帯工

5－1. 附帯工 DIP ϕ 150mm

5－2. 附帯工 DIP ϕ 100mm

6. 仮止水工

6－1. 仮止水工 VP ϕ 100mm

1-1. HPPE ϕ 100mm 布設工

[illegible]

ϕ 100

数量計算書

布設費 (DP=1.0m : 100m当り)


[illegible]

ϕ 100

数量計算書

土工事費集計表 (DP=1.0m : 100当り)

[illegible]



土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-120 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h 1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量	
										機械掘削		人力	機械
										W×(H-120)×L (m ³)	(会所堀) (m ³)	W×D×L (m ³)	W×h1×L (m ³)
A指定	φ 100	1.000	0.600	1.225	1.105	0.225	0.320	100.000	60.000	66.300		13.500	19.200
試掘工 1箇所	φ 100	1.200	2.000	1.200	1.080	0.225	0.295	2.000	4.000	4.320		0.900	1.180
管控除	φ 100		0.125					100.000				-1.227	
舗装切断				2.0×4 100.0×2		8.0 200.0	208.0						
Asガラ処分工				64.000×0.12 =		7.680							
濁水処分量				208.000×0.284/100 =		0.591							
							計	102.000	64.000	70.620		13.173	20.380

1-2. HPPE ϕ 75mm 布設工

ϕ 75

数量計算書

土工事費集計表 (DP=1.0m : 100当り)


[illegible]

HPPE

φ 75

数量計算書

土工事費 (DP=1.0m : 100m当り)



管径 φ 75

HPPE φ 90

土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-120 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h 1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量	
										機械掘削		人力	機械
										W×(H-120)×L (m ³)	(会所堀) (m ³)	W×D×L (m ³)	W×h1×L (m ³)
A指定	φ 75	1.000	0.600	1.190	1.070	0.190	0.320	100.000	60.000	64.200		11.400	19.200
試掘工 1箇所	φ 75	1.200	2.000	1.200	1.080	0.190	0.330	2.000	4.000	4.320		0.760	1.320
管控除	φ 75		0.090					100.000				-0.636	
舗装切断				2.0×4 100.0×2		8.0 200.0	208.0						
Asガラ処分工				64.000×0.12 =		7.680							
濁水処分量				208.000×0.284/100 =		0.591							
							計	102.000	64.000	68.520		11.524	20.520

2-1. 排泥弁設置工 HPPE $\phi 100 \times 75\text{mm}$
(1箇所当り)

材料費 (DP=1.0m : 1箇所当り)

[illegible]


布設費

[illegible]

土工事費集計表 (DP=1.0m : 1箇所当り)

[illegible]

土工事費 (DP=1.0m : 1箇所当り)



土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-120 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h l (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量	
										機械掘削		人力	機械
										W×(H-120)×L (m ³)	(会所掘) (m ³)	W×D×L (m ³)	W×h l×L (m ³)
一般	φ 75	1.000	0.600	1.193	1.073	0.193	0.320	3.000	1.800	1.931		0.347	0.576
管控除	φ 75		0.063					3.000		-0.009		-0.009	
舗装切断													
Asガラ処分工													
濁水処分量													
							計	3.000	1.800	1.922		0.338	0.576

2-2. 排泥弁設置工 HPPE ϕ 100×50mm
(1箇所当り)

材料費 (DP=0.75m : 1箇所当り)

[illegible]

[illegible]

ϕ 50


数量計算書

土工事費集計表 (DP=1.0m : 1箇所当り)

[illegible]

一般市道部 (A指定路線)

管径 φ 50
HPPE φ 63



土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-120 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h 1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量	
										機械掘削		人力	機械
										W×(H-120)×L (m ³)	(会所堀) (m ³)	W×D×L (m ³)	W×h1×L (m ³)
一般	φ 50	1.000	0.600	1.163	1.043	0.163	0.320	3.000	1.800	1.877		0.293	0.576
管控除	φ 50		0.063					3.000		-0.009		-0.009	
舗装切断													
Asガラ処分工													
濁水処分量													
								計	3.000	1.800	1.868	0.284	0.576

2-3. 排泥弁設置工 HPPE $\phi 75 \times 50\text{mm}$
(1箇所当り)

材料費 (DP=0.75m : 1箇所当り)

[illegible]

布設費

[illegible]

ϕ 50

数量計算書

土工事費集計表 (DP=1.0m : 1箇所当り)

[illegible]

排泥弁HPPE

φ 50


数量計算書

土工事費 (DP=1.0m : 1箇所当り)

一般市道部 (A指定路線)

管径 φ 50

HPPE φ 63



土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-120 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h 1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量	
										機械掘削		人力	機械
										W×(H-120)×L (m ³)	(会所堀) (m ³)	W×D×L (m ³)	W×h1×L (m ³)
一般	φ 50	1.000	0.600	1.163	1.043	0.163	0.320	3.000	1.800	1.877		0.293	0.576
管控除	φ 50		0.063					3.000		-0.009		-0.009	
舗装切断													
Asガラ処分工													
濁水処分量													
								計	3.000	1.800	1.868	0.284	0.576

3-1. 消火栓設置工 $\phi 100 \times 75\text{mm}$ (DP1.0m)
(1箇所当り)

φ100×φ75地下式単口消火栓DP1.0

数量計算書

材料費（1箇所当り）

名 称	形 状 寸 法	数 量					計	
PE挿し口付メカチーブ うずまき型	GF形 φ100×75	1					1	個
地下式単口消火栓	ステンレス製 ナットレス φ75×65	1					1	基
消火栓用補修弁	レバー式 FCD 内外面粉体 φ75×H100	1					1	基
ダクタイル鋳鉄 フランジ短管	GF 7.5K 内面粉体 φ75×250	1					1	個
フランジ用合金(FSA)	GF1号 7.5K φ75	1					1	組
フランジ用合金(FSA)	全面型 布入り 7.5K φ75	2					2	組
消火栓用鉄蓋	円形 市章・管理番号入	1					1	個
円形鉄蓋用 調整リング	H30 φ500	1					1	個
円形鉄蓋用下枠	上部 φ500 H=200mm	1					1	個
円形鉄蓋用下枠	下部 φ500 H=200mm	1					1	個
円形鉄蓋用下枠	底板 H=40mm	1					1	個
フランジ補強金具 補修弁用	φ75×100	1					1	個
管路延長		0.86					0.86	m

4-1. 給水管接続工 $\phi 100 \times 50\text{mm}$ (乙止栓まで施工)
(1箇所当り)


布設費 (φ50 1箇所当り)

[illegible]

土工事費集計表 (φ50 1箇所当り)

[illegible]

土工事費 (φ50 1箇所当り)



土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	人力改良土 (m)	機械改良土 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量	
											機械	人力	人力	機械
											(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
給水管	φ 50	1.000	0.600	1.160	1.040			0.480	3.000	1.800	1.872		0.241	0.623
給水管	φ 50	0.300	0.600	0.460	0.460			0.460	1.000	0.600		0.276	0.276	
舗装切断			3.000×2 =	6.000										
Asガラ処分工			1.8×0.12=	0.216										
濁水処分量		6.000×0.28/100 =	0.017											
								計	4.000	2.400 1.800	1.872	0.276	(改良土) 0.517	0.623

4-2. 給水管接続工 $\phi 100 \times 25\text{mm}$ (乙止栓まで施工)
(1箇所当り)


布設費（1箇所当り）

[illegible]

土工事費集計表（1箇所当り）

[illegible]

土工事費 (φ25 1箇所当り)



土工タイプ*	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	人力改良土 (m)	機械改良土 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量	
											機械	人力	人力	機械
											(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
給水管	φ 25	1.000	0.600	1.134	1.014			0.454	3.000	1.800	1.825		0.241	0.576
給水管	φ 25	0.300	0.300	0.434	0.434			0.434	1.000	0.300		0.130	0.130	
舗装切断			3.000×2 =	6.000										
Asガラ処分工			1.8×0.12=	0.216										
濁水処分量		6.000×0.28/100 =	0.017											
								計	3.000	2.100 1.800	1.825	0.130	(改良土) 0.371	0.576

5-1. 附帯工 DIP ϕ 150mm
100m当り

付 帯 工 (材料費) (φ150CIP DP=1.2m : 100m当り)

[illegible]


付 帯 工 (労務費) (φ150CIP DP=1.2m : 100m当り)

[illegible]

付 帯 工 (土工事費) (φ150CIP DP=1.2m : 100m当り)

[illegible]

土工事費 (φ 150CIP DP=1.2m : 100m当り)



5-2. 附帯工 DIP ϕ 100mm
100m当り

附帯工 (材料費) (CIP ϕ 100mm DP=1.2m : 100m 当り)

[illegible]


附帯工(労務費) (CIP ϕ 100mm DP=1.2m : 100m当り)

[illegible]

附帯工(土工事費) (CIP ϕ 100mm DP=1.2m : 100m 当り)

[illegible]

土工事費 (CIP ϕ 100mm DP=1.2m : 100m当り)



6－1． 仮止水工 VP ϕ 100mm

仮止水工 VP ϕ 100mm 管材費

数量計算書

[illegible]


仮止水工 VP φ 100mm 布設費

数量計算書

[illegible]

仮止水工 VP

[illegible]




番号	口径	管外径	土被り	掘削幅	掘削深	掘削深	埋戻深	土工延長	面積	掘削土量	埋戻土量
	φ (mm)	D (m)	DP (m)	W (m)	H (m)	h1 (m)	h2 (m)	L (m)	W×L (m2)	W×L×h1 (m3)	W×L×h2 (m3)
矢板有 (1)	φ 100	0.12	1.20	1.20	1.52	1.40	0.84	1.00	1.20	1.68	1.01
管控除量			掘削時 埋戻時			1.00 m 1.00 m				-0.01	-0.01
計								1.00	1.20	1.67	1.00
舗装版切断工		(1.20m+1.00m) × 2=			4.40	残土処分工					1.67
濁水処分		4.40m × 0.284m3/100m=			0.01	Asガラ処分工		1.20㎡ × 0.12m=			0.14


共通仮設数量総括表

[illegible]

平面図 縮尺 Free



案内図 縮尺 Free




工事大要


HPPE φ 100mm布設工	L= 260.0	m
HPPE φ 75mm布設工	L= 8.0	m
消火栓設置工	N= 1	基
給水管接続工 φ 100×50mm	N= 2	箇所
給水管接続工 φ 100×25mm	N= 33	箇所
排泥弁設置工 φ 100×75mm	N= 1	基
排泥弁設置工 φ 100×50mm	N= 1	基
排泥弁設置工 φ 75×50mm	N= 1	基
附帯工	N= 1	式

※ ②④ 給水管接続 φ 100×50mm

A-A'断面図 縮尺 Free




給水管接続図 S=Free



(参考図)


当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工事名	R7老朽管(7-65)更新工事(概数設計)		
路線名	市道7-65号線		
工事箇所	春日部市八丁目地内		
図面名	平面図・断面図・給水管接続図		
縮尺	図示	図面番号	1 / 2
春日部市上下水道部工務課			

土工標準図 縮尺 Free




ネジ式弁篋設置工図 縮尺 Free

平面図




※蓋の表記は以下の通りとする。
左側：管種 (D、P) 又は割T (T)
右側：口径

正面図




消火栓室設置標準図 S=Free

平面図




正面図



土留工標準構造図 (参考図) 縮尺 Free


断面図

1 段 梁
掘削深2.0m以下



断面図

2 段 梁
掘削深2.0mを超え3.5m以下



(参考図)

当初・変更区分	当初	図面サイズ	A 1
工 事 名	R7老朽管 (7-65) 更新工事 (概数設計)		
路 線 名	市道7-65号線		
工事箇所	春日部市八丁目地内		
図 面 名	土工標準図・ネジ式弁篋設置工図・消火栓室設置標準図・土工標準構造図		
縮 尺	図 示	図面番号	2 / 2
春日部市上下水道部工務課			

上水道工事特記仕様書

令和6年度4月より適用

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工事名 R7老朽管(7-65)更新工事(概数設計)
- ・工事箇所 春日部市八丁目地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」等に基づき、次の対象工事について、工事着手前に本工事に係る「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「工事登録証明書」を建設副産物情報交換システム(COBRIS)により作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況(実績)について、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書(実施書)の作成対象工事(下記のいずれかに該当する工事)

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書(実施書)の作成対象工事(下記のいずれかに該当する工事)

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託計画を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けるものとする。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(建設発生土の搬出)

第4条 建設発生土は、下記に示す受入先を想定しているが別の受入地を選定する場合は、事前に監督員の承諾を得るものとする。なお、搬出に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督員に報告すること。

ア 受入地 (株) 春日部資材 (彩の国改良土プラント)
(春日部市大字下大增新田地内)

イ 土 質 第3種建設発生土

2 受注者は500m³以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例(埼玉県土砂条例)に基づき、土砂排出届書を受理担当機関へ提出する。

(建設廃棄物の再資源化等)

第5条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づいて、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)の分別解体等及び再資源の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等については設計図書に、再資源化については以下の積算条件を設定しているが、費用等については契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

○再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地
アスファルト	越谷アスコン(株)	越谷市増林3939
コンクリート	(株)共同土木	春日部市永沼612-1

※上記は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。ただし、原則として再資源化施設へ搬出すること。なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。

2 受注者は、契約前に「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。

3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告しなければならない。

- ・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用【促進】実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(再生資材の利用)

第6条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資材名	規 格	備 考
再生アスコン	(13)－50、(20)－50	表層及び基層等
再生粒調砕石	40mm以下	路盤材等
再生切込砕石	40mm以下	路盤材等
改良土	20mm以下	埋戻し材
再生砂	細粒分含有率50%未満	埋戻し材

- 2 現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

- 3 改良土は、地盤の掘削等から発生する土砂を、セメント系、石灰系あるいはこれに類する添加剤により改良したもので、次の規定に適合しなければならない。

- (1) 無公害であること。
(2) ゴミ、ガラ、有機物、産業廃棄物等の異物を含まないこと。
(3) 添加剤との発熱反応が終了していること。
(4) 品質は、下記の表の基準値を満たすこと。

なお、基準値は、発熱反応終了後の試料による、品質管理のデータの試験によって求められること。

項 目	基 準 値
最大粒径	20mm以下
C B R	6%以上 ※20%以下

※ C B Rの基準値は、出荷時から30日間さかのぼった品質管理データの試験値の個々の値が6%以上で、それらの平均値が20%以下とする。(※平均値)

- (5) プラントにおける品質管理基準は下記の表のとおりとする。

管 理 項 目	基 準 値
含水比、粒度、設計C B R、コーン指数	1日または1,000m ³ に1回

注 ① この基準は、定置式土質改良プラント製造される埋戻し用改良土に適用する。

- ② 河川、湖沼、下水道等の公共用水域及び地下水に改良土からの溶出水が流入するおそれのある場合には、水質汚濁防止法による排出基準のpHが5.8～8.6と定められているので、この基準に準拠し、覆土を施す等施工上の配慮を行うこ

と。

(6) 建設発生土の受入れと改良土の製造は同一プラントとする。

(配水管工事技能者の資格要件)

第7条 受注者はダクタイル鋳鉄管耐震管の工事については、(社)日本水道協会の配水管技能者名簿に「耐震継手」で登録されているものを配管工として従事させるものとする。

2 受注者は、水道用ポリエチレン管の工事については、配水用ポリエチレンパイプシステム協会または管材メーカーが主催する施工講習会を受講し、受講証または修了証を有するものを配管工として従事させるものとする。

(法定外の労災保険の付保)

第8条 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

(週休2日制モデル工事)

第9条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事(現場閉所型)」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認のこと。

春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/24053.html

(情報共有システムの活用)

第10条「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第3条第1項に基づき、情報共有システムを活用すること。

実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものとするので予め春日部市のホームページを確認すること。

<https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/keiyakukensaka/gyomuannai/2/3/29511.html>

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工事名 R7老朽管（7-65）更新工事（概数設計）
- ・工事箇所 春日部市八丁目地内

(濁水の処理)

第3条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。

- ・種類 汚泥（油分を含む汚泥）
- ・中間処理施設 北葛飾郡松伏町ゆめみ野東四丁目地内、東武商事（株）
- ・処理方法 中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却又は熔融含まず）

2 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

(共通事項)

第4条 受注者は、舗装切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。

3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「manifesto」という。）により管理するものとする。

(提出書類)

第5条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第4条第3項及び第4項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完成後速やかにmanifestoの写しを監督員に提出しなければならないものとする。

(その他)

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と協議するものとする。

3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

概算数量設計方式に係る特記仕様書

(共通事項)

第1条 本設計方式は配管材料および舗装本復旧について、概算数量により積算したものである。工事開始前の設計数量としては、第2条および第3条により監督員の承諾を得た数量とする。なお、設計変更の数量は工事完了後の変更数量（実数）とする。

(現場立会)

第2条 受注者は、工事着手前に監督員と現場立会を行い、監督員の指示及び提示された資料に基づき、工事の起点、終点（工事範囲）及び弁栓類等位置の確認をしなければならない。

(準備工)

第3条 受注者は準備工として、前項により確認した起点から終点までの測量等の調査を行い、必要に応じて試掘を実施するものとする。なお、調査については当該施設管理者に立会を求め、その結果を整理し、図面を作成するものとする。

2 受注者はCADソフトにて配管図または舗装復旧図を作成し、工事記録にて監督員に承諾を受けなければならない。なお、承諾を受けた図面については、電子データを監督員に提出しなければならない。

(工事の実施)

第4条 受注者は、監督員から承諾を得た配管図または舗装復旧図の設計数量を施工計画に反映させた施工計画書を作成し、これに基づき工事を実施しなければならない。

(設計変更)

第5条 施工中に作成した配管を変更する必要がある場合は、その都度、監督員と協議し、工事完了後の配管を変更設計数量とする。

2 概算数量設計に係る設計変更（工事完了後の数量変更）以外の事由により発生した、その他の設計変更とすべき事項については、通常発注工事の設計変更と同様に取り扱うものとする。

(その他)

第6条 配管図の作成について、電子データのファイル形式は「DXF」または「SXF」を標準とし、その他とする場合は監督員と協議するものとする。

2 配管図に使用する記号は、配水用ポリエチレンパイプシステム協会が発行する「水道配水管用ポリエチレン管及び管継手 設計マニュアル」に記載されている記号を標準とする。

3 地下埋設物の資料収集については、発注者が実施するものとし、その資料について受注者は借用できるものとする。

4 本設計方式に関して疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

専任特例 1 号の場合の監理技術者等の配置に係る特記仕様書**(趣旨)**

第 1 条 この特記仕様書は、建設業法第 26 条第 3 項第 1 号の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「専任特例 1 号の場合の監理技術者等」という。）及び監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者（以下、「連絡員」という。）の配置に係る必要な事項を定めたものである。

(技術者の配置等)

第 2 条 専任特例 1 号の場合の監理技術者等の配置を行う場合は、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。

(1) 監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者（以下、「連絡員」という。）を配置すること。

(2) 連絡員は、土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を 1 年以上有する者であること。

なお、連絡員の雇用形態については、直接的・恒常的雇用関係は必要ない。

(3) 建設工事の工事現場間の距離が、同一の監理技術者等がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね 2 時間以内であること。

なお、移動時間は片道に要する時間であり、その判断は当該工事に関し通常の移動手段の利用を前提に、確実に実施できる手段により行うものとする。

(4) 監理技術者等が兼務できる工事は、埼玉県内で施工される工事であること。

(5) 下請次数が 3 を超えていないこと。

なお、工事途中において下請次数が 3 を超えた場合には、それ以降専任特例は活用できず、監理技術者等を専任で配置しなければならない。

(6) 当該工事現場の施工体制を、監理技術者等が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じていること。

(7) 人員の配置を示す計画書を作成し、落札候補者となった時点で発注者に提出すること。また、現場着手後は工事現場に備えおくこと。

(同一の特例監理技術者が兼務できる工事)

第 3 条 同一の監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に 2 件までとする。

(提出書類)

第 4 条 受注者は、専任特例 1 号の場合の監理技術者及び連絡員の配置を行う場合は、現場代理人等通知書及び経歴書を監督員にその都度提出するものとする。

2 受注者は、専任特例 1 号の場合の監理技術者及び連絡員の配置を行う場合は、施

工計画書に各々が担う業務について記載し、監督員にその都度提出するものとする。

(適用除外)

第5条 次に掲げるいずれかの要件に該当する場合は、専任特例1号の場合の監理技術者の配置を認めないものとする。

- 一 埼玉県建設工事低入札価格調査制度実施要領で定める低入札価格調査を経て契約を締結する工事であるとき。
- 二 埼玉県建設工事技術者複数配置試行要領による工事であるとき。

(CORINSへの登録)

第6条 本工事において、専任特例1号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にCORINSへの登録を行うこと。

(その他)

第7条 既に監理技術者として配置されている工事について、監理技術者が専任から兼務に変わり、連絡員を新たに設置するなど、施工体制が変更になる場合は、事前に発注者と協議し、必要な手続きを行うものとする。

専任特例 2 号の場合の監理技術者の配置に係る特記仕様書**(趣旨)**

第 1 条 この特記仕様書は、建設業法第 26 条第 3 項第 2 号の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「専任特例 2 号の場合の監理技術者」という。）及び監理技術者を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）の配置に係る必要な事項を定めたものである。

(技術者の配置等)

第 2 条 専任特例 2 号の場合の監理技術者の配置を行う場合は、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。

- (1) 監理技術者補佐を専任で配置すること。
- (2) 監理技術者補佐は、主任技術者の資格を有する者のうち、一級の技術検定の第一次検定に合格した者（一級施工管理技士補）又は一級施工管理技士等の国家資格者、若しくは、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
なお、監理技術者補佐として認められる業種は、主任技術者の資格を有する業種に限る。
- (3) 監理技術者補佐は入札参加者又は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
- (4) 監理技術者が兼務できる工事は、埼玉県内で施工される工事であること。
- (5) 監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行すること。
- (6) 監理技術者と監理技術者補佐の間で常に連絡が取れる体制であること。
- (7) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

(同一の特例監理技術者が兼務できる工事)

第 3 条 同一の監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に 2 件までとする。

(提出書類)

第 4 条 受注者は、専任特例 2 号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合は、現場代理人等通知書及び経歴書を監督員にその都度提出するものとする。

- 2 受注者は、専任特例 2 号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合は、施工計画書に各々が担う業務について記載し、監督員にその都度提出するものとする。

(適用除外)

第5条 春日部市建設工事低入札価格取扱要綱で定める低入札価格調査を経て契約を締結する工事である場合は、専任特例2号の場合の監理技術者の配置を認めないものとする。

(CORINSへの登録)

第6条 本工事において、専任特例2号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にCORINSへの登録を行うこと。

(その他)

第7条 既に監理技術者として配置されている工事について、監理技術者が専任から兼務に変わり、監理技術者補佐を新たに設置するなど、施工体制が変更になる場合は、事前に発注者と協議し、必要な手続きを行うものとする。