令和8年度　　工　事　仕　様　書

工　事　名	R8重給管緑町線(1-22)更新工事
工 事 場 所	春日部市中央一丁目外2地内
路 河 川 名 称	
事 業 名	
工 事 大 要	

DIP-GX φ250mm布設工	L=410.0m(411.8m)
DIP-GX φ200mm布設工	L= 0.4m
DIP-GX φ150mm布設工	L= 5.9m (6.0m)
HPPE φ150mm布設工	L= 20.3m (20.3m)
HPPE φ100mm布設工	L=115.3m(117.2m)
HPPE φ 75mm布設工	L= 17.2m (17.4m)
HPPE φ 50mm布設工	L= 2.0m
φ75mm 排泥弁設置工	N= 1基
φ50mm 排泥弁設置工	N= 1基
消火栓設置工	N= 3基
給水管接続工	N=20箇所
付帯工	N=一式

春日部市

案　内　図



R8重給管緑町線(1-22)更新工事
春日部市中央一丁目外2地内

変 更 理 由	

備　　考	

地　　区	(0001)　県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00

単価適用年月	(R0810)　令和08年10月				
工　　期	当　　初	自		至	令和　9年 10月 15日
		日 数			
	変　　更			至	
経費適用年月	令和08年10月				
主たる工種	開削工事及び小口径推進工事等				
施 工 地 域	市街地				

設　　計		当 初 金 額	変 更 金 額
	工事価格		
	消費税相当額		
	合計		
請　　負	工事価格		
	消費税相当額		
	合計		
	請負増減額		

週休2日区分	補正なし

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単 価	金　額	摘　要
水道施設整備	1	式			
_ 管路更新	1	式			
_ _ 布設替工事	1	式			
_ _ _ ダクタイル鋳鉄管(DIP-GX) φ250㎜布設工	1	式			
_ _ _ _ 管弁類材料費	1	式			第1号一位代価表
_ _ _ _ 管布設工	1	式			第2号一位代価表
_ _ _ _ 管布設工（夜間施工）	1	式			第3号一位代価表
_ _ _ _ 管路土工	1	式			第4号一位代価表
_ _ _ _ 管路土工（夜間施工）	1	式			第5号一位代価表
_ _ _ _ 土留工　2.0m（1段）	1	式			第6号一位代価表
_ _ _ _ 土留工　2.5m（2段）	1	式			第7号一位代価表

春日部市

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
_ _ _ _ 土留工　2.0m（1段）夜間施工	1	式			第8号一位代価表
_ _ _ _ 土留工　2.5m（2段）夜間施工	1	式			第9号一位代価表
_ _ _ _ 土留工　7.5m（1段）夜間施工	1	式			第10号一位代価表
_ _ _ ダクタイル鋳鉄管（ DIP-GX） φ150㎜布設工	1	式			
_ _ _ _ 管弁類材料費	1	式			第11号一位代価表
_ _ _ _ 管布設工	1	式			第12号一位代価表
_ _ _ _ 管路土工	1	式			第13号一位代価表
_ _ _ _ 土留工　2.0m（1段）	1	式			第14号一位代価表
_ _ _ ポリエチレン管(HPPE)　φ150㎜布設工	1	式			
_ _ _ _ 管弁類材料費	1	式			第15号一位代価表
_ _ _ _ 管布設工	1	式			第16号一位代価表

春日部市

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
_ _ _ _ 管路土工	1	式			第17号一位代価表
_ _ _ ポリエチレン管(HPPE) φ100㎜布設工	1	式			
_ _ _ _ 管弁類材料費	1	式			第18号一位代価表
_ _ _ _ 管布設工	1	式			第19号一位代価表
_ _ _ _ 管布設工（夜間施工）	1	式			第20号一位代価表
_ _ _ _ 管路土工	1	式			第21号一位代価表
_ _ _ _ 管路土工（夜間施工）	1	式			第22号一位代価表
_ _ _ _ 土留工　2.0m（1段）	1	式			第23号一位代価表
_ _ _ _ 土留工　2.5m（2段）	1	式			第24号一位代価表
_ _ _ ポリエチレン管(HPPE) φ75㎜布設工	1	式			
_ _ _ _ 管弁類材料費	1	式			第25号一位代価表

春日部市

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
_ _ _ _ 管布設工	1	式			第26号一位代価表
_ _ _ _ 管路土工	1	式			第27号一位代価表
_ _ _ 排泥弁設置工φ250×φ75	1	式			
_ _ _ _ 管弁類材料費	1	式			第28号一位代価表
_ _ _ _ 管布設工	1	式			第29号一位代価表
_ _ _ _ 管路土工	1	式			第30号一位代価表
_ _ _ 排泥弁設置工φ100×φ50	1	式			
_ _ _ _ 管弁類材料費	1	式			第31号一位代価表
_ _ _ _ 管布設工	1	式			第32号一位代価表
_ _ _ _ 管路土工	1	式			第33号一位代価表
_ _ _ 地下式消火栓設置工	1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
_ _ _ _ 管弁類材料費	1	式			第34号一位代価表
_ _ _ _ 管布設工	1	式			第35号一位代価表
_ _ _ _ 管布設工　夜間施工	1	式			第36号一位代価表
_ _ _ 給水管接続工	1	式			
_ _ _ _ 材料費	1	式			第37号一位代価表
_ _ _ _ 管布設工	1	式			第38号一位代価表
_ _ _ _ 管布設工（夜間施工）	1	式			第39号一位代価表
_ _ _ _ 管路土工	1	式			第40号一位代価表
_ _ _ _ 管路土工（夜間施工）	1	式			第41号一位代価表
_ _ 既設管撤去工	1	式			
_ _ _ 既設管撤去工	1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
_ _ _ _ 管弁類材料費	1	式			第42号一位代価表
_ _ _ _ 既設管撤去工	1	式			第43号一位代価表
_ _ _ _ 管路土工	1	式			第44号一位代価表
_ _ _ _ 既設管撤去工（夜間施工）	1	式			第45号一位代価表
_ _ _ _ 管路土工（夜間施工）	1	式			第46号一位代価表
_ _ _ _ 土留工　2.0m（1段）	1	式			第47号一位代価表
_ _ _ _ 土留工　2.5m（1段）	1	式			第48号一位代価表
_ _ _ _ 土留工　2.5m（2段）	1	式			第49号一位代価表
_ _ _ _ 土留工　2.0m（1段）夜間施工	1	式			第50号一位代価表
_ _ _ 充填工	1	式			
_ _ _ _ 充填工	1	式			第51号一位代価表

春日部市

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
_ _ _ _ 充填土工	1	式			第52号一位代価表
_ 【交通誘導警備員】	1	式			
_ _ 【交通誘導警備員】	1	式			
_ _ _ 【交通誘導警備員】	1	式			
_ _ _ _ 交通誘導警備員Ｂ		人日			第53号一位代価表
_ _ _ _ 交通誘導警備員Ｂ		人日			第54号一位代価表
_ 直接工事費	1	式			
_ _ 共通仮設費計	1	式			
_ _ 共通仮設費(積分)	1	式			
_ _ _ 運搬費	1	式			
_ _ _ _ 仮設材等運搬（往路）	11.4	t			第9501号一位代価表

春日部市

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
_ _ _ _ 仮設材等運搬（復路）	11.4	t			第9502号一位代価表
_ _ _ _ 仮設材等運搬（往路）夜間	14.6	t			第9503号一位代価表
_ _ _ _ 仮設材等運搬（復路）夜間	14.6	t			第9504号一位代価表
_ _ _ 準備費	1	式			
_ _ _ _ 試掘	1	式			第9505号一位代価表
_ _ _ 技術管理費	1	式			
_ _ _ _ 通水試験	579.9	m			第9506号一位代価表
_ _ _ 現場環境改善費計	1	式			
_ _ _ _ 現場環境改善費（率分）	1	式			
_ _ _ 共通仮設費（率分）	1	式			
_ 純工事費	1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
_ _ 現場管理費	1	式			
_ 工事原価計	1	式			
_ _ 一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
_ 消費税相当額	1	式			
工事費合計	1	式			

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

春日部市

第1号一位代価表　　管弁類材料費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 1種 直管 φ250×5000 (ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	79	本			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 2受T字管 φ250×φ250	1	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 2受T字管 φ250×φ150	5	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 2受T字管 φ250×φ100	1	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 φ250×45°	4	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 φ250×45°	8	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 φ250×22 1/2°	11	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 φ250×22 1/2°	9	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受単管 φ250	2	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継ぎ輪 φ250	1	個			

第1号一位代価表　　管弁類材料費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 伸縮可とう管（受口×挿口）（ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）	1	本			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管　φ250×H300	2	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受)　φ250 10K	2	基			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)　φ250 10K	1	基			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ライナ　φ250 ライナボード含む	28	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 G-Linkセット　φ250	5	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 接合材料　φ250	66	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 接合材料　φ200	1	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 接合材料　φ150	1	個			
GX形 切管用挿しロリング　φ250 タッピンねじ	32	個			

第1号一位代価表　　管弁類材料費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
不断水割Ｔ字管 鋳鉄管 耐震型　φ250×φ250 ﾊﾞﾙﾌﾞ付き	1	基			
不断水割Ｔ字管 鋳鉄管 耐震型　φ300×φ250 ﾊﾞﾙﾌﾞ付き	1	基			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 管帽　φ250 （特殊押輪・合金ボルト・ナット・芯出用ゴム輪共）	2	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管　φ250×φ200	1	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管　φ200×φ150	1	個			
ﾈｼﾞ式弁筺　U-41 ﾉﾝｶｯﾄﾈｼﾞ式／市章入、管種・口径表示	4	個			
ﾈｼﾞ式弁筺　U-67 ﾉﾝｶｯﾄﾈｼﾞ式／市章入、管種・口径表示	2	個			
ﾈｼﾞ式弁筺用台座 ｺﾝｸﾘｰﾄ製　A-1	6	個			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HI直管　φ50 L=4000	1	本			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS90°ｴﾙﾎﾞHI　φ50	2	個			

第1号一位代価表　　管弁類材料費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
鋼管 φ400×5,500	2	個			
合　計		式			

春日部市

第2号一位代価表　　管布設工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械 250mm, ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準), 無	211.2	m			第1号施工表
鋳鉄管布設 GX形継手接合 250mm, P-Link､G-Linkの接合無, ﾗｲﾅを含まない継手の接合, 異形管	39	口			第3号施工表
鋳鉄管布設 GX形継手接合 250mm, P-Link､G-Linkの接合無, ﾗｲﾅを含む継手の接合, 異形管	30	口			第4号施工表
鋳鉄管布設 GX形継手接合 250mm, G-Link接合, ﾗｲﾅを含む継手の接合, 異形管	3	口			第5号施工表
鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具) 切断･溝切り2工程, 250mm	16	口			第6号施工表
鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具) 溝切り加工のみ, 250mm	2	口			第7号施工表
鋳鉄管切断 ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用, 250mm	1	口			第8号施工表
鋳鉄管(撤去)切断 鋳鉄(FC), ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用, 250mm	1	口			第9号施工表
鋳鉄布設 NS･SII･GX継手挿口加工 GX形継手, ﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 250mm	18	口			第10号施工表
鋳鉄製仕切弁設置(縦･横型) 設置, 250mm, ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	2	基			第11号施工表

春日部市

第2号一位代価表　　管布設工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
ねじ式弁筐設置 設置，A･B形 1号，有	2	箇所			第12号施工表
鋼管布設 吊込み据付 機械 400mm，A種，標準(1.0)，無	10	m			第13号施工表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み 鋳鉄管，50mm，250mm	1	箇所			第14号施工表 φ250×φ50
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工 75mm	1.2	m			第15号施工表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 50mm	2	口			第16号施工表
鏡切り工 鋼矢板II型	3	m			第17号施工表
電気溶接 A種 400mm，直流溶接機	1	箇所			第18号施工表
管明示ﾃｰﾌﾟ工　φ250 材工共　4箇所/本　天端明示無	211.2	m			第1号特殊施工
管明示ｼｰﾄ工 材工共	210.5	m			第2号特殊施工
合　計		式			

春日部市

第3号一位代価表　　管布設工（夜間施工）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械 250mm，ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)，無	195.8	m			第21号施工表
鋳鉄管布設 GX形継手接合 250mm，P-Link､G-Linkの接合無，ﾗｲﾅを含まない継手の接合，異形管	29	口			第23号施工表
鋳鉄管布設 GX形継手接合 250mm，P-Link､G-Linkの接合無，ﾗｲﾅを含む継手の接合，異形管	34	口			第24号施工表
鋳鉄管布設 GX形継手接合 250mm，G-Link接合，ﾗｲﾅを含む継手の接合，異形管	3	口			第25号施工表
鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具) 切断･溝切り2工程，250mm	19	口			第26号施工表
鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具) 溝切り加工のみ，250mm	2	口			第27号施工表
鋳鉄管切断 ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用，250mm	1	口			第28号施工表
鋳鉄管(撤去)切断 鋳鉄(FC)，ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用，250mm	1	口			第29号施工表
鋳鉄布設 NS･SII･GX継手挿口加工 GX形継手，ﾀｯﾋﾟﾝねじ式，250mm	21	口			第30号施工表
鋳鉄製仕切弁設置(縦･横型) 設置，250mm，ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	1	基			第31号施工表

第3号一位代価表　　管布設工（夜間施工）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
ねじ式弁筐設置 設置，A･B形 1号，有	1	箇所			第32号施工表
不断水連絡工 耐震型（鋳鉄管）φ300×φ250 夜間	1	箇所			
不断水連絡工 耐震型（鋳鉄管）φ250×φ250 夜間	1	箇所			
管明示ﾃｰﾌﾟ工　φ250 材工共　4箇所/本　天端明示無	197.4	m			第3号特殊施工
管明示ｼｰﾄ工 材工共	195.3	m			第4号特殊施工
合　計		式			

春日部市

第4号一位代価表　　管路土工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cmを超え30cm以下，全ての費用	318	m			第1号施工Ｐ
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	108	m			第2号施工Ｐ
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入［焼却又は溶融含まず］	2.3	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cmを超え40cm以下，有り，全ての費用	96	m2			第3号施工Ｐ
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込 0cm超え10cm以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	33	m2			第35号施工表
As殻運搬処理	30	m3			第5号特殊施工
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	129	m3			第39号施工表
発生土運搬処理	129	m3			第6号特殊施工

第4号一位代価表　　管路土工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
管路埋戻（機械投入人力転圧）		m3			第7号特殊施工
	26				
管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）		m3			第8号特殊施工
	53				
管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）		m3			第9号特殊施工
	4				
管路埋戻（機械投入人力転圧）		m3			第10号特殊施工
	3				
下層路盤工（ｔ=23cm） 3 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，23 m3/100m2		m2			第45号施工表
	130				
上層路盤工（ｔ=18cm） 2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 RM-40，18 m3/100m2		m2			第47号施工表
	130				
舗装工(人力) 70 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有		m2			第48号施工表
	130				
合　計		式			

春日部市

第5号一位代価表　　管路土工（夜間施工）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cmを超え30cm以下，全ての費用	355	m			第5号施工Ｐ 夜間
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	19	m			第6号施工Ｐ 夜間
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入［焼却又は溶融含まず］	2.4	m3			
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cmを超え40cm以下，有り，全ての費用	117	m2			第7号施工Ｐ 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込 0cm超え10cm以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	7	m2			第51号施工表
As殻運搬処理	34	m3			第11号特殊施工
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	132	m3			第55号施工表
発生土運搬処理	132	m3			第12号特殊施工
管路埋戻（機械投入人力転圧）	23	m3			第13号特殊施工

第5号一位代価表　　管路土工（夜間施工）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）	74	m3			第14号特殊施工
下層路盤工（ｔ=23cm） 3 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，23 m3/100m2	104	m2			第57号施工表
下層路盤工（ｔ=20cm） 2 層，1.8m未満，粒度調整砕石 M-40，20 m3/100m2	14	m2			第59号施工表
上層路盤工（ｔ=18cm） 2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 RM-40，18 m3/100m2	104	m2			第60号施工表
上層路盤工（ｔ=28cm） 3 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 RM-40，28 m3/100m2	14	m2			第61号施工表
路盤工（ｔ=33cm） 4 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，33 m3/100m2	4	m2			第62号施工表
路盤工（ｔ=20cm） 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，20 m3/100m2	4	m2			第63号施工表
舗装工(人力) 50 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	4	m2			第64号施工表
舗装工(人力) 50 mm，歩道，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	4	m2			第67号施工表

春日部市

第5号一位代価表　　管路土工（夜間施工）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装工(人力) 70 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	118	m2			第68号施工表
合　計		式			

第6号一位代価表　　土留工　2.0m（1段）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 2.0m以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	4	m			第69号施工表
軽量鋼矢板引抜工(機械施工) 2.0m以下，ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	4	m			第70号施工表
支保材(軽量金属製)設置･撤去工 設置+撤去，1段(2.0m以下)，水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	4	m			第71号施工表
軽量鋼矢板賃料	0.755	t			第15号特殊施工
支保材（軽量金属製）賃料	1	式			第49号特殊施工
合　計		式			

春日部市

第7号一位代価表　　土留工　2.5m（2段）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 2.5m以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	2.9	m			第72号施工表
軽量鋼矢板引抜工(機械施工) 2.5m以下，ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	2.9	m			第73号施工表
支保材(軽量金属製)設置･撤去工 設置+撤去，2段(3.5m以下)，水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2.9	m			第74号施工表
軽量鋼矢板賃料	0.708	t			第17号特殊施工
支保材（軽量金属製）賃料	1	式			第18号特殊施工
合　計		式			

春日部市

第8号一位代価表　　土留工　2.0m（1段）夜間施工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 2.0m以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	36	m			第75号施工表
軽量鋼矢板引抜工(機械施工) 2.0m以下，ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	36	m			第76号施工表
支保材(軽量金属製)設置･撤去工 設置+撤去，1段(2.0m以下)，水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	36	m			第77号施工表
軽量鋼矢板賃料	4.531	t			第17号特殊施工
支保材（軽量金属製）賃料	1	式			第19号特殊施工
合　計		式			

春日部市

第9号一位代価表　　土留工　2.5m（2段）夜間施工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 2.5m以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	2.9	m			第78号施工表
軽量鋼矢板引抜工(機械施工) 2.5m以下，ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	2.9	m			第79号施工表
支保材(軽量金属製)設置･撤去工 設置+撤去，2段(3.5m以下)，水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	2.9	m			第80号施工表
軽量鋼矢板賃料	0.708	t			第17号特殊施工
支保材（軽量金属製）賃料	1	式			第18号特殊施工
合　計		式			

春日部市

第10号一位代価表　　土留工　7.5m（1段）夜間施工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み 陸上，電動式 60kW，無し，II型，9m以下	12	枚			第81号施工表
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き 陸上，電動式60kW，9m以下	12	枚			第83号施工表
切梁・腹起し設置工 火打ちブロックを使用しない，ラフテレーンクレーン（油）25t吊	0.395	t			第85号施工表 夜間
切梁・腹起し撤去工 火打ちブロックを使用しない，ラフテレーンクレーン（油）25t吊	0.395	t			第86号施工表 夜間
鋼矢板賃料	4.32	t			第20号特殊施工
腹起し,切梁賃料	0.450	t			第21号特殊施工
合　計		式			

春日部市

第11号一位代価表　　管弁類材料費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 1種 直管　φ150×5000 （ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）	1	本			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管　φ150×45°	1	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管　φ150×45°	1	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管　φ150×22 1/2°	2	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継ぎ輪　φ150	1	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ライナ　φ150 ライナボード含む	1	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 G-Linkセット　φ150	2	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 接合材料　φ150	6	個			
合　計		式			

春日部市

第12号一位代価表　　管布設工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械 150mm, ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準), 無	5.1	m			第87号施工表
鋳鉄管布設 GX形継手接合 150mm, P-Link､G-Linkの接合無, ﾗｲﾅを含まない継手の接合, 異形管	1	口			第88号施工表
鋳鉄管布設 GX形継手接合 150mm, P-Link､G-Linkの接合無, ﾗｲﾅを含む継手の接合, 異形管	6	口			第89号施工表
鋳鉄管布設 GX形継手接合 150mm, G-Link接合, ﾗｲﾅを含む継手の接合, 異形管	2	口			第90号施工表
鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具) 切断･溝切り2工程, 150mm	2	口			第91号施工表
鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具) 溝切り加工のみ, 150mm	1	口			第92号施工表
鋳鉄管切断 ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用, 150mm	1	口			第93号施工表
鋳鉄布設 NS･SII･GX継手挿口加工 GX形継手, ﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 150mm	3	口			第94号施工表
鋳鉄管(撤去)切断 鋳鉄(FC), ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用, 150mm	1	口			第95号施工表
管明示ﾃｰﾌﾟ工　φ150 材工共　4箇所/本　天端明示無	5.1	m			第22号特殊施工

春日部市

第12号一位代価表　　管布設工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
管明示ｼｰﾄ工		m			第23号特殊施工
材工共	5				
合　計		式			

春日部市

第13号一位代価表　　管路土工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cmを超え30cm以下，全ての費用	11	m			第1号施工Ｐ
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入［焼却又は溶融含まず］	0.1	m3			
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込 0cm超え10cm以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	4	m2			第35号施工表
As殻運搬処理	1	m3			第5号特殊施工
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	5	m3			第39号施工表
発生土運搬処理	5	m3			第6号特殊施工
管路埋戻（機械投入人力転圧）	1	m3			第7号特殊施工
管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）	3	m3			第8号特殊施工
下層路盤工（ｔ=23cm） 3 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，23 m3/100m2	4	m2			第45号施工表

第13号一位代価表　　管路土工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
上層路盤工（ｔ=18cm） 2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 RM-40，18 m3/100m2	4	m2			第47号施工表
舗装工(人力) 50 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	4	m2			第97号施工表
合　計		式			

第14号一位代価表　　土留工　2.0m（1段）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 2.0m以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	3	m			第69号施工表
軽量鋼矢板引抜工(機械施工) 2.0m以下，ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	3	m			第70号施工表
支保材(軽量金属製)設置･撤去工 設置+撤去，1段(2.0m以下)，水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	3	m			第71号施工表
軽量鋼矢板賃料	0.566	t			第15号特殊施工
支保材（軽量金属製）賃料	1	式			第16号特殊施工
合　計		式			

春日部市

第15号一位代価表　　管弁類材料費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付直管　φ150×5000	4	本			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ベンド　φ150×45°	1	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ベンド　φ150×45°	1	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ベンド　φ150×11 1/4°	3	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFソケット　φ150	2	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　φ150	1	個			
ﾈｼﾞ式弁筐　U-51 ﾉﾝｶｯﾄﾈｼﾞ式／市章入、管種・口径表示	1	個			
ﾈｼﾞ式弁筐用台座 ｺﾝｸﾘｰﾄ製　A-1	1	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 接合材料　φ150	1	個			
ＧＸﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異形管継手　φ150	1	個			

春日部市

合　計		式			

第16号一位代価表　　管布設工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工 150mm	19.3	m			第98号施工表
鋳鉄管布設 GX形継手接合 150mm, P-Link､G-Linkの接合無, ﾗｲﾅを含む継手の接合, 異形管	1	口			第89号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 150mm, 2口継手(標準)	2	箇所			第99号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 150mm, 1口継手	10	箇所			第100号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 150mm	4	口			第101号施工表
仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横)人力 設置, 150mm	1	基			第102号施工表
ねじ式弁筐設置 設置, A･B形 1号, 有	1	箇所			第12号施工表
管明示ﾃｰﾌﾟ工　φ150 材工共　4箇所/本　天端明示無	19.3	m			第22号特殊施工
管明示ｼｰﾄ工 材工共	19.3	m			第23号特殊施工
合　計		式			

春日部市

第17号一位代価表　　管路土工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cmを超え30cm以下，全ての費用	35	m			第1号施工Ｐ
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	7	m			第2号施工Ｐ
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入［焼却又は溶融含まず］	0.2	m3			
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cmを超え40cm以下，有り，全ての費用	10	m2			第3号施工Ｐ
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込 0cm超え10cm以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	2	m2			第35号施工表
As殻運搬処理	2	m3			第5号特殊施工
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	11	m3			第39号施工表
発生土運搬処理	11	m3			第6号特殊施工
管路埋戻（機械投入人力転圧）	3	m3			第7号特殊施工

第17号一位代価表　　管路土工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）	5	m3			第8号特殊施工
下層路盤工（ｔ=23cm） 3 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，23 m3/100m2	7	m2			第45号施工表
下層路盤工（ｔ=15cm） 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，15 m3/100m2	3	m2			第103号施工表
上層路盤工（ｔ=18cm） 2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 RM-40，18 m3/100m2	7	m2			第47号施工表
上層路盤工（ｔ=25cm） 3 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 RM-40，25 m3/100m2	3	m2			第104号施工表
路盤工（ｔ=15cm） 2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 RM-40，15 m3/100m2	2	m2			第105号施工表
舗装工(人力) 70 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	10	m2			第48号施工表
舗装工(人力) 50 mm，歩道，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	2	m2			第106号施工表
合　計		式			

第18号一位代価表　　管弁類材料費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付直管　φ100×5000	22	本			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ベンド　φ100×45°	8	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ベンド　φ100×45°	4	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ベンド　φ100×11 1/4°	1	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受Sベンド　φ100×H450	3	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受Sベンド　φ100×H600	2	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFチーズ　φ100×φ75	2	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFソケット　φ100	5	個			
ﾒｶﾎﾟﾘPCｼﾞｮｲﾝﾄ　φ100	3	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　φ100	2	個			

春日部市

第18号一位代価表　　管弁類材料費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
ﾈｼﾞ式弁筐　U-51 ﾉﾝｶｯﾄﾈｼﾞ式／市章入、管種・口径表示	2	個			
ﾈｼﾞ式弁筐用台座 ｺﾝｸﾘｰﾄ製　A-1	2	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 接合材料　φ150	4	個			
ＧＸﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異形管継手　φ150×φ100	4	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受レデューサ　φ100×φ75	1	個			
合　計		式			

春日部市

第19号一位代価表　　管布設工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工 100mm	109.3	m			第107号施工表
鋳鉄管布設 GX形継手接合 150mm, P-Link､G-Linkの接合無, ﾗｲﾅを含む継手の接合, 異形管	3	口			第89号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 100mm, 2口継手(標準)	6	箇所			第108号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 100mm, 1口継手	38	箇所			第109号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工 100mm	2	口			第110号施工表
鋳鉄管布設 ﾒｶﾆｶﾙ継手接合 100mm, 離脱防止継手以外, 特殊押輪, 3 本, 6 本, 有, 無	2	口			第111号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 100mm	14	口			第112号施工表
仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横)人力 設置, 100mm	2	基			第113号施工表
ねじ式弁筐設置 設置, A･B形 1号, 有	2	箇所			第12号施工表
管明示ﾃｰﾌﾟ工　φ100 材工共　4箇所/本　天端明示無	108	m			第24号特殊施工

春日部市

第19号一位代価表　　管布設工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
管明示ｼｰﾄ工		m			第23号特殊施工
材工共	106.5				
合　計		式			

春日部市

第20号一位代価表　　管布設工（夜間施工）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工 100mm	8.4	m			第115号施工表
鋳鉄管布設 GX形継手接合 150mm，P-Link､G-Linkの接合無，ﾗｲﾅを含む継手の接合，異形管	1	口			第116号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 100mm，2口継手(標準)	1	箇所			第117号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 100mm，1口継手	6	箇所			第118号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工 100mm	1	口			第119号施工表
鋳鉄管布設 ﾒｶﾆｶﾙ継手接合 100mm，離脱防止継手以外，特殊押輪，3 本，6 本，有，無	1	口			第120号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 100mm	3	口			第121号施工表
管明示ﾃｰﾌﾟ工　φ100 材工共　4箇所/本　天端明示無	8.4	m			第25号特殊施工
管明示ｼｰﾄ工 材工共	8	m			第4号特殊施工
合　計		式			

春日部市

第21号一位代価表　　管路土工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cmを超え30cm以下，全ての費用	13	m			第1号施工Ｐ
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	195	m			第2号施工Ｐ
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入［焼却又は溶融含まず］	0.3	m3			
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cmを超え40cm以下，有り，全ての費用	5	m2			第3号施工Ｐ
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込 0cm超え10cm以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	59	m2			第35号施工表
特殊ブロック舗装 撤去	3	m2			第8号施工Ｐ
As殻運搬処理	4	m3			第5号特殊施工
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	67	m3			第39号施工表
発生土運搬処理	67	m3			第6号特殊施工

第21号一位代価表　　管路土工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
管路埋戻（機械投入人力転圧）	14	m3			第7号特殊施工
管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）	28	m3			第8号特殊施工
下層路盤工（ｔ=23cm） 3 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，23 m3/100m2	5	m2			第45号施工表
下層路盤工（ｔ=20cm） 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，20 m3/100m2	54	m2			第123号施工表
上層路盤工（ｔ=20cm） 2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 RM-40，20 m3/100m2	54	m2			第124号施工表
上層路盤工（ｔ=18cm） 2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 RM-40，18 m3/100m2	5	m2			第47号施工表
路盤工（ｔ=33cm） 4 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，33 m3/100m2	2	m2			第125号施工表
路盤工（ｔ=20cm） 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，20 m3/100m2	3	m2			第126号施工表
路盤工（ｔ=14cm） 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，14 m3/100m2	3	m2			第127号施工表

第21号一位代価表　　管路土工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
舗装工(人力) 70 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物, ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3), 有	5	m2			第48号施工表
舗装工(人力) 50 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物, ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3), 有	56	m2			第97号施工表
舗装工(人力) 50 mm, 歩道, 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物, ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3), 有	6	m2			第106号施工表
合　計		式			

春日部市

第22号一位代価表　　管路土工（夜間施工）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	13	m			第6号施工Ｐ 夜間
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	4	m			第9号施工Ｐ 夜間
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入［焼却又は溶融含まず］	0.02	m3			
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込 0cm超え10cm以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	4	m2			第51号施工表
特殊ブロック舗装 撤去	1	m2			第10号施工Ｐ 夜間
As殻運搬処理	0.2	m3			第11号特殊施工
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	5	m3			第55号施工表
発生土運搬処理	5	m3			第12号特殊施工
管路埋戻（機械投入人力転圧）	1	m3			第13号特殊施工
管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）	3	m3			第14号特殊施工

春日部市

第22号一位代価表　　管路土工（夜間施工）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
路盤工（ｔ=33cm） 4 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，33 m3/100m2	3	m2			第62号施工表
路盤工（ｔ=20cm） 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，20 m3/100m2	1	m2			第63号施工表
路盤工（ｔ=14cm） 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，14 m3/100m2	1	m2			第128号施工表
舗装工(人力) 50 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	3	m2			第64号施工表
舗装工(人力) 50 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	2	m2			第64号施工表
合　計		式			

第23号一位代価表　　土留工　2.0m（1段）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 2.0m以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	1.3	m			第69号施工表
軽量鋼矢板引抜工(機械施工) 2.0m以下，ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	1.3	m			第70号施工表
支保材(軽量金属製)設置･撤去工 設置+撤去，1段(2.0m以下)，水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1.3	m			第71号施工表
軽量鋼矢板賃料	0.283	t			第15号特殊施工
支保材（軽量金属製）賃料	1	式			第16号特殊施工
合　計		式			

春日部市

第24号一位代価表　　土留工　2.5m（2段）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 2.5m以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	4.7	m			第72号施工表
軽量鋼矢板引抜工(機械施工) 2.5m以下，ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	4.7	m			第73号施工表
支保材(軽量金属製)設置･撤去工 設置+撤去，2段(3.5m以下)，水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	4.7	m			第74号施工表
軽量鋼矢板賃料	1.18	t			第17号特殊施工
支保材（軽量金属製）賃料	1	式			第26号特殊施工
合　計		式			

春日部市

第25号一位代価表　　管弁類材料費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付直管　φ75×5000	3	本			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ベンド　φ75×45°	2	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受Sベンド　φ75×H450	1	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFソケット　φ75	5	個			
ﾒｶﾎﾟﾘPVｼﾞｮｲﾝﾄ　φ75	2	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　φ75	2	個			
ﾈｼﾞ式弁筐　U-51 ﾉﾝｶｯﾄﾈｼﾞ式／市章入、管種・口径表示	2	個			
ﾈｼﾞ式弁筐用台座 ｺﾝｸﾘｰﾄ製　A-1	2	個			
合　計		式			

春日部市

第26号一位代価表　　管布設工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工 75mm	13.4	m			第129号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 75mm, 2口継手(標準)	5	箇所			第130号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 75mm, 1口継手	6	箇所			第131号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設工 75mm	2	口			第132号施工表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工 75mm, 有	2	口			第133号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 75mm	5	口			第134号施工表
仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横)人力 設置, 75mm	2	基			第135号施工表
ねじ式弁筐設置 設置, A･B形 1号, 有	2	箇所			第12号施工表
管明示ﾃｰﾌﾟ工　φ75 材工共　4箇所/本　天端明示無	13.4	m			第27号特殊施工
管明示ｼｰﾄ工 材工共	13.2	m			第23号特殊施工

春日部市

合　計		式			

第27号一位代価表　　管路土工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	30	m			第2号施工Ｐ
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入［焼却又は溶融含まず］	0.04	m3			
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込 0cm超え10cm以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	9	m2			第35号施工表
As殻運搬処理	0.5	m3			第5号特殊施工
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	9	m3			第39号施工表
発生土運搬処理	9	m3			第6号特殊施工
管路埋戻（機械投入人力転圧）	2	m3			第7号特殊施工
管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）	4	m3			第8号特殊施工
下層路盤工（ｔ=20cm） 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，20 m3/100m2	7	m2			第123号施工表

春日部市

第27号一位代価表　　管路土工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
上層路盤工（ｔ=20cm） 2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 RM-40，20 m3/100m2	9	m2			第124号施工表
舗装工(人力) 50 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	9	m2			第97号施工表
合　計		式			

春日部市

第28号一位代価表　　管弁類材料費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管　φ75×5000	1	本			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HI直管　φ75 L=4000	3	本			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ベンド　φ75×90°	1	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFソケット　φ75	2	個			
ﾒｶﾎﾟﾘPVｼﾞｮｲﾝﾄ　φ75	1	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　φ75	1	個			
ﾈｼﾞ式弁筐　U-51 ﾉﾝｶｯﾄﾈｼﾞ式／市章入、管種・口径表示	1	個			
ﾈｼﾞ式弁筐用台座 ｺﾝｸﾘｰﾄ製　A-1	1	個			
ＧＸ形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手　φ100×φ75	1	個			
合　計		式			

春日部市

第29号一位代価表　　管布設工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 布設　据付工 75mm	2.6	m			第137号施工表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工 75mm	1.9	m			第15号施工表
鋳鉄管布設 GX形継手接合 150mm, P-Link､G-Linkの接合無, ﾗｲﾅを含む継手の接合, 異形管	1	口			第89号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 75mm, 2口継手(標準)	2	箇所			第130号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 75mm, 1口継手	2	箇所			第131号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工 75mm	1	口			第132号施工表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工 75mm, 有	1	口			第133号施工表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 75mm	5	口			第138号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 75mm	2	口			第139号施工表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 75mm	3	口			第140号施工表

第29号一位代価表　　管布設工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横)人力 設置，75㎜	1	基			第135号施工表
ねじ式弁筐設置 設置，A･B形 1号，有	1	箇所			第12号施工表
管明示ﾃｰﾌﾟ工　φ75 材工共　4箇所/本　天端明示無	4.5	m			第27号特殊施工
管明示ｼｰﾄ工 材工共	3.9	m			第23号特殊施工
合　計		式			

春日部市

第30号一位代価表　　管路土工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	9	m			第2号施工Ｐ
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入［焼却又は溶融含まず］	0.01	m3			
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込 0cm超え10cm以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	3	m2			第35号施工表
As殻運搬処理	0.1	m3			第5号特殊施工
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	2	m3			第39号施工表
発生土運搬処理	2	m3			第6号特殊施工
管路埋戻（機械投入人力転圧）	0.3	m3			第7号特殊施工
管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）	0.2	m3			第8号特殊施工
下層路盤工（t=20cm） 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，20 m3/100m2	3	m2			第141号施工表

春日部市

第30号一位代価表　　管路土工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
上層路盤工（t=20cm） 2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 RM-40，20 m3/100m2	3	m2			第142号施工表
舗装工(人力) 50 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	3	m2			第97号施工表
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 60mm以上64mm未満，50mm以上200mm未満	1	孔			第11号施工Ｐ
合　計		式			

春日部市

第31号一位代価表　　管弁類材料費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管　φ50×5000	1	本			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HI直管　φ50 L=4000	1	本			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS90°ｴﾙﾎﾞHI　φ50	3	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ベンド　φ50×90°	2	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFソケット　φ50	4	個			
ﾒｶﾎﾟﾘPVｼﾞｮｲﾝﾄ　φ50	1	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　φ50	1	個			
ﾈｼﾞ式弁筐　U-41 ﾉﾝｶｯﾄﾈｼﾞ式／市章入、管種・口径表示	1	個			
ﾈｼﾞ式弁筐用台座 ｺﾝｸﾘｰﾄ製　A-1	1	個			
合　計		式			

春日部市

第32号一位代価表　　管布設工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 布設　据付工 50mm	2.6	m			第143号施工表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工 50mm	1.8	m			第144号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 50mm, 2口継手(標準)	4	箇所			第145号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 50mm, 1口継手	2	箇所			第146号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工 50mm	1	口			第147号施工表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工 50mm, 有	1	口			第148号施工表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 50mm	5	口			第16号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm	1	口			第149号施工表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 50mm	3	口			第150号施工表
仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横)人力 設置, 50mm	1	基			第151号施工表

春日部市

第32号一位代価表　　管布設工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
管明示ﾃｰﾌﾟ工　φ50 材工共　4箇所/本　天端明示無	4.4	m			第28号特殊施工
管明示ｼｰﾄ工 材工共	2.5	m			第29号特殊施工
合　計		式			

春日部市

第33号一位代価表　　管路土工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	9	m			第2号施工Ｐ
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入［焼却又は溶融含まず］	0.01	m3			
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込 0cm超え10cm以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	3	m2			第35号施工表
As殻運搬処理	0.1	m3			第5号特殊施工
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	2	m3			第39号施工表
発生土運搬処理	2	m3			第6号特殊施工
管路埋戻（機械投入人力転圧）	0.3	m3			第7号特殊施工
管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）	0.6	m3			第8号特殊施工
下層路盤工（t=20cm） 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，20 m3/100m2	3	m2			第141号施工表

春日部市

第33号一位代価表　　管路土工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
上層路盤工（t=20cm） 2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 RM-40，20 m3/100m2	3	m2			第142号施工表
舗装工(人力) 50 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	3	m2			第97号施工表
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 60mm以上64mm未満，50mm以上200mm未満	1	孔			第11号施工Ｐ
合　計		式			

春日部市

第34号一位代価表　　管弁類材料費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 渦巻き式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　φ250×φ75（7.5ｋ）	3	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 接合材料　φ250	3	個			
地下式消火栓 弁体収納式　ｽﾃﾝﾚｽ製　φ75×65	3	個			
補修弁　φ75×H100 SUS製　内外面粉体　ボール式（レバー式）	3	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ用合金(FSA) GF1号　φ75 7.5k	3	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ用合金(FSA) 全面型 布入り　φ75 7.5k	3	組			
フランジ補強金具 補修弁用　φ75×100	3	個			
消火栓用鉄蓋 円形 市章入 T-25 50G-10L	3	個			
円形鉄蓋用下枠 調整ﾘﾝｸﾞ 50K 50-50K	3	個			
円形鉄蓋用下枠 上部 200A 50-200Ａ	3	個			

春日部市

第34号一位代価表　　管弁類材料費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
円形鉄蓋用下枠 下部 200C 50-200C	3	個			
円形鉄蓋用下枠 底板 50-40S	3	個			
合　計		式			

春日部市

第35号一位代価表　　管布設工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械 250mm, ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準), 無	0.6	m			第1号施工表
鋳鉄管布設 GX形継手接合 250mm, P-Link､G-Linkの接合無, ﾗｲﾅを含む継手の接合, 異形管	1	口			第4号施工表
鋳鉄管布設 ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合 新設, JWWA 10K, 75(80)mm, 本, 本	1	口			第152号施工表
消火栓設置 設置, 機械施工(標準), 地下式 単口	1	箇所			第153号施工表
鉄蓋設置 消火栓用　円形３号 500mm	1	箇所			第30号特殊施工
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ボックス設置	1	箇所			第31号特殊施工
合　計		式			

春日部市

第36号一位代価表　　管布設工　夜間施工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械 250mm, ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準), 無	1.1	m			第21号施工表
鋳鉄管布設 GX形継手接合 250mm, P-Link､G-Linkの接合無, ﾗｲﾅを含む継手の接合, 異形管	2	口			第24号施工表
鋳鉄管布設 ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合 新設, JWWA 10K, 75(80)mm, 本, 本	2	口			第154号施工表
消火栓設置 設置, 機械施工(標準), 地下式 単口	2	箇所			第155号施工表
鉄蓋設置 消火栓用　円形３号 500mm	2	箇所			第32号特殊施工
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ボックス設置	2	箇所			第33号特殊施工
合　計		式			

春日部市

第37号一位代価表　　材料費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
不断水割Ｔ字管 鋳鉄管 耐震型　φ250×φ75 ﾊﾞﾙﾌﾞ付き	1	基			
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 ﾎﾞｰﾙ式 鋳鉄用　φ250×φ50 可撓式継手含む　取出部の継手ﾊﾟｯｷﾝは金属入	3	個			
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 ﾎﾞｰﾙ式 鋳鉄用　φ250×φ25 可撓式継手含む　取出部の継手ﾊﾟｯｷﾝは金属入	6	個			
給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFﾌﾟﾗｸﾞ付きｻﾄﾞﾙ　φ100×φ50	5	個			
給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFﾌﾟﾗｸﾞ付きｻﾄﾞﾙ　φ100×φ25	2	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付直管　φ75×5000	1	本			
給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管　φ50 L=5000	9	本			
給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管　φ25 L=5000	8	本			
給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ　φ50 ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・HIｼﾓｸ付き	3	個			
給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ　φ25 ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・HIｼﾓｸ付き	5	個			

第37号一位代価表　　材料費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受Sベンド　φ75×H300	1	個			
ﾒｶﾎﾟﾘPVｼﾞｮｲﾝﾄ　φ75	1	個			
給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF90°ｴﾙﾎﾞ　φ50	16	個			
給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF90°ｴﾙﾎﾞ　φ25	14	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFソケット　φ75	1	個			
給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｿｹｯﾄ　φ50	14	個			
給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｿｹｯﾄ　φ25	16	個			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　φ75	1	個			
PE挿し口付きﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ　φ50	5	個			
PE挿し口付きﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ　φ25	2	個			

春日部市

第37号一位代価表　　材料費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
乙止水栓筐 塩化ﾋﾞﾆﾙ製　φ100×H450~600ｽﾗｲﾄﾞ式	7	個			
ﾈｼﾞ式弁筐　U-41 ﾉﾝｶｯﾄﾈｼﾞ式／市章入、管種・口径表示	1	個			
ﾈｼﾞ式弁筐用台座 ｺﾝｸﾘｰﾄ製　A-1	1	個			
PVｼﾞｮｲﾝﾄ　φ50 異種管用継手　ﾎﾟﾘ管・塩化ﾋﾞ管用ﾒｶﾆｶﾙ形	3	個			
PVｼﾞｮｲﾝﾄ　φ50×φ40 異種管用継手　ﾎﾟﾘ管・塩化ﾋﾞ管用ﾒｶﾆｶﾙ形	1	個			
PVｼﾞｮｲﾝﾄ　φ50×φ30 異種管用継手　ﾎﾟﾘ管・塩化ﾋﾞ管用ﾒｶﾆｶﾙ形	4	個			
PVｼﾞｮｲﾝﾄ　φ25 異種管用継手　ﾎﾟﾘ管・塩化ﾋﾞ管用ﾒｶﾆｶﾙ形	2	個			
PVｼﾞｮｲﾝﾄ　φ25×φ20 異種管用継手　ﾎﾟﾘ管・塩化ﾋﾞ管用ﾒｶﾆｶﾙ形	5	個			
合　計		式			

春日部市

第38号一位代価表　　管布設工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み 鋳鉄管，50mm，250mm	2	箇所			第14号施工表 φ250×φ50
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み 鋳鉄管，25mm，250mm	5	箇所			第156号施工表 φ250×φ25
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管，50mm，100mm	5	箇所			第157号施工表 φ100×φ50
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管，25mm，100mm	2	箇所			第158号施工表 φ100×φ25
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 布設　据付工 50mm	32.1	m			第143号施工表 φ50
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 布設　据付工 25mm	26	m			第159号施工表 φ25
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 50mm，1口継手	2	箇所			第146号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 25mm，1口継手	4	箇所			第160号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 50mm，2口継手(標準)	26	箇所			第145号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 25mm，2口継手(標準)	26	箇所			第161号施工表

第38号一位代価表　　管布設工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工 50mm	 13	口			第147号施工表 φ50以下
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工 50mm，有	 13	口			第148号施工表 φ50mm以下
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm	 21	口			第149号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 25mm	 18	口			第162号施工表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 50mm	 3	口			第150号施工表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 40mm	 1	口			第163号施工表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 30mm	 3	口			第164号施工表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 25mm	 1	口			第165号施工表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 20mm	 5	口			第166号施工表
止水栓取付け 全工程，PP用，50mm	 5	箇所			第167号施工表 φ50

第38号一位代価表　　管布設工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
止水栓取付け 全工程，PP用，25mm	1	箇所			第168号施工表 φ25
管明示ｼｰﾄ工 材工共	48.5	m			第23号特殊施工
合　計		式			

春日部市

第39号一位代価表　　管布設工（夜間施工）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工耐震型（鋳鉄管）φ250×φ75 夜間	1	箇所			
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み 鋳鉄管，50mm，250mm	1	箇所			第169号施工表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み 鋳鉄管，25mm，250mm	1	箇所			第170号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 布設　据付工 75mm	5.1	m			第171号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 布設　据付工 50mm	5.5	m			第172号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 布設　据付工 25mm	5.5	m			第173号施工表
仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横)人力 設置，75mm	1	基			第174号施工表
止水栓取付け 全工程，PP用，50mm	1	箇所			第175号施工表
止水栓取付け 全工程，PP用，25mm	1	箇所			第176号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 75mm，1口継手	2	箇所			第177号施工表

春日部市

第39号一位代価表　　管布設工（夜間施工）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 50mm, 1口継手	1	箇所			第178号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 25mm, 1口継手	1	箇所			第179号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 50mm, 2口継手(標準)	4	箇所			第180号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 25mm, 2口継手(標準)	4	箇所			第181号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工 75mm	1	口			第182号施工表 φ75
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工 50mm	2	口			第183号施工表 φ50以下
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工 75mm, 有	1	口			第184号施工表 φ75mm
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工 50mm, 有	2	口			第185号施工表 φ50mm以下
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 75mm	1	口			第186号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm	3	口			第187号施工表

春日部市

第39号一位代価表　　管布設工（夜間施工）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 25mm	3	口			第188号施工表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 75mm	1	口			第189号施工表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 30mm	1	口			第190号施工表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 25mm	2	口			第191号施工表
管明示ｼｰﾄ工 材工共	14.4	m			第4号特殊施工
合　計		式			

春日部市

第40号一位代価表　　管路土工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	113	m			第2号施工Ｐ
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入［焼却又は溶融含まず］	0.1	m3			
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込 0cm超え10cm以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	29	m2			第35号施工表
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用	5	m2			第12号施工Ｐ
As殻運搬処理	2	m3			第5号特殊施工
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	21	m3			第39号施工表
掘削 土砂，現場制約あり	2	m3			第13号施工Ｐ
人力積込 土砂	2	m3			第14号施工Ｐ
発生土運搬処理	24	m3			第6号特殊施工

春日部市

第40号一位代価表　　管路土工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）	16	m3			第8号特殊施工
管路埋戻（機械投入人力転圧）	2	m3			第7号特殊施工
下層路盤工（t=20cm） 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，20 m3/100m2	9	m2			第141号施工表
上層路盤工（t=20cm） 2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 RM-40，20 m3/100m2	9	m2			第142号施工表
路盤工（ｔ=33cm） 4 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，33 m3/100m2	15	m2			第125号施工表
路盤工（ｔ=20cm） 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，20 m3/100m2	4	m2			第126号施工表
路盤工（ｔ=15cm） 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，15 m3/100m2	5	m2			第192号施工表
舗装工(人力) 50 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	25	m2			第97号施工表
舗装工(人力) 50 mm，歩道，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	9	m2			第106号施工表

合　計		式			

第41号一位代価表　　管路土工（夜間施工）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	29	m			第2号施工Ｐ
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入［焼却又は溶融含まず］	0.04	m3			
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込 0cm超え10cm以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	9	m2			第35号施工表
As殻運搬処理	0.4	m3			第11号特殊施工
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	7	m3			第39号施工表
発生土運搬処理	7	m3			第12号特殊施工
管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）	4	m3			第14号特殊施工
路盤工（t=33cm） 4 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，33 m3/100m2	6	m2			第193号施工表
路盤工（t=20cm） 2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 RM-40，20 m3/100m2	2	m2			第194号施工表

春日部市

第41号一位代価表　　管路土工（夜間施工）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装工(人力) 50 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物, ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3), 有	6	m2			第97号施工表
舗装工(人力) 50 mm, 歩道, 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物, ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3), 有	2	m2			第106号施工表
合　計		式			

第42号一位代価表　　管弁類材料費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
仮止水（ｴｱﾊﾞｯｸ）　塩化ﾋﾞﾆﾙ管　　φ75	2	組			
合　計		式			

春日部市

第43号一位代価表　　既設管撤去工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
仮止水工（ｴｱﾊﾞｯｸ）　塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ75 昼間	2	箇所			
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械 250mm，ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	158	m			第195号施工表
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械 150mm，ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	32.4	m			第196号施工表
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械 100mm，ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	11.7	m			第197号施工表
撤去管吊上積込(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) 100mm	50.5	m			第198号施工表
撤去管吊上積込(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) 75mm	66	m			第199号施工表
撤去管吊上積込(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) φ150	4	m			第34号特殊施工
鋳鉄管(撤去)切断 鋳鉄(FC)，ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用，250mm	27	口			第9号施工表
鋳鉄管(撤去)切断 鋳鉄(FC)，ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用，150mm	6	口			第200号施工表
鋳鉄管(撤去)切断 鋳鉄(FC)，ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用，100mm	2	口			第201号施工表

第43号一位代価表　　既設管撤去工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 100mm	9	口			第202号施工表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 75mm	11	口			第140号施工表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 150mm	1	口			第101号施工表
鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 撤去，250mm，ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	2	基			第203号施工表
鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 撤去，150mm，ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	3	基			第204号施工表
鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 撤去，100mm以下，ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	2	基			第205号施工表
ねじ式弁筺設置 撤去，A･B形 1号，有	7	箇所			第206号施工表
消火栓設置 撤去，機械施工(標準)，地下式 単口	1	箇所			第207号施工表
鉄蓋撤去	1	箇所			第35号特殊施工
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去 円形３号　調整リングH50、上部H200、下部H200、底版H40	1	箇所			第36号特殊施工

第43号一位代価表　　既設管撤去工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋等処分	1	式			第37号特殊施工
鋳鉄管等処分	1	式			第38号特殊施工
塩ビ管処分 廃プラスチック類　中間処理受託	0.1	m3			第39号特殊施工
準備費(運搬費用積上げ分)	1	式			第210号施工表
合　計		式			

春日部市

第44号一位代価表　　管路土工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cmを超え30cm以下，全ての費用	120	m			第1号施工Ｐ
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	554	m			第2号施工Ｐ
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	7	m			第15号施工Ｐ
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入［焼却又は溶融含まず］	1.4	m3			
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cmを超え40cm以下，有り，全ての費用	42	m2			第3号施工Ｐ
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込 0cm超え10cm以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	209	m2			第35号施工表
特殊ブロック舗装 撤去	2	m2			第8号施工Ｐ
As殻運搬処理	21	m3			第5号特殊施工
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	355	m3			第39号施工表

第44号一位代価表　　管路土工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
発生土運搬処理	355	m3			第6号特殊施工
管路埋戻（機械投入人力転圧）	0.1	m3			第7号特殊施工
管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）	296	m3			第8号特殊施工
下層路盤工（t=23cm） 3 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，23 m3/100m2	42	m2			第211号施工表
下層路盤工（t=20cm） 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，20 m3/100m2	60	m2			第141号施工表
上層路盤工（t=20cm） 2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 RM-40，20 m3/100m2	60	m2			第142号施工表
上層路盤工（t=18cm） 2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 RM-40，18 m3/100m2	42	m2			第212号施工表
路盤工（ｔ=33cm） 4 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，33 m3/100m2	3	m2			第125号施工表
路盤工（ｔ=20cm） 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，20 m3/100m2	12	m2			第126号施工表

第44号一位代価表　　管路土工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
路盤工（ｔ=15cm） 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，15 m3/100m2	135	m2			第192号施工表
路盤工（ｔ=14cm） 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，14 m3/100m2	2	m2			第127号施工表
舗装工(人力) 50 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	63	m2			第97号施工表
舗装工(人力) 50 mm，歩道，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	149	m2			第106号施工表
舗装工(人力) 70 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	42	m2			第48号施工表
合　計		式			

春日部市

第45号一位代価表　　既設管撤去工（夜間施工）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械 250mm, ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	157.3	m			第213号施工表
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械 100mm, ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	18.4	m			第214号施工表
撤去管吊上積込(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) 100mm	22	m			第215号施工表
鋳鉄管(撤去)切断 鋳鉄(FC), ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用, 250mm	27	口			第29号施工表
鋳鉄管(撤去)切断 鋳鉄(FC), ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用, 100mm	4	口			第216号施工表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 100mm	4	口			第217号施工表
鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 撤去, 250mm, ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	2	基			第218号施工表
鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 撤去, 100mm以下, ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	1	基			第219号施工表
ねじ式弁筐設置 撤去, A･B形 1号, 有	3	箇所			第220号施工表
消火栓設置 撤去, 機械施工(標準), 地下式 単口	2	箇所			第221号施工表

第45号一位代価表　　既設管撤去工（夜間施工）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋撤去	2	箇所			第41号特殊施工
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去 円形３号　調整リングH50、上部H200、下部H200、底版H40	2	箇所			第42号特殊施工
鉄蓋等処分	1	式			第43号特殊施工
鋳鉄管等処分	1	式			第44号特殊施工
塩ビ管処分 廃プラスチック類　中間処理受託	1	式			第45号特殊施工
準備費(運搬費用積上げ分)	1	式			第223号施工表
合　計		式			

春日部市

第46号一位代価表　　管路土工（夜間施工）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cmを超え30cm以下，全ての費用	62	m			第5号施工Ｐ 夜間
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	324	m			第6号施工Ｐ 夜間
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	2	m			第9号施工Ｐ 夜間
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入［焼却又は溶融含まず］	0.8	m3			
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cmを超え40cm以下，有り，全ての費用	23	m2			第7号施工Ｐ 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込 0cm超え10cm以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	145	m2			第51号施工表
特殊ブロック舗装 撤去	0.5	m2			第10号施工Ｐ 夜間
As殻運搬処理	12	m3			第11号特殊施工
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	250	m3			第55号施工表

第46号一位代価表　　管路土工（夜間施工）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬処理	250	m3			第12号特殊施工
管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）	218	m3			第14号特殊施工
下層路盤工（t=23cm） 3 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，23 m3/100m2	13	m2			第224号施工表
下層路盤工（t=20cm） 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，20 m3/100m2	10	m2			第225号施工表
上層路盤工（t=18cm） 2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 RM-40，18 m3/100m2	13	m2			第226号施工表
上層路盤工（t=28cm） 2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 RM-40，28 m3/100m2	10	m2			第227号施工表
路盤工（ｔ=33cm） 4 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，33 m3/100m2	7	m2			第62号施工表
路盤工（ｔ=20cm） 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，20 m3/100m2	138	m2			第63号施工表
路盤工（ｔ=14cm） 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，14 m3/100m2	0.5	m2			第128号施工表

第46号一位代価表　　管路土工（夜間施工）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
舗装工(人力) 70 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物, ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3), 有	23	m2			第68号施工表
舗装工(人力) 50 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物, ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3), 有	7	m2			第64号施工表
舗装工(人力) 50 mm, 歩道, 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物, ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3), 有	138	m2			第67号施工表
合　計		式			

春日部市

第47号一位代価表　　土留工　2.0m（1段）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 2.0m以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	6	m			第69号施工表
軽量鋼矢板引抜工(機械施工) 2.0m以下，ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	6	m			第70号施工表
支保材(軽量金属製)設置･撤去工 設置+撤去，1段(2.0m以下)，水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6	m			第71号施工表
軽量鋼矢板賃料	1.133	t			第17号特殊施工
支保材（軽量金属製）賃料	1	式			第47号特殊施工
合　計		式			

春日部市

第48号一位代価表　　土留工　2.5m（1段）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 2.5m以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	6	m			第72号施工表
軽量鋼矢板引抜工(機械施工) 2.5m以下，ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	6	m			第73号施工表
支保材(軽量金属製)設置･撤去工 設置+撤去，1段(2.0m以下)，水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	6	m			第71号施工表
軽量鋼矢板賃料	1.475	t			第17号特殊施工
支保材（軽量金属製）賃料	1	式			第47号特殊施工
合　計		式			

春日部市

第49号一位代価表　　土留工　2.5m（2段）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 2.5m以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	23	m			第72号施工表
軽量鋼矢板引抜工(機械施工) 2.5m以下，ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	23	m			第73号施工表
支保材(軽量金属製)設置･撤去工 設置+撤去，2段(3.5m以下)，水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	23	m			第74号施工表
軽量鋼矢板賃料	1.475	t			第17号特殊施工
支保材（軽量金属製）賃料	1	式			第48号特殊施工
合　計		式			

春日部市

第50号一位代価表　　土留工　2.0m（1段）夜間施工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 2.0m以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	174	m			第75号施工表
軽量鋼矢板引抜工(機械施工) 2.0m以下，ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	174	m			第76号施工表
支保材(軽量金属製)設置･撤去工 設置+撤去，1段(2.0m以下)，水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	174	m			第77号施工表
軽量鋼矢板賃料	4.531	t			第17号特殊施工
支保材（軽量金属製）賃料	1	式			第19号特殊施工
合　計		式			

春日部市

第51号一位代価表　　充填工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄHI　φ50	2	個			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS90° ｴﾙﾎﾞHI　φ50	2	個			
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HI直管　φ50 L=4000	1	本			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TSｷｬｯﾌﾟHI　φ50	2	個			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 管帽　φ100 （特殊押輪・合金ボルト・ナット・芯出用ゴム輪共）	2	個			
鋳鉄管布設 ﾒｶﾆｶﾙ継手接合 100mm，離脱防止継手及びU形φ700-1200，特殊押輪，4本，4 本，有，有，やや多い，普通	2	口			第228号施工表
充填工(その他工事) 管閉塞，ｴｱﾐﾙｸ	0.2	m3			第229号施工表
充填工(その他工事) 既設管内配管(PIP)工事，ｴｱﾐﾙｸ	0.8	m3			第231号施工表
充填設備据付撤去工(その他工事)	2	箇所			第233号施工表
合　計		式			

春日部市

第52号一位代価表　　充填土工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊ブロック舗装		m2			第10号施工Ｐ
撤去	1				夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)		m3			第55号施工表
	1				
発生土運搬処理		m3			第12号特殊施工
	1				
管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）		m3			第14号特殊施工
	1				
路盤工（ｔ=14cm） 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，14 m3/100m2		m2			第128号施工表
	1				
舗装工(人力) 50 mm，歩道，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有		m2			第67号施工表
	1				
合　計		式			

第53号一位代価表　　交通誘導警備員Ｂ

100.000　人日　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員B		人			
合　計		人日			
	(　1		当り		)

春日部市

第54号一位代価表　　交通誘導警備員Ｂ

100.000　人日　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員B		人			夜間
					夜間
合　計		人日			
	(　1		当り		)

第9501号一位代価表　　仮設材等運搬（往路）

100.000　ｔ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) 北海道･東北･関東･北陸･中部, 2 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		ｔ			第235号施工表
	100				
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(片道分)		ｔ			第236号施工表
	100				
合　計		ｔ			
	(　1		当り		)

第9502号一位代価表　　仮設材等運搬（復路）

100.000　ｔ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) 北海道･東北･関東･北陸･中部, 2 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		ｔ			第235号施工表
	100				
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(片道分)		ｔ			第236号施工表
	100				
合　計		ｔ			
	(　1		当り		)

第9503号一位代価表　　仮設材等運搬（往路）夜間

100.000　t　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) 北海道･東北･関東･北陸･中部, 2 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	100	t			第237号施工表
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(片道分)	100	t			第238号施工表
合　計	(1	t	当り		)

第9504号一位代価表　　仮設材等運搬（復路）夜間

100.000　t　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) 北海道･東北･関東･北陸･中部, 2 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	100	t			第237号施工表
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(片道分)	100	t			第238号施工表
合　計	(1	t	当り		)

第9505号一位代価表　　試掘

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cmを超え30cm以下，全ての費用	12	m			第1号施工Ｐ
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	12	m			第2号施工Ｐ
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入［焼却又は溶融含まず］	0.09	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cmを超え40cm以下，有り，全ての費用	12	m2			第3号施工Ｐ
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込 0cm超え10cm以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	12	m2			第35号施工表
As殻運搬処理	4	m3			第5号特殊施工
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	25	m3			第39号施工表
発生土運搬処理	25	m3			第6号特殊施工

第9505号一位代価表　　試掘

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）	19	m3			第8号特殊施工
下層路盤工（ｔ=23cm） 3 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，23 m3/100m2	12	m2			第45号施工表
下層路盤工（ｔ=20cm） 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，20 m3/100m2	4	m2			第123号施工表
上層路盤工（ｔ=18cm） 2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 RM-40，18 m3/100m2	12	m2			第47号施工表
上層路盤工（ｔ=20cm） 2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 RM-40，20 m3/100m2	4	m2			第124号施工表
路盤工（ｔ=20cm） 2 層，1.8m未満，粒度調整砕石 M-40，20 m3/100m2	8	m2			第239号施工表
舗装工(人力)（ｔ=7cm） 70 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	12	m2			第240号施工表
舗装工(人力)（ｔ=5cm） 50 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	12	m2			第241号施工表
舗装工(人力)（ｔ=5cm） 50 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	4	m2			第241号施工表

第9505号一位代価表　　試掘

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
舗装工(人力)（ｔ=5cm) 50 mm, 歩道, 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物, ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3), 有	8	m2			第242号施工表
合　計		式			

第9506号一位代価表　　通水試験

2,000.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
通水試験工(径800mm以下) 無(既設管と連絡して給水車不要)		日			第243号施工表
合　計	(　1	m	当り		)

春日部市

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械　　10.00　m　　当り

(WJ102010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	250mm
J02	使用機械	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J07	施工条件補正	無

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級
吊能力2.9t　　1.00 時間　　当り

(WJ802013)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		hr			
合　計	1	時間	当り		

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管布設 GX形継手接合　　1.00　口　　当り

(WJ102075)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	250mm
J02	接合区分	P-Link､G-Linkの接合無
J03	ﾗｲﾅの有無	ﾗｲﾅを含まない継手の接合
J04	管種	異形管

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管布設 GX形継手接合　　1.00　口　　当り

(WJ102075)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	250mm
J02	接合区分	P-Link､G-Linkの接合無
J03	ﾗｲﾅの有無	ﾗｲﾅを含む継手の接合
J04	管種	異形管

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管布設 GX形継手接合　　1.00　口　　当り

(WJ102075)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	250mm
J02	接合区分	G-Link接合
J03	ﾗｲﾅの有無	ﾗｲﾅを含む継手の接合
J04	管種	異形管

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具)　　1.00　口　　当り

(WJ107035)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機 溝切加工機　機械損料 ﾀｯﾋﾟﾝねじ用　φ250		日			
損耗材料費	1.000	式			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業分類	切断･溝切り2工程
J02	呼び径	250㎜

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具)　　1.00　口　　当り

(WJ107035)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機 溝切加工機　機械損料 ﾀｯﾋﾟﾝねじ用　φ250		日			
損耗材料費	1.000	式			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業分類	溝切り加工のみ
J02	呼び径	250㎜

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管切断　　1.00　口　　当り

(WJ107010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
カッター損料		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ｶｯﾀｰ種類	ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用
J02	呼び径	250㎜

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管(撤去)切断　　1.00　口　　当り

(WJ109010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機 溝切加工機〔既設管撤去〕　機械損料 φ250		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	撤去管材質	鋳鉄(FC)
J02	ｶｯﾀｰ種類	ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用
J03	呼び径	250㎜

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄布設 NS･SII･GX継手挿口加工　　1.00　口　　当り

(WJ102080)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	継手区分	GX形継手
J02	方式	ﾀｯﾋﾟﾝねじ式
J03	呼び径	250mm

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄製仕切弁設置(縦･横型)　　1.00　基　　当り

(WJ108010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	呼び径	250mm
J04	使用機械	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表)　ねじ式弁筐設置　1.00 箇所　当り

(WJ108130)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ねじ式弁筐種類	A･B形 1号
J03	底版の有無	有

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表)　鋼管布設 吊込み据付 機械　10.00 m　当り

(WJ103030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	400mm
J02	管の規格	A種
J05	ｸﾚｰﾝ賃料補正係数	標準(1.0)
J08	施工条件補正	無

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表)　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み　1.00 箇所　当り

(WJ504010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	配水管種	鋳鉄管
J02	分水栓呼び径	50mm
J03	配水管呼び径	250mm

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工　10.00 m　当り

(WJ104010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工　2.00　口　当り

(WJ104020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50mm

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表)　鏡切り工　1.00　m　当り

(SG001370)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	土留種別	鋼矢板II型

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表)　電気溶接 A種　1.00 箇所　当り

(WJ103050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
溶接工		人			
特殊作業員		人			
土木一般世話役		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	400mm
J02	溶接機種類	直流溶接機

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表)　鋳鉄管布設 管明示ﾃｰﾌﾟ工　100.00　m　当り

(WJ102130)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径･寸法	φ250mm×5000mm
J02	天端明示作業の有無	無

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表)　管明示ｼｰﾄ工　100.00　m　当り

(WJ102140)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
合　計	1	m	当り		

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表)　鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械　10.00 m 当り

(WJ102010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間			第22号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	250mm
J02	使用機械	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J07	施工条件補正	無

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t　1.00 時間 当り

(WJ802013)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		hr			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	時間	当り		

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管布設 GX形継手接合　　1.00　口　　当り

(WJ102075)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	250mm
J02	接合区分	P-Link､G-Linkの接合無
J03	ﾗｲﾅの有無	ﾗｲﾅを含まない継手の接合
J04	管種	異形管

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管布設 GX形継手接合　　1.00　口　　当り

(WJ102075)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	250mm
J02	接合区分	P-Link､G-Linkの接合無
J03	ﾗｲﾅの有無	ﾗｲﾅを含む継手の接合
J04	管種	異形管

第 0025 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管布設 GX形継手接合　　1.00　口　　当り

(WJ102075)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	250mm
J02	接合区分	G-Link接合
J03	ﾗｲﾅの有無	ﾗｲﾅを含む継手の接合
J04	管種	異形管

第 0026 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具)　　1.00　口　　当り

(WJ107035)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
鋳鉄管切断機 溝切加工機　機械損料 ﾀｯﾋﾟﾝねじ用　φ250		日			
損耗材料費	1.000	式			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業分類	切断･溝切り2工程
J02	呼び径	250㎜

第 0027 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具)　　1.00　口　　当り

(WJ107035)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
鋳鉄管切断機 溝切加工機　機械損料 ﾀｯﾋﾟﾝねじ用　φ250		日			
損耗材料費	1.000	式			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業分類	溝切り加工のみ
J02	呼び径	250㎜

第 0028 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管切断　　1.00　口　　当り

(WJ107010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
カッター損料		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ｶｯﾀｰ種類	ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用
J02	呼び径	250mm

第 0029 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管(撤去)切断　　1.00　口　　当り

(WJ109010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
鋳鉄管切断機 溝切加工機〔既設管撤去〕　機械損料 φ250		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	撤去管材質	鋳鉄(FC)
J02	ｶｯﾀｰ種類	ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用
J03	呼び径	250mm

第 0030 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄布設 NS･SII･GX継手挿口加工　　1.00　口　　当り

(WJ102080)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	継手区分	GX形継手
J02	方式	ﾀｯﾋﾟﾝねじ式
J03	呼び径	250mm

第 0031 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄製仕切弁設置(縦･横型)　　1.00　基　　当り

(WJ108010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間			第22号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	呼び径	250mm
J04	使用機械	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)

第 0032 号 一位代価表(施工歩掛表)　ねじ式弁筐設置　1.00 箇所　当り

(WJ108130)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			夜間
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ねじ式弁筐種類	A･B形 1号
J03	底版の有無	有

第 0033 号 一位代価表(施工歩掛表)　鋳鉄管布設 管明示ﾃｰﾌﾟ工　100.00　m　当り

(WJ102130)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			夜間
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径･寸法	φ250㎜×5000㎜
J02	天端明示作業の有無	無

第 0034 号 一位代価表(施工歩掛表)　管明示ｼｰﾄ工　100.00　m　当り

(WJ102140)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			夜間
合　計	1	m	当り		

第 0035 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込　　100.00　m2　　当り

(WJ501040)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)		時間			第36号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	舗装厚	0cm超え10cm以下
J02	ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3
J03	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第 0036 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　　1.00 時間　　当り

(WJ501041)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(第2次基準) バケット容量0.28m3		hr			
合　計	1	時間	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3
J02	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第 0037 号 一位代価表(施工歩掛表)　発生土･As塊･Co塊処理　10.00　m3　当り

(WJ501030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t 良好		日			第38号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	As塊･Co塊(無筋)
J02	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格	4t積
J03	積込機種	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3
J04	DID区間の有無	有
J12	運搬距離(4t)山積0.28m3 DID有	9.0km以下
J19	ﾀｲﾔ損耗費	良好
J20	処分費計上の有無	無

第 0038 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t　1.00　日　当り

(WJ501031)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 通称4t積級		供用日			
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ﾀｲﾔ損耗費	良好

第 0039 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込　100.00　m3　当り

(WJ501010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)		時間			第40号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3
J02	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第 0040 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　1.00 時間　当り

(WJ501013)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(第2次基準) バケット容量0.28m3		hr			
合　計	1	時間	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3
J02	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第 0041 号 一位代価表(施工歩掛表)　発生土･As塊･Co塊処理　10.00　m3　当り

(WJ501030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t 良好		日			第38号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	土砂
J02	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格	4t積
J03	積込機種	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3
J04	DID区間の有無	有
J12	運搬距離(4t)山積0.28m3 DID有	9.0km以下
J19	ﾀｲﾔ損耗費	良好
J20	処分費計上の有無	無

第 0042 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾀﾝﾊﾟ運転　1.00　日　当り

(WJ501022)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
タンパ及びランマ 質量 通称60～80kg級		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

第 0043 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　1.00 時間　当り

(WJ501013)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(第2次基準) バケット容量0.28m3		hr			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	時間	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3
J02	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第 0044 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾀﾝﾊﾟ 運転　1.00　日　当り

(WJ501022)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			夜間
ガソリン レギュラー		L			
タンパ及びランマ 質量 通称60～80kg級		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

第 0045 号 一位代価表(施工歩掛表)　路盤工　100.00　m2　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	29.210	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第46号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	3 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
J04	路盤材設計量	23 m3/100m2

第 0046 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾀﾝﾊﾟ運転　1.00　日　当り

(WJ501052)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
タンパ及びランマ 質量 通称60～80kg級		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

第 0047 号 一位代価表(施工歩掛表)　　路盤工　　100.00　m2　　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-40	22.860	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第46号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	2 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生粒度調整砕石 RM-40
J04	路盤材設計量	18 m3/100m2

第 0048 号 一位代価表(施工歩掛表)　舗装工(人力)　100.00　m2　当り

(WJ501080)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
アスファルト混合物	17.602	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ﾛｰﾗ運転		日			第49号施工表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転		日			第50号施工表
諸雑費(その他材料)(率)	1	式			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	1層当り仕上り厚	70 mm
J02	歩車道区分	車道及び路肩
J03	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
J04	瀝青材料	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)
J05	砂の散布有無	有

第 0049 号 一位代価表(施工歩掛表)　振動ﾛｰﾗ運転　1.00　日　当り

(WJ501081)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			
軽油		L			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

第 0050 号 一位代価表(施工歩掛表)　振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転　1.00　日　当り

(WJ501082)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 通称40～60kg級		供用日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

第 0051 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込　　100.00　m2　　当り

(WJ501040)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)		時間			第52号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	舗装厚	0cm超え10cm以下
J02	ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3
J03	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第 0052 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　　1.00 時間　　当り

(WJ501041)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(第2次基準) バケット容量0.28m3		hr			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	時間	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3
J02	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第 0053 号 一位代価表(施工歩掛表)　発生土･As塊･Co塊処理　10.00　m3　当り

(WJ501030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t 良好		日			第54号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	As塊･Co塊(無筋)
J02	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格	4t積
J03	積込機種	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3
J04	DID区間の有無	有
J12	運搬距離(4t)山積0.28m3 DID有	9.0km以下
J19	ﾀｲﾔ損耗費	良好
J20	処分費計上の有無	無

第 0054 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t　1.00　日　当り

(WJ501031)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(一般)		人			夜間
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 通称4t積級		供用日			
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ﾀｲﾔ損耗費	良好

第 0055 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込　100.00　m3　当り

(WJ501010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)		時間			第43号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3
J02	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第 0056 号 一位代価表(施工歩掛表)　発生土･As塊･Co塊処理　10.00　m3　当り

(WJ501030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t 良好		日			第54号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	土砂
J02	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格	4t積
J03	積込機種	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3
J04	DID区間の有無	有
J12	運搬距離(4t)山積0.28m3 DID有	9.0km以下
J19	ﾀｲﾔ損耗費	良好
J20	処分費計上の有無	無

第 0057 号 一位代価表(施工歩掛表)　路盤工　100.00　m2　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	29.210	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第58号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	3 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
J04	路盤材設計量	23 m3/100m2

第 0058 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾀﾝﾊﾟ運転　1.00　日　当り

(WJ501052)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
ガソリン レギュラー		L			
タンパ及びランマ 質量 通称60～80kg級		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

第 0059 号 一位代価表(施工歩掛表)　　路盤工　　100.00　m2　　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			夜間
粒度調整砕石 M-40	25.400	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第58号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	2 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	粒度調整砕石 M-40
J04	路盤材設計量	20 m3/100m2

第 0060 号 一位代価表(施工歩掛表)　　路盤工　　100.00　m2　　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			夜間
再生粒度調整砕石 RM-40	22.860	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第58号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	2 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生粒度調整砕石 RM-40
J04	路盤材設計量	18 m3/100m2

第 0061 号 一位代価表(施工歩掛表)　　路盤工　　100.00　m2　　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			夜間
再生粒度調整砕石 RM-40	35.560	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第58号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	3 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生粒度調整砕石 RM-40
J04	路盤材設計量	28 m3/100m2

第 0062 号 一位代価表(施工歩掛表)　　路盤工　　100.00　m2　　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	41.910	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第58号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	4 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
J04	路盤材設計量	33 m3/100m2

第 0063 号 一位代価表(施工歩掛表)　　路盤工　　100.00　m2　　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	25.400	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第58号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	2 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
J04	路盤材設計量	20 m3/100m2

春日部市

第 0064 号 一位代価表(施工歩掛表)　舗装工(人力)　100.00　m2　当り

(WJ501080)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
アスファルト混合物	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ﾛｰﾗ運転		日			第65号施工表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転		日			第66号施工表
諸雑費(その他材料)(率)	1	式			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	1層当り仕上り厚	50 mm
J02	歩車道区分	車道及び路肩
J03	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
J04	瀝青材料	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)
J05	砂の散布有無	有

第 0065 号 一位代価表(施工歩掛表)　振動ﾛｰﾗ運転　1.00　日　当り

(WJ501081)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			夜間
軽油		L			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

第 0066 号 一位代価表(施工歩掛表)　振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転　1.00　日　当り

(WJ501082)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			夜間
ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 通称40～60kg級		供用日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

第 0067 号 一位代価表(施工歩掛表)　舗装工(人力)　100.00　m2　当り

(WJ501080)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
アスファルト混合物	12.100	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ﾛｰﾗ運転		日			第65号施工表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転		日			第66号施工表
諸雑費(その他材料)(率)	1	式			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	1層当り仕上り厚	50 mm
J02	歩車道区分	歩道
J03	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
J04	瀝青材料	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)
J05	砂の散布有無	有

第 0068 号 一位代価表(施工歩掛表)　舗装工(人力)　100.00　m2　当り

(WJ501080)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
アスファルト混合物	17.602	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ﾛｰﾗ運転		日			第65号施工表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転		日			第66号施工表
諸雑費(その他材料)(率)	1	式			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	1層当り仕上り厚	70 mm
J02	歩車道区分	車道及び路肩
J03	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
J04	瀝青材料	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)
J05	砂の散布有無	有

第 0069 号 一位代価表(施工歩掛表)　軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)　100.00　m　当り

(WJ101021)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)		時間			第40号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.0m以下
J02	ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3
J03	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第 0070 号 一位代価表(施工歩掛表)　軽量鋼矢板引抜工(機械施工)　100.00　m　当り

(WJ101022)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)		時間			第40号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.0m以下
J02	使用機械	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3
J05	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第 0071 号 一位代価表(施工歩掛表)　　支保材(軽量金属製)設置･撤去工　　100.00　m　　当り

(WJ101050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
腹起し材賃料	1.000	式			
切梁材賃料	1.000	式			
水圧ポンプ賃料	1.000	式			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置+撤去
J02	設置段数(掘削深)	1段(2.0m以下)
J03	切梁材種別	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

第 0072 号 一位代価表(施工歩掛表)　軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)　100.00　m　当り

(WJ101021)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)		時間			第40号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.5m以下
J02	ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3
J03	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第 0073 号 一位代価表(施工歩掛表)　軽量鋼矢板引抜工(機械施工)　100.00　m　当り

(WJ101022)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)		時間			第40号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.5m以下
J02	使用機械	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3
J05	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第 0074 号 一位代価表(施工歩掛表)　　支保材(軽量金属製)設置･撤去工　　100.00　m　　当り

(WJ101050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
腹起し材賃料	1.000	式			
切梁材賃料	1.000	式			
水圧ポンプ賃料	1.000	式			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置+撤去
J02	設置段数(掘削深)	2段(3.5m以下)
J03	切梁材種別	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

第 0075 号 一位代価表(施工歩掛表)　軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)　100.00　m　当り

(WJ101021)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)		時間			第43号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.0m以下
J02	ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3
J03	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第 0076 号 一位代価表(施工歩掛表)　軽量鋼矢板引抜工(機械施工)　100.00　m　当り

(WJ101022)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)		時間			第43号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.0m以下
J02	使用機械	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3
J05	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第 0077 号 一位代価表(施工歩掛表)　　支保材(軽量金属製)設置･撤去工　　100.00　m　　当り

(WJ101050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
腹起し材賃料	1.000	式			
切梁材賃料	1.000	式			
水圧ポンプ賃料	1.000	式			
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置+撤去
J02	設置段数(掘削深)	1段(2.0m以下)
J03	切梁材種別	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

第 0078 号 一位代価表(施工歩掛表)　軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)　100.00　m　当り

(WJ101021)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)		時間			第43号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.5m以下
J02	ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3
J03	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第 0079 号 一位代価表(施工歩掛表)　軽量鋼矢板引抜工(機械施工)　100.00　m　当り

(WJ101022)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)		時間			第43号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.5m以下
J02	使用機械	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3
J05	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第 0080 号 一位代価表(施工歩掛表)　　支保材(軽量金属製)設置･撤去工　　100.00　m　　当り

(WJ101050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
腹起し材賃料	1.000	式			
切梁材賃料	1.000	式			
水圧ポンプ賃料	1.000	式			
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置+撤去
J02	設置段数(掘削深)	2段(3.5m以下)
J03	切梁材種別	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

第 0081 号 一位代価表(施工歩掛表)　バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み　10.00　枚　当り

(WB250200)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
とび工		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バイブロハンマ杭打機運転(陸上施工) 打込み, 電動式60kW, II型		日			第82号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工場所	陸上
J02	バイブロハンマの規格	電動式 60kW
J03	鋼矢板1枚当り継施工箇所数	無し
J04	鋼矢板型式	II型
J05	鋼矢板打込長	9m以下

第 0082 号 一位代価表(施工歩掛表)　　バイブロハンマ杭打機運転(陸上施工)　　1.00　日　　当り

(WK250010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
バイブロハンマ(単体)[電動式･普通型] 起振力461～480kN 振動周波数17～21Hz		供用日			JAC
クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ型] 排出ガス対策(2014年)最大吊上能力50～55t吊		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	打込み
J02	バイブロハンマの規格	電動式60kW
J03	矢板区分	II型

第 0083 号 一位代価表(施工歩掛表)　バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き　10.00　枚　当り

(WB250240)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
とび工		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バイブロハンマ杭打機運転(陸上施工) 引抜き，電動式60kW		日			第84号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工場所	陸上
J02	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格	電動式60kW
J03	引抜長	9m以下

第 0084 号 一位代価表(施工歩掛表)　　バイブロハンマ杭打機運転(陸上施工)　　1.00　日　　当り

(WK250010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
バイブロハンマ(単体)[電動式･普通型] 起振力461～480kN 振動周波数17～21Hz		供用日			JAC
クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ型] 排出ガス対策(2014年)最大吊上能力50～55t吊		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	引抜き
J02	バイブロハンマの規格	電動式60kW

第 0085 号 一位代価表(施工歩掛表)　　切梁・腹起し設置工　　10.00　t　　当り

(SG000470)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
とび工		人			夜間
溶接工		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	火打ブロック使用区分	火打ちブロックを使用しない
J02	クレーン区分	ラフテレーンクレーン（油）25t吊

第 0086 号 一位代価表(施工歩掛表)　　切梁・腹起し撤去工　　10.00　t　　当り

(SG000471)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
とび工		人			夜間
溶接工		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	火打ブロック使用区分	火打ちブロックを使用しない
J02	クレーン区分	ラフテレーンクレーン（油）25t吊

第 0087 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械　　10.00　m　　当り

(WJ102010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	150mm
J02	使用機械	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J07	施工条件補正	無

第 0088 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管布設 GX形継手接合　　1.00　口　　当り

(WJ102075)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	150mm
J02	接合区分	P-Link､G-Linkの接合無
J03	ﾗｲﾅの有無	ﾗｲﾅを含まない継手の接合
J04	管種	異形管

第 0089 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管布設 GX形継手接合　　1.00　口　　当り

(WJ102075)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	150mm
J02	接合区分	P-Link､G-Linkの接合無
J03	ﾗｲﾅの有無	ﾗｲﾅを含む継手の接合
J04	管種	異形管

第 0090 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管布設 GX形継手接合　　1.00　口　　当り

(WJ102075)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	150mm
J02	接合区分	G-Link接合
J03	ﾗｲﾅの有無	ﾗｲﾅを含む継手の接合
J04	管種	異形管

第 0091 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具)　　1.00　口　　当り

(WJ107035)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機 溝切加工機　機械損料 ﾀｯﾋﾟﾝねじ用　φ150		日			
損耗材料費	1.000	式			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業分類	切断･溝切り2工程
J02	呼び径	150㎜

第 0092 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具)　　1.00　口　　当り

(WJ107035)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機 溝切加工機　機械損料 ﾀｯﾋﾟﾝねじ用　φ150		日			
損耗材料費	1.000	式			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業分類	溝切り加工のみ
J02	呼び径	150㎜

第 0093 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管切断　　1.00　口　　当り

(WJ107010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
カッター損料		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ｶｯﾀｰ種類	ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用
J02	呼び径	150mm

第 0094 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄布設 NS･SII･GX継手挿口加工　　1.00　口　　当り

(WJ102080)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	継手区分	GX形継手
J02	方式	ﾀｯﾋﾟﾝねじ式
J03	呼び径	150mm

第 0095 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管(撤去)切断　　1.00　口　　当り

(WJ109010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機 溝切加工機〔既設管撤去〕　機械損料 φ250		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	撤去管材質	鋳鉄(FC)
J02	ｶｯﾀｰ種類	ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用
J03	呼び径	150mm

第 0096 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 管明示ﾃｰﾌﾟ工　　100.00　m　　当り

(WJ105060)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	φ150mm

第 0097 号 一位代価表(施工歩掛表)　舗装工(人力)　100.00　m2　当り

(WJ501080)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
アスファルト混合物	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ﾛｰﾗ運転		日			第49号施工表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転		日			第50号施工表
諸雑費(その他材料)(率)	1	式			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	1層当り仕上り厚	50 mm
J02	歩車道区分	車道及び路肩
J03	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
J04	瀝青材料	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)
J05	砂の散布有無	有

第 0098 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工　10.00　m　当り

(WJ105030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	150mm

第 0099 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工　1.00 箇所　当り

(WJ105040)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	150mm
J02	継手口	2口継手(標準)

第 0100 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工　1.00 箇所　当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	150㎜
J02	継手口	1口継手

第 0101 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断　1.00 口　当り

(WJ107070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	150㎜

第 0102 号 一位代価表(施工歩掛表)　仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横)人力　1.00　基　当り

(WJ108030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	呼び径	150mm

第 0103 号 一位代価表(施工歩掛表)　路盤工　100.00　m2　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	19.050	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第46号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	2 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
J04	路盤材設計量	15 m3/100m2

第 0104 号 一位代価表(施工歩掛表)　　路盤工　　100.00　m2　　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-40	31.750	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第46号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	3 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生粒度調整砕石 RM-40
J04	路盤材設計量	25 m3/100m2

第 0105 号 一位代価表(施工歩掛表)　　路盤工　　100.00　m2　　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-40	19.050	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第46号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	2 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生粒度調整砕石 RM-40
J04	路盤材設計量	15 m3/100m2

第 0106 号 一位代価表(施工歩掛表)　舗装工(人力)　100.00　m2　当り

(WJ501080)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
アスファルト混合物	12.100	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ﾛｰﾗ運転		日			第49号施工表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転		日			第50号施工表
諸雑費(その他材料)(率)	1	式			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	1層当り仕上り厚	50 mm
J02	歩車道区分	歩道
J03	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
J04	瀝青材料	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)
J05	砂の散布有無	有

第 0107 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工　10.00 m 当り

(WJ105030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100㎜

第 0108 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工　1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100㎜
J02	継手口	2口継手(標準)

第 0109 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工　1.00 箇所　当り

(WJ105040)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100㎜
J02	継手口	1口継手

第 0110 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工　1.00 口　当り

(WJ105050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100㎜

第 0111 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管布設 ﾒｶﾆｶﾙ継手接合　　1.00　口　　当り

(WJ102030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100㎜
J02	継手区分	離脱防止継手以外
J05	押輪区分	特殊押輪
J06	押しﾎﾞﾙﾄ本数	3 本
J07	T頭ﾎﾞﾙﾄ本数	6 本
J08	非耐震継手の耐震型補強金具	有
J09	施工条件補正	無

第 0112 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断　　1.00　口　　当り

(WJ107070)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100㎜

第 0113 号 一位代価表(施工歩掛表)　仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横)人力　1.00　基　当り

(WJ108030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合　計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	呼び径	100㎜

第 0114 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 管明示ﾃｰﾌﾟ工　100.00　m　当り

(WJ105060)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	φ100㎜

第 0115 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工　10.00　m　当り

(WJ105030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100㎜

第 0116 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管布設 GX形継手接合　　1.00　口　　当り

(WJ102075)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	150㎜
J02	接合区分	P-Link､G-Linkの接合無
J03	ﾗｲﾅの有無	ﾗｲﾅを含む継手の接合
J04	管種	異形管

第 0117 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工　　1.00 箇所　　当り

(WJ105040)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100㎜
J02	継手口	2口継手(標準)

第 0118 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工　1.00 箇所　当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100㎜
J02	継手口	1口継手

第 0119 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工　1.00 口　当り

(WJ105050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100㎜

第 0120 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管布設 ﾒｶﾆｶﾙ継手接合　　1.00　口　　当り

(WJ102030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100㎜
J02	継手区分	離脱防止継手以外
J05	押輪区分	特殊押輪
J06	押しﾎﾞﾙﾄ本数	3 本
J07	T頭ﾎﾞﾙﾄ本数	6 本
J08	非耐震継手の耐震型補強金具	有
J09	施工条件補正	無

第 0121 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断　　1.00　口　　当り

(WJ107070)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100㎜

第 0122 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 管明示ﾃｰﾌﾟ工　100.00　m　当り

(WJ105060)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			夜間
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	φ100mm

第 0123 号 一位代価表(施工歩掛表)　路盤工　100.00　m2　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	25.400	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第46号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	2 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
J04	路盤材設計量	20 m3/100m2

第 0124 号 一位代価表(施工歩掛表)　　路盤工　　100.00　m2　　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-40	25.400	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第46号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	2 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生粒度調整砕石 RM-40
J04	路盤材設計量	20 m3/100m2

第 0125 号 一位代価表(施工歩掛表)　　路盤工　　100.00　m2　　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	41.910	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第46号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	4 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
J04	路盤材設計量	33 m3/100m2

第 0126 号 一位代価表(施工歩掛表)　路盤工　100.00　m2　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	25.400	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第46号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	2 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
J04	路盤材設計量	20 m3/100m2

第 0127 号 一位代価表(施工歩掛表)　路盤工　100.00　m2　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	17.780	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第46号施工表
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	2 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
J04	路盤材設計量	14 m3/100m2

第 0128 号 一位代価表(施工歩掛表)　路盤工　100.00　m2　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	17.780	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第58号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	2 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
J04	路盤材設計量	14 m3/100m2

第 0129 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工　10.00　m　当り

(WJ105030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm

第 0130 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工　　1.00 箇所　　当り

(WJ105040)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75㎜
J02	継手口	2口継手(標準)

第 0131 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工　　1.00 箇所　　当り

(WJ105040)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75㎜
J02	継手口	1口継手

第 0132 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工　1.00　口　当り

(WJ105050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm

第 0133 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工　1.00　口　当り

(WJ104030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm
J02	離脱防止金具の使用の有無	有

第 0134 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断　1.00　口　当り

(WJ107070)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm

第 0135 号 一位代価表(施工歩掛表)　仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横)人力　1.00　基　当り

(WJ108030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合　計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	呼び径	75mm

第 0136 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 管明示ﾃｰﾌﾟ工　100.00　m　当り

(WJ105060)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	φ75mm

第 0137 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工　10.00　m　当り

(WJ105030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75㎜

第 0138 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工　2.00　口　当り

(WJ104020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75㎜

第 0139 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断　1.00　口　当り

(WJ107070)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75㎜

第 0140 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断　1.00　口　当り

(WJ107060)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75㎜

第 0141 号 一位代価表(施工歩掛表)　　路盤工　　100.00　m2　　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	25.400	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第46号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	2 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
J04	路盤材設計量	20 m3/100m2

第 0142 号 一位代価表(施工歩掛表)　路盤工　100.00　m2　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-40	25.400	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第46号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	2 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生粒度調整砕石 RM-40
J04	路盤材設計量	20 m3/100m2

第 0143 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工　10.00　m　当り

(WJ105030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50mm

第 0144 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工　10.00 m 当り

(WJ104010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m 当り			

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50㎜

第 0145 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工　1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所 当り			

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50㎜
J02	継手口	2口継手(標準)

第 0146 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工　1.00 箇所　当り

(WJ105040)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50mm
J02	継手口	1口継手

第 0147 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工　1.00 口　当り

(WJ105050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50mm

第 0148 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工　1.00　口　当り

(WJ104030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50mm
J02	離脱防止金具の使用の有無	有

第 0149 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断　1.00　口　当り

(WJ107070)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50mm

第 0150 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断　1.00　口　当り

(WJ107060)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50㎜

第 0151 号 一位代価表(施工歩掛表)　仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横)人力　1.00　基　当り

(WJ108030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合　計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	呼び径	50㎜

第 0152 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管布設 ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合　　1.00　口　　当り

(WJ102050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ボルト	8.000	本			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	新設
J02	管の規格	JWWA 10K
J03	呼び径	75(80)mm

春日部市

第 0153 号 一位代価表(施工歩掛表)　　消火栓設置　　1.00 箇所　　当り

(WJ108070)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間			第2号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	施工条件	機械施工(標準)
J03	消火栓規格	地下式 単口

第 0154 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管布設 ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合　　1.00　口　　当り

(WJ102050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ボルト	8.000	本			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	新設
J02	管の規格	JWWA 10K
J03	呼び径	75(80)mm

第 0155 号 一位代価表(施工歩掛表)　消火栓設置　1.00 箇所　当り

(WJ108070)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間			第22号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	施工条件	機械施工(標準)
J03	消火栓規格	地下式 単口

第 0156 号 一位代価表(施工歩掛表)　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み　1.00 箇所　当り

(WJ504010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	配水管種	鋳鉄管
J02	分水栓呼び径	25㎜
J03	配水管呼び径	250㎜

第 0157 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み　　1.00 箇所　　当り

(WJ504010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	配水管種	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
J02	分水栓呼び径	50㎜
J03	配水管呼び径	100㎜

第 0158 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み　　1.00 箇所　　当り

(WJ504010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	配水管種	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
J02	分水栓呼び径	25㎜
J03	配水管呼び径	100㎜

第 0159 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工　10.00 m 当り

(WJ105030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	25㎜

第 0160 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工　1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	25㎜
J02	継手口	1口継手

第 0161 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工　1.00 箇所　当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	25mm
J02	継手口	2口継手(標準)

第 0162 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断　1.00 口　当り

(WJ107070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	25mm

第 0163 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断　1.00　口　当り

(WJ107060)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	40mm

第 0164 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断　1.00　口　当り

(WJ107060)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	30mm

第 0165 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断　1.00　口　当り

(WJ107060)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	25㎜

第 0166 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断　1.00　口　当り

(WJ107060)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	20㎜

第 0167 号 一位代価表(施工歩掛表)　止水栓取付け　1.00 箇所　当り

(WJ504020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	取付け区分	全工程
J02	止水栓種類	PP用
J03	呼び径	50mm

第 0168 号 一位代価表(施工歩掛表)　止水栓取付け　1.00 箇所　当り

(WJ504020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	取付け区分	全工程
J02	止水栓種類	PP用
J03	呼び径	25mm

第 0169 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み　　1.00 箇所　　当り

(WJ504010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	配水管種	鋳鉄管
J02	分水栓呼び径	50㎜
J03	配水管呼び径	250㎜

第 0170 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み　　1.00 箇所　　当り

(WJ504010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	配水管種	鋳鉄管
J02	分水栓呼び径	25㎜
J03	配水管呼び径	250㎜

第 0171 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工　10.00　m　当り

(WJ105030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm

第 0172 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工　10.00　m　当り

(WJ105030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50mm

第 0173 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工　10.00　m　当り

(WJ105030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	25mm

第 0174 号 一位代価表(施工歩掛表)　仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横)人力　1.00　基　当り

(WJ108030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
合　計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	呼び径	75mm

第 0175 号 一位代価表(施工歩掛表)　止水栓取付け　1.00 箇所　当り

(WJ504020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	取付け区分	全工程
J02	止水栓種類	PP用
J03	呼び径	50mm

第 0176 号 一位代価表(施工歩掛表)　止水栓取付け　1.00 箇所　当り

(WJ504020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	取付け区分	全工程
J02	止水栓種類	PP用
J03	呼び径	25mm

第 0177 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工　　1.00 箇所　　当り

(WJ105040)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75㎜
J02	継手口	1口継手

第 0178 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工　　1.00 箇所　　当り

(WJ105040)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50㎜
J02	継手口	1口継手

第 0179 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工　　1.00 箇所　　当り

(WJ105040)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	25mm
J02	継手口	1口継手

第 0180 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工　　1.00 箇所　　当り

(WJ105040)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50mm
J02	継手口	2口継手(標準)

第 0181 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工　1.00 箇所　当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	25mm
J02	継手口	2口継手(標準)

第 0182 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工　1.00 口　当り

(WJ105050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm

第 0183 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工　1.00　口　当り

(WJ105050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50mm

第 0184 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工　1.00　口　当り

(WJ104030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm
J02	離脱防止金具の使用の有無	有

第 0185 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工　1.00　口　当り

(WJ104030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50mm
J02	離脱防止金具の使用の有無	有

第 0186 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断　1.00　口　当り

(WJ107070)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm

第 0187 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断　1.00　口　当り

(WJ107070)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50mm

第 0188 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断　1.00　口　当り

(WJ107070)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	25mm

第 0189 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断　1.00　口　当り

(WJ107060)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75㎜

第 0190 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断　1.00　口　当り

(WJ107060)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	30㎜

第 0191 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断　1.00　口　当り

(WJ107060)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	25mm

第 0192 号 一位代価表(施工歩掛表)　路盤工　100.00　m2　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	19.050	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第46号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	2 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
J04	路盤材設計量	15 m3/100m2

第 0193 号 一位代価表(施工歩掛表)　　路盤工　　100.00　m2　　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	41.910	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第46号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	4 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
J04	路盤材設計量	33 m3/100m2

春日部市

第 0194 号 一位代価表(施工歩掛表)　　路盤工　　100.00　m2　　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-40	25.400	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第46号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	2 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生粒度調整砕石 RM-40
J04	路盤材設計量	20 m3/100m2

第 0195 号 一位代価表(施工歩掛表)　撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械　10.00　m　当り

(WJ109060)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	250mm
J02	使用機械	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)

第 0196 号 一位代価表(施工歩掛表)　撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械　10.00　m　当り

(WJ109060)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	150mm
J02	使用機械	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)

第 0197 号 一位代価表(施工歩掛表)　撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械　10.00 m 当り

(WJ109060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100mm
J02	使用機械	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)

第 0198 号 一位代価表(施工歩掛表)　撤去管吊上積込(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)　10.00 m 当り

(WJ109230)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100mm

第 0199 号 一位代価表(施工歩掛表)　撤去管吊上積込(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)　10.00　m　当り

(WJ109230)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm

第 0200 号 一位代価表(施工歩掛表)　鋳鉄管(撤去)切断　1.00　口　当り

(WJ109010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機 溝切加工機〔既設管撤去〕　機械損料 φ150		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	撤去管材質	鋳鉄(FC)
J02	ｶｯﾀｰ種類	ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用
J03	呼び径	150mm

第 0201 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管(撤去)切断　　1.00　口　　当り

(WJ109010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機 溝切加工機〔既設管撤去〕　機械損料 φ100		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	撤去管材質	鋳鉄(FC)
J02	ｶｯﾀｰ種類	ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用
J03	呼び径	100㎜

第 0202 号 一位代価表(施工歩掛表)　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断　　1.00　口　　当り

(WJ107060)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100㎜

第 0203 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型)　　1.00　基　　当り

(WJ108010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間			第2号施工表
合　計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	撤去
J02	呼び径	250mm
J04	使用機械	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)

第 0204 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型)　　1.00　基　　当り

(WJ108010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間			第2号施工表
合　計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	撤去
J02	呼び径	150mm
J04	使用機械	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)

第 0205 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型)　　1.00　基　　当り

(WJ108010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間			第2号施工表
合　計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	撤去
J02	呼び径	100mm以下
J04	使用機械	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)

第 0206 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ねじ式弁筐設置　　1.00 箇所　　当り

(WJ108130)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	撤去
J02	ねじ式弁筐種類	A･B形 1号
J03	底版の有無	有

第 0207 号 一位代価表(施工歩掛表)　消火栓設置　1.00 箇所　当り

(WJ108070)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間			第2号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	撤去
J02	施工条件	機械施工(標準)
J03	消火栓規格	地下式 単口

第 0208 号 一位代価表(施工歩掛表)　発生土･As塊･Co塊処理　10.00　m3　当り

(WJ501030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t 良好		日			第38号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	As塊･Co塊(無筋)
J02	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格	4t積
J03	積込機種	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3
J04	DID区間の有無	有
J12	運搬距離(4t)山積0.28m3 DID有	9.0km以下
J19	ﾀｲﾔ損耗費	良好
J20	処分費計上の有無	無

第 0209 号 一位代価表(施工歩掛表)　スクラップ　1.00　t　当り

(SS002929)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
スクラップ ヘビーH1	1.000	t			
合　計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	適用	ヘビーH1

第 0210 号 一位代価表(施工歩掛表)　準備費(運搬費用積上げ分)　1.00　式　当り

(WB010160)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運搬費用	1.000	式			
合　計	1	式	当り		

第 0211 号 一位代価表(施工歩掛表)　路盤工　100.00　m2　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	29.210	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第46号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	3 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
J04	路盤材設計量	23 m3/100m2

春日部市

第 0212 号 一位代価表(施工歩掛表)　　路盤工　　100.00　m2　　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-40	22.860	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第46号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	2 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生粒度調整砕石 RM-40
J04	路盤材設計量	18 m3/100m2

第 0213 号 一位代価表(施工歩掛表)　撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械　10.00　m　当り

(WJ109060)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間			第22号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	250mm
J02	使用機械	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)

第 0214 号 一位代価表(施工歩掛表)　撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械　10.00　m　当り

(WJ109060)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間			第22号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100mm
J02	使用機械	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)

第 0215 号 一位代価表(施工歩掛表)　撤去管吊上積込(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)　10.00　m　当り

(WJ109230)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100㎜

第 0216 号 一位代価表(施工歩掛表)　鋳鉄管(撤去)切断　1.00　口　当り

(WJ109010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
鋳鉄管切断機 溝切加工機〔既設管撤去〕　機械損料 φ100		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	撤去管材質	鋳鉄(FC)
J02	ｶｯﾀｰ種類	ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用
J03	呼び径	100㎜

第 0217 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断　1.00　口　当り

(WJ107060)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100㎜

第 0218 号 一位代価表(施工歩掛表)　鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型)　1.00　基　当り

(WJ108010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間			第22号施工表
合　計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	撤去
J02	呼び径	250㎜
J04	使用機械	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)

第 0219 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型)　　1.00　基　　当り

(WJ108010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間			第22号施工表
合　計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	撤去
J02	呼び径	100mm以下
J04	使用機械	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)

第 0220 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ねじ式弁筐設置　　1.00 箇所　　当り

(WJ108130)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			夜間
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	撤去
J02	ねじ式弁筐種類	A･B形 1号
J03	底版の有無	有

第 0221 号 一位代価表(施工歩掛表)　消火栓設置　1.00 箇所　当り

(WJ108070)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間			第22号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	撤去
J02	施工条件	機械施工(標準)
J03	消火栓規格	地下式 単口

第 0222 号 一位代価表(施工歩掛表)　発生土･As塊･Co塊処理　10.00　m3　当り

(WJ501030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t 良好		日			第54号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	As塊･Co塊(無筋)
J02	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格	4t積
J03	積込機種	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3
J04	DID区間の有無	有
J12	運搬距離(4t)山積0.28m3 DID有	9.0km以下
J19	ﾀｲﾔ損耗費	良好
J20	処分費計上の有無	無

第 0223 号 一位代価表(施工歩掛表)　準備費(運搬費用積上げ分)　1.00　式　当り

(WB010160)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運搬費用	1.000	式			
合　計	1	式	当り		

第 0224 号 一位代価表(施工歩掛表)　路盤工　100.00　m2　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	29.210	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第58号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	3 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
J04	路盤材設計量	23 m3/100m2

第 0225 号 一位代価表(施工歩掛表)　　路盤工　　100.00　m2　　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	25.400	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第58号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	2 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
J04	路盤材設計量	20 m3/100m2

春日部市

第 0226 号 一位代価表(施工歩掛表)　　路盤工　　100.00　m2　　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			夜間
再生粒度調整砕石 RM-40	22.860	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第58号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	2 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生粒度調整砕石 RM-40
J04	路盤材設計量	18 m3/100m2

第 0227 号 一位代価表(施工歩掛表)　　路盤工　　100.00　m2　　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			夜間
再生粒度調整砕石 RM-40	35.560	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第58号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	2 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生粒度調整砕石 RM-40
J04	路盤材設計量	28 m3/100m2

第 0228 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鋳鉄管布設 ﾒｶﾆｶﾙ継手接合　　1.00　口　　当り

(WJ102030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100㎜
J02	継手区分	離脱防止継手及びU形φ700-1200
J05	押輪区分	特殊押輪
J06	押しﾎﾞﾙﾄ本数	4 本
J07	T頭ﾎﾞﾙﾄ本数	4 本
J08	非耐震継手の耐震型補強金具	有
J09	施工条件補正	有
J10	施工条件(埋設物)	やや多い
J11	施工条件(作業帯)	普通

第 0229 号 一位代価表(施工歩掛表)　　充填工(その他工事)　　1.00　m3　　当り

(WJ503095)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
充填材	1.000	m3			
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min		日			
グラウトミキサ[並列2槽式] 撹拌容量300L×槽2		日			
発動発電機運転		日			第230号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	工事区分	管閉塞
J02	充填材種別	ｴｱﾐﾙｸ

春日部市

第 0230 号 一位代価表(施工歩掛表)　　発動発電機運転　　1.00　日　　当り

(WJ503022)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
軽油		L			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		日			
合　計	1	日	当り		

第 0231 号 一位代価表(施工歩掛表)　　充填工(その他工事)　　1.00　m3　　当り

(WJ503095)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
充填材	1.000	m3			
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min		日			
グラウトミキサ[並列2槽式] 撹拌容量300L×槽2		日			
発動発電機運転		日			第232号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	工事区分	既設管内配管(PIP)工事
J02	充填材種別	ｴｱﾐﾙｸ

春日部市

第 0232 号 一位代価表(施工歩掛表)　発動発電機運転　1.00　日　当り

(WJ503022)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽油		L			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		日			
合　計	1	日	当り		

第 0233 号 一位代価表(施工歩掛表)　充填設備据付撤去工(その他工事)　1.00 箇所　当り

(WJ503100)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転		日			第234号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

第 0234 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転　　1.00　日　　当り

(WJ503120)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

第 0235 号 一位代価表(施工歩掛表)　　仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)　　1.00　t　　当り

(WB010020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合　計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	発注機関区分	北海道･東北･関東･北陸･中部
J02	片道運搬距離(実数入力)	2 km
J04	製品長区分	12m以内
J05	運搬割増率	各種(実数入力)
J06	運搬割増率(実数入力)	0
J07	その他の諸料金の有無	無

第 0236 号 一位代価表(施工歩掛表)　仮設材等の積込み取卸し費　1.00　t　当り

(WB010030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
積込み.取卸し費(仮設材等)	1.000	t			
合　計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	積込み､取卸し(片道分)

第 0237 号 一位代価表(施工歩掛表)　仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)　1.00　t　当り

(WB010020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合　計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	発注機関区分	北海道･東北･関東･北陸･中部
J02	片道運搬距離(実数入力)	2 km
J04	製品長区分	12m以内
J05	運搬割増率	各種(実数入力)
J06	運搬割増率(実数入力)	0
J07	その他の諸料金の有無	無

第 0238 号 一位代価表(施工歩掛表)　仮設材等の積込み取卸し費　1.00　t　当り

(WB010030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
積込み.取卸し費(仮設材等)	1.000	t			
合　計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	積込み､取卸し(片道分)

第 0239 号 一位代価表(施工歩掛表)　　路盤工　　100.00　m2　　当り

(WJ501050)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
粒度調整砕石 M-40	25.400	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第46号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	2 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	粒度調整砕石 M-40
J04	路盤材設計量	20 m3/100m2

第 0240 号 一位代価表(施工歩掛表)　舗装工(人力)　100.00　m2　当り

(WJ501080)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
アスファルト混合物	17.602	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ﾛｰﾗ運転		日			第49号施工表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転		日			第50号施工表
諸雑費(その他材料)(率)	1	式			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	1層当り仕上り厚	70 mm
J02	歩車道区分	車道及び路肩
J03	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
J04	瀝青材料	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)
J05	砂の散布有無	有

第 0241 号 一位代価表(施工歩掛表)　舗装工(人力)　100.00　m2　当り

(WJ501080)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
アスファルト混合物	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ﾛｰﾗ運転		日			第49号施工表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転		日			第50号施工表
諸雑費(その他材料)(率)	1	式			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	1層当り仕上り厚	50 mm
J02	歩車道区分	車道及び路肩
J03	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
J04	瀝青材料	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)
J05	砂の散布有無	有

第 0242 号 一位代価表(施工歩掛表)　舗装工(人力)　100.00　m2　当り

(WJ501080)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
アスファルト混合物	12.100	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ﾛｰﾗ運転		日			第49号施工表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転		日			第50号施工表
諸雑費(その他材料)(率)	1	式			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	1層当り仕上り厚	50 mm
J02	歩車道区分	歩道
J03	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
J04	瀝青材料	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)
J05	砂の散布有無	有

第 0243 号 一位代価表(施工歩掛表)　　通水試験工(径800㎜以下)　　1.00　日　　当り

(WJ401010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	給水車注水有無	無(既設管と連絡して給水車不要)

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価)　管明示ﾃｰﾌﾟ工　φ250
PJ0008

材工共　4箇所/本　天端明示無　　100.000　m　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
管明示テープ 年号入り　W30	m				
		102.5			
鋳鉄管布設 管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ250mm×5000mm, 無	m				第19号施工表
		100			
合　計	1	m	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価)　管明示ｼｰﾄ工
PJ0002

材工共　　100.000　m　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
明示シート 市名・市章・連絡先入り　W150　2倍折込	m				
		100			
管明示ｼｰﾄ工	m				第20号施工表
		100			
合　計	1	m	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価)　管明示ﾃｰﾌﾟ工　φ250
PJ0009

材工共　4箇所/本　天端明示無　　100.000　m　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
管明示テープ 年号入り　W30	m				
		102.5			
鋳鉄管布設 管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ250mm×5000mm, 無	m				第33号施工表
		100			
合　計	1	m	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価)　管明示ｼｰﾄ工
PJ0005
材工共　　100.000　m　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
明示シート 市名・市章・連絡先入り　W150　2倍折込	m				
		100			
管明示ｼｰﾄ工	m				第34号施工表
		100			
合　計	1	m	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価)　As殻運搬処理
PJ0031
100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
As塊運搬処理 As塊･Co塊(無筋), 4t積, ﾊﾞｯｸﾎｳ山 積0.28m3, 有, 9.0km以下, 良好, 無	m3				第37号施工表
		100			
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	t				
		235			
合　計	1	m3	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価)　発生土運搬処理
PJ1061
100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
発生土運搬処理 土砂, 4t積, ﾊﾞｯｸﾎｳ山 積0.28m3, 有, 9.0km以下, 良好, 無	m3				第41号施工表
		100			
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山	m3				
		100			
合　計	1	m3	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価)　管路埋戻（機械投入人力転圧）
PJ0011

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3				第4号施工Ｐ
		100			
石灰改良土 最大粒径20mm 締固換算値1.25	m3				
		125			
合　計	1	m3	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価)　管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）
PJ0021

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間				第40号施工表
ﾀﾝﾊﾟ運転	日				第42号施工表
石灰改良土 最大粒径20mm 締固換算値1.25	m3				
		125			
合　計	1	m3	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価)　管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）
PJ0022

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
					夜間
普通作業員	人				
					夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間				第43号施工表
ﾀﾝﾊﾟ運転	日				第44号施工表
砂 再生	m3				
		100			
合　計	1	m3	当り		

第 0010 号 一位代価表(特殊施工単価)　管路埋戻（機械投入人力転圧）
PJ0012

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3				第4号施工Ｐ
		100			
砂 再生	m3				
		100			
合　計	1	m3	当り		

第 0011 号 一位代価表(特殊施工単価)　As殻運搬処理
PJ0030

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
As塊運搬処理 As塊･Co塊(無筋), 4t積, ﾊﾞｯｸﾎｳ山 積0.28m3, 有, 9.0km以下, 良好, 無	m3	100			第53号施工表
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	t	235			
合　計	1	m3	当り		

第 0012 号 一位代価表(特殊施工単価)　発生土運搬処理
PJ1060

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
発生土運搬処理 土砂, 4t積, ﾊﾞｯｸﾎｳ山 積0.28m3, 有, 9.0km以下, 良好, 無	m3	100			第56号施工表
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山	m3	100			
合　計	1	m3	当り		

第 0013 号 一位代価表(特殊施工単価)　管路埋戻（機械投入人力転圧）
PJ0010

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	100			第4号施工Ｐ
石灰改良土 最大粒径20mm 締固換算値1.25	m3	125			
合　計	1	m3	当り		

第 0014 号 一位代価表(特殊施工単価)　管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)
PJ0020

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
					夜間
普通作業員	人				
					夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間				第43号施工表
ﾀﾝﾊﾟ運転	日				第44号施工表
石灰改良土 最大粒径20mm 締固換算値1.25	m3				
		125			
合　計	1	m3	当り		

第 0015 号 一位代価表(特殊施工単価)　軽量鋼矢板賃料
PJ0558

1.000　t　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型) 90日以内	日				
軽量鋼矢板　修理費及び損耗費 補助工法：無	補正率				
		1			
合　計	1	t	当り		

第 0016 号 一位代価表(特殊施工単価)　支保材（軽量金属製）賃料
PJ0656

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
腹起し材賃料 1段（2.0m以下）	本・日				
腹起し材損料	本				
		4			
切梁材賃料 水圧式ｻﾎﾟｰﾄ	本・日				
切梁材損料	本				
		4			
水圧ポンプ賃料	台・日				
水圧ポンプ損料	台				
合　計	1	式	当り		

第 0017 号 一位代価表(特殊施工単価)　軽量鋼矢板賃料
PJ0556

1.000　t　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型) 90日以内	日				
軽量鋼矢板　修理費及び損耗費 補助工法：無	補正率				
		1			
合　計	1	t	当り		

第 0018 号 一位代価表(特殊施工単価)　支保材（軽量金属製）賃料
PJ0653

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
腹起し材賃料 2段（2.5m以下）	本・日				
腹起し材損料	本				
		4			
切梁材賃料 水圧式ｻﾎﾟｰﾄ	本・日				
切梁材損料	本				
		4			
水圧ポンプ賃料	台・日				
水圧ポンプ損料	台				
合　計	1	式	当り		

第 0019 号 一位代価表(特殊施工単価)　支保材（軽量金属製）賃料
PJ0655

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
腹起し材賃料 1段（2.0m以下）	本・日				
腹起し材損料	本				
		12			
切梁材賃料 水圧式ｻﾎﾟｰﾄ	本・日				
切梁材損料	本				
		12			
水圧ポンプ賃料	台・日				
水圧ポンプ損料	台				
合　計	1	式	当り		

第 0020 号 一位代価表(特殊施工単価)　鋼矢板賃料
PJ0557

1.000　t　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
鋼矢板(本矢板)(2型､3型) 90日以内	日				
鋼矢板　修理費及び損耗費 補助工法：無	補正率				
		1			
合　計	1	t	当り		

第 0021 号 一位代価表(特殊施工単価)　腹起し,切梁賃料
PJ0559

1.000　t　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
H形鋼(山留主部材) 250～400型 90日以内	日				
整備費 (鋼製山留材) 250型 補助工法：無	補正率				
		1			
合　計	1	t	当り		

第 0022 号 一位代価表(特殊施工単価)　管明示ﾃｰﾌﾟ工　φ150
PJ1015
材工共　4箇所/本　天端明示無　100.000　m　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ150mm	m				第96号施工表
		100			
管明示テープ 年号入り　W30	m				
		67.8			
合　計	1	m	当り		

第 0023 号 一位代価表(特殊施工単価)　管明示ｼｰﾄ工
PJ1020
材工共　100.000　m　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
管明示ｼｰﾄ工	m				第20号施工表
		100			
明示シート 市名・市章・連絡先入り　W150　2倍折込	m				
		100			
合　計	1	m	当り		

第 0024 号 一位代価表(特殊施工単価)　管明示ﾃｰﾌﾟ工　φ100
PJ1016

材工共　4箇所/本　天端明示無　　100.000　m　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ100mm	m				第114号施工表
		100			
管明示テープ 年号入り　W30	m				
		47.1			
合　計	1	m	当り		

第 0025 号 一位代価表(特殊施工単価)　管明示ﾃｰﾌﾟ工　φ100
PJ1019

材工共　4箇所/本　天端明示無　　100.000　m　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ100mm	m				第122号施工表
		100			
管明示テープ 年号入り　W30	m				
		47.1			
合　計	1	m	当り		

第 0026 号 一位代価表(特殊施工単価)　支保材（軽量金属製）賃料
PJ0654

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
腹起し材賃料 2段（2.5m以下）	本・日				
腹起し材損料	本				
		8			
切梁材賃料 水圧式ｻﾎﾟｰﾄ	本・日				
切梁材損料	本				
		8			
水圧ポンプ賃料	台・日				
水圧ポンプ損料	台				
合　計	1	式	当り		

第 0027 号 一位代価表(特殊施工単価)　管明示ﾃｰﾌﾟ工　φ75
PJ1017
材工共　4箇所/本　天端明示無

100.000　m　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ75mm	m				第136号施工表
		100			
管明示テープ 年号入り　W30	m				
		33.9			
合　計	1	m	当り		

第 0028 号 一位代価表(特殊施工単価)　管明示ﾃｰﾌﾟ工　φ100
PJ1009
材工共　4箇所/本　天端明示無　　100.000　m　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ100mm	m				第114号施工表
		100			
管明示テープ 年号入り　W30	m				
		23.7			
合　計	1	m	当り		

第 0029 号 一位代価表(特殊施工単価)　管明示ｼｰﾄ工
PJ0070
材工共　　100.000　m　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
管明示ｼｰﾄ工	m				第20号施工表
		100			
明示シート 市名・市章・連絡先入り　W150　2倍折込	m				
		100			
合　計	1	m	当り		

第 0030 号 一位代価表(特殊施工単価)　鉄蓋設置
PJ0490
消火栓用　円形３号 500mm　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
諸雑費（まるめ）	式				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

第 0031 号 一位代価表(特殊施工単価)　レジンｺﾝｸﾘｰﾄ製ボックス設置
PJ0180

1.000　箇所　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
合　計	1	箇所	当り		

第 0032 号 一位代価表(特殊施工単価)　鉄蓋設置
PJ0491
消火栓用　円形３号 500㎜

1.000　箇所　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
					夜間
諸雑費（まるめ）	式				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

第 0033 号 一位代価表(特殊施工単価)　レジﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ボックス設置
PJ0181

1.000　箇所　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
					夜間
普通作業員	人				
					夜間
普通作業員	人				
					夜間
普通作業員	人				
					夜間
合　計	1	箇所	当り		

第 0034 号 一位代価表(特殊施工単価)　撤去管吊上積込(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)
PJ1030

φ100　　10.000　m　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合　計	1	m	当り		

第 0035 号 一位代価表(特殊施工単価)　鉄蓋撤去
PJ0330

1.000　箇所　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
諸雑費（まるめ）	式				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

第 0036 号 一位代価表(特殊施工単価)　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去
PJ0340

円形３号　調整リングH50、上部H200、下部H200、底版H40　　1.000　箇所　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員 円形３号　調整リング　φ500	人				
普通作業員 円形３号　上部　φ500	人				
普通作業員 円形３号　下部　φ500	人				
普通作業員 円形３号　底版　φ500	人				
諸雑費（まるめ）	式				
		1			
Con殻運搬・処分	m3				第40号特殊施工
		0.08			
合　計	1	箇所	当り		

第 0037 号 一位代価表(特殊施工単価)　鉄蓋等処分
PJ0160

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
スクラップ ヘビーH1	t				第209号施工表
		4.9			
合　計	1	式	当り		

第 0038 号 一位代価表(特殊施工単価)　鋳鉄管等処分
PJ0163

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
スクラップ ヘビーH1	t				第209号施工表
		7.8			
合　計	1	式	当り		

第 0039 号 一位代価表(特殊施工単価)　塩ビ管処分
PJ1080
廃プラスチック類　中間処理受託

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
塩ビ管処分	m3				
		1			
合　計	1	式	当り		

第 0040 号 一位代価表(特殊施工単価)　Con殻運搬・処分
PJ0350

100.000　m3　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
発生土･As塊･Co塊処理 As塊･Co塊(無筋), 4t積, ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3, 有, 9.0km以下, 良好, 無	m3				第208号施工表
		100			
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	t				
		235			
合　計	1	m3	当り		

第 0041 号 一位代価表(特殊施工単価)　鉄蓋撤去
PJ0331

1.000　箇所　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
					夜間
諸雑費（まるめ）	式				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

第 0042 号 一位代価表(特殊施工単価)　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去
PJ0341

円形３号　調整リングH50、上部H200、下部H200、底版H40　　1.000　箇所　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員 円形３号　調整リング　φ500	人				
					夜間
普通作業員 円形３号　上部　φ500	人				
					夜間
普通作業員 円形３号　下部　φ500	人				
					夜間
普通作業員 円形３号　底版　φ500	人				
					夜間
諸雑費（まるめ）	式				
		1			
Con殻運搬・処分	m3				第46号特殊施工
		0.08			
合　計	1	箇所	当り		

第 0043 号 一位代価表(特殊施工単価)　鉄蓋等処分
PJ0161

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
スクラップ ヘビーH1	t				第209号施工表
		4.9			
合　計	1	式	当り		

第 0044 号 一位代価表(特殊施工単価)　鋳鉄管等処分
PJ0164

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
スクラップ ヘビーH1	t				第209号施工表
		7.8			
合　計	1	式	当り		

第 0045 号 一位代価表(特殊施工単価)　塩ビ管処分
PJ1081
廃プラスチック類　中間処理受託

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
塩ビ管処分	m3				
		1			
合　計	1	式	当り		

第 0046 号 一位代価表(特殊施工単価)　Con殻運搬・処分
PJ0351

100.000　m3　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
発生土･As塊･Co塊処理 As塊･Co塊(無筋), 4t積, ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3, 有, 9.0km以下, 良好, 無	m3				第222号施工表
		100			
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	t				
		235			
合　計	1	m3	当り		

第 0047 号 一位代価表(特殊施工単価)　支保材（軽量金属製）賃料
PJ0660

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
腹起し材賃料 1段（2.0m以下）	本・日				
腹起し材損料	本				
		4			
切梁材賃料 水圧式ｻﾎﾟｰﾄ	本・日				
切梁材損料	本				
		4			
水圧ポンプ賃料	台・日				
水圧ポンプ損料	台				
合　計	1	式	当り		

第 0048 号 一位代価表(特殊施工単価)　支保材（軽量金属製）賃料
PJ0661

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
腹起し材賃料 1段（2.0m以下）	本・日				
腹起し材損料	本				
		24			
切梁材賃料 水圧式ｻﾎﾟｰﾄ	本・日				
切梁材損料	本				
		24			
水圧ポンプ賃料	台・日				
水圧ポンプ損料	台				
合　計	1	式	当り		

第 0049 号 一位代価表(特殊施工単価)　支保材（軽量金属製）賃料
PJ0657

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
腹起し材賃料 1段（2.0m以下）	本・日				
腹起し材損料	本				
		2			
切梁材賃料 水圧式ｻﾎﾟｰﾄ	本・日				
切梁材損料	本				
		2			
水圧ポンプ賃料	台・日				
水圧ポンプ損料	台				
合　計	1	式	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　当り

(CB430510)　　施工P(機11.600%, 労44.570%, 材43.830%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深30cm級ブレード径φ75cm		7.89		K1
特殊作業員		15.26		R1
土木一般世話役		8.25		R2
普通作業員		6.82		R3
コンクリートカッタ（ブレード） 径30インチ		19.33		Z1
コンクリートカッタ（ブレード） 径22インチ		13.31		Z2
コンクリートカッタ（ブレード） 径14インチ		8.12		Z3
ガソリン レギュラー		2.09		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cmを超え30cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

春日部市

第 0002 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　当り

(CB430510)　　施工P(機14.400%, 労58.900%, 材26.700%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm		9.8		K1
特殊作業員		20.2		R1
土木一般世話役		10.89		R2
普通作業員		9		R3
コンクリートカッタ（ブレード） 径18インチ		22.47		Z1
ガソリン レギュラー		2.88		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

春日部市

第 0003 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　　1 m2　当り

(CB430310)　　施工P(機19.970%, 労73.880%, 材 6.150%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] バケット容量0.45m3		11.13		K1
大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ		8.26		K2
運転手(特殊)		30.47		R1
普通作業員		26.77		R2
土木一般世話役		14.49		R3
軽油		5.98		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cmを超え40cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

春日部市

第 0004 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　埋戻し　　1 m3　当り

(CB210410)　　施工P(機 8.510%, 労87.870%, 材 3.620%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回･超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.45m3		7.96		K1
タンパ及びランマ 質量 通称60～80kg級		0.55		K2
普通作業員		53.46		R1
特殊作業員		25.55		R2
運転手(特殊)		8.86		R3
軽油		2.78		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	施工方法	最大埋戻幅1m未満

春日部市

第 0005 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　　当り

(CB430510)　　施工P(機11.600%, 労44.570%, 材43.830%, 市 0.000%)

名　称　/　規　格	埼 玉 単 価	構　成　比 (%)	東 京 単 価	摘　　要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深30cm級ブレード径φ75cm		7.89		K1
特殊作業員		15.26		R1 夜間
土木一般世話役		8.25		R2 夜間
普通作業員		6.82		R3 夜間
コンクリートカッタ（ブレード） 径30インチ		19.33		Z1
コンクリートカッタ（ブレード） 径22インチ		13.31		Z2
コンクリートカッタ（ブレード） 径14インチ		8.12		Z3
ガソリン レギュラー		2.09		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cmを超え30cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

春日部市

第 0006 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　当り

(CB430510)　　施工P(機14.400%, 労58.900%, 材26.700%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm		9.8		K1
特殊作業員		20.2		R1 夜間
土木一般世話役		10.89		R2 夜間
普通作業員		9		R3 夜間
コンクリートカッタ（ブレード） 径18インチ		22.47		Z1
ガソリン レギュラー		2.88		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

春日部市

第 0007 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　　1 m2　当り

(CB430310)　　施工P(機19.970%, 労73.880%, 材 6.150%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] バケット容量0.45m3		11.13		K1
大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ		8.26		K2
運転手(特殊)		30.47		R1 夜間
普通作業員		26.77		R2 夜間
土木一般世話役		14.49		R3 夜間
軽油		5.98		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cmを超え40cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　特殊ブロック舗装　　1 m2　当り

(CB422530)　　施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		29.97		R1
ブロック工		26.39		R2
土木一般世話役		15.18		R3
特殊作業員		5.39		R4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	撤去

第 0009 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　当り

(CB430510)　　施工P(機12.540%, 労51.330%, 材36.130%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm		8.53		K1
特殊作業員		17.57		R1 夜間
土木一般世話役		9.5		R2 夜間
普通作業員		7.86		R3 夜間
コンクリートカッタ（ブレード） 径18インチ		32.44		Z1
ガソリン レギュラー		2.51		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	15cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

春日部市

第 0010 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　特殊ブロック舗装　　1 m2　当り

(CB422530)　　施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		29.97		R1 夜間
ブロック工		26.39		R2 夜間
土木一般世話役		15.18		R3 夜間
特殊作業員		5.39		R4 夜間
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	撤去

春日部市

第 0011 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)　　1 孔　当り

(CB224430)　　施工P(機 2.910%,労71.560%,材25.530%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 〔簡易仕様型〕最大穿孔径φ250mm		1.51		K1
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		0.86		K2
特殊作業員		41.04		R1
普通作業員		11.2		R2
土木一般世話役		5.95		R3
ダイヤモンドビット 64.7mmスタンダード		22.32		Z1
ガソリン レギュラー		2.61		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	削孔径	60mm以上64mm未満
J02	削孔深さ	50mm以上200mm未満

春日部市

第 0012 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　　1 m2　当り

(CB430310)　　施工P(機12.280%, 労81.660%, 材 6.060%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] バケット容量0.45m3		12.28		K1
土木一般世話役		29.51		R1
運転手(特殊)		27.76		R2
普通作業員		24.39		R3
軽油		6.06		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0013 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　掘削　　1 m3　当り

(CB210100)　　施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂
J02	施工方法	現場制約あり

第 0014 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　人力積込　　1 m3　当り

(CB210830)　　施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質等区分	土砂

第 0015 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　当り

(CB430510)　　施工P(機12.540%, 労51.330%, 材36.130%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm		8.53		K1
特殊作業員		17.57		R1
土木一般世話役		9.5		R2
普通作業員		7.86		R3
コンクリートカッタ（ブレード） 径18インチ		32.44		Z1
ガソリン レギュラー		2.51		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	15cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0001号施工表	鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械 250mm, ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準), 無	m		WJ102010
第0002号施工表	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	時間		WJ802013
第0003号施工表	鋳鉄管布設 GX形継手接合 250mm, P-Link､G-Linkの接合無, ﾗｲﾅを含まない継手の接合, 異形管	口		WJ102075
第0004号施工表	鋳鉄管布設 GX形継手接合 250mm, P-Link､G-Linkの接合無, ﾗｲﾅを含む継手の接合, 異形管	口		WJ102075
第0005号施工表	鋳鉄管布設 GX形継手接合 250mm, G-Link接合, ﾗｲﾅを含む継手の接合, 異形管	口		WJ102075
第0006号施工表	鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具) 切断･溝切り2工程, 250mm	口		WJ107035
第0007号施工表	鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具) 溝切り加工のみ, 250mm	口		WJ107035
第0008号施工表	鋳鉄管切断 ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用, 250mm	口		WJ107010
第0009号施工表	鋳鉄管(撤去)切断 鋳鉄(FC), ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用, 250mm	口		WJ109010
第0010号施工表	鋳鉄布設 NS･SII･GX継手挿口加工 GX形継手, ﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 250mm	口		WJ102080
第0011号施工表	鋳鉄製仕切弁設置(縦･横型) 設置, 250mm, ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基		WJ108010

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0012号施工表	ねじ式弁筐設置 設置，A･B形 1号，有	箇所		WJ108130
第0013号施工表	鋼管布設 吊込み据付 機械 400mm，A種，標準(1.0)，無	m		WJ103030
第0014号施工表	ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み 鋳鉄管，50mm，250mm	箇所		WJ504010
第0015号施工表	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工 75mm	m		WJ104010
第0016号施工表	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 50mm	口		WJ104020
第0017号施工表	鏡切り工 鋼矢板II型	m		SG001370
第0018号施工表	電気溶接 A種 400mm，直流溶接機	箇所		WJ103050
第0019号施工表	鋳鉄管布設 管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ250mm×5000mm，無	m		WJ102130
第0020号施工表	管明示ｼｰﾄ工	m		WJ102140
第0021号施工表	鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械 250mm，ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)，無	m		WJ102010
第0022号施工表	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	時間		WJ802013

春日部市

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0023号施工表	鋳鉄管布設 GX形継手接合 250mm，P-Link､G-Linkの接合無，ﾗｲﾅを含まない継手の接合，異形管	口		WJ102075
第0024号施工表	鋳鉄管布設 GX形継手接合 250mm，P-Link､G-Linkの接合無，ﾗｲﾅを含む継手の接合，異形管	口		WJ102075
第0025号施工表	鋳鉄管布設 GX形継手接合 250mm，G-Link接合，ﾗｲﾅを含む継手の接合，異形管	口		WJ102075
第0026号施工表	鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具) 切断･溝切り2工程，250mm	口		WJ107035
第0027号施工表	鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具) 溝切り加工のみ，250mm	口		WJ107035
第0028号施工表	鋳鉄管切断 ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用，250mm	口		WJ107010
第0029号施工表	鋳鉄管(撤去)切断 鋳鉄(FC)，ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用，250mm	口		WJ109010
第0030号施工表	鋳鉄布設 NS･SII･GX継手挿口加工 GX形継手，ﾀｯﾋﾟﾝねじ式，250mm	口		WJ102080
第0031号施工表	鋳鉄製仕切弁設置(縦･横型) 設置，250mm，ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基		WJ108010
第0032号施工表	ねじ式弁筐設置 設置，A･B形 1号，有	箇所		WJ108130
第0033号施工表	鋳鉄管布設 管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ250mm×5000mm，無	m		WJ102130

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0034号施工表	管明示ｼｰﾄ工	m		WJ102140
第0035号施工表	ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込 0cm超え10cm以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m2		WJ501040
第0036号施工表	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間		WJ501041
第0037号施工表	発生土･As塊･Co塊処理 As塊･Co塊(無筋)，4t積，ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3，有，9.0km以下，良好，無	m3		WJ501030
第0038号施工表	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t 良好	日		WJ501031
第0039号施工表	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m3		WJ501010
第0040号施工表	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間		WJ501013
第0041号施工表	発生土･As塊･Co塊処理 土砂，4t積，ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3，有，9.0km以下，良好，無	m3		WJ501030
第0042号施工表	ﾀﾝﾊﾟ運転	日		WJ501022
第0043号施工表	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間		WJ501013
第0044号施工表	ﾀﾝﾊﾟ運転	日		WJ501022

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0045号施工表	路盤工 3 層, 1.8m未満, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40, 23 m3/100m2	m2		WJ501050
第0046号施工表	ﾀﾝﾊﾟ運転	日		WJ501052
第0047号施工表	路盤工 2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整砕石 RM-40, 18 m3/100m2	m2		WJ501050
第0048号施工表	舗装工(人力) 70 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物, ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3), 有	m2		WJ501080
第0049号施工表	振動ﾛｰﾗ運転	日		WJ501081
第0050号施工表	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	日		WJ501082
第0051号施工表	ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込 0cm超え10cm以下, ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m2		WJ501040
第0052号施工表	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間		WJ501041
第0053号施工表	発生土･As塊･Co塊処理 As塊･Co塊(無筋), 4t積, ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3, 有, 9.0km以下, 良好, 無	m3		WJ501030
第0054号施工表	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t 良好	日		WJ501031
第0055号施工表	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m3		WJ501010

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0056号施工表	発生土･As塊･Co塊処理 土砂, 4t積, ﾊﾞｯｸﾎｳ山 積0.28m3, 有, 9.0km以下, 良好, 無	m3		WJ501030
第0057号施工表	路盤工 3 層, 1.8m未満, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40, 23 m3/100m2	m2		WJ501050
第0058号施工表	ﾀﾝﾊﾟ運転	日		WJ501052
第0059号施工表	路盤工 2 層, 1.8m未満, 粒度調整砕石 M-40, 20 m3/100m2	m2		WJ501050
第0060号施工表	路盤工 2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整砕石 RM-40, 18 m3/100m2	m2		WJ501050
第0061号施工表	路盤工 3 層, 1.8m未満, 再生粒度調整砕石 RM-40, 28 m3/100m2	m2		WJ501050
第0062号施工表	路盤工 4 層, 1.8m未満, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40, 33 m3/100m2	m2		WJ501050
第0063号施工表	路盤工 2 層, 1.8m未満, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40, 20 m3/100m2	m2		WJ501050
第0064号施工表	舗装工(人力) 50 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物, ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3), 有	m2		WJ501080
第0065号施工表	振動ﾛｰﾗ運転	日		WJ501081
第0066号施工表	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	日		WJ501082

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0067号施工表	舗装工(人力) 50 mm, 歩道, 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物, ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3), 有	m2		WJ501080
第0068号施工表	舗装工(人力) 70 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物, ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3), 有	m2		WJ501080
第0069号施工表	軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 2.0m以下, ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m		WJ101021
第0070号施工表	軽量鋼矢板引抜工(機械施工) 2.0m以下, ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m		WJ101022
第0071号施工表	支保材(軽量金属製)設置･撤去工 設置+撤去, 1段(2.0m以下), 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m		WJ101050
第0072号施工表	軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 2.5m以下, ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m		WJ101021
第0073号施工表	軽量鋼矢板引抜工(機械施工) 2.5m以下, ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m		WJ101022
第0074号施工表	支保材(軽量金属製)設置･撤去工 設置+撤去, 2段(3.5m以下), 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m		WJ101050
第0075号施工表	軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 2.0m以下, ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m		WJ101021
第0076号施工表	軽量鋼矢板引抜工(機械施工) 2.0m以下, ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m		WJ101022
第0077号施工表	支保材(軽量金属製)設置･撤去工 設置+撤去, 1段(2.0m以下), 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m		WJ101050

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0078号施工表	軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 2.5m以下，ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m		WJ101021
第0079号施工表	軽量鋼矢板引抜工(機械施工) 2.5m以下，ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m		WJ101022
第0080号施工表	支保材(軽量金属製)設置･撤去工 設置+撤去，2段(3.5m以下)，水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m		WJ101050
第0081号施工表	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み 陸上，電動式 60kW，無し，II型，9m以下	枚		WB250200
第0082号施工表	バイブロハンマ杭打機運転(陸上施工) 打込み，電動式60kW，II型	日		WK250010
第0083号施工表	バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き 陸上，電動式60kW，9m以下	枚		WB250240
第0084号施工表	バイブロハンマ杭打機運転(陸上施工) 引抜き，電動式60kW	日		WK250010
第0085号施工表	切梁・腹起し設置工 火打ちブロックを使用しない，ラフテレーンクレーン（油）25t吊	t		SG000470
第0086号施工表	切梁・腹起し撤去工 火打ちブロックを使用しない，ラフテレーンクレーン（油）25t吊	t		SG000471
第0087号施工表	鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械 150mm，ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)，無	m		WJ102010
第0088号施工表	鋳鉄管布設 GX形継手接合 150mm，P-Link､G-Linkの接合無，ﾗｲﾅを含まない継手の接合，異形管	口		WJ102075

春日部市

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0089号施工表	鋳鉄管布設 GX形継手接合 150mm，P-Link､G-Linkの接合無，ﾗｲﾅを含む継手の接合，異形管	口		WJ102075
第0090号施工表	鋳鉄管布設 GX形継手接合 150mm，G-Link接合，ﾗｲﾅを含む継手の接合，異形管	口		WJ102075
第0091号施工表	鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具) 切断･溝切り2工程，150mm	口		WJ107035
第0092号施工表	鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具) 溝切り加工のみ，150mm	口		WJ107035
第0093号施工表	鋳鉄管切断 ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用，150mm	口		WJ107010
第0094号施工表	鋳鉄布設 NS･SII･GX継手挿口加工 GX形継手，ﾀｯﾋﾟﾝねじ式，150mm	口		WJ102080
第0095号施工表	鋳鉄管(撤去)切断 鋳鉄(FC)，ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用，150mm	口		WJ109010
第0096号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ150mm	m		WJ105060
第0097号施工表	舗装工(人力) 50 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	m2		WJ501080
第0098号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工 150mm	m		WJ105030
第0099号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 150mm，2口継手(標準)	箇所		WJ105040

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0100号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 150mm, 1口継手	箇所		WJ105040
第0101号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 150mm	口		WJ107070
第0102号施工表	仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横)人力 設置, 150mm	基		WJ108030
第0103号施工表	路盤工 2 層, 1.8m未満, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40, 15 m3/100m2	m2		WJ501050
第0104号施工表	路盤工 3 層, 1.8m未満, 再生粒度調整砕石 RM-40, 25 m3/100m2	m2		WJ501050
第0105号施工表	路盤工 2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整砕石 RM-40, 15 m3/100m2	m2		WJ501050
第0106号施工表	舗装工(人力) 50 mm, 歩道, 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物, ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3), 有	m2		WJ501080
第0107号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工 100mm	m		WJ105030
第0108号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 100mm, 2口継手(標準)	箇所		WJ105040
第0109号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 100mm, 1口継手	箇所		WJ105040
第0110号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工 100mm	口		WJ105050

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0111号施工表	鋳鉄管布設 ﾒｶﾆｶﾙ継手接合 100mm，離脱防止継手以外，特殊押輪，3本，6 本，有，無	口		WJ102030
第0112号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 100mm	口		WJ107070
第0113号施工表	仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横)人力 設置，100mm	基		WJ108030
第0114号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ100mm	m		WJ105060
第0115号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工 100mm	m		WJ105030
第0116号施工表	鋳鉄管布設 GX形継手接合 150mm，P-Link､G-Linkの接合無，ﾗｲﾅを含む継手の接合，異形管	口		WJ102075
第0117号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 100mm，2口継手(標準)	箇所		WJ105040
第0118号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 100mm，1口継手	箇所		WJ105040
第0119号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工 100mm	口		WJ105050
第0120号施工表	鋳鉄管布設 ﾒｶﾆｶﾙ継手接合 100mm，離脱防止継手以外，特殊押輪，3本，6 本，有，無	口		WJ102030
第0121号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 100mm	口		WJ107070

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0122号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ100mm	m		WJ105060
第0123号施工表	路盤工 2 層, 1.8m未満, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40, 20 m3/100m2	m2		WJ501050
第0124号施工表	路盤工 2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整砕石 RM-40, 20 m3/100m2	m2		WJ501050
第0125号施工表	路盤工 4 層, 1.8m未満, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40, 33 m3/100m2	m2		WJ501050
第0126号施工表	路盤工 2 層, 1.8m未満, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40, 20 m3/100m2	m2		WJ501050
第0127号施工表	路盤工 2 層, 1.8m未満, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40, 14 m3/100m2	m2		WJ501050
第0128号施工表	路盤工 2 層, 1.8m未満, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40, 14 m3/100m2	m2		WJ501050
第0129号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工 75mm	m		WJ105030
第0130号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 75mm, 2口継手(標準)	箇所		WJ105040
第0131号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 75mm, 1口継手	箇所		WJ105040
第0132号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工 75mm	口		WJ105050

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0133号施工表	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工 75mm, 有	口		WJ104030
第0134号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 75mm	口		WJ107070
第0135号施工表	仕切弁・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦・横)人力 設置, 75mm	基		WJ108030
第0136号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ75mm	m		WJ105060
第0137号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工 75mm	m		WJ105030
第0138号施工表	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 75mm	口		WJ104020
第0139号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 75mm	口		WJ107070
第0140号施工表	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 75mm	口		WJ107060
第0141号施工表	路盤工 2 層, 1.8m未満, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40, 20 m3/100m2	m2		WJ501050
第0142号施工表	路盤工 2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整砕石 RM-40, 20 m3/100m2	m2		WJ501050
第0143号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工 50mm	m		WJ105030

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0144号施工表	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工 50mm	m		WJ104010
第0145号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 50mm, 2口継手(標準)	箇所		WJ105040
第0146号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 50mm, 1口継手	箇所		WJ105040
第0147号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工 50mm	口		WJ105050
第0148号施工表	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工 50mm, 有	口		WJ104030
第0149号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 50mm	口		WJ107070
第0150号施工表	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 50mm	口		WJ107060
第0151号施工表	仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横)人力 設置, 50mm	基		WJ108030
第0152号施工表	鋳鉄管布設 ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合 新設, JWWA 10K, 75(80)mm, 本, 本	口		WJ102050
第0153号施工表	消火栓設置 設置, 機械施工(標準), 地下式 単口	箇所		WJ108070
第0154号施工表	鋳鉄管布設 ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合 新設, JWWA 10K, 75(80)mm, 本, 本	口		WJ102050

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0155号施工表	消火栓設置 設置，機械施工(標準)，地下式 単口	箇所		WJ108070
第0156号施工表	ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み 鋳鉄管，25mm，250mm	箇所		WJ504010
第0157号施工表	ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管，50mm，100mm	箇所		WJ504010
第0158号施工表	ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管，25mm，100mm	箇所		WJ504010
第0159号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工 25mm	m		WJ105030
第0160号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 25mm，1口継手	箇所		WJ105040
第0161号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 25mm，2口継手(標準)	箇所		WJ105040
第0162号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 25mm	口		WJ107070
第0163号施工表	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 40mm	口		WJ107060
第0164号施工表	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 30mm	口		WJ107060
第0165号施工表	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 25mm	口		WJ107060

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0166号施工表	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 20mm	口		WJ107060
第0167号施工表	止水栓取付け 全工程，PP用，50mm	箇所		WJ504020
第0168号施工表	止水栓取付け 全工程，PP用，25mm	箇所		WJ504020
第0169号施工表	ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み 鋳鉄管，50mm，250mm	箇所		WJ504010
第0170号施工表	ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み 鋳鉄管，25mm，250mm	箇所		WJ504010
第0171号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工 75mm	m		WJ105030
第0172号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工 50mm	m		WJ105030
第0173号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工 25mm	m		WJ105030
第0174号施工表	仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横)人力 設置，75mm	基		WJ108030
第0175号施工表	止水栓取付け 全工程，PP用，50mm	箇所		WJ504020
第0176号施工表	止水栓取付け 全工程，PP用，25mm	箇所		WJ504020

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0177号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 75mm, 1口継手	箇所		WJ105040
第0178号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 50mm, 1口継手	箇所		WJ105040
第0179号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 25mm, 1口継手	箇所		WJ105040
第0180号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 50mm, 2口継手(標準)	箇所		WJ105040
第0181号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工 25mm, 2口継手(標準)	箇所		WJ105040
第0182号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工 75mm	口		WJ105050
第0183号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工 50mm	口		WJ105050
第0184号施工表	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工 75mm, 有	口		WJ104030
第0185号施工表	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工 50mm, 有	口		WJ104030
第0186号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 75mm	口		WJ107070
第0187号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 50mm	口		WJ107070

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0188号施工表	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 25mm	口		WJ107070
第0189号施工表	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 75mm	口		WJ107060
第0190号施工表	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 30mm	口		WJ107060
第0191号施工表	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 25mm	口		WJ107060
第0192号施工表	路盤工 2 層, 1.8m未満, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40, 15 m3/100m2	m2		WJ501050
第0193号施工表	路盤工 4 層, 1.8m未満, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40, 33 m3/100m2	m2		WJ501050
第0194号施工表	路盤工 2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整砕石 RM-40, 20 m3/100m2	m2		WJ501050
第0195号施工表	撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械 250mm, ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	m		WJ109060
第0196号施工表	撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械 150mm, ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	m		WJ109060
第0197号施工表	撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械 100mm, ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	m		WJ109060
第0198号施工表	撤去管吊上積込(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) 100mm	m		WJ109230

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0199号施工表	撤去管吊上積込(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) 75mm	m		WJ109230
第0200号施工表	鋳鉄管(撤去)切断 鋳鉄(FC)，ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用，150mm	口		WJ109010
第0201号施工表	鋳鉄管(撤去)切断 鋳鉄(FC)，ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用，100mm	口		WJ109010
第0202号施工表	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 100mm	口		WJ107060
第0203号施工表	鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 撤去，250mm，ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基		WJ108010
第0204号施工表	鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 撤去，150mm，ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基		WJ108010
第0205号施工表	鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 撤去，100mm以下，ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基		WJ108010
第0206号施工表	ねじ式弁筐設置 撤去，A･B形 1号，有	箇所		WJ108130
第0207号施工表	消火栓設置 撤去，機械施工(標準)，地下式 単口	箇所		WJ108070
第0208号施工表	発生土･As塊･Co塊処理 As塊･Co塊(無筋)，4t積，ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3，有，9.0km以下，良好，無	m3		WJ501030
第0209号施工表	スクラップ ヘビーH1	t		SS002929

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0210号施工表	準備費(運搬費用積上げ分)	式		WB010160
第0211号施工表	路盤工 3 層, 1.8m未満, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40, 23 m3/100m2	m2		WJ501050
第0212号施工表	路盤工 2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整砕石 RM-40, 18 m3/100m2	m2		WJ501050
第0213号施工表	撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械 250mm, ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	m		WJ109060
第0214号施工表	撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械 100mm, ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	m		WJ109060
第0215号施工表	撤去管吊上積込(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) 100mm	m		WJ109230
第0216号施工表	鋳鉄管(撤去)切断 鋳鉄(FC), ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用, 100mm	口		WJ109010
第0217号施工表	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 100mm	口		WJ107060
第0218号施工表	鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 撤去, 250mm, ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基		WJ108010
第0219号施工表	鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 撤去, 100mm以下, ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基		WJ108010
第0220号施工表	ねじ式弁筐設置 撤去, A･B形 1号, 有	箇所		WJ108130

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0221号施工表	消火栓設置 撤去，機械施工(標準)，地下式 単口	箇所		WJ108070
第0222号施工表	発生土･As塊･Co塊処理 As塊･Co塊(無筋)，4t積，ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3，有，9.0km以下，良好，無	m3		WJ501030
第0223号施工表	準備費(運搬費用積上げ分)	式		WB010160
第0224号施工表	路盤工 3 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，23 m3/100m2	m2		WJ501050
第0225号施工表	路盤工 2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40，20 m3/100m2	m2		WJ501050
第0226号施工表	路盤工 2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 RM-40，18 m3/100m2	m2		WJ501050
第0227号施工表	路盤工 2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 RM-40，28 m3/100m2	m2		WJ501050
第0228号施工表	鋳鉄管布設 ﾒｶﾆｶﾙ継手接合 100mm，離脱防止継手及びU形φ700-1200，特殊押輪，4 本，4 本，有，有，やや多い，普通	口		WJ102030
第0229号施工表	充填工(その他工事) 管閉塞，ｴｱﾐﾙｸ	m3		WJ503095
第0230号施工表	発動発電機運転	日		WJ503022
第0231号施工表	充填工(その他工事) 既設管内配管(PIP)工事，ｴｱﾐﾙｸ	m3		WJ503095

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0232号施工表	発動発電機運転	日		WJ503022
第0233号施工表	充填設備据付撤去工(その他工事)	箇所		WJ503100
第0234号施工表	ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転	日		WJ503120
第0235号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) 北海道･東北･関東･北陸･中部，2 km，km，12m以内，各種(実数入力)，0，無	t		WB010020
第0236号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(片道分)	t		WB010030
第0237号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) 北海道･東北･関東･北陸･中部，2 km，km，12m以内，各種(実数入力)，0，無	t		WB010020
第0238号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(片道分)	t		WB010030
第0239号施工表	路盤工 2 層，1.8m未満，粒度調整砕石 M-40，20 m3/100m2	m2		WJ501050
第0240号施工表	舗装工(人力) 70 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	m2		WJ501080
第0241号施工表	舗装工(人力) 50 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	m2		WJ501080
第0242号施工表	舗装工(人力) 50 mm，歩道，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)，有	m2		WJ501080

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0243号施工表	通水試験工(径800mm以下) 無(既設管と連絡して給水車不要)	日		WJ401010
第0001号施工P	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cmを超え30cm以下，全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	m		CB430510
第0003号施工P	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cmを超え40cm以下，有り，全ての費用	m2		CB430310
第0004号施工P	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3		CB210410
第0005号施工P	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cmを超え30cm以下，全ての費用	m		CB430510
第0006号施工P	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	m		CB430510
第0007号施工P	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cmを超え40cm以下，有り，全ての費用	m2		CB430310
第0008号施工P	特殊ブロック舗装 撤去	m2		CB422530
第0009号施工P	舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	m		CB430510
第0010号施工P	特殊ブロック舗装 撤去	m2		CB422530

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0011号施工P	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 60mm以上64mm未満，50mm以上200mm未満	孔		CB224430
第0012号施工P	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用	m2		CB430310
第0013号施工P	掘削 土砂，現場制約あり	m3		CB210100
第0014号施工P	人力積込 土砂	m3		CB210830
第0015号施工P	舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	m		CB430510

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

春日部市

R8重給管緑町線(1-22)更新工事

（春日部市中央一丁目外2 地内）

数 量 計 算 書

DIP-GX　φ250　布設工

DIP-GX　　φ250　　数量計算書　　材料費

名　　称	形 状 寸 法	数量						計	
		路線①	路線⑧	路線⑩	路線⑪	路線⑫,⑬	切管		
ダクタイル鋳鉄管	GX形 1種 ｴﾎﾟｷｼ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ φ250×5,000	25	22	4	3	8	17	79	本
ダクタイル鋳鉄　二受Ｔ字管	GX形　内面粉体 φ250×250					1		1	個
ダクタイル鋳鉄　二受Ｔ字管	GX形　内面粉体 φ250×150	4	1					5	個
ダクタイル鋳鉄　二受Ｔ字管	GX形　内面粉体 φ250×100					1		1	個
ダクタイル鋳鉄　曲管	GX形　内面粉体 φ250×45°	1	2	1				4	個
ダクタイル鋳鉄　両受曲管	GX形　内面粉体 φ250×45°	1	4	1		2		8	個
ダクタイル鋳鉄　曲管	GX形　内面粉体 φ250×22°	6	5					11	個
ダクタイル鋳鉄　両受曲管	GX形　内面粉体 φ250×22°	2	5			2		9	個
ダクタイル鋳鉄　両受短管	GX形　内面粉体 φ250			1	1			2	個
ダクタイル鋳鉄　継ぎ輪	GX形　内面粉体 φ250	1						1	個
伸縮可とう管	GX形(U×S) φ250×300H			1				1	個
ダクタイル鋳鉄　乙字管	GX形　内面粉体 φ250×300ｈ		2					2	個
ソフトシール制水弁	GX形(両受･浅層埋設対応型) φ250	2						2	基
ソフトシール制水弁	GX形(受挿し･浅層埋設対応型) φ250		1			1		1	基
ライナ	GX形　内面粉体 φ250(ライナボード含む)	13	12	3		3		28	個
G-Linkセット	ゴム輪，ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む φ250	2	1	2		1		5	個
接合材料	GX形(押輪，ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ，ｺﾞﾑ輪含む) φ250	19	29	5	2	11		66	個
接合材料	GX形(押輪，ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ，ｺﾞﾑ輪含む) φ200					1		1	個
接合材料	GX形(押輪，ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ，ｺﾞﾑ輪含む) φ150					1		1	個
切管用挿口リング	GX形(タッピンねじ) φ250	11	21					32	個
不断水割Ｔ字管　耐震型	ﾊﾞﾙﾌﾞ付　鋳鉄用　内紛 φ300×250				1			1	個
不断水割Ｔ字管　耐震型	ﾊﾞﾙﾌﾞ付　鋳鉄用　内紛 φ250×250			1				1	個
ダクタイル鋳鉄　管帽	K形　内面粉体(特殊押輪付) φ250			1		1		2	個
ダクタイル鋳鉄　挿し受片落管	GX形　内面粉体 φ250×200					1		1	個
ダクタイル鋳鉄　挿し受片落管	GX形　内面粉体 φ200×150					1		1	個
ネジ式弁筐	ノンカットネジ式　市章入口径表示付　U41	2	1			1		4	個
ネジ式弁筐	ノンカットネジ式　市章入口径表示付　U67			1	1			2	個
ネジ式弁筐用座台	コンクリート製　Ａ－１	2	1	1	1	1		6	個
硬質塩化ビニル管	水道用VPW　HI φ50×4,000	1						1	本
硬質塩化ビニル管　　ＴＳエルボ	HI φ50	2						2	個
配管用炭素鋼鋼管	SGP φ400×5,500			2				2	本
[消火栓部]		0.57	1.14					1.71	m
[切管長]		26.00	29.80	5.86	3.41	10.20		75.27	m
[管路延長]		159.11	150.14	29.46	19.63	53.90		412.24	m

DIP-GX　　φ250　　切管調書

使用管種	甲切管	乙　切　管		使用寸法	残管寸法
GX（路線①）	(5) 1.80		(12) 3.20	5.00	
GX（路線①）	(11) 3.85		(8) 1.00	4.85	0.15
GX（路線①）	(9) 3.42		(6) 1.50	4.92	0.08
GX（路線①）	(7) 2.12		(10) 1.00	3.12	1.88
GX（路線①）	(4) 2.59		G-Link (1) 1.00	3.59	1.41
GX（路線①）	(3) 3.39		(2) 1.13	4.52	0.48
GX（路線⑧）	(25) 2.26	(27) 1.15	(16) 1.00	4.41	0.59
GX（路線⑧）	(24) 1.00	(26) 3.02	(15) 0.85	4.87	0.13
GX（路線⑧）		(23) 2.81	(17) 0.85	3.66	1.34
GX（路線⑧,⑫）	(13) 1.84		(34) 3.13	4.97	0.03
GX（路線⑧,⑫）	(18) 2.19	G-Link (37) 1.00	(33) 1.16	4.35	0.65
GX（路線⑧）	(14) 4.46			4.46	0.54
GX（路線⑧）	(19) 2.87		(20) 1.00	3.87	1.13
GX（路線⑧）	(21) 3.50		(22) 1.00	4.50	0.50
GX（路線⑪,⑫）	(32) 1.00		(31) 3.41	4.41	0.59
GX（路線⑩）	(28) 1.60		(29) 3.26	4.86	0.14
GX（路線⑩,⑫）	(36) 2.00	(35) 1.91	G-Link (30) 1.00	4.91	0.09

鋳鉄管切断、溝切加工 (路線①,⑫)	8	1	7		
鋳鉄管切断、溝切加工(夜間施工) (路線⑧,⑩,⑪)	8	5	6		
鋳鉄管切断工 (路線①,⑫)		1	1		
鋳鉄管切断工(夜間施工) (路線⑧,⑩,⑪)			1		
G-LINK(路線①,⑫)		1	1		
G-LINK (夜間施工) (路線⑧,⑩,⑪)			1		
挿し口加工(路線①,⑫)	8	3	7		
挿し口加工 (夜間施工) (路線⑧,⑩,⑪)	8	6	7		
溝切加工		2	1		
溝切加工 (夜間施工)		1	1		
計(m)	35.29	7.98	17.82	56.59	8.41

▼ 印は、鋳鉄管切断工　GX直管本数 ＝ 17 本

G-Link 印は、G-Link　鋳鉄管切断,溝切り工 ＝ 16 口

鋳鉄管切断,溝切り工 (夜間施工) ＝ 19 口

溝切り工 ＝ 3 口

溝切り工 (夜間施工) ＝ 2 口

印は、挿し口加工　G-Link ＝ 2 個

印は、挿し口加工　G-Link ＝ 1 個

● 印は、GX形溝切加工　挿し口加工 ＝ 18 口

● 印は、GX形溝切加工　挿し口加工(夜間施工) ＝ 21 口

DIP-GX　　φ250　　数量計算書　　布設費

名　　称	形 状 寸 法	算式 路線①,⑫,⑬					計	
鋳鉄管布設工	機械施工 φ250	① 159.11	⑫,⑬ 53.90		仕切弁控除 -1.28	消火栓 -0.57	211.2	m
GX継手工	φ250	31	8				39	口
GX継手工	異形管受口部 φ250	19	11				30	口
GX継手工	G-Link接合 φ250	2	1				3	口
鋳鉄管切断・溝切り加工工	GX形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ φ250	①,⑫ 16					16	口
鋳鉄管溝切り加工工(溝切りのみ)	GX形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ φ250	①,⑫ 2					2	口
鋳鉄管切断工	φ250		⑩ 1				1	口
既設鋳鉄管切断工	エンジンカッター使用 φ250　(DIP)	1					1	口
GX継手挿口加工工	ﾀｯﾋﾟﾝねじ φ250	①,⑫ 18					18	口
制水弁設置工	機械施工 φ250	2					2	基
ネジ式弁筐設置工	座台設置含む	2					2	箇所
鋼管吊込み据付工	機械施工 φ400	10					10	m
分水栓取付穿孔工	分岐φ50 本管DIPφ200～φ250	1					1	箇所
硬質塩化ビニル管布設工	人力 φ50	1.20					1.2	m
ＴＳ継手工	φ50	2					2	口
鏡切工(鋼材切断工)			⑩φ500の外周延長 2個所	3			3	m
鋼管溶接工	400A			⑩ 1			1	箇所
管明示テープ工	4箇所／本　天端明示無 φ250	① 159.11		仕切弁控除	消火栓 -1.28		157.8	m
管明示シート工		① 212.32		仕切弁控除	消火栓 -1.28		211.0	m
通水試験工	φ800以下	① 159.11	⑫,⑬				159.1	m

DIP-GX　　φ250　　数量計算書　　夜間施工　　布設費


名　　称	形 状 寸 法	算式 路線⑧,⑩,⑪						計	
鋳鉄管布設工	機械施工 φ250	⑧ 150.14	⑩ 29.46	⑪ 19.63	仕切弁控除 -0.68	消火栓 -1.14	可とう管 -1.64	195.8	m
GX継手工	φ250	22	4	3				29	口
GX継手工	異形管受口部 φ250	29	5	2				34	口
GX継手工	G-Link接合 φ250	1	2					3	口
鋳鉄管切断・溝切り加工工	GX形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ φ250	⑧,⑩,⑪ 19						19	口
鋳鉄管溝切り加工工(溝切りのみ)	GX形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ φ250	2						2	口
鋳鉄管切断工	φ250	1						1	口
既設鋳鉄管切断工	エンジンカッター使用 φ250　(DIP)	1						1	口
GX継手挿口加工工	ﾀｯﾋﾟﾝねじ φ250	21						21	口
伸縮可とう管設置工	(鋳鉄製 U×S) φ250		1					1	基
制水弁設置工	機械施工 φ250	1						1	基
ネジ式弁筐設置工	座台設置含む	1						1	箇所
不断水割Ｔ字管設置工	本管DIP-K φ300×取出φ250			1				1	箇所
不断水割Ｔ字管設置工	本管DIP－GX φ250×取出φ250		1					1	箇所
管明示テープ工	4箇所／本　天端明示無 φ250	150.14	29.46	19.63	仕切弁控除 -0.68	消火栓 -1.14	可とう管 -1.64	195.8	m
管明示シート工		149.02	28.42	19.63	仕切弁控除 -0.68	消火栓 -1.14	可とう管 -1.64	193.6	m
通水試験工	φ800以下	150.14	29.46	19.63				199.2	m

DIP-GX　　φ250　　数量計算書　　土工事費集計表

名　　称	形 状 寸 法	算式					計	
		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ部	1-22号(A)	一般市道	歩道	会之堀川		
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上	288.080	30.000				318	m
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上			93.100	14.380		107	m
アスファルト切断濁水処分		1.959	0.158	0.121	0.019		2.3	m^3
アスファルト切断濁水運搬	積載量2t 運搬距離 15kmまで	土工総括参照					3	台
舗装版破砕掘削・積込工	15cm ＜t≦40cm ブレーカー・コンクリート破砕機	86.424	9.867				96	m^2
舗装版直接掘削･積込工	10cm ＜t≦15cm ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m^3			27.930	5.445		33	m^2
Ａｓ処理	DID有り L=6.5km以下 4t積 BH0.28m^3	25.927	2.269	1.397	0.272		30	m^3
管路掘削積込工(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	73.200	10.845	29.857	7.164	7.738	129	m^3
発生土処理	DID有り 12.0km以下 4t積 BH0.28m^3	73.200	10.845	29.857	7.164	7.738	129	m^3
管路埋戻工(機械投入人力転圧)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	15.138	1.811	7.685	1.045		26	m^3
管路埋戻工(機械)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	34.138	5.759	8.379	4.612		53	m^3
管路埋戻工(機械)	再生砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m^3					3.622	4	m^3
管路埋戻工(機械投入人力転圧)	再生砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m^3					3.198	3	m^3
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=23cm	86.424	9.867	27.930	5.445		130	m^2
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=18cm	86.424	9.867	27.930	5.445		130	m^2
仮復旧工(人力 車道 t=7cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3	86.424	9.867	27.930	5.445		130	m^2
土留工	軽量鋼矢板　H=2.00 1段支保				3.840		4.0	m
土留工	軽量鋼矢板　H=2.50 2段支保		2.890				2.9	m
土留材賃料							1	式

管径　φ250
DIP　φ272


仮設舗装（車道)(1-22号線)



土工路線	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.30 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.30)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設⑩	φ250	0.800	0.600	1.142	0.842	0.272	0.662	33.410	20.046	16.879		5.453	7.818
単独施工 新設⑨	φ250	0.980	0.600	1.322	1.022	0.272	0.842	2.000	1.200	1.226		0.326	0.684
単独施工 新設⑧	φ250	0.800	0.600	1.142	0.842	0.272	0.662	62.430	37.458	31.540		10.189	14.609
単独施工 新設⑥	φ250	0.800	0.600	1.142	0.842	0.272	0.662	6.990	4.194	3.531		1.141	1.636
単独施工 新設⑤	φ250	0.980	0.600	1.322	1.022	0.272	0.842	2.000	1.200	1.226		0.326	0.684
単独施工 新設④	φ250	0.800	0.600	1.142	0.842	0.272	0.662	37.210	22.326	18.798		6.073	8.707
			埋戻し時管控除		π/4×0.272^2×144.040＝							-8.370	
舗装切断				144.040×2＝ 288.080									
Asガラ処分				86.424×0.30 ＝ 25.927									
濁水処分量				288.080×0.680/100 ＝ 1.959									
							計	144.040	86.424	73.200		15.138	34.138

管径　φ250
DIP　φ272


A指定路線　(1-22号線)
(仮復旧)



土工路線	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.23 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.23)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設⑦	φ250	0.800	0.600	1.072	0.842	0.272	0.592	5.100	3.060	2.577		0.832	0.979
単独施工 新設③	φ250	0.800	0.600	1.072	0.842	0.272	0.592	7.010	4.206	3.541		1.144	1.346
単独施工 新設②	φ250	1.800	0.900	2.072	1.842	0.272	1.592	1.790	1.611	2.967		0.438	2.127
同時施工 新設①	φ250	1.800	0.900	2.072	1.842	0.272	1.592	0.600	0.540	0.995		0.147	0.713
余掘り	φ250	1.800	0.900	2.072	1.842	0.272	1.592	0.500	0.450	0.829		0.122	0.594
			埋戻し時管控除			π/4×0.272^2×15.000＝						-0.872	
			機械掘削時管控除				π/4×0.272^2×1.100＝			-0.064			
舗装切断				15.000×2＝ 30.000									
Asガラ処分				9.867×0.23 ＝ 2.269									
濁水処分量				30.000×0.526/100 ＝ 0.158									
							計	15.000	9.867	10.845		1.811	5.759

管径　φ250
DIP　φ272


一般市道舗装



土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設59	φ250	0.750	0.600	1.122	1.072	0.372	0.672	46.550	27.930	29.941		10.390	8.379
		埋戻し時管控除		π/4×0.272^2×46.550＝								-2.705	
		機械掘削時管控除		π/4×0.272^2×1.450＝						-0.084			
舗装切断		46.550×2 ＝ 93.100											
Asガラ処分工		27.930×0.05 ＝ 1.397											
濁水処分量		93.100×0.130/100 ＝ 0.121											
							計	46.550	27.930	29.857		7.685	8.379

管径　φ250
DIP　φ272


一般市道舗装（歩道）



土工路線	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設60	φ250	0.750	0.600	1.022	0.972	0.272	0.772	3.350	2.010	1.954		0.547	1.005
単独施工 新設61	φ250	1.300	0.900	1.572	1.522	0.272	1.322	1.200	1.080	1.644		0.294	1.134
単独施工 新設62	φ250	1.300	0.900	1.572	1.522	0.272	1.322	2.220	1.998	3.041		0.543	2.098
単独施工 新設63	φ200	1.300	0.850	1.520	1.470	0.220	1.270	0.420	0.357	0.525		0.079	0.375
			埋戻し時管控除			π/4×0.272^2×7.190＝						-0.418	
舗装切断				7.190×2＝ 14.380									
Asガラ処分				5.445×0.05 ＝ 0.272									
濁水処分量				14.380×0.130/100 ＝ 0.019									
							計	7.190	5.445	7.164		1.045	4.612

会之堀川

管径　φ350
鋼管　φ323



土工路線	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.00 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.23)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(再生砂) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(再生砂) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工	河川課にて床掘後												
新設54	φ400	0.300	0.950	0.726	0.726	0.426	0.726	11.220	10.659	7.738		4.541	3.198
			埋戻し時管控除				π/4×0.323^2×11.220＝					-0.919	
舗装切断				11.220×0＝									
Asガラ処分				10.659×0.00 ＝									
濁水処分量			0.000×0.000/100 ＝										
							計	11.220	10.659	7.738		3.622	3.198


DIP-GX　　φ250　　数量計算書　　夜間施工　　土工事費集計表

名称	形 状 寸 法	算式					計	
		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ部	1-22号(A)	仮設車道	歩道	1-8-1号(A)		
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上	304.360	18.880			31.260	355	m
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上			11.200	8.000		19	m
アスファルト切断濁水処分		2.070	0.099	0.015	0.042	0.164	2.4	㎥
アスファルト切断濁水運搬	積載量2t 運搬距離 15kmまで	φ250にて計上						台
舗装版破砕掘削・積込工	15cm ＜t≦40cm ﾌﾞﾚｰｶｰ・ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕機	97.032	5.664			14.067	117	㎡
舗装版直接掘削･積込工	t≦10cm ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥			3.897	3.600		7	㎡
Ａｓ処理	DID有り L=6.5km以下 4t積 BH0.28㎥	29.110	1.303	0.195	0.180	2.813	34	㎥
管路掘削積込工(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	98.105	4.769	4.684	5.479	19.300	132	㎥
発生土処理	DID有り 12.0km以下 4t積 BH0.28㎥	98.105	4.769	4.684	5.479	19.300	132	㎥
管路埋戻工(機械投入人力転圧)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	17.661	0.992	0.735	0.747	2.918	23	㎥
管路埋戻工(機械)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	54.363	1.812	2.442	3.780	11.676	74	㎥
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=23cm	98.105	5.664				104	㎡
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=20cm					14.067	14	㎡
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=18cm	98.105	5.664				104	㎡
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=28cm					14.067	14	㎡
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=33cm			3.897			4	㎡
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=20cm				3.600		4	㎡
仮復旧工(人力 車道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3			3.897			4	㎡
仮復旧工(人力 歩道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3				3.600		4	㎡
仮復旧工(人力 車道 t=7cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3	98.105	5.664			14.067	118	㎡
土留工	軽量鋼矢板　H=2.00 1段支保	14.700		1.790	4.000	15.630	36	m
土留工	軽量鋼矢板　H=2.50 1段支保	2.880					2.9	m
土留工	鋼矢板　H=7.50 1段支保	2.500					2.5	m
土留材賃料							1	式
								㎡

管径　φ250
DIP　φ272

仮設舗装（車道)(1-22号線)

（オーバーレイ部）




土工路線	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.30 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.30)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設㉟	φ250	0.800	0.600	1.142	0.842	0.272	0.662	13.400	8.040	6.770		2.187	3.136
単独施工 新設㊱	φ250	1.600	0.900	1.942	1.642	0.272	1.462	2.880	2.592	4.256		0.705	3.084
単独施工 新設㊲	φ250	0.800	0.600	1.142	0.842	0.272	0.662	11.260	6.756	5.689		1.838	2.635
単独施工 新設㊳	φ250	0.980	0.600	1.322	1.022	0.272	0.842	2.000	1.200	1.226		0.326	0.684
単独施工 新設㊴	φ250	0.800	0.600	1.142	0.842	0.272	0.662	54.000	32.400	27.281		8.813	12.636
単独施工 新設㊵	φ250	0.980	0.600	1.322	1.022	0.272	0.842	2.000	1.200	1.226		0.326	0.684
単独施工 新設㊶	φ250	0.800	0.600	1.142	0.842	0.272	0.662	28.500	17.100	14.398		4.651	6.669
単独施工 新設㊷	φ250	1.100	0.600	1.442	1.142	0.272	0.962	2.960	1.776	2.028		0.483	1.225
単独施工 新設㊸	φ250	0.800	0.600	1.142	0.842	0.272	0.662	17.480	10.488	8.831		2.853	4.090
単独施工 新設56	φ250	1.300	0.900	1.642	1.342	0.272	1.162	14.700	13.230	17.755		3.599	11.775
単独施工 新設55	φ250	3.800	0.900	4.142	3.842	0.272	3.662	2.500	2.250	8.645		0.612	7.628
余掘り	φ250	0.800	0.600	1.142	0.842	0.272	0.662	0.500	0.300	0.253		0.082	0.117
			埋戻し時管控除		π/4×0.272^2×151.680＝							-8.814	
舗装切断				152.180×2＝ 304.360									
Asガラ処分				97.032×0.30 ＝ 29.110									
濁水処分量				304.360×0.680/100 ＝ 2.070									
							計	152.180	97.032	98.105		17.661	54.363

DIP-GX　　φ250　　数量計算書　　土工事費(単独施工)

管径　φ250
DIP　φ272


A指定路線　(1-22号線)
(仮復旧)



土工路線	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.23 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.23)×L (m^3)	掘削土量 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設㉞	φ250	0.800	0.600	1.072	0.842	0.272	0.592	9.440	5.664	4.769		1.541	1.812
			埋戻し時管控除			π/4×0.272^2×9.440＝						-0.549	
舗装切断				9.440×2＝ 18.880									
Asガラ処分				5.664×0.23 ＝ 1.303									
濁水処分量				18.880×0.526/100 ＝ 0.099									
							計	9.440	5.664	4.769		0.992	1.812

管径　φ250
DIP　φ272


仮設舗装（車道）



土工路線	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
同時施工 新設㊺	φ250	1.300	0.900	1.572	1.522	0.272	1.192	1.290	1.161	1.767		0.316	1.068
余掘り	φ250	1.300	0.900	1.572	1.522	0.272	1.192	0.500	0.450	0.685		0.122	0.414
新設㊹	φ250	0.800	0.600	1.072	1.022	0.272	0.692	3.810	2.286	2.336		0.622	0.960
			埋戻し時管控除			π/4×0.272^2×5.600＝						-0.325	
			機械掘削時管控除			π/4×0.272^2×1.790＝				-0.104			
舗装切断				5.600×2＝ 11.200									
Asガラ処分				3.897×0.05 ＝ 0.195									
濁水処分量				11.200×0.130/100 ＝ 0.015									
							計	5.600	3.897	4.684		0.735	2.442

一般市道舗装（歩道）


管径　φ250
DIP　φ272



土工路線	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.23)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設57	φ250	1.300	0.900	1.572	1.522	0.272	1.322	4.000	3.600	5.479		0.979	3.780
			埋戻し時管控除			π/4×0.272^2×4.000＝						-0.232	
舗装切断				4.000×2＝ 8.000									
Asガラ処分				3.600×0.05 ＝ 0.180									
濁水処分量				8.000×0.526/100 ＝ 0.042									
							計	4.000	3.600	5.479		0.747	3.780

A指定路線 (1-8-1号線)

管径　φ250
DIP　φ272






土工路線	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.20 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.23)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設58	φ250	1.300	0.900	1.572	1.372	0.272	1.102	15.630	14.067	19.300		3.826	11.676
			埋戻し時管控除			π/4×0.272^2×15.630＝						-0.908	
舗装切断				15.630×2＝ 31.260									
Asガラ処分				14.067×0.20 ＝ 2.813									
濁水処分量				31.260×0.526/100 ＝ 0.164									
							計	15.630	14.067	19.300		2.918	11.676

DIP-GX　φ150　布設工

DIP-GX　　φ150　　数量計算書　　材料費

名称	形状寸法	数量					計	
		路線③				切管		
ダクタイル鋳鉄管	GX形 1種 ｴﾎﾟｷｼ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ φ150×5,000					1	1	本
ダクタイル鋳鉄　曲管	GX形　内面粉体 φ150×45°	1					1	個
ダクタイル鋳鉄　両受曲管	GX形　内面粉体 φ150×45°	1					1	個
ダクタイル鋳鉄　曲管	GX形　内面粉体 φ150×22°	2					2	個
ダクタイル鋳鉄　継ぎ輪	GX形　内面粉体 φ150	1					1	個
ライナ	GX形　内面粉体 φ150(ライナボード含む)	1					1	個
G-Linkセット	ゴム輪，ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む φ150	2					2	個
接合材料	GX形(押輪，ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ，ｺﾞﾑ輪含む) φ150	6					6	個
T字管		0.20					0.20	m
[切管長]		3.09					3.09	m
[管路延長]		5.06					5.06	m

DIP-GX　　φ150　　切管調書

使用管種	甲切管	乙　切　管		使用寸法	残管寸法
GX				3.09	1.91
鋳鉄管切断、溝切加工	1	1			
鋳鉄管切断工			1		
G-LINK			1		
挿し口加工	1	2			
溝切加工		1			
計(m)	1.86	2.23	1.00	3.09	1.91

▼ 印は、鋳鉄管切断工

G-Link 印は、G-Link

 印は、挿し口加工

● 印は、GX形溝切加工

GX直管本数　＝　1　本

鋳鉄管切断工　＝　1　口

G-Link　＝　1　個

挿し口加工　＝　3　口

溝切加工工　＝　　口

DIP-GX　　φ150　　数量計算書　　布設費

名　　称	形 状 寸 法	算式 路線③					計	
鋳鉄管布設工	機械施工 φ150	5.06	仕切弁控除	消火栓			5.1	m
GX継手工	φ150	1					1	口
GX継手工	異形管受口部 φ150	6					6	口
GX継手工	G-Link接合 φ150	2					2	口
鋳鉄管切断・溝切り加工工	GX形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ φ150	2					2	口
鋳鉄管溝切り加工工(溝切りのみ)	GX形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ φ150	1					1	口
鋳鉄管切断工	φ150	1					1	口
GX継手挿口加工工	ﾀｯﾋﾟﾝねじ φ150	3					3	口
既設鋳鉄管切断工	エンジンカッター使用 φ150　(DIP)	1					1	口
管明示テープ工	4箇所／本　天端明示無 φ150	5.06					5.1	m
管明示シート工		4.96					5.0	m
通水試験工	φ800以下	5.06					5.1	m


DIP-GX　　φ150　　数量計算書　　土工事費集計表

名　　称	形 状 寸 法	算　　式					計	
		オーバーレイ部						
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上	10.920					11	m
アスファルト切断濁水処分		0.074					0.1	m^3
アスファルト切断濁水運搬	積載量2t 運搬距離 15kmまで	土工総括参照 φ250にて計上						台
舗装版破砕掘削・積込工	15cm ＜t≦40cm ブレーカー・コンクリート破砕機	4.323					4	m^2
Ａｓ処理	DID有り L=6.5km以下 4t積 BH0.28m^3	1.297					1	m^3
管路掘削積込工(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	4.724					5	m^3
発生土処理	DID有り 12.0km以下 4t積 BH0.28m^3	4.724					5	m^3
管路埋戻工(機械投入人力転圧)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	0.609					1	m^3
管路埋戻工(機械)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	3.257					3	m^3
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=23cm	4.323					4	m^2
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=18cm	4.323					4	m^2
仮復旧工(人力 車道 t=7cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3	4.323					4	m^2
土留工	軽量鋼矢板　H=2.00 1段支保	3.490					3	m
土留材賃料							1	式

管径　φ150
DIP　φ169

仮設舗装（車道)(1-22号線)

（オーバーレイ部）



土工路線	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.30 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.30)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設⑯	φ150	0.800	0.600	1.039	0.739	0.169	0.559	1.970	1.182	0.873		0.200	0.461
単独施工 新設⑰	φ150	1.300	0.900	1.539	1.239	0.169	1.059	1.650	1.485	1.840		0.251	1.322
同時施工 新設⑱	φ150	1.300	0.900	1.539	1.239	0.169	1.059	1.340	1.206	1.494		0.204	1.073
余掘り	φ150	1.300	0.900	1.539	1.239	0.169	1.059	0.500	0.450	0.558		0.076	0.401
			埋戻し時管控除			π/4×0.169^2×5.460＝						-0.122	
			機械掘削時管控除			π/4×0.169^2×1.840＝				-0.041			
舗装切断				5.460×2＝ 10.920									
Asガラ処分				4.323×0.30 ＝ 1.297									
濁水処分量				10.920×0.680/100 ＝ 0.074									
							計	5.460	4.323	4.724		0.609	3.257

HPPE　φ150　布設工

HPPE　　φ150　　数量計算書　　材料費

名　　称	形 状 寸 法	数　　量					計	
		路線④				切管		
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	EF受口付直管 φ150×5,000	1				3	4	本
EF片受ベンド	φ150×45°	1					1	個
EF両受ベンド	φ150×45°	1					1	個
EF片受ベンド	φ150×11°	3					3	個
EFソケット	φ150	2					2	個
ソフトシール仕切弁	PE挿し口付 φ150	1					1	基
ネジ式弁筐	ノンカットネジ式　市章入 口径表示付　U41	1					1	個
ネジ式弁筐用座台	コンクリート製　Ａ－１	1					1	個
接合材料	GX形(押輪，ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ，ｺﾞﾑ輪含む) φ150	1					1	個
異種管継手(DIP用)	GX挿し×PE挿し φ150	1					1	本
T字管		0.20					0.20	m
切管長		10.81					10.81	m
管路延長		**20.34**					20.34	m

HPPE　　φ150　　切管調書

使用管種	切　管			使用寸法	残管寸法
HPPE	4.52 ▼			4.52	0.48
HPPE	4.26 ▼			4.26	0.74
HPPE	1.09 ▼		▼ 0.94	2.03	2.97
ポリエチレン管切断工	3		1		
計(m)	9.87		0.94	10.81	4.19

PE直管本数　＝　3　本

▼ 印は、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工　＝　4　口

HPPE　　φ150　　数量計算書　　布設費

名　　称	形 状 寸 法	算式 路線④					計	
ポリエチレン管布設工	φ150	20.34	仕切弁控除 −1.07				19.3	m
GX継手工	異形管受口部 φ150	1					1	口
ポリエチレン管接合工	融着（EF）継手(2口) φ150	2					2	口
ポリエチレン管接合工	融着（EF）継手(1口) φ150	10					10	口
ポリエチレン管切断工	φ150	4					4	口
制水弁設置工	機械施工 φ150	1					1	基
ネジ式弁筐設置工	座台設置含む	1					1	箇所
管明示テープ工	4箇所／本　天端明示無 φ150	20.34	仕切弁控除 −1.07				19.3	m
管明示シート工		20.32	仕切弁控除 −1.07				19.3	m
通水試験工	φ800以下	20.34					20.3	m


HPPE　　φ150　　数量計算書　　土工事費集計表

名　　称	形 状 寸 法	算　　式					計	
		1-22号（A指定）	1-26号（A指定）	透水性舗装				
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上	24.000	10.760				35	m
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上			6.880			7	m
アスファルト切断濁水処分		0.126	0.042	0.009			0.2	m^3
アスファルト切断濁水運搬	積載量2t 運搬距離 15kmまで	φ250にて計上						台
舗装版破砕掘削・積込工	15cm ＜t≦40cm ブレーカー・コンクリート破砕機	7.200	3.228				10	m^2
舗装版直接掘削･積込工	t≦10cm ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3			2.064			2	m^2
Ａｓ処理	DID有り L=6.5km以下 4t積 BH0.28m^3	1.656	0.549	0.103			2	m^3
管路掘削積込工(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	6.120	2.937	1.976			11	m^3
発生土処理	DID有り 12.0km以下 4t積 BH0.28m^3	6.120	2.937	1.976			11	m^3
管路埋戻工(機械投入人力転圧)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	1.711	0.767	0.490			3	m^3
管路埋戻工(機械)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	2.304	1.065	1.135			5	m^3
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=23cm	7.200					7	m^2
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=15cm		3.228				3	m^2
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=18cm	7.200					7	m^2
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=25cm		3.228				3	m^2
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=15cm			2.064			2	m^2
仮復旧工(人力 車道 t=7cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3	7.200	3.228				10	m^2
仮復旧工(人力 歩道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3			2.064			2	m^2

HPPE　　φ150　　数量計算書　　土工事費

A指定路線　(1-22号線)
(仮復旧)

管径　φ150
HPPE　φ180




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.23 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.23)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設⑲	φ150	0.800	0.600	1.080	0.850	0.280	0.600	12.000	7.200	6.120		2.016	2.304
			埋戻し時管控除			π/4×0.180^2×12.000＝						-0.305	
舗装切断			12.000×2 ＝ 24.000										
Asガラ処分工			7.200×0.23 ＝ 1.656										
濁水処分量			24.000×0.526/100 ＝ 0.126										
							計	12.000	7.200	6.120		1.711	2.304

HPPE　　φ150　　数量計算書　　土工事費

管径　φ150
HPPE　φ180


A指定路線　(1-26号線)
(仮復旧)



土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.17 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.17)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設⑳	φ150	0.800	0.600	1.080	0.910	0.280	0.610	5.380	3.228	2.937		0.904	1.065
			埋戻し時管控除			π/4×0.180^2×5.380＝						-0.137	
舗装切断			5.380×2 ＝ 10.760										
Asガラ処分工			3.228×0.17 ＝ 0.549										
濁水処分量			10.760×0.394/100 ＝ 0.042										
							計	5.380	3.228	2.937		0.767	1.065

管径　φ150
HPPE　φ180

透水性舗装（歩道）



土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設㉑	φ150	0.750	0.600	1.030	0.980	0.280	0.830	1.640	0.984	0.964		0.276	0.541
同時施工 新設㉒	φ150	0.750	0.600	1.030	0.980	0.280	0.830	1.300	0.780	0.764		0.218	0.429
余掘り	φ150	0.750	0.600	1.030	0.980	0.280	0.830	0.500	0.300	0.294		0.084	0.165
			埋戻し時管控除			π/4×0.180^2×3.440＝						-0.088	
			機械掘削時管控除			π/4×0.180^2×1.800＝				-0.046			
舗装切断		3.440×2 ＝ 6.880											
Asガラ処分工		2.064×0.05 ＝ 0.103											
濁水処分量		6.880×0.130/100 ＝ 0.009											
							計	3.440	2.064	1.976		0.490	1.135

HPPE　φ100　布設工

HPPE　　φ100　　数量計算書　　材料費

名称	形状寸法	数量						計	
		路線②	路線⑤	路線⑨	路線⑭	路線⑮	切管		
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	EF受口付直管 φ100×5,000		14				8	22	本
EF片受ベンド	φ100×45°	1	5	2				8	個
EF両受ベンド	φ100×45°	1	3					4	個
EF片受ベンド	φ100×11°	1						1	個
EF片受Ｓベンド	φ100×H450	1	1	1				3	個
EF片受Ｓベンド	φ100×H600	1		1				2	個
EFチーズ	φ100×75		2					2	個
EFソケット	φ100	1	3	1				5	個
ＰＣジョイント(鋳鉄製)	(離脱防止金具付) φ100	1	1	1				3	個
ソフトシール仕切弁	PE挿し口付 φ100		2					2	基
ネジ式弁筐	ノンカットネジ式　市章入 口径表示付　U51		2					2	個
ネジ式弁筐用座台	コンクリート製　Ａ－１		2					2	個
接合材料	GX形(押輪，ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ，ｺﾞﾑ輪含む) φ150	1	1	1	1			4	個
異種管継手(DIP用)	GX挿し×PE挿し φ150×100	1	1	1	1			4	本
EF片受レデューサ	φ100×75					1		1	個
Ｔ字管部		0.20	0.20	0.20				0.60	m
切管長		6.52	19.22	3.89				29.63	m
管路延長		11.35	97.04	8.43	0.90	0.42		118.14	m

HPPE　　φ100　　切管調書

使用管種	切　管			使用寸法	残管寸法
HPPE（路線②、⑤）	(2) 1.00 ▼	▼(1) 1.53	▼(6) 1.10	3.63	1.37
HPPE（路線②、⑤）	(3) 3.52 ▼	▼(4) 0.47	▼(5) 0.46	4.45	0.55
HPPE（路線⑤）	(9) 0.83 ▼		▼(10) 4.13	4.96	0.04
HPPE（路線⑤）	(12) 1.11 ▼	▼(13) 2.39	▼(14) 1.38	4.88	0.12
HPPE（路線⑤）	(8) 1.07 ▼		▼(7) 2.12	3.19	1.81
HPPE（路線⑤）	(11) 4.63 ▼			4.63	0.37
HPPE（路線⑨）	(16) 1.00 ▼		(17) 0.47	1.47	3.53
HPPE（路線⑨）	(15) 2.42 ▼			2.42	2.58
ポリエチレン管切断工	6	3	5		
ポリエチレン管切断工（夜間施工）	2		1		
計(m)	15.58	4.39	10.86	29.63	10.37

PE直管本数　＝　8　本

▼ 印は、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工　＝　14　口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工(夜間施工)　＝　3　口

HPPE　　φ100　　数量計算書　　布設費

名　　称	形 状 寸 法	算式 路線②,⑤,⑭,⑮					計	
		②	⑤	⑭	⑮	仕切弁控除		
ポリエチレン管布設工	φ100	11.35	97.04	0.90	0.42	-1.72	109.3	m
GX継手工	異形管受口部 φ150	1	1	1			2	口
ポリエチレン管接合工	融着（EF）継手(2口) φ100	1	5				6	口
ポリエチレン管接合工	融着（EF）継手(1口) φ100	6	32		1		38	口
ポリエチレン管接合工	メカニカル継手 φ100	1	1				2	口
メカニカル継手工	K･A形特殊押輪 φ100	1	1				2	口
ポリエチレン管切断工	φ100	14					14	口
制水弁設置工	機械施工 φ100		2				2	基
ネジ式弁筐設置工	座台設置含む		2				2	箇所
管明示テープ工	3箇所／本　天端明示無 φ100	②	⑤	⑭	⑮	仕切弁控除		
		11.35	97.04	0.90	0.42	-1.72	108.0	m
管明示シート工		②	⑤	⑭	⑮	仕切弁控除		
		10.93	95.97	0.90	0.42	-1.72	106.5	m
通水試験工	φ800以下	②	⑤	⑭	⑮			
		11.35	97.04	0.90	0.42		109.7	m

HPPE　　φ100　　夜間施工　　数量計算書　　布設費

名　　称	形 状 寸 法	算式 路線⑨					計	
ポリエチレン管布設工	φ100	路線⑨ 8.43					8.4	m
GX継手工	異形管受口部 φ150	1					1	口
ポリエチレン管接合工	融着（EF）継手(2口) φ100	1					1	口
ポリエチレン管接合工	融着（EF）継手(1口) φ100	6					6	口
ポリエチレン管接合工	メカニカル継手 φ100	1					1	口
メカニカル継手工	K･A形特殊押輪 φ100	1					1	口
ポリエチレン管切断工	φ100	3					3	口
管明示テープ工	3箇所／本　天端明示無 φ100	8.43					8.4	m
管明示シート工		8.01					8.0	m
通水試験工	φ800以下	8.43					8.4	m


HPPE　　φ100　　数量計算書　　土工事費集計表

名　　称	形 状 寸 法	算　　式						計	
		1-22号(A指定)	仮設車道	仮設歩道	一般市道	平板舗装	一般歩道		
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上	12.800						13	m
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上		6.060	6.060	180.140		2.640	195	m
アスファルト切断濁水処分		0.067	0.008	0.008	0.234		0.003	0.3	㎥
アスファルト切断濁水運搬	積載量2t 運搬距離 15kmまで	φ250にて計上							台
舗装版破砕掘削・積込工	15cm ＜t≦40cm ブレーカー・コンクリート破砕機	5.235						5	㎡
舗装版直接掘削･積込工	t≦10cm ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥		1.818	1.818	54.042		1.188	59	㎡
コンクリート平板舗装撤去工	(再利用)					3.222		3	㎡
Ａｓ処理	DID有り L=6.5km以下 4t積 BH0.28㎥	1.204	0.091	0.091	2.702		0.059	4	㎥
管路掘削積込工(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	8.556	1.773	2.500	50.364	2.455	1.743	67	㎥
発生土処理	DID有り 12.0km以下 4t積 BH0.28㎥	8.556	1.773	2.500	50.364	2.455	1.743	67	㎥
管路埋戻工(機械投入人力転圧)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	1.099	0.372	0.372	11.055	0.660	0.251	14	㎥
管路埋戻工(機械)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	6.069	0.764	1.727	16.605	1.321	1.248	28	㎥
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=23cm	5.235						5	㎡
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=20cm				54.042			54	㎡
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=20cm				54.042			54	㎡
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=18cm	5.235						5	㎡
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=33cm		1.818					2	㎡
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=20cm			1.818			1.188	3	㎡
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=14cm					3.222		3	㎡
仮復旧工(人力 車道 t=7cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3	5.235						5	㎡
仮復旧工(人力 車道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3		1.818		54.042			56	㎡
仮復旧工(人力 歩道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3			1.818		3.222	1.188	6	㎡
土留工	軽量鋼矢板　H=2.00 1段支保						1.320	1.3	m
土留工	軽量鋼矢板　H=2.50 2段支保	4.650						4.7	m
土留材賃料								1	式

HPPE　　φ100　　数量計算書　　土工事費

A指定路線　(1-22号線)
(仮復旧)

管径　φ100
HPPE　φ125




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.23 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.23)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設㉓	φ100	0.800	0.600	1.025	0.795	0.225	0.545	1.750	1.050	0.835		0.236	0.336
単独施工 新設㉔	φ100	1.850	0.900	2.075	1.845	0.225	1.595	4.650	4.185	7.721		0.942	5.733
			埋戻し時管控除			π/4×0.125^2×6.400＝						-0.079	
舗装切断		6.400×2 ＝ 12.800											
Asガラ処分工		5.235×0.23 ＝ 1.204											
濁水処分量		12.800×0.526/100 ＝ 0.067											
							計	6.400	5.235	8.556		1.099	6.069

HPPE　　φ100　　数量計算書　　土工事費

管径　φ100
HPPE　φ125

仮設舗装（車道）




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 $W\times(H-0.05)\times L$ (m^3)	掘削土量 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設⑪	φ100	0.800	0.600	1.025	0.975	0.225	0.645	3.030	1.818	1.773		0.409	0.764
			埋戻し時管控除			π/4×0.125^2×3.030＝						-0.037	
舗装切断			3.030×2 ＝ 6.060										
Asガラ処分工			1.818×0.05 ＝ 0.091										
濁水処分量		6.060×0.130/100 ＝ 0.008											
							計	3.030	1.818	1.773		0.372	0.764

HPPE　　φ100　　数量計算書　　土工事費

管径　φ100
HPPE　φ125

仮設舗装（歩道）




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設⑬	φ100	1.200	0.600	1.425	1.375	0.225	1.175	3.030	1.818	2.500		0.409	1.727
			埋戻し時管控除			π/4×0.125^2×3.030＝						-0.037	
舗装切断			3.030×2 ＝ 6.060										
Asガラ処分工			1.818×0.05 ＝ 0.091										
濁水処分量		6.060×0.130/100 ＝ 0.008											
							計	3.030	1.818	2.500		0.372	1.727

HPPE　　φ100　　数量計算書　　土工事費

管径　φ100
HPPE　φ125

一般市道舗装




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設㉕	φ100	0.750	0.600	0.975	0.925	0.225	0.525	88.320	52.992	49.018		11.923	15.898
同時施工 新設㉖	φ100	0.750	0.600	0.975	0.925	0.225	0.525	0.300	0.180	0.167		0.041	0.054
同時施工 新設㉗	φ100	1.200	0.600	1.425	1.375	0.225	0.975	0.950	0.570	0.784		0.128	0.428
余掘り	φ100	1.200	0.600	1.425	1.375	0.225	0.975	0.500	0.300	0.413		0.068	0.225
		埋戻し時管控除				π/4×0.125^2×90.070＝						-1.105	
		機械掘削時管控除				π/4×0.125^2×1.450＝				-0.018			
舗装切断		90.070×2 ＝ 180.140											
Asガラ処分工		54.042×0.05 ＝ 2.702											
濁水処分量		180.140×0.130/100 ＝ 0.234											
							計	90.070	54.042	50.364		11.055	16.605


HPPE　　φ100　　数量計算書　　土工事費

管径　φ100
HPPE　φ125

コンクリート平板舗装（歩道）



コンクリート平板舗装（歩道）




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.06 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.06)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設⑭	φ100	0.600	0.600	0.825	0.765	0.225	0.635	4.560	2.736	2.093		0.616	1.122
同時施工 新設⑮	φ100	0.600	0.600	0.825	0.765	0.225	0.635	0.310	0.186	0.142		0.042	0.076
余掘り	φ100	0.600	0.600	0.825	0.765	0.225	0.635	0.500	0.300	0.230		0.068	0.123
			埋戻し時管控除			π/4×0.125^2×5.370＝						-0.066	
			機械掘削時管控除			π/4×0.125^2×0.810＝				-0.010			
舗装切断		5.370×0 ＝											
Asガラ処分工		3.222×0.00 ＝											
濁水処分量		0.000×0.000/100 ＝											
							計	5.370	3.222	2.455		0.660	1.321

HPPE　　φ100　　数量計算書　　土工事費

管径　φ100
HPPE　φ125

一般市道舗装（歩道）




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.06)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
同時施工 新設64	φ100	1.300	0.900	1.525	1.475	0.225	1.275	0.900	0.810	1.195		0.182	0.851
同時施工 新設65	φ100	1.300	0.900	1.525	1.475	0.225	1.275	0.420	0.378	0.558		0.085	0.397
			埋戻し時管控除			π/4×0.125^2×1.320＝						-0.016	
			機械掘削時管控除			π/4×0.125^2×0.810＝				-0.010			
舗装切断		1.320×2 ＝ 2.640											
Asガラ処分工		1.188×0.05 ＝ 0.059											
濁水処分量		2.640×0.130/100 ＝ 0.003											
							計	1.320	1.188	1.743		0.251	1.248

HPPE　　φ100　　夜間施工　　数量計算書　　土工事費集計表

名称	形 状 寸 法	算式					計	
		仮設車道	仮設歩道	平板舗装				
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上	8.920	4.180				13	m
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	コンクリート舗装版 15cm以下			3.920			4	m
アスファルト切断濁水処分		0.012	0.005				0.02	m^3
アスファルト切断濁水運搬	積載量2t 運搬距離 15kmまで	φ250にて計上						台
舗装版直接掘削･積込工	t≦10cm ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	2.676	1.254				4	m^2
コンクリート平板舗装撤去工	(再利用)			1.176			1	m^2
Ａｓ処理	DID有り L=6.5km以下 4t積 BH0.28m^3	0.134	0.063				0.2	m^3
管路掘削積込工(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	2.835	1.724	0.890			5	m^3
発生土処理	DID有り 12.0km以下 4t積 BH0.28m^3	2.835	1.724	0.890			5	m^3
管路埋戻工(機械投入人力転圧)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	0.547	0.256	0.241			1	m^3
管路埋戻工(機械)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	1.349	1.191	0.482			3	m^3
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=33cm	2.676					3	m^2
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=20cm		1.254				1	m^2
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=14cm			1.176			1	m^2
仮復旧工(人力 車道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3	2.676					3	m^2
仮復旧工(人力 歩道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3		1.254	1.176			2	m^2

管径　φ100
HPPE　φ125

仮設舗装（車道）




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設50	φ100	0.800	0.600	1.025	0.975	0.225	0.645	3.520	2.112	2.059		0.475	0.887
単独施工 新設51	φ100	1.200	0.600	1.425	1.375	0.225	1.045	0.940	0.564	0.776		0.127	0.462
			埋戻し時管控除			π/4×0.125^2×4.460＝						-0.055	
舗装切断			4.460×2 ＝ 8.920										
Asガラ処分工			2.676×0.05 ＝ 0.134										
濁水処分量			8.920×0.130/100 ＝ 0.012										
							計	4.460	2.676	2.835		0.547	1.349

HPPE　　φ100　　数量計算書　　土工事費

管径　φ100
HPPE　φ125

仮設舗装（歩道）




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力再生砂 D (m)	機械再生砂 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(再生砂) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(再生砂) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設52	φ100	1.200	0.600	1.425	1.375	0.225	1.175	2.090	1.254	1.724		0.282	1.191
			埋戻し時管控除			π/4×0.125^2×2.090＝						-0.026	
舗装切断			2.090×2 ＝ 4.180										
Asガラ処分工			1.254×0.05 ＝ 0.063										
濁水処分量			4.180×0.130/100 ＝ 0.005										
							計	2.090	1.254	1.724		0.256	1.191


HPPE　　φ100　　数量計算書　　土工事費

管径　φ100
HPPE　φ125

コンクリート平板舗装（歩道）



コンクリート平板舗装（歩道）



土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.06 (m)	人力再生砂 D (m)	機械再生砂 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.06)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(再生砂) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(再生砂) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設53	φ100	0.600	0.600	0.825	0.765	0.225	0.635	1.150	0.690	0.528		0.155	0.283
同時施工 新設54	φ100	0.600	0.600	0.825	0.765	0.225	0.635	0.310	0.186	0.142		0.042	0.076
余掘り	φ100	0.600	0.600	0.825	0.765	0.225	0.635	0.500	0.300	0.230		0.068	0.123
			埋戻し時管控除			π/4×0.125^2×1.960＝						-0.024	
			機械掘削時管控除			π/4×0.125^2×0.810＝				-0.010			
	平板ブロック舗装切断		1.960×2＝ 3.920										
							計	1.960	1.176	0.890		0.241	0.482

HPPE　φ75　布設工

HPPE　　φ75　　数量計算書　　材料費

名称	形状寸法	数量					計	
		路線⑥	路線⑯			切管		
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	EF受口付直管 φ75×5,000	1				2	3	本
EF片受ベンド	φ75×45°	2					2	個
EF片受Ｓベンド	φ75×H450	1					1	個
EFソケット	φ75	3	2				5	個
ＰＶジョイント	(離脱防止金具付) φ75	1	1				2	個
ソフトシール仕切弁	PE挿し口付 φ75	1	1				2	基
ネジ式弁筐	ノンカットネジ式　市章入口径表示付　U51	1	1				2	個
ネジ式弁筐用座台	コンクリート製　Ａ－１	1	1				2	個
チーズ部		0.31					0.31	m
切管長		3.94	2.00				5.94	m
管路延長		12.11	2.80				14.91	m

HPPE　　φ75　　切管調書

使用管種	切　管			使用寸法	残管寸法
HPPE	(2) 0.82 ▼	(1) 1.90 ▼	(3) 1.22 ▼	3.94	1.06
HPPE	(4) 1.00 ▼	(5) 1.00 ▼		2.00	3.00
	※残管は排泥管で使用				
ポリエチレン管切断工	2	2	1		
計(m)	1.82	2.90	1.22	5.94	4.06

PE直管本数　＝　2　本

▼ 印は、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工　＝　5　口

HPPE　　φ75　　数量計算書　　布設費

名　　称	形 状 寸 法	算　　式					計	
ポリエチレン管布設工	φ75	⑥ 12.11	⑯ 2.80		仕切弁控除 -1.56		13.4	m
ポリエチレン管接合工	融着（EF）継手(2口) φ75	5					5	口
ポリエチレン管接合工	融着（EF）継手(1口) φ75	6					6	口
ポリエチレン管接合工	メカニカル継手 φ75	2					2	口
ＲＲ継手工	離脱防止金具有 φ75	2					2	口
ポリエチレン管切断工	φ75	5					5	口
制水弁設置工	機械施工 φ75以下	2					2	基
ネジ式弁筐設置工	座台設置含む	2					2	箇所
管明示テープ工	3箇所／本　天端明示無 φ75	⑥ 12.11	⑯ 2.80		仕切弁控除 -1.56		13.4	m
管明示シート工		⑥ 11.94	⑯ 2.80		仕切弁控除 -1.56		13.2	m
通水試験工	φ800以下	⑥ 12.11	⑯ 2.80				14.9	m


HPPE　　φ75　　数量計算書　　土工事費集計表

名　　称	形 状 寸 法	算式					計	
		一般市道	一般歩道					
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上	24.880	5.600				30	m
アスファルト切断濁水処分		0.032	0.007				0.04	m^3
アスファルト切断濁水運搬	積載量2t 運搬距離 15kmまで	φ250にて計上						台
舗装版直接掘削･積込工	t≦10cm ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	7.464	1.680				9	m^2
Ａｓ処理	DID有り L=6.5km以下 4t積 BH0.28m^3	0.373	0.084				0.5	m^3
管路掘削積込工(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	7.024	2.414				9	m^3
発生土処理	DID有り 12.0km以下 4t積 BH0.28m^3	7.024	2.414				9	m^3
管路埋戻工(機械投入人力転圧)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	1.339	0.301				2	m^3
管路埋戻工(機械)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	2.631	1.764				4	m^3
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=20cm	7.464					7	m^2
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=20cm	7.464	1.680				9	m^2
仮復旧工(人力 車道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3	7.464	1.680				9	m^2

HPPE　　φ75　　数量計算書　　土工事費

管径　φ75
HPPE　φ90


一般市道舗装



土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設㉘	φ75	0.750	0.600	0.940	0.890	0.190	0.490	10.700	6.420	5.714		1.220	1.926
同時施工 新設㉙	φ75	0.750	0.600	0.940	0.890	0.190	0.490	0.290	0.174	0.155		0.033	0.052
同時施工 新設㉚	φ75	1.200	0.600	1.390	1.340	0.190	0.940	0.950	0.570	0.764		0.108	0.428
余掘り	φ75	1.200	0.600	1.390	1.340	0.190	0.940	0.500	0.300	0.402		0.057	0.225
			埋戻し時管控除			π/4×0.090^2×12.440＝						-0.079	
			機械掘削時管控除			π/4×0.089^2×1.740＝				-0.011			
舗装切断		12.440×2 ＝ 24.880											
Asガラ処分工		7.464×0.05 ＝ 0.373											
濁水処分量		24.880×0.130/100 ＝ 0.032											
							計	12.440	7.464	7.024		1.339	2.631

一般市道舗装（歩道）

管径　φ75
HPPE　φ90



土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.06)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
同時施工 新設66	φ75	1.300	0.600	1.490	1.440	0.190	1.240	2.800	1.680	2.419		0.319	1.764
			埋戻し時管控除			π/4×0.090^2×2.800＝						-0.018	
			機械掘削時管控除			π/4×0.090^2×0.810＝				-0.005			
舗装切断			2.800×2 ＝ 5.600										
Asガラ処分工			1.680×0.05 ＝ 0.084										
濁水処分量		5.600×0.130/100 ＝ 0.007											
							計	2.800	1.680	2.414		0.301	1.764

排泥管設置工 φ75

排泥管　　φ75　　数量計算書　　材料費

名　　称	形 状 寸 法	数　　量					計	
		路線⑰,排泥③	排泥④			切管		
硬質塩化ビニル管	水道用VPW　HI φ75×4,000					1	1	本
硬質塩化ビニル管 ＴＳエルボ	HI φ75		3				3	個
EF片受ベンド	φ75×90°	1					1	個
EFソケット	φ75	2					2	個
ＰＶジョイント	(離脱防止金具付) φ75	1					1	個
ソフトシール仕切弁	PE受口付 φ75	1					1	基
ネジ式弁筐	ノンカットネジ式　市章入 口径表示付　U51	1					1	個
ネジ式弁筐用座台	コンクリート製　Ａ－１	1					1	個
GX形ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ100×75	1					1	個
二受T字管部		0.19					0.19	m
塩ビ管切管長			1.53				1.53	m
PE管切管長		1.00					1.00	m
管路延長		**3.32**	**1.89**				5.21	m

排泥管　　φ75　　切管調書

使用管種	切　管			使用寸法	残管寸法
HIVP	0.40 ▼	0.43 ▼	0.70 ▼	1.53	2.53
硬質塩化ビニル管切断工	1	1	1		
計(m)	0.40	0.43	0.70		10.46

VP直管本数　＝　1　本

▼ 印は、VP管切断工　　VP管切断工　＝　3　口

使用管種	切　管			使用寸法	残管寸法
HPPE	他路線の残管を使用	0.54 ▼	0.50 ▼	1.04	3.96
ポリエチレン管切断工		1	1		
計(m)		0.54	0.50	1.04	3.96

PE直管本数　＝　　本

▼ 印は、PE管切断工　　PE管切断工　＝　2　口

排泥管　　φ75　　数量計算書　　布設費

名　　称	形 状 寸 法	算式 路線⑱,排泥③,④					計	
ポリエチレン管布設工	φ75	3.32			仕切弁控除 -0.74		2.6	m
硬質塩化ビニル管布設工	人力 φ75	1.89					1.9	m
GX継手工	異形管受口部 φ100	1					1	口
ポリエチレン管接合工	融着（EF）継手(2口) φ75	2					2	口
ポリエチレン管接合工	融着（EF）継手(1口) φ75	2					2	口
ポリエチレン管接合工	メカニカル継手 φ75	1					1	口
ＲＲ継手工	離脱防止金具有 φ75	1					1	口
ＴＳ継手工	φ75	5					5	口
ポリエチレン管切断工	φ75	2					2	口
塩ビ管切断工	φ75	3					3	口
制水弁設置工	機械施工 φ75以下	1					1	基
ネジ式弁筐設置工	座台設置含む	1					1	箇所
管明示テープ工	3箇所／本　天端明示無 φ75	5.21			仕切弁控除 -0.74		4.5	m
管明示シート工		4.66			仕切弁控除 -0.74		3.9	m
通水試験工	φ800以下	3.32					3.3	m


排泥管　　φ75　　数量計算書　　土工事費集計表

名　　称	形 状 寸 法	算　　式					計	
		一般市道						
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上	9.320					9	m
アスファルト切断濁水処分		0.012					0.01	㎥
アスファルト切断濁水運搬	積載量2t 運搬距離 15kmまで	φ250にて計上						台
舗装版直接掘削･積込工	t≦10cm ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	2.796					3	㎡
Ａｓ処理	DID有り L=6.5km以下 4t積 BH0.28㎥	0.140					0.1	㎥
管路掘削積込工(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	1.845					2	㎥
発生土処理	DID有り 12.0km以下 4t積 BH0.28㎥	1.845					2	㎥
管路埋戻工(機械投入人力転圧)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	0.254					0.3	㎥
管路埋戻工(機械)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	0.240					0.2	㎥
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=20cm	2.796					3	㎡
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=20cm	2.796					3	㎡
仮復旧工(人力 車道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3	2.796					3	㎡
コンクリート削孔工	既設側溝　削孔径75mm 厚さ50mm～100mm	1.000					1	箇所

排泥管　　φ75　　数量計算書　　土工事費

管径　φ75
VP　φ89
PE　φ90

一般市道舗装



土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設67	PE φ75	0.750	0.600	0.839	0.789	0.089	0.389	2.450	1.470	1.160		0.131	0.441
単独施工 新設68	PE φ75	0.750	0.600	0.839	0.789	0.089		0.870	0.522	0.412			
単独施工 新設69	VP φ75	0.200	0.600	0.389	0.339	0.189	-0.061	1.340	0.804	0.273		0.152	-0.201
			埋戻し時管控除			π/4×0.089^2×1.340＝						-0.008	
			埋戻し時管控除			π/4×0.090^2×3.320＝						-0.021	
舗装切断		4.660×2 ＝ 9.320											
Asガラ処分工		2.796×0.05 ＝ 0.140											
濁水処分量		9.320×0.130/100 ＝ 0.012											
							計	4.660	2.796	1.845		0.254	0.240

排泥管設置工　φ50

排泥管　　φ50　　数量計算書　　材料費

名　　称	形 状 寸 法	数　　量					計	
		路線①,排部①,②	路線⑧			切管		
水道給水用ポリエチレン管	PE直管 φ50×5,000					1	1	本
硬質塩化ビニル管	水道用VPW　HI φ50×4,000					1	1	本
硬質塩化ビニル管 ＴＳエルボ	HI φ50		3				3	個
EF片受ベンド	φ50×90°	2					2	個
EFソケット	φ50	4					4	個
ＰＶジョイント	(離脱防止金具付) φ50	1					1	個
ソフトシール仕切弁	PE挿し口付 φ50	1					1	基
ネジ式弁筐	ノンカットネジ式　市章入 口径表示付　U51	1					1	個
ネジ式弁筐用座台	コンクリート製　Ａ－１	1					1	個
チーズ部		0.34					0.34	m
塩ビ管切管長			1.60				1.60	m
PE管切管長		1.50					1.50	m
管路延長		3.25	1.78				5.03	m

排泥管　　φ50　　切管調書

使用管種	切　管			使用寸法	残管寸法
HIVP	0.43 ▼	0.49 ▼	0.68 ▼	1.60	2.46
硬質塩化ビニル管切断工	1	1	1		
計(m)	0.43	0.49	0.68		10.93

VP直管本数　＝　1　本

▼ 印は、VP管切断工　　VP管切断工　＝　3　口

使用管種	切　管			使用寸法	残管寸法
HPPE	▼ 0.50	▼ 0.50	▼ 0.50	1.50	3.50
ポリエチレン管切断工			1		
計(m)	0.50	0.50	0.50	1.50	3.50

PE直管本数　＝　1　本

▼ 印は、PE管切断工　　PE管切断工　＝　1　口

排泥管　　φ50　　数量計算書　　布設費

名　　称	形 状 寸 法	算式 路線⑧,排泥①,②					計	
ポリエチレン管布設工	φ50	3.25			仕切弁控除 −0.66		2.6	m
硬質塩化ビニル管布設工	人力 φ50	1.78					1.8	m
ポリエチレン管接合工	融着（EF）継手(2口) φ50	4					4	口
ポリエチレン管接合工	融着（EF）継手(1口) φ50	2					2	口
ポリエチレン管接合工	メカニカル継手 φ50以下	1					1	口
ＲＲ継手工	離脱防止金具有 φ50	1					1	口
ＴＳ継手工	φ50	5					5	口
ポリエチレン管切断工	φ50	1					1	口
塩ビ管切断工	φ50	3					3	口
制水弁設置工	機械施工 φ75以下	1.00					1	基
ネジ式弁筐設置工	座台設置含む	1					1	箇所
管明示テープ工	3箇所／本　天端明示無 φ50	5.03			仕切弁控除 −0.66		4.4	m
管明示シート工		3.14			仕切弁控除 −0.66		2.5	m
通水試験工	φ800以下	3.14					3.1	m


排泥管　　φ50　　数量計算書　　土工事費集計表

名　　称	形 状 寸 法	算　　式					計	
		一般市道						
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上	8.520					9	m
アスファルト切断濁水処分		0.011					0.01	㎥
アスファルト切断濁水運搬	積載量2t 運搬距離 15kmまで	φ250にて計上						台
舗装版直接掘削･積込工	t≦10cm ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	2.556					3	㎡
Ａｓ処理	DID有り L=6.5km以下 4t積 BH0.28㎥	0.128					0.1	㎥
管路掘削積込工(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	1.878					2	㎥
発生土処理	DID有り 12.0km以下 4t積 BH0.28㎥	1.878					2	㎥
管路埋戻工(機械投入人力転圧)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	0.299					0.3	㎥
管路埋戻工(機械)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	0.621					0.6	㎥
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=20cm	2.556					3	㎡
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=20cm	2.556					3	㎡
仮復旧工(人力 車道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3	2.556					3	㎡
コンクリート削孔工	既設側溝　削孔径75mm 厚さ50mm～100mm	1.000					1	箇所

排泥管　　φ50　　数量計算書　　土工事費

管径　φ50
VP　φ63
PE　φ63

一般市道舗装



土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
単独施工 新設㉜	VP φ50	0.750	0.600	0.813	0.763	0.089	0.363	0.460	0.276	0.211		0.025	0.076
同時施工 新設㉝	VP φ50	0.200	0.600	0.263	0.213	0.089		0.770	0.462	0.098			
新設㉓	PE φ50	0.750	0.600	0.913	0.863	0.163	0.463	3.030	1.818	1.569		0.296	0.545
			埋戻し時管控除			π/4×0.089^2×0.460＝						-0.003	
			埋戻し時管控除			π/4×0.090^2×3.030＝						-0.019	
舗装切断		4.260×2 ＝ 8.520											
Asガラ処分工		2.556×0.05 ＝ 0.128											
濁水処分量		8.520×0.130/100 ＝ 0.011											
							計	4.260	2.556	1.878		0.299	0.621

消火栓設置工

地下式単口消火栓　　数量計算書　　材料費

名　　称	形 状 寸 法	数　　量					計	
		①路線	⑧路線					
ダクタイル鋳鉄　うず巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管	GX形　内面粉体 φ250×75	1	2				3	個
接合材料	GX形(押輪，ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ，ｺﾞﾑ輪含む) φ250	1	2				3	個
地下式単口消火栓	ステンレス製　ナットレス φ75×65	1	2				3	基
消火栓用補修弁	レバー式　ＦＣＤ　内外面粉体 φ75×H100	1	2				3	基
フランジ用合金(FSA)	全面型　布入り 7.5K　φ75	1	2				3	組
フランジ用合金(FSA)	GF1号 7.5K　φ75	1	2				3	組
フランジ補強金具	補修弁用 φ75	1	2				3	組
消火栓BOX	円形　φ500 市章入、鉄蓋含む	1	2				3	組
管路延長		0.57	1.14				1.71	m

地下式単口消火栓　　数量計算書　　布設費

名　　称	形 状 寸 法	数　　量					計	
		①路線						
鋳鉄管布設工	機械施工 φ250	0.57					0.6	m
GX継手工	異形管受口部 φ250	1					1	口
フランジ継手工	JWWA 7.5K φ75	1					1	口
消火栓設置工	地下式単口 機械施工	1					1	箇所
消火栓室積工	鉄蓋設置含む 円形φ500 H=590	1					1	箇所

地下式単口消火栓　　夜間施工　　数量計算書　　布設費

名　　称	形 状 寸 法	数　　量					計	
		⑨路線						
鋳鉄管布設工	機械施工 φ250	1.14					1.1	m
GX継手工	異形管受口部 φ250	2					2	口
フランジ継手工	JWWA 7.5K φ75	2					2	口
消火栓設置工	地下式単口 機械施工	2					2	箇所
消火栓室積工	鉄蓋設置含む 円形φ500 H=590	2					2	箇所

給水管取付替工

給水管　　数量計算書　　材料費

名　　称	形 状 寸 法	数　　量 昼間	夜間				計	
不断水割Ｔ字管	ﾊﾞﾙﾌﾞ付　鋳鉄用　内紛 φ250×75		1				1	個
サドル分水栓　可とう式	ボール式　鋳鉄用　内紛 φ250×50	2	1				3	個
サドル分水栓　可とう式	ボール式　鋳鉄用　内紛 φ250×25	5	1				6	個
ＥＦサドル	シールプラグ付 φ100×50	5					5	個
ＥＦサドル	シールプラグ付 φ100×25	2					2	個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	PE直管 φ75×5,000		切管長 3.35				1	本
水道給水用ポリエチレン管	PE直管 φ50×5,000	7	2	32.10 5.50	÷5/m＝ ÷5/m＝	6.4 1.1	9	本
水道給水用ポリエチレン管	PE直管 φ25×5,000	6	2	26.00 5.50	÷5/m＝ ÷5/m＝	5.2 1.1	8	本
EFユニオンソケット	φ50	2	1				3	個
EFユニオンソケット	φ25	4	1				5	個
EF片受Ｓベンド	φ75×H300		1				1	個
ＰＶジョイント	(離脱防止金具付) φ75		1				1	個
EF90° エルボ	φ50	14	2				16	個
EF90° エルボ	φ25	12	2				14	個
EFソケット	φ75		1				1	個
EFソケット	φ50	12	2				14	個
EFソケット	φ25	14	2				16	個
ソフトシール仕切弁	PE挿し口付 φ75		1				1	基
ボール止水栓	PE挿し口付 φ50	5					5	基
ボール止水栓	PE挿し口付 φ25	2					2	基
止水栓筐	樹脂製	7					7	組
ネジ式弁筐	ノンカットネジ式　市章入 口径表示付　U41		1				1	個
ネジ式弁筐用座台	コンクリート製　Ａ－１		1				1	個
伸縮可とう離脱防止継手	ポリエチレン×塩ビ管 φ50	3					3	個
伸縮可とう離脱防止継手	ポリエチレン×塩ビ管 φ50×φ40	1					1	個
伸縮可とう離脱防止継手	ポリエチレン×塩ビ管 φ50×φ30	3	1				4	個
伸縮可とう離脱防止継手	ポリエチレン×塩ビ管 φ25	1	1				2	個
伸縮可とう離脱防止継手	ポリエチレン×塩ビ管 φ25×φ20	5					5	個
管明示シート	2倍折込　W=15cm 市名・連絡先入り	48.50	14.35				62.9	m

給水管　　数量計算書　　布設費

名　　称	形 状 寸 法	数　　量					計	
分水栓取付穿孔工	分岐φ50 本管DIPφ200～φ250	2					2	箇所
分水栓取付穿孔工	分岐φ25 本管DIPφ200～φ250	5					5	箇所
分水栓取付穿孔工	分岐φ50 本管PEφ75～φ100	5					5	箇所
分水栓取付穿孔工	分岐φ25 本管PEφ75～φ100	2					2	箇所
ポリエチレン管布設工	φ50	32.10					32.1	m
ポリエチレン管布設工	φ25	26.00					26	m
ポリエチレン管接合工	融着（EF）継手(1口) φ50	2					2	口
ポリエチレン管接合工	融着（EF）継手(1口) φ25	4					4	口
ポリエチレン管接合工	融着（EF）継手(2口) φ50	26					26	口
ポリエチレン管接合工	融着（EF）継手(2口) φ25	26					26	口
ポリエチレン管接合工	メカニカル継手 φ50以下	φ50 7	φ25 6				13	口
ＲＲ継手工	離脱防止金具有 φ50	13					13	口
ポリエチレン管切断工	φ50	21					21	口
ポリエチレン管切断工	φ25	18					18	口
既設塩ビ管切断工	φ50以下	φ50 3	φ40 1	φ30 3	φ25 1	φ20 5	13	口
止水栓設置工	PP用(止水栓筐取付を含む) φ50	5					5	基
止水栓設置工	PP用(止水栓筐取付を含む) φ25	1					1	基
管明示シート工		48.50					48.5	m

給水管　　夜間施工　　数量計算書　　布設費


名　　称	形 状 寸 法	数　　量					計	
不断水割Ｔ字管設置工	本管DIP-GX φ250×取出φ75	1					1	箇所
分水栓取付穿孔工	分岐φ50 本管DIPφ200～φ250	1					1	箇所
分水栓取付穿孔工	分岐φ25 本管DIPφ200～φ250	1					1	箇所
ポリエチレン管布設工	φ75	5.12					5.1	m
ポリエチレン管布設工	φ50	5.50					5.5	m
ポリエチレン管布設工	φ25	5.50					5.5	m
制水弁設置工	機械施工 φ75以下	1					1	基
止水栓設置工	PP用(止水栓筐取付を含む) φ50	1					1	基
止水栓設置工	PP用(止水栓筐取付を含む) φ25	1					1	基
ポリエチレン管接合工	融着（EF）継手(1口) φ75	2					2	口
ポリエチレン管接合工	融着（EF）継手(1口) φ50	1					1	口
ポリエチレン管接合工	融着（EF）継手(1口) φ25	1					1	口
ポリエチレン管接合工	融着（EF）継手(2口) φ50	4					4	口
ポリエチレン管接合工	融着（EF）継手(2口) φ25	4					4	口
ポリエチレン管接合工	メカニカル継手 φ75	1					1	口
ポリエチレン管接合工	メカニカル継手 φ50以下	φ50 1	φ25 1				2	口
ＲＲ継手工	離脱防止金具有 φ75	1					1	口
ＲＲ継手工	離脱防止金具有 φ50	2					2	口
ポリエチレン管切断工	φ75	3					3	口
ポリエチレン管切断工	φ50	3					3	口
ポリエチレン管切断工	φ25	3					3	口
既設塩ビ管切断工	φ75	1					1	口
既設塩ビ管切断工	φ50以下	φ30 1	φ25 1				2	口
管明示シート工		14.35					14.4	m

給水管　　数量計算書　　土工事費集計表

名　　称	形 状 寸 法	算式					計	
		仮設車道	仮設歩道	一般市道	宅内As	宅内未舗装		
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上	51.600	14.400	31.000	16.000		113	m
アスファルト切断濁水処分		0.067	0.019	0.040	0.021		0.1	m³
アスファルト切断濁水運搬	積載量2t 運搬距離 15kmまで	φ250にて計上						台
舗装版直接掘削･積込工	t≦10cm ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m³	15.480	4.320	9.300			29	m²
舗装版人力破砕積込工	人力 As舗装 t=4cmを超え10cm以下				4.800		5	m²
Ａｓ処理	DID有り L=6.5km以下 4t積 BH0.28m³	0.774	0.216	0.465	0.240		2	m³
管路掘削積込工(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m³	11.610	3.240	6.510			21	m³
人力掘削(床堀)	粘性土、砂・砂質土、レキ質土				2.01	0.423	2	m³
発生土処理	DID有り 12.0km以下 4t積 BH0.28m³	11.610	3.240	6.510	2.010	0.423	24	m³
管路埋戻工(機械)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m³	10.423	2.376	2.790			16	m³
人力埋戻し工	ﾀﾝﾊﾟ締固め 発生土				1.29	0.423	2	m³
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=20cm			9.300			9	m²
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=20cm			9.300			9	m²
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=33cm	15.480					15	m²
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=20cm		4.320				4	m²
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=15cm				4.800		5	m²
仮復旧工(人力 車道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3	15.480		9.300			25	m²
仮復旧工(人力 歩道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3		4.320		4.800		9	m²

管径　給水管
HPPE

仮設舗装（車道）
給水管




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-50 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
給水管	φ50	0.800	0.600	0.800	0.750		0.420	8.600	5.160	3.870			2.167
給水管	φ25	0.800	0.600	0.800	0.750		0.800	17.200	10.320	7.740			8.256
舗装切断		25.800×2 ＝ 51.600											
Asガラ処分工		15.480×0.05 ＝ 0.774											
濁水処分量		51.600×0.13/100 ＝ 0.067											
							計	25.800	15.480	11.610			10.423

給水管　　数量計算書　　土工事費

管径　給水管
HPPE

仮設舗装（歩道）
給水管




土工ﾀｲﾌﾟ	口径	土被り	掘削幅	掘削深	機械掘削深	人力改良土	機械改良土	土工延長	面積	掘削土量		埋戻し土量(改良土)	
										機械掘削		人力	機械
	φ (mm)	DP (m)	W (m)	H (m)	H-50 (m)	D (m)	h1 (m)	L (m)	W×L (m^2)	W×(H-0.05)×L (m^3)	(会所堀) (m^3)	W×D×L (m^3)	W×h1×L (m^3)
給水管	φ50	0.800	0.600	0.800	0.750		0.550	2.400	1.440	1.080			0.792
給水管	φ25	0.800	0.600	0.800	0.750		0.550	4.800	2.880	2.160			1.584
舗装切断		7.200×2 ＝ 14.400											
Asガラ処分工		4.320×0.05 ＝ 0.216											
濁水処分量		14.400×0.13/100 ＝ 0.019											
							計	7.200	4.320	3.240			2.376

給水管　　数量計算書　　土工事費

管径　給水管
HPPE

一般市道舗装
給水管




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-50 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 $W\times(H-0.05)\times L$ (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
給水管	φ50	0.750	0.600	0.750	0.700		0.300	13.100	7.860	5.502			2.358
給水管	φ25	0.750	0.600	0.750	0.700		0.300	2.400	1.440	1.008			0.432
舗装切断		15.500×2 ＝ 31.000											
Asガラ処分工		9.300×0.05 ＝ 0.465											
濁水処分量		31.000×0.13/100 ＝ 0.040											
							計	15.500	9.300	6.510			2.790

給水管　　数量計算書　　土工事費

管径　給水管
HPPE

宅内部（Ａｓ）
給水管




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	人力掘削深 H-50 (m)	人力発生土 D (m)	機械発生土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 $W\times(H-0.05)\times L$ (m^3)	掘削土量 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(発生土) 人力 W×h1×L (m^3)	埋戻し土量(発生土) 機械 W×h1×L (m^3)
給水管		0.750	0.600	0.750	0.700		0.550	3.000	1.800	1.260		0.990	
給水管		0.300	0.600	0.300	0.250		0.100	5.000	3.000	0.750		0.300	
舗装切断		8.000×2 ＝ 16.000											
Asガラ処分工		4.800×0.05 ＝ 0.240											
濁水処分量		16.000×0.13/100 ＝ 0.021											
							計	8.000	4.800	2.010		1.290	

給水管　　数量計算書　　土工事費

管径　給水管
HPPE

宅内部（未舗装）
給水管



土工ﾀｲﾌﾟ	口径	土被り	掘削幅	掘削深	人力掘削深	人力再生砂	人力発生土	土工延長	面積	掘削土量		埋戻し土量(発生土)	
										人力掘削		人力	機械
	φ	DP	W	H	H-0	D	h1	L	W×L	W×(H-0)×L	(会所堀)	W×h1×L	W×h1×L
	(mm)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m^2)	(m^3)	(m^3)	(m^3)	(m^3)
給水管		0.750	0.600	0.750	0.750		0.750	0.500	0.300	0.225		0.225	
給水管		0.300	0.600	0.300	0.300		0.300	1.100	0.660	0.198		0.198	
							計	1.600	0.960	0.423		0.423	


給水管　　夜間施工　　数量計算書　　土工事費集計表

名　　称	形 状 寸 法	算式					計	
		仮設車道	仮設歩道					
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上	21.500	7.200				29	m
アスファルト切断濁水処分	アスファルト舗装厚5cm	0.028	0.009				0.04	㎥
アスファルト切断濁水運搬	積載量2t 運搬距離 15kmまで	φ250にて計上						台
舗装版直接掘削･積込工	t≦10cm ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	6.450	2.160				9	㎡
Ａｓ処理	DID有り L=6.5km以下 4t積 BH0.28㎥	0.323	0.108				0.4	㎥
管路掘削積込工(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	5.083	1.757				7	㎥
発生土処理	DID有り 12.0km以下 4t積 BH0.28㎥	5.083	1.757				7	㎥
管路埋戻工(機械)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	2.955	1.325				4	㎥
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=33cm	6.450					6	㎡
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=20cm		2.160				2	㎡
仮復旧工(人力 車道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3	6.450					6	㎡
仮復旧工(人力 歩道 t=5cm)	再生密粒度As(13)		2.160				2	㎡

給水管　　数量計算書　　土工事費

管径　給水管
PE

仮設舗装（車道）
給水管




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-50 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
給水管①	φ75	0.800	0.600	0.990	0.940		0.610	2.150	1.290	1.213			0.787
給水管②	φ50	0.800	0.600	0.800	0.750		0.420	4.300	2.580	1.935			1.084
給水管③	φ25	0.800	0.600	0.800	0.750		0.420	4.300	2.580	1.935			1.084
舗装切断		10.750×2 ＝ 21.500											
Asガラ処分工		6.450×0.05 ＝ 0.323											
濁水処分量		21.500×0.13/100 ＝ 0.028											
							計	10.750	6.450	5.083			2.955

給水管　　数量計算書　　土工事費

管径　給水管
PE

仮設舗装（歩道）
給水管



土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-50 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 $W\times(H-0.05)\times L$ (m^3)	掘削土量 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
給水管①	φ75	0.800	0.600	0.990	0.940		0.740	1.200	0.720	0.677			0.533
給水管②	φ50	0.800	0.600	0.800	0.750		0.550	1.200	0.720	0.540			0.396
給水管③	φ25	0.800	0.600	0.800	0.750		0.550	1.200	0.720	0.540			0.396
舗装切断		3.600×2 ＝ 7.200											
Asガラ処分工		2.160×0.05 ＝ 0.108											
濁水処分量		7.200×0.13/100 ＝ 0.009											
							計	3.600	2.160	1.757			1.325

給水番号	材料																																
	不断水割T字管(鋳鉄用)	サドル分水栓(鋳鉄用)		EFサドル		給水用ポリエチレン管									EF片受Sベンド	PVジョイント	EFユニオン		EFエルボ		EFソケット			PE挿口付き止水栓		伸縮可とう離脱防止継手							
						φ75			φ50			φ25														φ50×			φ25×			
	φ250×			φ100×		仮舗装	市道	宅内	仮舗装	市道	宅内	仮舗装	市道	宅内	φ75	φ75	φ50	φ25	φ50	φ25	φ75	φ50	φ25	φ50	φ25	φ50	φ40	φ30	φ25	φ20			
1			φ25			3.35						5.50						1		2			1							1			
2			φ25									5.50						1		2			1							1			
3			φ25									5.50						1		2			1						1				
4		φ50							5.50								1		2			1				1							
5			φ25									5.50						1		2			1							1			
6		φ50							5.50								1		2			1						1					
7				φ50						2.00	0.80								2			2		1				1					
8				φ50						2.00	1.60								2			2		1				1					
9				φ50						2.00	1.60								2			2	2	1		1							
10				φ50						2.00	2.00								2			2	2	1			1						
11				φ50						5.10	2.00								2			2	2	1		1							
12					φ25								0.90	0.80						2			2		1					1			
16			φ25		φ25								1.50	0.80						2			2		1					1			
計		2	5	5	2	3.35			11.00	13.10	8.00	22.00	2.40	1.60			2	4	14	12		12	14	5	2	3	1	3	1	5			
									内訳				内訳																				
								仮車道	8.6			仮車道	17.2																				
								仮歩道	2.4			仮歩道	4.8																				
13	φ75					3.35									1	1					1												
14		φ50							5.50								1		2			2						1					
15			φ25									5.50						1		2			2						1				
計	1	1	1			3.35			5.50			5.50			1	1	1	1	2	2		2	2					1	1				

内訳		内訳		内訳	
仮車道	2.15	仮車道	4.3	仮車道	4.3
仮歩道	1.2	仮歩道	1.2	仮歩道	1.2

給水番号	布設工 ポリエチレン管 切断工(口)						宅内土工事 宅内舗装種別(延長)									
							アスファルト舗装		コンクリート舗装		未舗装		インターロッキング		張石等	
	φ75	φ50	φ40	φ30	φ25	φ20	0.75	0.30	0.75	0.30	0.75	0.30	0.75	0.30	0.75	0.30
1					3											
2					3											
3					3											
4		3														
5					3											
6		3														
7		3					0.50	0.30								
8		3									0.50	1.10				
9		3					0.50	1.10								
10		3					0.50	1.50								
11		3					0.50	1.50								
12					3		0.50	0.30								
16					3		0.50	0.30								
計		21			18		3.00	5.00			0.50	1.10				
13	3															
14		3														
15					3											
計	3	3			3											

付　帯　工 (1)

付　帯　工(2)						
名　称	規格形状	図面番号				計
		土工図				
鋳鉄管撤去工	φ250	158.00				158.00 m
	φ150	25.00	7.35			32.35 m
	φ100	6.40	5.30			11.70 m
						m
鋳鉄管廃材処分費	φ250	158÷6.00＝		26.3	本	
		26.3本×0.284t/本＝			7.47	
（参考重量T形）	φ150	32.35÷6.00＝		5.4	本	
		5.4本×0.172t/本＝			0.93	
	φ100	11.7÷6.00＝		2	本	
		2.0本×0.119t/本＝			0.24	8.6 t
鋳鉄管廃材運搬収集費	10t車	8.6 ÷ 10t ＝				1 回

塩ビ管撤去工	φ100	50.50				50.50 m
	φ75	32.00	8.00	16.00	10.00	66.00 m
ポリエチレン管撤去工	φ150	4.00				4.00 m
塩ビ管廃材処分費	φ100	50.5×3.409Kg/m＝		172.2	kg	
	φ75	66×2.202Kg/m＝		145.3	kg	
ポリエチレン管廃材処分費	φ150	4×8.673Kg/m＝		34.7	kg	352.2 kg
廃材運搬収集費	2t車	0.4 ÷ 2t ＝				1 回

付　帯　工 (1) (材料費)

名　称	形 状 寸 法	数　量					計	
不断水工法(ｴｱｰﾊﾞｯｸ)	VP φ75	2					2	箇所

付　帯　工 (1) (撤去費)

名　称	形状寸法	数量					計	
不断水工法(エアーバック)	VP φ75	2					2	箇所
鋳鉄管撤去工	機械施工 φ250	158.00					158.0	m
鋳鉄管撤去工	機械施工 φ150	32.35					32.4	m
鋳鉄管撤去工	機械施工 φ100	11.70					11.7	m
既設塩ビ管撤去工	φ100	50.50					50.5	m
既設塩ビ管撤去工	φ75	66.00					66.0	m
既設ポリエチレン管撤去工	φ150	4.00					4.0	m
既設鋳鉄管切断工	エンジンカッター使用 φ250 (DIP)	158.00	÷6.0m/本	＝	26.3		27	口
既設鋳鉄管切断工	エンジンカッター使用 φ150 (DIP)	32.35	÷6.0m/本	＝	5.4		6	口
既設鋳鉄管切断工	エンジンカッター使用 φ100 (DIP)	11.70	÷6.0m/本	＝	2.0		2	口
既設塩ビ管切断工	φ100	50.50	÷6.0m/本	＝	8.4		9	口
既設塩ビ管切断工	φ75	66.00	÷6.0m/本	＝	11.0		11	口
既設ポリエチレン管切断工	φ150	4.00	÷6.0m/本	＝	0.7		1	口
制水弁撤去工	機械力 φ250	2					2	基
制水弁撤去工	機械力 φ150	3					3	基
制水弁撤去工	機械力 φ100以下	2					2	基
弁筐撤去工		7					7	基
消火栓室撤去工		1					1	箇所


付帯工(1)　　数量計算書　　土工事費集計表

名　　称	形 状 寸 法	不断水工事	φ250既設管撤去		φ150既設管撤去					φ100既設管撤去					φ75既設管撤去		計	
		φ75仮止水	仮設歩道	(1-22) A階定	歩道18	(1-22) A階定	仮設車道	オバーレイ部	歩道19	仮設歩道	(1-22) A階定	一般市道	一般市道	平板舗装	一般市道	歩道		
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上			33.800		14.000		25.300			46.800						120	m
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上	4.000	282.200		18.000		7.400		8.000	3.200		10.000	101.000		84.000	36.000	554	m
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	コンクリート舗装版 15cm以下													7.400			7	m
アスファルト切断濁水処分		0.005	0.367	0.178	0.023	0.074	0.010	0.172	0.010	0.004	0.246	0.013	0.131		0.109	0.047	1.4	㎥
アスファルト切断濁水運搬	積載量2t 運搬距離 15kmまで																	台
舗装版破砕掘削・積込工	15cm ＜t≦40cm ブレーカー・コンクリート破砕機			15.210		4.200		8.295			14.040						42	㎡
舗装版直接掘削･積込工	t≦10cm ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	1.000	126.990		5.400		3.330		2.400	0.960		3.000	30.300		25.200	10.800	209	㎡
コンクリート平板舗装撤去工	(再利用)													2.220			2	㎡
Ａｓ処理	DID有り L=6.5km以下 4t積 BH0.28㎥	0.050	6.350	3.498	0.270	0.966	0.167	2.489	0.120	0.048	3.229	0.150	1.515		1.260	0.540	21	㎥
管路掘削積込工(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	1.233	193.756	25.231	7.454	4.705	6.183	9.967	2.061	1.304	15.268	3.777	38.041	1.441	31.092	13.356	355	㎥
発生土処理	DID有り 12.0km以下 4t積 BH0.28㎥	1.233	193.756	25.231	7.454	4.705	6.183	9.967	2.061	1.304	15.268	3.777	38.041	1.441	31.092	13.356	355	㎥
管路埋戻工(機械投入人力転圧)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	0.083															0.1	㎥
管路埋戻工(機械)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	0.750	172.457	21.919	6.745	3.734	5.125	8.615	1.752	1.121	11.766	2.604	26.179	1.172	21.143	11.221	296	㎥
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=23cm			15.210		4.200		8.295			14.040						42	㎡
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=20cm	1.000										3.000	30.300		25.200		60	㎡
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=20cm	1.000										3.000	30.300		25.200		60	㎡
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=18cm			15.210		4.200		8.295			14.040						42	㎡
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=33cm						3.330										3	㎡
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=20cm									0.960						10.800	12	㎡
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=15cm		126.990		5.400				2.400								135	㎡
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=14cm													2.220			2	㎡
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=15cm																	㎡
仮復旧工(人力 車道 t=5cm)	再生粗粒度As(20) プライムコート PK-3																	㎡
仮復旧工(人力 車道 t=5cm)	再生密粒度As(13) タックコート PK-4																	㎡
仮復旧工(人力 車道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3	1.000					3.330					3.000	30.300		25.200		63	㎡
仮復旧工(人力 歩道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3		126.990		5.400				2.400	0.960				2.220		10.800	149	㎡
仮復旧工(人力 車道 t=7cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3			15.210		4.200		8.295			14.040						42	㎡
土留工	軽量鋼矢板　H=2.00 1段支保			5.100				1.300									6	m
土留工	軽量鋼矢板　H=2.50 1段支保						3.700	2.350									6	m
土留工	軽量鋼矢板　H=2.50 2段支保		11.300	11.800													23	m
土留材賃料																	1	式

管径　既設管
VP　φ75

φ75仮止水工

一般市道舗装




L　　W
1.00　×　1.00

土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力再生砂 (m)	機械再生砂 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 (m^3)
仮止水	VP φ75	1.200	1.000	1.289	1.239	0.089	0.750	1.000	1.000	1.239		0.089	0.750
				管控除		π/4×0.089^2×1.000＝				-0.006		-0.006	
舗装切断			(1.000＋1.000)×2 ＝ 4.000										
Asガラ処分工			1.000×0.05 ＝ 0.050										
濁水処分量			4.000×0.130/100 ＝ 0.005										
							計	1.000	1.000	1.233		0.083	0.750

付帯工(既設管撤去)　　φ250　　数量計算書　　土工事費

管径　φ250
DIP　φ272

仮設舗装（歩道）




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
撤去管①	既設DIP φ250	1.300	0.900	1.572	1.522		1.322	95.000	85.500	130.131			113.031
撤去管③	既設DIP φ250	1.300	0.900	1.572	1.522		1.322	34.800	31.320	47.669			41.405
撤去管④	既設DIP φ250	1.750	0.900	2.022	1.972		1.772	11.300	10.170	20.055			18.021
			掘削時管控除		(π/4×0.272^2)/2×141.100＝					-4.099			
舗装切断				141.100×2＝ 282.200									
Asガラ処分				126.990×0.05 ＝ 6.350									
濁水処分量				282.200×0.130/100 ＝ 0.367									
							計	141.100	126.990	193.756			172.457

付帯工(既設管撤去)　　φ250　　数量計算書　　土工事費

管径　φ250
DIP　φ272

A指定路線 (1-22号線)
(仮復旧)




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.23 (m)	人力再生砂 D (m)	機械再生砂 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.23)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
撤去管②	既設DIP φ250	1.300	0.900	1.572	1.342	0.272	0.820	5.100	4.590	6.160			5.012
撤去管⑤	既設DIP φ250	1.800	0.900	2.072	1.842	0.272	1.320	11.800	10.620	19.562			16.907
			掘削時管控除		(π/4×0.272^2)/2×16.900＝					-0.491			
舗装切断				16.900×2＝ 33.800									
Asガラ処分				15.210×0.23 ＝ 3.498									
濁水処分量				33.800×0.526/100 ＝ 0.178									
							計	16.900	15.210	25.231			21.919

付帯工(既設管撤去)　　φ150　　数量計算書　　土工事費

管径　φ150
DIP　φ169

透水性舗装（歩道）




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
撤去管⑱	既設DIP φ150	1.280	0.600	1.449	1.399		1.249	9.000	5.400	7.555			6.745
			掘削時管控除		(π/4×0.169^2)/2×9.000＝					-0.101			
舗装切断				9.000×2＝ 18.000									
Asガラ処分				5.400×0.05 ＝ 0.270									
濁水処分量				18.000×0.130/100 ＝ 0.023									
							計	9.000	5.400	7.454			6.745

付帯工(既設管撤去)　　φ150　　数量計算書　　土工事費

管径　φ150
DIP　φ169

A指定路線（1-22号線）
（仮復旧）




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.23 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.23)×L (m^3)	掘削土量 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
撤去管⑯	既設DIP φ150	1.200	0.600	1.369	1.139		0.889	7.000	4.200	4.784			3.734
			掘削時管控除		(π/4×0.169^2)/2×7.000＝					-0.079			
舗装切断				7.000×2＝ 14.000									
Asガラ処分				4.200×0.23 ＝ 0.966									
濁水処分量				14.000×0.526/100 ＝ 0.074									
							計	7.000	4.200	4.705			3.734

付帯工(既設管撤去)　　φ150　　数量計算書　　土工事費

管径　φ150
DIP　φ169

仮設舗装（車道）




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
撤去管⑬	既設DIP φ150	1.750	0.900	1.919	1.869		1.539	3.700	3.330	6.224			5.125
			掘削時管控除		(π/4×0.169^2)/2×3.700＝					-0.041			
舗装切断				3.700×2＝ 7.400									
Asガラ処分				3.330×0.05 ＝ 0.167									
濁水処分量				7.400×0.130/100 ＝ 0.010									
							計	3.700	3.330	6.183			5.125

管径　φ150
DIP　φ169

仮設舗装（車道)(1-22号線)

（オーバーレイ部）




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.30 (m)	人力再生砂 D (m)	機械再生砂 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.30)×L (m^3)	掘削土量 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
撤去管⑭	既設DIP φ150	1.750	0.900	1.919	1.619		1.439	2.350	2.115	3.424			3.043
撤去管⑮	既設DIP φ150	1.300	0.600	1.469	1.169		0.989	1.300	0.780	0.912			0.771
撤去管⑰	既設DIP φ150	1.200	0.600	1.369	1.069		0.889	9.000	5.400	5.773			4.801
			掘削時管控除		(π/4×0.169^2)/2×12.650＝					-0.142			
舗装切断				12.650×2＝ 25.300									
Asガラ処分				8.295×0.30 ＝ 2.489									
濁水処分量				25.300×0.680/100 ＝ 0.172									
							計	12.650	8.295	9.967			8.615

付帯工(既設管撤去)　　φ150　　数量計算書　　土工事費

管径　φ150
PE　φ180

透水性舗装（歩道）




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力再生砂 D (m)	機械再生砂 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
撤去管⑲	既設PE φ150	0.750	0.600	0.930	0.880		0.730	4.000	2.400	2.112			1.752
			掘削時管控除		(π/4×0.180^2)/2×4.000＝					-0.051			
舗装切断				4.000×2＝ 8.000									
Asガラ処分				2.400×0.05 ＝ 0.120									
濁水処分量				8.000×0.130/100 ＝ 0.010									
							計	4.000	2.400	2.061			1.752

付帯工(既設管撤去)　　φ100　　数量計算書　　土工事費

管径　φ100
DIP　φ118

仮設舗装（歩道）




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
撤去管⑥	既設DIP φ100	1.300	0.600	1.418	1.368		1.168	1.600	0.960	1.313			1.121
			掘削時管控除		(π/4×0.118^2)/2×1.600＝					-0.009			
舗装切断				1.600×2＝ 3.200									
Asガラ処分				0.960×0.05 ＝ 0.048									
濁水処分量				3.200×0.130/100 ＝ 0.004									
							計	1.600	0.960	1.304			1.121

付帯工(既設管撤去)　　φ100　　数量計算書　　土工事費

管径　φ100
DIP　φ118

A指定路線 (1-22号線)
(仮復旧)




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.23 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.23)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
撤去管⑧	既設DIP φ100	1.200	0.600	1.318	1.088		0.838	1.400	0.840	0.914			0.704
撤去管㉝	既設DIP φ100	1.200	0.600	1.318	1.088		0.838	22.000	13.200	14.362			11.062
			掘削時管控除		(π/4×0.118^2)/2×1.400＝					-0.008			
舗装切断				23.400×2＝ 46.800									
Asガラ処分				14.040×0.23 ＝ 3.229									
濁水処分量				46.800×0.526/100 ＝ 0.246									
							計	23.400	14.040	15.268			11.766

付帯工(既設管撤去)　　φ100　　数量計算書　　土工事費

管径　φ100
DIP　φ118

一般市道舗装




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
撤去管⑨	既設DIP φ100	1.200	0.600	1.318	1.268		0.868	5.000	3.000	3.804			2.604
			掘削時管控除		(π/4×0.118^2)/2×5.000＝					-0.027			
舗装切断				5.000×2＝ 10.000									
Asガラ処分				3.000×0.05 ＝ 0.150									
濁水処分量				10.000×0.130/100 ＝ 0.013									
							計	5.000	3.000	3.777			2.604

付帯工(既設管撤去)　　φ100　　数量計算書　　土工事費

管径　φ100
VP　φ114

一般市道舗装




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
撤去管⑩	既設VP φ100	1.200	0.600	1.314	1.264		0.864	50.500	30.300	38.299			26.179
			掘削時管控除		(π/4×0.114^2)/2×50.500＝					-0.258			
舗装切断				50.500×2＝ 101.000									
Asガラ処分				30.300×0.05 ＝ 1.515									
濁水処分量			101.000×0.130/100 ＝ 0.131										
							計	50.500	30.300	38.041			26.179


付帯工(既設管撤去)　　φ100　　数量計算書　　土工事費

管径　φ100
DIP　φ118

コンクリート平板舗装（歩道）



コンクリート平板舗装（歩道）




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.06 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.06)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
撤去管⑦	既設DIP φ100	0.600	0.600	0.718	0.658		0.528	3.700	2.220	1.461			1.172
			掘削時管控除		(π/4×0.118^2)/2×3.700＝					-0.020			
	平板ブロック舗装切断		3.700×2＝ 7.400										
							計	3.700	2.220	1.441			1.172

付帯工(既設管撤去)　　φ75　　数量計算書　　土工事費

管径　φ75
VP　φ89

一般市道舗装




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
撤去管⑪	既設VP φ75	1.200	0.600	1.289	1.239	0.089	0.750	32.000	19.200	23.789			16.109
撤去管⑫	既設VP φ75	1.200	0.600	1.289	1.239	0.089	0.750	10.000	6.000	7.434			5.034
			掘削時管控除		(π/4×0.089^2)/2×42.000＝					-0.131			
舗装切断				42.000×2＝ 84.000									
Asガラ処分				25.200×0.05 ＝ 1.260									
濁水処分量			84.000×0.130/100 ＝ 0.109										
							計	42.000	25.200	31.092			21.143

付帯工(既設管撤去)　　φ75　　数量計算書　　土工事費

一般市道舗装（歩道）

管径　φ75
VP　φ89



土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
撤去管⑭	既設VP φ75	1.200	0.600	1.289	1.239	0.089	0.950	8.000	4.800	5.947			4.987
撤去管⑯	既設VP φ75	1.200	0.600	1.289	1.239	0.089	0.950	10.000	6.000	7.434			6.234
			掘削時管控除		(π/4×0.089^2)/2×8.000＝					-0.025			
舗装切断				18.000×2＝ 36.000									
Asガラ処分				10.800×0.05 ＝ 0.540									
濁水処分量				36.000×0.130/100 ＝ 0.047									
							計	18.000	10.800	13.356			11.221

付　帯　工 (2)夜間施工

付　帯　工(2)						
名　称	規格形状	図面番号				計
		土工図				
鋳鉄管撤去工	φ250		152.49	4.85		157.34 m
	φ150					m
	φ100		17.39			17.39 m
						m
鋳鉄管廃材処分費	φ250	157.34÷6.00＝		26.2	本	
		26.2本×0.284t/本＝			7.44	
（参考重量T形）	φ150	0÷6.00＝			本	
		0.0本×0.172t/本＝				
	φ100	17.39÷6.00＝		2.9	本	
		2.9本×0.119t/本＝			0.35	7.8 t
鋳鉄管廃材運搬収集費	10t車	7.8 ÷ 10t ＝				1 回

塩ビ管撤去工	φ100	22.00				22.00 m
	φ75	16.00				16.00 m
	φ150					m
塩ビ管廃材処分費	φ100	22×3.409Kg/m＝		75	kg	
	φ75	16×2.202Kg/m＝		35.2	kg	
	φ150	0×8.673Kg/m＝			kg	110.2 kg
塩ビ管廃材運搬収集費	2t車	0.1 ÷ 2t ＝				1 回

付　帯　工 (1) (撤去費)

名　称	形 状 寸 法	数　量					計	
鋳鉄管撤去工	機械施工 φ250	157.34					157.3	m
鋳鉄管撤去工	機械施工 φ100	17.39					18.4	m
既設塩ビ管撤去工	φ100	22.00					22.0	m
既設鋳鉄管切断工	エンジンカッター使用 φ250 (DIP)	157.34	÷6.0m/本	＝	26.2		27	口
既設鋳鉄管切断工	エンジンカッター使用 φ100 (DIP)	18.39	÷6.0m/本	＝	3.1		4	口
既設塩ビ管切断工	φ100	22.00	÷6.0m/本	＝	3.7		4	口
制水弁撤去工	機械力 φ250	2					2	基
制水弁撤去工	機械力 φ100以下	1					1	基
弁筐撤去工		3					3	基
消火栓室撤去工		2					2	箇所

付　帯　工 (1)　土 工 事 費

名　　称	形 状 寸 法	数　　量										計	
		φ250既設管撤去			φ100既設管撤去				φ75既設管撤去				
		仮設歩道	(1-22)A指定	仮設車道	仮設歩道	仮設車道	平板舗装	オバーレイ部	(1-8-1)A指定				
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上		19.000				0.540	10.000	32			62	m
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上	284.460		11.220	21.800	6.180						324	m
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	コンクリート舗装版 15cm以下						1.800					2	m
アスファルト切断濁水処分		0.370	0.100	0.015	0.028	0.008		0.068	0.168			0.8	m^3
アスファルト切断濁水運搬	積載量2t 運搬距離 15kmまで		φ250にて計上										台
舗装版破砕掘削・積込工	15cm ＜t≦40cm ブレーカー・コンクリート破砕機		8.550					4.500	9.6			23	m^2
舗装版直接掘削･積込工	t≦10cm ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	128.007		4.427	9.810	2.781						145	m^2
コンクリート平板舗装撤去工	(再利用)						0.540					0.5	m^2
Ａｓ処理	DID有り L=6.5km以下 4t積 BH0.28m^3	6.400	1.967	0.221	0.491	0.139		1.350	2			12	m^3
管路掘削積込工(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	192.224	12.908	5.765	16.159	4.344	0.350	6.354	11.414			250	m^3
発生土処理	DID有り 12.0km以下 4t積 BH0.28m^3	192.224	12.908	5.765	16.159	4.344	0.350	6.354	11.414			250	m^3
管路埋戻工(機械)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	170.754	11.047	4.468	14.257	3.443	0.285	5.571	7.968			218	m^3
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=23cm		8.550					4.500				13	m^2
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=20cm								9.600			10	m^2
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=18cm		8.550					4.500				13	m^2
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=28cm								9.600			10	m^2
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=33cm			4.427		2.781						7	m^2
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=20cm	128.007			9.810							138	m^2
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=14cm						0.540					0.5	m^2
仮復旧工(人力 車道 t=7cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3		8.550					4.500	9.600			23	m^2


付　帯　工 (1)　土 工 事 費

名　　称	形 状 寸 法	数　　量										計	
		φ250既設管撤去			φ100既設管撤去				φ75既設管撤去				
		仮設歩道	(1-22)A指定	仮設車道	仮設歩道	仮設車道	平板舗装	オバーレイ部	(1-8-1)A指定				
仮復旧工(人力 車道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3			4.427		2.781						7	㎡
仮復旧工(人力 歩道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3	128.007			9.810		0.540					138	㎡
土留工	軽量鋼矢板　H=2.00 1段支保	142.230	9.500	3.120	10.900	3.090		5.000				174	m
土留材賃料												1	式

付帯工(既設管撤去)　　φ250　　数量計算書　　土工事費

管径　φ250
DIP　φ272

仮設舗装（歩道）




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
撤去管㉑	既設DIP φ250	1.300	0.900	1.572	1.522		1.322	129.490	116.541	177.375			154.067
撤去管㉒	既設DIP φ250	1.500	0.900	1.772	1.722		1.522	8.500	7.650	13.173			11.643
撤去管㉔	既設DIP φ250	1.300	0.900	1.572	1.522		1.322	3.000	2.700	4.109			3.569
撤去管㉚	既設DIP φ250	1.300	0.900	1.572	1.522		1.322	1.240	1.116	1.699			1.475
			掘削時管控除		(π/4×0.272^2)/2×142.230＝					-4.132			
舗装切断				142.230×2＝ 284.460									
Asガラ処分				128.007×0.05 ＝ 6.400									
濁水処分量				284.460×0.130/100 ＝ 0.370									
							計	142.230	128.007	192.224			170.754

付帯工(既設管撤去)　　φ250　　数量計算書　　土工事費

管径　φ250
DIP　φ272

A指定路線 (1-22号線)
(仮復旧)




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.23 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.23)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
撤去管㉓	既設DIP φ250	1.500	0.900	1.772	1.542		1.292	9.500	8.550	13.184			11.047
			掘削時管控除		(π/4×0.272^2)/2×9.500＝					-0.276			
舗装切断				9.500×2＝ 19.000									
Asガラ処分				8.550×0.23 ＝ 1.967									
濁水処分量				19.000×0.526/100 ＝ 0.100									
							計	9.500	8.550	12.908			11.047

付帯工(既設管撤去)　　φ250　　数量計算書　　土工事費

管径　φ250
DIP　φ272

仮設舗装（車道）




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
撤去管⑳	既設DIP φ250	1.300	0.900	1.572	1.522		1.192	2.000	1.800	2.740			2.146
撤去管㉛	既設DIP φ250	1.300	0.900	1.572	1.522		1.192	1.120	1.008	1.534			1.202
撤去管㉜	既設DIP φ250	0.800	0.650	1.072	1.022		0.692	2.490	1.619	1.654			1.120
			掘削時管控除		(π/4×0.272^2)/2×5.610＝					-0.163			
舗装切断				5.610×2＝ 11.220									
Asガラ処分				4.427×0.05 ＝ 0.221									
濁水処分量				11.220×0.130/100 ＝ 0.015									
							計	5.610	4.427	5.765			4.468

付帯工(既設管撤去)　　φ100　　数量計算書　　土工事費

管径　φ100
DIP　φ118

仮設舗装（歩道）




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
撤去管㉗	既設DIP φ100	1.600	0.900	1.718	1.668		1.468	9.300	8.370	13.961			12.287
撤去管㉙	既設DIP φ100	1.500	0.900	1.618	1.568		1.368	1.600	1.440	2.258			1.970
			掘削時管控除		(π/4×0.118^2)/2×10.900＝					-0.060			
舗装切断				10.900×2＝ 21.800									
Asガラ処分				9.810×0.05 ＝ 0.491									
濁水処分量				21.800×0.130/100 ＝ 0.028									
							計	10.900	9.810	16.159			14.257

付帯工(既設管撤去)　　φ100　　数量計算書　　土工事費

管径　φ100
DIP　φ118

仮設舗装（車道）




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
撤去管㉕	既設DIP φ100	1.500	0.900	1.618	1.568		1.238	3.090	2.781	4.361			3.443
			掘削時管控除		(π/4×0.118^2)/2×3.090＝					-0.017			
舗装切断				3.090×2＝ 6.180									
Asガラ処分				2.781×0.05 ＝ 0.139									
濁水処分量				6.180×0.130/100 ＝ 0.008									
							計	3.090	2.781	4.344			3.443


付帯工(既設管撤去)　　φ100　　数量計算書　　土工事費

管径　φ100
DIP　φ118

コンクリート平板舗装（歩道）



コンクリート平板舗装（歩道）




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.06 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.06)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
撤去管㉘	既設DIP φ100	0.600	0.600	0.718	0.658		0.528	0.900	0.540	0.355			0.285
			掘削時管控除		(π/4×0.118^2)/2×0.900＝					-0.005			
	平板ブロック舗装切断		0.900×2＝ 1.800										
							計	0.900	0.540	0.350			0.285

付帯工(既設管撤去)　　φ100　　数量計算書　　土工事費

管径　φ100
DIP　φ118

仮設舗装（車道)(1-22号線)


（オーバーレイ部）



土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.30 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.30)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
撤去管㉖	既設DIP φ100	1.600	0.900	1.718	1.418		1.238	5.000	4.500	6.381			5.571
			掘削時管控除		(π/4×0.118^2)/2×5.000＝					-0.027			
舗装切断				5.000×2＝ 10.000									
Asガラ処分				4.500×0.30 ＝ 1.350									
濁水処分量			10.000×0.680/100 ＝ 0.068										
							計	5.000	4.500	6.354			5.571

A指定路線 (1-8-1号線)

管径　φ75
DIP　φ89



土工路線	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.20 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.23)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
撤去管⑮	φ75	1.300	0.600	1.389	1.189	0.089	0.919	16.000	9.600	11.414			7.968
舗装切断				16.000×2= 32.000									
Asガラ処分				9.600×0.20 = 1.920									
濁水処分量				32.000×0.526/100 = 0.168									
							計	16.000	9.600	11.414			7.968

充填工

付帯工　管充填(材料費)

名　　称	形 状・寸 法	数　　量					計	
硬質塩化ビニル製 TSバルブソケット	HI φ50	2					2	個
硬質塩化ビニル製 TSエルボ	HI φ50	2					2	個
硬質塩化ビニル製 直管	VP φ50	1					1	本
硬質塩化ビニル製 TSキャップ	HI φ50	2					2	個
ダクタイル鋳鉄製 K形管栓帽	ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 φ100(ﾌﾟﾗｸﾞ付)	2					2	個

付帯工　管充填（労務費）

名　　称	形 状・寸 法	数　量					計	
		充填①						
エアーミルク充填材	鋳鉄管 φ100	0.05m×0.05m×3.14×21m＝0.165					0.2	m³
エアーミルク充填材	鋳鉄管 SGPφ400とφ250の隙間	0.8					0.8	m³
メカニカル継手工	K･A形特殊押輪　φ100	2					2	箇所


充填工　　夜間施工　　数量計算書　　土工事費集計表

名称	形 状 寸 法	算式					計	
		平板舗装						
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上							m
アスファルト切断濁水処分								㎥
アスファルト切断濁水運搬	積載量2t 運搬距離 15kmまで							台
舗装版直接掘削･積込工	t≦10cm ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥							㎡
コンクリート平板舗装撤去工	(再利用)	1.080					1	㎡
Ａｓ処理	DID有り L=6.5km以下 4t積 BH0.28㎥							㎥
管路掘削積込工(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	1.464					1	㎥
発生土処理	DID有り 12.0km以下 4t積 BH0.28㎥	1.464					1	㎥
管路埋戻工(機械投入人力転圧)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	0.221						㎥
管路埋戻工(機械)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	1.091					1	㎥
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=14cm	1.080					1	㎡
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=20cm							㎡
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=14cm							㎡
仮復旧工(人力 車道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3							㎡
仮復旧工(人力 歩道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3	1.080					1	㎡


充填工　DIP　　φ100　　数量計算書　　土工事費

管径　φ100
DIP　φ125

コンクリート平板舗装（歩道）



コンクリート平板舗装（歩道）



土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.06 (m)	人力再生砂 D (m)	機械再生砂 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m²)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.06)×L (m³)	掘削土量 (会所堀) (m³)	埋戻し土量(再生砂) 人力 W×D×L (m³)	埋戻し土量(再生砂) 機械 W×h×L (m³)
単独施工 充填①	φ100	1.200	0.600	1.425	1.365	0.225	1.235	1.800	1.080	1.474		0.243	1.091
			埋戻し時管控除			π/4×0.125^2×1.800＝						-0.022	
			機械掘削時管控除			π/4×0.125^2×0.810＝				-0.010			
	平板ブロック舗装切断			1.800×0 ＝									
							計	1.800	1.080	1.464		0.221	1.091

試掘工


一般市道部　　数量計算書　　土工事費集計表（DP＝1.20m：100当り）

名　　称	形 状 寸 法	算　　式					計	
		A指定	一般市道	仮設舗装（車道）	一般市道歩道			
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上	4.000		8.000			12.0	m
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上		4.000		8.000		12.0	m
アスファルト切断濁水処分		0.02	0.005	0.054	0.010		0.09	m^3
アスファルト切断濁水運搬	積載量2t 運搬距離 15kmまで	φ250に計上						台
舗装版破砕掘削・積込工	15cm ＜t≦40cm ブレーカー・コンクリート破砕機	4.000		8.000			12.0	m^2
舗装版直接掘削･積込工	t≦10cm ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3		4.000		8.000		12.0	m^2
Ａｓ処理	DID有り L=6.5km以下 4t積 BH0.28m^3	0.920	0.200	2.400	0.400		4.0	m^3
管路掘削積込工(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	6.280	4.600	4.000	10.000		25.0	m^3
発生土処理	DID有り 12.0km以下 4t積 BH0.28m^3	6.280	4.600	4.000	10.000		25.0	m^3
管路埋戻工(機械)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	5.280	3.000	2.560	8.400		19.0	m^3
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=23cm	4.000		8.000			12.0	m^2
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=20cm		4.000				4.0	m^2
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=18cm	4.000		8.000			12.0	m^2
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=20cm		4.000				4.0	m^2
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=20cm				8.000		8.0	m^2
仮復旧工(人力 車道 t=7cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3	4.000		8.000			12.0	m^2
仮復旧工(人力 車道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3		4.000				4.0	m^2
仮復旧工(人力 歩道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3				8.000		8.0	m^2
								m^2

数量計算書　　土工事費　　試掘


A指定路線　(1-22号線)

(仮復旧)



土工ﾀｲﾌﾟ	口径	土被り	掘削幅	掘削深	機械掘削深	人力改良土	機械改良土	土工延長	面積	掘削土量		埋戻し土量	
										機械掘削		人力	機械
	φ	ＤＰ	Ｗ	Ｈ	H-0.23	Ｄ	ｈ1	Ｌ	Ｗ×Ｌ	W×(H-50)×L	(会所堀)	W×D×L	W×h1×L
	(mm)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m^2)	(m^3)	(m^3)	(m^3)	(m^3)
試掘		1.800	2.000	1.800	1.570		1.320	2.000	4.000	6.280			5.280
舗装切断				2.000×2＝ 4.000									
Asガラ処分工				4.000×0.23 ＝0.920									
濁水処分量			4.000×0.526/100 ＝0.021										
							計	2.000	4.000	6.280			5.280

一般市道舗装




土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 機械掘削 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
試掘		1.200	2.000	1.200	1.150		0.750	2.000	4.000	4.600			3.000
舗装切断		2.000×2 ＝ 4.000											
Asガラ処分工		4.000×0.05 ＝ 0.200											
濁水処分量		4.000×0.130/100 ＝ 0.005											
							計	2.000	4.000	4.600			3.000

数量計算書　　土工事費　　試掘

仮設舗装（車道）(1-22号線)


（オーバーレイ部）



土工路線	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.30 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.30)×L (m^3)	掘削土量 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h×L (m^3)
試掘		0.800	2.000	0.800	0.500		0.320	2.000	4.000	2.000			1.280
試掘		0.800	2.000	0.800	0.500		0.320	2.000	4.000	2.000			1.280
舗装切断				4.000×2＝ 8.000									
Asガラ処分				8.000×0.30 ＝ 2.400									
濁水処分量				8.000×0.680/100 ＝ 0.054									
							計	4.000	8.000	4.000			2.560

数量計算書　　土工事費　　試掘

一般市道舗装（歩道）



土工ﾀｲﾌﾟ	口径 φ (mm)	土被り DP (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m^2)	掘削土量 機械掘削 W×(H-0.05)×L (m^3)	掘削土量 (会所堀) (m^3)	埋戻し土量(改良土) 人力 W×D×L (m^3)	埋戻し土量(改良土) 機械 W×h1×L (m^3)
試掘		1.300	2.000	1.300	1.250		1.050	2.000	4.000	5.000			4.200
試掘		1.300	2.000	1.300	1.250		1.050	2.000	4.000	5.000			4.200
舗装切断				4.000×2＝ 8.000									
Asガラ処分				8.000×0.05 ＝ 0.400									
濁水処分量			8.000×0.130/100 ＝ 0.010										
							計	4.000	8.000	10.000			8.400

土工事数量総括

数量計算書　　土工事費集計表　　(総括)

名　　称	形 状 寸 法	DIP布設工 φ250	DIP布設工 φ150	PE布設工 φ150	PE布設工 φ100	PE布設工 φ75	排泥管 設置工φ75	排泥管 設置工φ50	本設給水	付帯工	試掘		計	
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上	318	11	35	13					120	12		509	m
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上	107		7	192	30	9	9	113	554	12		1,033	m
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	コンクリート舗装版 15cm以下									7			7	m
アスファルト切断濁水処分		2.257	0.074	0.177	0.317	0.039	0.012	0.011	0.147	1.390	0.090		4.51	㎥
アスファルト切断濁水運搬	積載量2t 運搬距離 15kmまで									4.96	t/㎥＝		3	台
舗装版破砕掘削・積込工	15cm ＜t≦40cm ﾌﾞﾚｰｶｰ・ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕機	96	4	10	5					42	12		169	㎡
舗装版直接掘削･積込工	t≦10cm ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	30		2	61	9	3	3	29	209	12		357	㎡
舗装版人力破砕積込工	人力 As舗装 t=4cmを超え10cm以下								5				5	㎡
コンクリート平板舗装撤去工	(再利用)				3					2			5	㎡
Ａｓ処理	DID有り L=6.5km以下 4t積 BH0.28㎥	129	1	2	4	0.5	0.1	0.1	2	21	4		164	㎥
管路掘削積込工(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	129	5	11	66	9	2	2	21	355	25		625	㎥
人力掘削(床堀)	粘性土、砂・砂質土、レキ質土								2				2	㎥
発生土処理	DID有り 12.0km以下 4t積 BH0.28㎥	26	5	11	66	9	2	2	24	355	25		523	㎥
管路埋戻工(機械投入人力転圧)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	53	1	3	14	2	0.3	0.3		0.1			74	㎥
管路埋戻工(機械)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	4	3	5	26	4	0.2	0.6	16	296	19		373	㎥
人力埋戻し工	ﾀﾝﾊﾟ締固め 発生土								2				2	㎥
管路埋戻工(機械投入人力転圧)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	53							9				62	㎥
管路埋戻工(機械)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥	4							9				13	㎥
管路埋戻工(機械)	再生砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13㎥	3											3	㎥
管路埋戻工(機械投入人力転圧)	再生砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13㎥	130											130	㎥
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=23cm	130	4	7	5					42	12		200	㎡

数量計算書　　土工事費集計表　　(総括)

名　　称	形 状 寸 法	DIP布設工 φ250	DIP布設工 φ150	PE布設工 φ150	PE布設工 φ100	PE布設工 φ75	排泥管 設置工φ75	排泥管 設置工φ50	本設給水	付帯工	試掘		計	
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=20cm				54	7	3	3	9	60	4		140	㎡
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=15cm			3									3	㎡
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=18cm	130	4		5					42			181	㎡
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=20cm				54	9	3	3	9	60	4		142	㎡
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=15cm			7							12		19	㎡
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=25cm			3									3	㎡
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=33cm				2				15	3			20	㎡
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=20cm				2				4	12	8		26	㎡
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=15cm			2						135			137	㎡
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=14cm				3					2			5	㎡
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=15cm								5				5	㎡
仮復旧工(人力 車道 t=7cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3	130	4	10	5						12		161	㎡
仮復旧工(人力 車道 t=5cm)	再生密粒度As(13) タックコート PK-4													㎡
仮復旧工(人力 車道 t=5cm)	再生粗粒度As(20) プライムコート PK-3													㎡
仮復旧工(人力 車道 t=7cm)	改ⅡA粗粒度As タックコート PK-4									42			42	㎡
仮復旧工(人力 車道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3				56	9	3	3	25	63	4		162	㎡
仮復旧工(人力 車道 t=5cm)	改ⅡA粗粒度As タックコート PK-4													㎡
仮復旧工(人力 車道 t=5cm)	改ⅡA粗粒度As プライムコート PK-3													㎡
仮復旧工(人力 歩道 t=5cm)	透水性As			2									2.00	㎡
仮復旧工(人力 歩道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3				5				9	149	8		171	㎡
不陸整正工(施工幅 1.8m以上)	補足材　再生粒調砕石 t=2cm程度													㎡
不陸整正工(施工幅 1.8m以上)	補足材なし													㎡

数量計算書　　土工事費集計表　　(総括)

名　　称	形 状 寸 法	DIP布設工 φ250	DIP布設工 φ150	PE布設工 φ150	PE布設工 φ100	PE布設工 φ75	排泥管 設置工φ75	排泥管 設置工φ50	本設給水	付帯工	試掘		計	
舗装工(機械 車道 1.4<b t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3													㎡
切削オーバーレイ	再生密粒度As(13) タックコート PK-4													㎡
表層工(人力 歩道 t=5cm)	透水性As													㎡
コンクリート平板舗装工	(平板ブロック再利用)													㎡
コンクリート削孔工	既設側溝　削孔径75mm 厚さ50mm～100mm						1	1					2	箇所
土留工	軽量鋼矢板　H=2.00 1段支保	4.0	3.0		1.3					6.0			14	m
土留工	軽量鋼矢板　H=2.50 1段支保									6			6	m
土留工	軽量鋼矢板　H=2.50 2段支保				4.7					23			28	m
区画線設置工（溶融式）	ゼブラ(白) 45cm													m
区画線設置工（溶融式）	矢印・記号・文字 15cm換算													m

土工事数量総括(夜間施工)

数量計算書　　土工事費集計表　　(総括)


名　　称	形 状 寸 法	DIP布設工 φ250	PE布設工 φ100	本設給水	充填工	付帯工 (2)				計	
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上	355				62				417	m
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 泥水の運搬･処分費別途計上	19	13	29		324				385	m
舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	コンクリート舗装版 15cm以下		4			2.0				6	m
アスファルト切断濁水処分		2.390	0.017	0.037		0.757				3.20	m^3
アスファルト切断濁水運搬	積載量2t 運搬距離 15kmまで						3.52	t/m^3＝		2	台
舗装版破砕掘削・積込工	15cm ＜t≦40cm ブレーカー・コンクリート破砕機	117				23				140	m^2
舗装版直接掘削･積込工	t≦10cm ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	7	4	9		145				165	m^2
コンクリート平板舗装撤去工	(再利用)		1		1.000	0.540				3	m^2
Ａｓ処理	DID有り L=6.5km以下 4t積 BH0.28m^3	34	0.2	0.4		12				47	m^3
管路掘削積込工(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	132	5	7	1	250				395	m^3
発生土処理	DID有り 12.0km以下 4t積 BH0.28m^3	132	5	7	1	250				395	m^3
管路埋戻工(機械投入人力転圧)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	23	1							24	m^3
管路埋戻工(機械)	石灰改良土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^3	74	3	4	1	218				300	m^3
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=23cm	104				13				117	m^2
下層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=20cm	14				10				24	m^2
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=18cm	104				13				117	m^2
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=15cm	14								14	m^2
上層路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=28cm					10				10	m^2
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=33cm	4	3	6		7				20	m^2
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生粒調砕石 t=20cm	4	1	2		138				145	m^2
路盤工(施工幅 1.8m未満)	再生切込砕石 t=14cm		1		1	0.5				2	m^2
仮復旧工(人力 車道 t=5cm)	再生密粒度As(13) タックコート PK-4										m^2

数量計算書　　土工事費集計表　　(総括)

名　　称	形 状 寸 法	DIP布設工 φ250	PE布設工 φ100	本設給水	充填工	付帯工 (2)				計	
仮復旧工(人力 車道 t=5cm)	再生粗粒度As(20) プライムコート PK-3										㎡
仮復旧工(人力 車道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3	4	3	6		7				20	㎡
仮復旧工(人力 車道 t=7cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3	118				23				141	㎡
仮復旧工(人力 歩道 t=5cm)	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3	4	2	2	1	138				147	㎡
コンクリート平板舗装工	(平板ブロック再利用)										㎡
土留工	軽量鋼矢板　H=2.00 1段支保	36				174				210	m
土留工	軽量鋼矢板　H=2.50 1段支保	2.9								3	m
土留工	鋼矢板　H=7.50 1段支保	2.5								3	m

平 面 図 (1) S=1/500

案 内 図 S=Free



路線①布設替工事 ダクタイル鋳鉄管 φ250 DIP(GX) L=158.54m(159.11)m

路線⑥布設替工事 配水用ポリエチレン管 φ75 (HPPE) L=11.94m(12.12)m

路線⑦布設替工事 配水用ポリエチレン管φ50 (HPPE) L=2.04m

路線⑤布設替工事 配水用ポリエチレン管φ100 (HPPE) L=95.97m(97.04)m

①排泥工事 配水用ポリエチレン管φ50 (HPPE) L=1.21m

②排泥工事 塩化ビニル管φ50 (HIVP) L=1.23m(1.78)m

路線②布設替工事 配水用ポリエチレン管 φ100 (HPPE) L=10.93m(11.35)m

路線③布設替工事 ダクタイル鋳鉄管 φ150 DIP(GX) L=4.96m(5.06)m

路線④布設替工事 配水用ポリエチレン管 φ150 (HPPE) L=20.32m(20.34)m

中央1丁目 / 中央7丁目 / 中央6丁目

(自転車道) / 市役所通り (1-22) / (自転車道)

会之堀川 / 曹武川

春日部市役所

駐車場

陸橋通り (1-26)

仮復旧範囲

計画街渠（青線）

止水確認用 サドル φ150×φ50

止水確認用 サドル φ250×φ50

仮止水工（ABS工法） φ75(VP)

既設配水管DIPφ100 DP=1.60m

既設配水管CIPφ250 DP=1.30m
ガス管(中圧)PEφ200 DP=0.80m
汚水管φ250 DP=1.15m
計画ガス管φ200 DP=1.20m
撤去計画ガス管φ150 DP=1.65m

既設配水管CIPφ250 DP=1.30m
ガス管(中圧)PEφ200 DP=1.15m
汚水管φ250 DP=1.44m
計画ガス管φ200 DP=1.20m
撤去計画ガス管φ150 DP=1.65m

既設配水管CIPφ250 DP=1.75m
ガス管(中圧)PEφ200 DP=0.80m
汚水管φ250 DP=1.14m
計画ガス管φ200 DP=1.20m

NTT 2条2段 DP=1.02m
既設配水管DIPφ150 DP=1.30m
計画 NTT 2条1段 DP=1.20m

ガス管(中圧)PEφ150 DP=0.90m
汚水管φ250 DP=1.40m
既設配水管DIPφ250 DP=0.80m

工 事 大 要


φ250mm	ダクタイル鋳鉄管(DIP-GX)布設工	L=410.0m(411.8m)
φ200mm	ダクタイル鋳鉄管(DIP-GX)布設工	L= 0.4m
φ150mm	ダクタイル鋳鉄管(DIP-GX)布設工	L= 5.9m (6.0m)
φ150mm	配水用ポリエチレン管布設工	L= 20.3m (20.3m)
φ100mm	配水用ポリエチレン管布設工	L=115.3m(117.2m)
φ75mm	配水用ポリエチレン管布設工	L= 17.2m (17.4m)
φ50mm	配水用ポリエチレン管布設工	L= 2.0m
φ75mm	排泥弁設置工	N= 1基
φ50mm	排泥弁設置工	N= 1基
地下式単口消火栓設置工		N= 3基
給水管接続工		N= 20箇所
附 帯 工		N= 一式


当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工 事 名	R8重給管緑町線(1-22)更新工事		
路 線 名	市道1-22号線, 市道5-299号線		
工事箇所	春日部市中央一丁目外2地内		
図 面 名	平 面 図 (1)		
縮 尺	図 示	図面番号	1 ／ 15

春日部市上下水道部 工務課

平 面 図 (2) S=1/500

案 内 図 S=Free







当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工 事 名	R8重給管緑町線(1-22)更新工事		
路 線 名	市道1-22号線		
工事箇所	春日部市中央一丁目外2地内		
図 面 名	平 面 図 (2)		
縮 尺	図 示	図面番号	2 ／ 15

春日部市上下水道部 工務課

平 面 図(3) S=1/500

案 内 図 S=Free







当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工事名	R8重給管緑町線(1-22)更新工事		
路線名	市道1-8-1号線,市道5-348号線		
工事箇所	春日部市中央一丁目外2地内		
図面名	平 面 図 (3)		
縮 尺	図 示	図面番号	3 ／ 15

春日部市上下水道部 工務課

配　管　図 (1)　S=Free








当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工事名	R8重給管緑町線(1-22)更新工事		
路線名	市道1-22号線, 市道5-299号線		
工事箇所	春日部市中央一丁目外2地内		
図面名	配　管　図 (1)		
縮尺	図　示	図面番号	4 ／ 15


春日部市上下水道部　工務課

配　管　図 (2)　S=Free










No.1排泥工詳細図



①排泥工事　配水用ポリエチレン管φ50 (HPPE) L=1.21m


φ50 PVジョイント(錆鉄製)
(離脱防止継手付)

②排泥工事　硬質塩化ビニル管φ50 (HIVP) L=1.23m(1.78)m

当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工事名	R8重給管緑町線(1-22)更新工事		
路線名	市道1-22号線, 市道5-299号線		
工事箇所	春日部市中央一丁目外2地内		
図面名	配　管　図 (2)		
縮　尺	図　示	図面番号	5 ／ 15

春日部市上下水道部　工務課


配　管　図 (3) S=Free





当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工事名	R8重給管緑町線(1-22)更新工事		
路線名	市道1-22号線		
工事箇所	春日部市中央一丁目外2地内		
図面名	配　管　図 (3)		
縮　尺	図　示	図面番号	6 ／ 15


春日部市上下水道部　工務課


配　管　図 (4) S=Free












当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工事名	R8重給管緑町線(1-22)更新工事		
路線名	市道1-22号線		
工事箇所	春日部市中央一丁目外2地内		
図面名	配　管　図 (4)		
縮尺	図　示	図面番号	7 ／ 15


春日部市上下水道部　工務課

横 断 図(1)S=1/100


① －①'
NO.37




② －②'
NO.40




③ －③'
NO.35



④ －④'



⑤ －⑤'




当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工 事 名	R8重給管緑町線(1-22)更新工事		
路 線 名	市道1-22号線，市道5-299号線		
工事箇所	春日部市中央一丁目外2地内		
図 面 名	横 断 図 (1)		
縮 尺	図 示	図面番号	8 ／ 15


春日部市上下水道部　工務課

横 断 図(2)S=1/100


⑥ －⑥'
NO.48




⑦ －⑦'
NO.46




⑧ －⑧'
NO.43



⑨ －⑨'



⑩－⑩'




当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工 事 名	R8重給管緑町線(1-22)更新工事		
路 線 名	市道1-22号線		
工事箇所	春日部市中央一丁目外2地内		
図 面 名	横 断 図 (2)		
縮 尺	図 示	図面番号	9 ／ 15


春日部市上下水道部　工務課

撤去平面図(1)S=1/500

（単独撤去）

案内図 S=Free






当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工事名	R8重給管緑町線(1-22)更新工事		
路線名	市道1-22号線，市道5-299号線		
工事箇所	春日部市中央一丁目外2地内		
図面名	撤去平面図(1)		
縮尺	図示	図面番号	10／15


春日部市上下水道部　工務課

撤 去 平 面 図(2)S=1/500

（単独撤去）

案 内 図 S=Free






当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工事名	R8重給管緑町線(1-22)更新工事		
路線名	市道1-22号線		
工事箇所	春日部市中央一丁目外2地内		
図面名	撤 去 平 面 図 (2)		
縮尺	図 示	図面番号	11／ 15

春日部市上下水道部　工務課

撤 去 平 面 図(3) S=1/500

案 内 図 S=Free



⑭撤去工事
φ75 VP L=8.0m

⑮撤去工事
φ75 VP L=16.0m

⑯撤去工事 φ75 VP L=10.0m

春日部郵便局

φ250×φ250不断水割T字管

市役所通り
(1-22)

φ250×φ250不断水割T字管

⑯
VP φ25

既設止水工(ABS工法) φ75(VP)

旧春日部市役所

ふじ通り
(1-8-1)

既設配水管CIPφ250 DP=1.30m
ガス管PEφ200 DP=0.80m
汚水管φ250 DP=1.15m

ガス管PEφ200 DP=0.80m
汚水管φ250 DP=1.15m


当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工 事 名	R8重給管緑町線(1-22)更新工事		
路 線 名	市道1-8-1号線、市道5-348号線		
工事箇所	春日部市中央一丁目外2地内		
図 面 名	撤 去 平 面 図 (3)		
縮 尺	図 示	図面番号	12／ 15

春日部市上下水道部 工務課


本管土工標準図 (1) S=1:20

（新設管埋設部）


A指定路線 (1-26号線)




A指定路線 (1-22号線)
（仮復旧）




仮設舗装 (車道)(1-22号線)
（オーバーレイ部）




A指定路線 (1-22号線)
（仮復旧）




仮設舗装 (車道)




仮設舗装 (車道)




仮設舗装 (歩道)




仮設舗装 (歩道)




コンクリート平板舗装 (歩道)




透水性舗装 (歩道)




一般市道舗装




一般市道舗装




一般市道舗装




一般市道舗装 (歩道)




一般市道舗装 (歩道)



A指定路線 (1-8-1号線)



会之堀川



当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工事名	R8重給管緑町線(1-22)更新工事		
路線名	市道1-22号線, 市道5-299号線		
工事箇所	春日部市中央一丁目外2地内		
図面名	本管土工標準図 (1)		
縮尺	図 示	図面番号	13／ 15


春日部市上下水道部　工務課

本管土工標準図 (2) S=1:20

（既設管撤去部）


A指定路線 (1-22号線)

（仮復旧）




仮設舗装（車道)(1-22号線)


（オーバーレイ部）




仮設舗装（車道）



仮設舗装（歩道）




コンクリート平板舗装（歩道）




※本復旧標準図の仮復旧断面図参照


透水性舗装（歩道）




一般市道舗装




ネジ筐設置標準図 S=1:20



消火栓室設置標準図 S=1:20



給水管取付替標準図 S=free




当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工 事 名	R8重給管緑町線(1-22)更新工事		
路 線 名	市道1-22号線, 市道5-299号線		
工事箇所	春日部市中央一丁目外2地内		
図 面 名	本管土工標準図 (2) ・消火栓図・ネジ弁筐図・給水管図		
縮 尺	図 示	図面番号	14／ 15


春日部市上下水道部 工務課

山留工標準図　S=free


平　面　図



1段支保





2段支保



※根入れ長は20cm以上とする。

平　面　図





参考図

当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工事名	R8重給管緑町線(1-22)更新工事		
路線名	市道1-22号線		
工事箇所	春日部市中央一丁目外2地内		
図面名	山留工標準図		
縮尺	図　示	図面番号	15／ 15

春日部市上下水道部　工務課

工事特記仕様書

（趣　旨）

第１条　この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

（適　用）

第２条　この特記仕様書は、次の工事に適用する。

・工 事 名　R8重給管緑町線(1-22)更新工事

・工事箇所　春日部市中央一丁目外2地内

（共通事項）

第３条　受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、工事着手前に本工事に係る「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「工事登録証明書」を建設副産物情報交換システム（COBRIS）により作成し、施工計画書に含め各１部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」を同システムにより作成し、各１部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事 (下記のいずれかに該当する工事)

① 500m^{3}以上の土砂を搬入する工事

② 500 t以上の砕石を搬入する工事

③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事

④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事 (下記のいずれかに該当する工事)

① 500m^{3}以上の建設発生土を搬出する工事

② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事

③ 最終請負金額100万円以上の工事

２　受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託計画を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

３　建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストＡ票、Ｂ2票、Ｄ票、Ｅ票を監督員に提示し、確認を受けるものとする。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

（建設発生土の搬出）

第４条　建設発生土は、下記に示す受入先を想定しているが別の受入地を選定する場合は、事前に監督員の承諾を得るものとする。なお、搬出に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督員に報告すること。

ア　受入地　　（株）春日部資材（彩の国改良土プラント）
　　（春日部市大字下大増新田地内）

イ　土　質　　第3種建設発生土

（建設廃棄物の再資源化等）

第５条　受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月３１日法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）の分別解体等及び再資源の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等については設計図書に、再資源化については以下の積算条件を設定しているが、費用等については契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、監督員と協議するものとする。

○再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地
アスファルト	越谷アスコン(株)	越谷市増林3939
コンクリート	㈱共同土木	春日部市永沼612-1

※上記は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。ただし、原則として再資源化施設へ搬出すること。なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。

２　受注者は、契約前に「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。

３　受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条第１項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告しなければならない。

・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第１項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用【促進】実施書を作成している

場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

4　受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

（再生資材の利用）

第６条　下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資材名	規　　格	備　　考
再生アスコン	(13)－50、（20）－50	表層及び基層等
再生粒調砕石	４０㎜以下	路　盤　材　等
再生切込砕石	４０㎜以下	路　盤　材　等
改　良　土	２０㎜以下	埋　戻　し　材
再　生　砂	細粒分　含有率50％未満	埋　戻　し　材

2　現場から４０kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

3　改良土は、地盤の掘削等から発生する土砂を、セメント系、石灰系あるいはこれに類する添加剤により改良したもので、次の規定に適合しなければならない。

（１）無公害であること。

（２）ゴミ、ガラ、有機物、産業廃棄物等の異物を含まないこと。

（３）添加剤との発熱反応が終了していること。

（４）品質は、下記の表の基準値を満たすこと。

なお、基準値は、発熱反応終了後の試料による、品質管理のデータの試験によって求められること。

項　　目	基　準　値
最大粒径	２０㎜以下
Ｃ　Ｂ　Ｒ	６％以上　※２０％以下

※　ＣＢＲの基準値は、出荷時から３０日間さかのぼった品質管理データの試験値の個々の値が６％以上で、それらの平均値が２０％以下とする。（※平均値）

（５）プラントにおける品質管理基準は下記の表のとおりとする。

管理項目	基　準　値
含水比、粒度、設計ＣＢＲ、コーン指数	１日または１，０００㎥に１回

注　①　この基準は、定置式土質改良プラント製造される埋戻し用改良土に適用する。

②　河川、湖沼、下水道等の公共用水域及び地下水に改良土からの溶出水が流入するおそれのある場合には、水質汚濁防止法による排出基準のpHが5.8～8.6と定められているので、この基準に準拠し、覆土を施す等施工上の配慮を行うこと。

（６）建設発生土の受入れと改良土の製造は同一プラントとする。

（配水管工事技能者の資格要件）

第７条　受注者はダクタイル鋳鉄管耐震管の工事については、（社）日本水道協会の配水管技能者名簿に「耐震継手」で登録されているものを配管工として従事させるものとする。

２　受注者は、水道用ポリエチレン管の工事については、配水用ポリエチレンパイプシステム協会または管材メーカーが主催する施工講習会を受講し、受講証または修了証を有するものを配管工として従事させるものとする。

（法定外の労災保険の付保）

第８条　本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

（週休２日の対応）

第９条　受注者は、『春日部市「週休２日工事」に係る事務取扱要領』に基づいて履行状況を発注者へ報告するものとする。取扱要領は、春日部市ホームページで確認のこと。

春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/kensetugyouhatarakikatakaikaku/34458.html

（情報共有システムの活用）

第１０条　「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第３条第１項に基づき、情報共有システムを活用すること。

実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものとするので予め春日部市のホームページを確認すること。

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/kensetugyouhatarakikatakaikaku/34460.html

（工事の施工時期）

第１１条　施工時期については、他工事と協議・調整の上、施工すること。

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

（趣　旨）

第１条　この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

（適　用）

第２条　この特記仕様書は、次の工事に適用する。

・工 事 名　　R8重給管緑町線(1-22)更新工事

・工事箇所　　春日部市中央一丁目外２地内

（濁水の処理）

第３条　受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。

・種類　　汚泥（油分を含む汚泥）

・中間処理施設　　北葛飾郡松伏町ゆめみ野東四丁目地内、東武商事（株）

・処理方法　　中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却又は溶融含まず）

２　受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

（共通事項）

第４条　受注者は、舗装切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

２　受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。

３　受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

４　受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

（提出書類）

第５条　受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第４条第３項及び第４項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

２　受注者は、工事完成後速やかにマニフェストの写しを監督員に提出しなければならないものとする。

（その他）

第６条　濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

２　受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と協議するものとする。

３　この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

専任特例２号の場合の監理技術者の配置に係る特記仕様書

（趣旨）

第１条　この特記仕様書は、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「専任特例２号の場合の監理技術者」という。）及び監理技術者を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）の配置に係る必要な事項を定めたものである。

（技術者の配置等）

第２条　専任特例２号の場合の監理技術者の配置を行う場合は、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。

（１）監理技術者補佐を専任で配置すること。

（２）監理技術者補佐は、主任技術者の資格を有する者のうち、一級の技術検定の第一次検定に合格した者（一級施工管理技士補）又は一級施工管理技士等の国家資格者、若しくは、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。

　なお、監理技術者補佐として認められる業種は、主任技術者の資格を有する業種に限る。

（３）監理技術者補佐は入札参加者又は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

（４）監理技術者が兼務できる工事は、埼玉県内で施工される工事であること。

（５）監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行すること。

（６）監理技術者と監理技術者補佐の間で常に連絡が取れる体制であること。

（７）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

（同一の特例監理技術者が兼務できる工事）

第３条　同一の監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に２件までとする。

（提出書類）

第４条　受注者は、専任特例２号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合は、現場代理人等通知書及び経歴書を監督員にその都度提出するものとする。

２　受注者は、専任特例２号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合は、施工計画書に各々が担う業務について記載し、監督員にその都度提出するものとする。

（適用除外）

第５条　春日部市建設工事低入札価格取扱要綱で定める低入札価格調査を経て契約を締結する工事である場合は、専任特例２号の場合の監理技術者の配置を認めないものとする。

（ＣＯＲＩＮＳへの登録）

第６条　本工事において、専任特例２号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にＣＯＲＩＮＳへの登録を行うこと。

（その他）

第７条　既に監理技術者として配置されている工事について、監理技術者が専任から兼務に変わり、監理技術者補佐を新たに設置するなど、施工体制が変更になる場合は、事前に発注者と協議し、必要な手続きを行うものとする。