

※この修繕内訳書は、設計図書ではなく参考資料です。数量等については参考値であり契約を拘束するものではありません。

修 繕 仕 様 書

修繕名称	市民文化会館 受水槽交換修繕
修繕場所	春日部市粕壁東二丁目 8 番 6 1 号 市民文化会館
修繕期間	契約確定日 から 令和 8 年 3 月 1 9 日まで
修繕概要	1. 既設受水槽60 t の撤去および、新設受水槽48 t の設置 2. 外付型緊急遮断弁2台の新設 ※施工時は半槽ずつ行い、断水しないこと ※資材置場や施工業者用の駐車スペース、トイレ、工事用水、工事用電気等については無償で貸し出すものとする

修繕仕様書

修繕名称： 市民文化会館 受水槽交換修繕

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	受水槽 耐震1.0G 容量48 t	セキスイアカPSFB-40-10N 4.0×6.0×2.0H	1.0	式			
2	外付型緊急遮断弁（計2台）	URS-100/タンク2P					
		きんしゃべん0S型タンク取付・バックアップ電源装置付	1.0	式			
	給水						
3	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP VB 20A	8.0	m			
4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP VB 80A	8.0	m			
5	同上配管継手類		1.0	式			
6	同上配管接合材		1.0	式			
7	同上配管支持金物	制作ブラケット含む	1.0	式			
8	サクション配管	SGP VB 100A	8.0	m			
9	同上配管継手類		1.0	式			
10	同上配管接合材		1.0	式			
11	同上配管支持金物	制作ブラケット含む	1.0	式			
	排水						
12	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP VB 65A	4.0	m			
13	硬質塩化ビニル管	VP 65A	4.0	m			
14	硬質塩化ビニル管	VP 150A	4.0	m			
15	同上配管継手類		1.0	式			
16	同上配管接合材		1.0	式			
17	同上配管支持金物	制作ブラケット含む	1.0	式			
	(次項)						

修 繕 仕 様 書

修繕名称： 市民文化会館 受水槽交換修繕

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
18	管端コア付弁	ゲート弁 20A×10K	2.0	個			
19	N11ライニング弁	ゲート弁 65A×5K	2.0	個			
20	バタフライ弁	ギア式 80A×10K	2.0	個			
21	バタフライ弁	ギア式 100A×10K	4.0	個			
22	フレキシブル継手 フランジ型	接液部ステンレス製 80A×500L	2.0	個			
23	フレキシブル継手 フランジ型	接液部ステンレス製 100A×500L	2.0	個			
24	フレキシブル継手 ユニオン型	管端防食型 20A×300L	2.0	本			
25	防虫網 ステンレス網	150A	2.0	個			
26	消耗品雑材		1.0	式			
27	撤去費	既設受水槽・既設配管	1.0	式			
28	配管工費	給排水管	1.0	式			
29	水替工費	貯水槽分割工事通水	1.0	式			
30	保温工事		1.0	式			
31	電気工事	電極工事・緊急遮断弁電源工事	1.0	式			
	(次項)						

修繕仕様書

修繕名称： 市民文化会館 受水槽交換修繕

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
32	清掃消毒費	水質検査簡易11項目含む	1.0	式			
33	共通仮設費	材料置場仮囲い、屋内養生等	1.0	式			
34	廃材処分費	既設受水槽、配管等	1.0	式			
35	運搬費	搬出・搬入	1.0	式			
36	現場管理費		1.0	式			
37	諸経費		1.0	式			
	小計						
	消費税額						
	税込合計						
	以上						