

※この修繕内訳書は、設計図書ではなく参考資料です。数量等については参考値であり契約を拘束するものではありません。

修 繕 仕 様 書

修繕名称	市民文化会館 冷温水ポンプ1号機交換修繕
修繕場所	春日部市粕壁東二丁目8番61号 市民文化会館
修繕期間	契約確定日 から 令和8年3月31日まで
修繕概要	<p>1. 冷温水ポンプ1号機の交換</p> <p>2. 上記の電気設備工事</p> <p>動力盤からポンプまでの配線については既設ルートは使わず、新規に壁・天井に支持金具を用いて配線ルートを設定すること。なお、壁は上壁と腰壁に分かれ、上壁と天井の吹付材についてはアスベスト事前調査済で不検出であるため、支持金具については上壁と天井に固定すること。腰壁のモルタル部分は未調査のため施工しないこと。</p> <p>※現状と仕様で内容が異なる場合は現状を優先とする</p> <p>※資材置場や施工業者用の駐車スペース、トイレ、工事用水、工事用電気等については無償で貸し出すものとする</p>

修繕仕様書

修繕名称： 市民文化会館 冷温水ポンプ1号機交換修繕

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	冷温水ポンプ更新工事						
1	冷温水ポンプ	参考品：川本製作所 GF01505G4ME30	1.0	基			
	うず巻ポンプFC製	吐出量2.12m ³ /min 揚程48m					
		3φ100V 出力30kw					
		防振架台					
2	芯出し調整		1.0	式			
3	金物副資材	B/N	1.0	式			
4	防振継手	150A/125A	2.0	個			既存流用
5	既存配管切離し		1.0	式			再利用
6	既存ポンプ撤去搬出	ステージ/門型架台設置	1.0	式			
7	新設ポンプ搬入据付費	ステージ/門型架台設置	1.0	式			
8	発生材処分費		1.0	式			
9	新設ポンプ設置	アンカーモルタル定着	1.0	式			
10	既存配管接続	配管工	1.0	式			
11	通水・試運転調整		1.0	式			
12	保温ラッキング補修費		1.0	式			
13	場内小運搬費		1.0	式			
14	現場雑費		1.0	式			
	(次項)						

修 繕 仕 様 書

修繕名称： 市民文化会館 冷温水ポンプ1号機交換修繕

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	電気設備工事						
15	ねじなし電線管 (EP)	E75	42.0	m			
16	同上付属品		1.0	式			
17	同上支持金具		1.0	式			
18	金属製可とう電線管 被覆なし (F)	F76	11.0	m			
19	金属製可とう電線管 被覆なし (F)	F76	11.0	m			撤去工事
20	同上付属品		1.0	式			
21	同上支持金具		1.0	式			
22	ノーマルベンド	E75 A形	3.0	本			
23	配管吊り金具		1.0	式			
24	ワールドダクターチャンネル	D1 40×30×2500mm 溶垂仕上	3.0	本			
25	ﾌﾞﾙｯｸｽ 鋼板製 さび止め・端子付	500×500×500 C 鋼板製	1.0	個			
26	ﾌﾞﾙｯｸｽ 鋼板製 さび止め・端子付	500×500×500 C 鋼板製	1.0	個			撤去工事
27	ﾌﾞﾙｯｸｽ用支持材		1.0	式			
28	耐熱性ﾌﾟﾘｴﾚﾝ絶縁電線 (EM-IE)	EM-IE 22mm2	55.0	m			
29	耐熱性ﾌﾟﾘｴﾚﾝ絶縁電線 (EM-IE)	EM-IE 60mm2	330.0	m			撤去工事
30	架橋ﾌﾟﾘ絶縁耐燃性ﾌﾟﾘﾝｽｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET 60mm2	53.0	m			
31	冷温水ポンプ電源接続		1.0	式			
32	雑材消耗品		1.0	式			
33	電工費		1.0	式			
	(次項)						

修 繕 仕 様 書

修繕名称： 市民文化会館 冷温水ポンプ1号機交換修繕

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
34	法定福利費		1.0	式			
35	共通仮設費		1.0	式			
36	現場管理費		1.0	式			
37	一般管理費		1.0	式			
	小計						
	消費税額						10%
	税込合計						
	以上						