

※この修繕内訳書は、設計図書ではなく参考資料です。契約書に添付しないでください。
また、修繕内訳書の数量等については参考値であり契約を拘束するものではありません。

(参考資料)

修 繕 仕 様 書

令 和 7 年 度

修繕名称

大增中学校普通教室棟雨漏り修繕

修繕場所

春日部市上大增新田 1 4 0 番地

修繕概要

別紙のとおり

内 訳 明 細 書

大増中学校普通教室棟雨漏り修繕

[illegible]

内 訳 明 細 書

大增中学校普通教室棟雨漏り修繕

[illegible]

内 訳 明 細 書

大增中学校普通教室棟雨漏り修繕

[illegible]

内 訳 明 細 書

大增中学校普通教室棟雨漏り修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防水工事						
【普通教室棟屋上】						
屋上平場	高压洗浄	997.3	m ²			
屋上立上り H=750	高压洗浄	138.6	m ²			
屋上立上り	既存アスファルト防水撤去	138.6	m ²			
屋上立上り	押え金物撤去	184.74	m			
屋上笠木	撤去・再取付	171.74	m			
屋上平場浮き部分	部分撤去 樹脂モルタル補修 全体20%程度	199.46	m ²			
屋上立上り	仮防水	138.6	m ²			
屋上平場	塩ビシート防水 機械固定法 T=1.5mm	997.3	m ²			
屋上立上り H=750	塩ビシート防水 密着工法 T=1.5mm	138.6	m ²			
屋上	塩ビ鋼板 UP-1	184.74	m			
屋上	Lアングル取付け 10*30 シール含む	10	m			
屋上	脱気筒ステンレス製	20	箇所			
屋上	改修用ドレン取付け	5	箇所			
屋上塔屋	洗浄 カチオンノロ引き ウレタン防水	1	式			

内 訳 明 細 書

大增中学校普通教室棟雨漏り修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防水工事						
【螺旋階段屋上】						
屋上平場	高压洗浄	49	m ²			
屋上立上り H=750	高压洗浄	13.5	m ²			
屋上立上り H=750	既存アスファルト防水撤去	13.5	m ²			
屋上立上り	押え金物撤去	18	m			
屋上笠木	撤去・再取付	10	m			
屋上平場浮き部分	部分撤去 樹脂モルタル補修 全体20%程度	9.8	m ²			
屋上立上り	仮防水	13.5	m ²			
屋上平場	塩ビシート防水 機械固定法 T=1.5mm	49	m ²			
屋上立上り	塩ビシート防水 密着工法 T=1.5mm	13.5	m ²			
屋上	塩ビ鋼板 UP-1	18	m			
屋上	Lアングル取付け 10*30 シール含む	18	m			
屋上	脱気筒ステンレス製	1	箇所			
屋上	改修用ドレン取付け	1	箇所			

内 訳 明 細 書

[illegible]