

# 参 考 資 料

令 和 8 年 度

修繕名称	武里中学校給食室屋上防水修繕
修繕場所	春日部市薄谷3番地
修繕概要	別紙のとおり





# 内 訳 明 細 書

武里中学校給食室屋上防水修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 防水修繕						
屋上平場	脆弱部補修 10%程度	24.0	m <sup>2</sup>			
屋上立上り	既存塩ビシート防水撤去	50.0	m <sup>2</sup>			
屋上平場	塩ビシート防水 機械固定工法	239.0	m <sup>2</sup>			
屋上立上り	塩ビシート防水 密着工法	50.0	m <sup>2</sup>			
屋上端末鋼板取付	塩ビシート用	125.0	m			
屋上端末押え金物	アルミ製 シール共	125.0	m			
屋上架台複合防水 900*900	ウレタン防水 X-2	4.0	箇所			
屋上架台複合防水 630*630	ウレタン防水 X-2	1.0	箇所			
屋上	脱気筒取り付け SUS製	6.0	箇所			
屋上	改修用ドレン	9.0	箇所			
荷揚げ荷下ろし	人力	1.0	式			
小計						

# 内 訳 明 細 書

武里中学校給食室屋上防水修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 板金修繕						
笠木板金	既存撤去	67.2	m			
笠木板金	既存撤去	11.0	m			
笠木板金	新規取付110*195*80	67.2	m			
笠木板金	新規取付80*155*80	11.0	m <sup>2</sup>			
小計						