

※この修繕内訳書は、設計図書ではなく参考資料です。契約書に添付しないでください。
また、修繕内訳書の数量等については、参考値であり契約を拘束するものではありません。

(参考資料)

修 繕 内 訳 書

令 和 8 年 度

修繕名称	大增中学校給食室排水管修繕
修繕場所	春日部市上大增新田140番地
修繕概要	別紙のとおり

内 訳 明 細 書

大増中学校給食室排水管修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 (黄色)	HTVP 50A	74	m			
硬質塩化ビニル管 (黄緑色)	HTVP 100A	48	m			
硬質塩化ビニル管 (水色)	HTVP 125A	29	m			
硬質塩化ビニル管 (紫色)	HTVP 150A	28	m			
同上配管継手類	排水メカニカル継手含む	1	式			
同上配管接合材	排水フレキシブル継手含む	1	式			
同上支持金物類	ステンレス製	1	式			
巢付排水栓	M40 100A	9	個			
ステンレス製溜桝	(特注品) 260×260×H200 (ツバ付・目皿用穴付)	9	個			
消耗品雑材		1	式			
ピット内清掃費	汲取り・清掃・消毒費・汚泥処分	1	式			
既設撤去費	ピット内既設配管	1	式			
溜桝補修費等	溜桝補修費(1箇所)、既設撤去・新設設置 (9箇所) 含む	1	式			
配管工費		1	式			
運搬費		1	式			
廃材処分費	既設配管・養生等	1	式			
共通仮設費	養生・仮設置場	1	式			
現場管理費		1	式			
諸経費		1	式			
小計		1	式			