

※この修繕内訳書は、設計図書ではなく参考資料です。契約書に添付しないでください。
また、修繕内訳書の数量等については参考値であり契約を拘束するものではありません。

(参考資料)

修 繕 仕 様 書

令 和 8 年 度

修繕名称	粕壁小学校給食室給水管等修繕
修繕場所	春日部市粕壁東三丁目2番19号
修繕概要	別紙のとおり

内 訳 明 細 書

粕壁小学校給食室給水管等修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水配管工事						
硬質塩化ビニル管 HTVP	50A	20	m			
	100A	30	m			
	125A	5	m			
	150A	12	m			
同上配管継手類	メカニカル継手含む	1	式			
配管接合材		1	式			
同上配管支持金物		1	式			
排水用フレキシブルジョイント		1	式			
消耗品雑材		1	式			
汲み取り費	水中ポンプ使用	1	式			
既設撤去費		1	式			
配管工費		1	式			
仮設費	養生費・仮設置場設置	1	式			
廃材処分費	既設配管他	1	式			

内 訳 明 細 書

粕壁小学校給食室給水管等修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
給水配管工事						
ステンレス鋼管 SUS304 SUS-TPD	20SU	74	m			
	30SU	8	m			
	40SU	26	m			
	50SU	24	m			
同上配管継手類		1	式			
配管接合材		1	式			
同上配管支持金物	ステンレス製	1	式			
ステンレス弁 Y型ストレーナー	40A	1	個			
ステンレス弁 ホール弁	20A	3	個			
	40A	1	個			
	50A	1	個			
消耗品雑材		1	式			
既設撤去費		1	式			
配管工費		1	式			
保温補修費	アルミ箔付グラスウール保温	1	式			
ダイヤモンドコア穴あけ費		1	式			
穴あけ補修費		1	式			
廃材処分費	既設配管他	1	式			

内 訳 明 細 書

粕壁小学校給食室給水管等修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
給湯配管工事						
ステンレス鋼管 SUS304 SUS-TPD	20SU	72	m			
	25SU	16	m			
	30SU	26	m			
同上配管継手類		1	式			
配管接合材		1	式			
同上配管支持金物	ステンレス製	1	式			
ステンス弁 ホール弁	20A	2	個			
	32A	1	個			
消耗品雑材		1	式			
既設撤去費		1	式			
配管工費		1	式			
保温補修費	アルミ箔付グラスウール保温	1	式			
ダイヤモンドコア穴あけ費		1	式			
穴あけ補修費		1	式			
廃材処分費	既設配管他	1	式			