

※この修繕内訳書は、設計図書ではなく参考資料です。契約書に添付しないでください。
また、修繕内訳書の数量等については参考値であり契約を拘束するものではありません。

(参考資料)

修 繕 仕 様 書

令 和 8 年 度

修繕名称	粕壁小学校教室床修繕
修繕場所	春日部市粕壁東三丁目2番19号
修繕概要	別紙のとおり

内 訳 明 細 書

粕壁小学校教室床修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床修繕						
A. 解体工事						
既存教室床撤去	ブナフローリング	58.7	m ²			
根太・大引き撤去		58.7	m ²			
モルタル撤去		58.7	m ²			
B. 処分費						
解体材積み込み		1	式			
運搬費		3	台			
処分費	木屑	1	m ³			
混合廃棄物		1	m ³			
モルタル	がれき類	1	m ³			
C. 下地調整						
既存床モルタル補修	段差調整 材工	1	式			

内 訳 明 細 書

粕壁小学校教室床修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床修繕						
D. 床工事						
床工事 乾式二重床	H150 バーチ t20	58.7	m ²			
捨て貼り	構造用合板 t12	58.7	m ²			
際根太	システム根太	30.8	m			
複合フローリング	t15 90*909mm 単板2mm	58.7	m ²			
楊重費		1	人			
雑資材消耗品費		1	式			
廃棄物処分費		1	式			
段差スロープ	樹脂製	1	式			
E. 塗装工事						
既存巾木塗装	下地調整の上EP-G塗装	29	m			