

※この修繕内訳書は、設計図書ではなく参考資料です。契約書に添付しないでください。
また、修繕内訳書の数量等については参考値であり契約を拘束するものではありません。

(参考資料)

修 繕 内 訳 書

修繕名称	川辺小学校職員室空調設備修繕
修繕場所	春日部市米島756番地
修繕概要	別紙のとおり

内 訳 明 細 書

川辺小学校職員室空調設備修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 機器費		1.0	式			
2 空調設備費		1.0	式			
3 電気設備工事		1.0	式			
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
小計						

春日部市教育委員会

内 訳 明 細 書

川辺小学校職員室空調設備修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1. 機器費						
職員室	SZRC160BTYD相当					
室内機	FHCP80FD相当	4.0	組			
室外機	RZRP160BY相当	2.0	台			
標準パネル	BYCP160EAF相当	4.0	個			
液晶ワイヤードリモコン	BRC1G4相当	2.0	個			
分岐管	KHRP58S216T相当	2.0	個			
防護ネット	KPN5H112相当	2.0	組			
小計						

内 訳 明 細 書

川辺小学校職員室空調設備修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2. 空調設備工事						
冷媒被服銅管	φ 9.5×15.9	60.0	m			
ドレン管	VP25	6.0	m			
配管支持材		1.0	式			
雑材料・消耗品		1.0	式			
室内機据付工事		4.0	台			
室外機据付工事	縁石架台・転倒防止金具付	2.0	台			
配管工事		2.0	台			
リモコン取替工事		1.0	式			
真空乾燥		2.0	台			
気密試験		2.0	台			
ラッキング工事		2.0	組			
試運転調整費		2.0	台			
アルミパネル取付工事		2.0	ヶ所			
点検口取付工事		2.0	ヶ所			
室内機撤去工事		4.0	台			
既設冷媒配管改修工事		4.0	ヶ所			
フロンガス回収作業費		2.0	台			
機器設定費		2.0	台			
小計						

春日部市教育委員会

内 訳 明 細 書

川辺小学校職員室空調設備修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3. 電気設備工事						
ケーブル（低圧）	CV5.5sq-4C	65.0	m			
ケーブル（低圧）	CV5.5sq-4C	70.0	m			
電線管	GP28mm	13.0	m			
ノーマルバンド	GP28mm	1.0	個			
金属可とう電線管	30mm ビニル被覆	5.0	m			
電線管付属品		1.0	式			
電線管支持材		1.0	式			
雑材料・消耗品		1.0	式			
電工費		1.0	式			
小計						