※この修繕内訳書は、設計図書ではなく参考資料です。契約書に添付しないでください。
また、修繕内訳書の数量等については参考値であり契約を拘束するものではありません。

（参考資料）

修　繕　仕　様　書

令 和 ８ 年 度

修繕名称	大沼中学校体育館床修繕
修繕場所	春日部市大沼六丁目７５番地
修繕概要	別紙のとおり

春日部市教育委員会

内　訳　明　細　書

大沼中学校体育館床修繕

名　　称	仕　　様	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
直接工事費		1	式			
諸経費	法定福利費含む	1	式			

春日部市教育委員会

内　訳　明　細　書

大沼中学校体育館床修繕

名　　称	仕　　様	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
直接工事費						
直接仮設		1	式			
床補修工事		1	式			
床塗装工事		1	式			

春日部市教育委員会

内　訳　明　細　書

大沼中学校体育館床修繕

名　　称	仕　　様	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
直接仮設						
養生費	ビニールシート等	878	㎡			
整理清掃後片付け		878	㎡			
動力費	発電機45KVA以上	1	台			
残材処分費	削りくず・空缶等	1	式			

春日部市教育委員会

内　訳　明　細　書

大沼中学校体育館床修繕

名　　称	仕　　様	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
床補修工事						
アリーナ床既存フローリング	不良箇所張替	44	㎡			
傷等処理　２液性パテ処理	サンダー掛け後研磨で除去できない部分	1	式			
ステージ下パイプ椅子収納台車調整	車輪部分床嵩上げ　鋼板	10	箇所			
アリーナ既存床フローリング	フローリングコーク目地埋め	848	㎡			
アリーナ床フローリング	カバ材　W76 t18	40	枚			

春日部市教育委員会

内　訳　明　細　書

大沼中学校体育館床修繕

名　　称	仕　　様	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
床塗装工事						
サンダー掛け及び塗装	サンダー掛け油性２液ウレタン４回塗装	878	㎡			
コートライン引き	バスケットボールコート	3	面			
	バレーボールコート	3	面			
	バドミントンコート	4	面			
アリーナ外周部EXP.ゴム交換	W20～30*15　程度　撤去含む	120	m			

春日部市教育委員会