

※この修繕内訳書は、設計図書ではなく参考資料です。
また、修繕内訳書の数量等については参考値であり契約を拘束するものではありません。

(参考資料)

修 繕 仕 様 書

令 和 8 年 度

修繕名称	春日部南中学校防火シャッター修繕
修繕場所	春日部市武里中野 7 4 6 番地
修繕概要	別紙のとおり

内 訳 明 細 書

春日部南中学校防火シャッター修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
重量電動開閉器		3	台			
ローラーチェーン		3	本			
重量ブラケット	駆動側	3	枚			
重量ブラケット	従動側	3	枚			
重量巻取りシャフト		3	本			
急降下停止装置		3	連			
危害防止用座板スイッチ	スチールカバー	3	本			
連動中継器	IRN-3	3	個			
自動復帰型自動閉鎖装置		3	個			
電気式手動閉鎖装置		3	個			
電波式無線信号装置		3	本			
VVFケーブル	1.6sq*2C	60	m			
安全ブレーカ	HB型 2PIE 20A	3	個			
光電式スポット型感知器	3種	2	個			
アクリル板		1	枚			
ハイフレックス	15, 17, 24, 30, 38, 50, 63 他配管部材含む	1	式			
EM-CE	14sq*3C	20	m			
EM-IE	38sq	360	m			
EM-IE	150sq	180	m			
EM-IE	3.5sq	60	m			
EM-IE	3.5sq	60	m			
EM-IE	14sq	60	m			
EM-IE	2.0sq	120	m			

春日部市教育委員会

内 訳 明 細 書

春日部南中学校防火シャッター修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
シャッター更新工事						
消耗品・雑材		1	式			
ローラーチェーン交換工事費		3	台			
ブラケット交換工事費	両面	3	台			
巻取りシャフト交換工事費		3	組			
急降下停止装置取付工事費		3	本			
避難時停止装置設置工事費		3	箇所			
電源工事3箇所		1	式			
配線工事費		1	式			
点検口作成費		1	式			
搬入費		1	式			
残材処理費		1	式			
現場管理費		1	式			
シャッター更新に伴う幹線移設工事						
支持金具施工費		1	式			
配管工事費		1	式			
配線工事費		1	式			
絶縁抵抗測定		1	式			
雑材・消耗品		1	式			
交通費		1	式			
交通費		1	式			
諸経費		1	式			

春日部市教育委員会