

市立学校施設の耐震診断結果一覧表(小学校)

施設名称	棟の用途	構造	階数	延べ面積 (㎡)	建設年度	耐震診断結果				
						一次		二次		
						年度	Is値	年度	Is値	
粕壁小学校	普通教室棟（北）	鉄筋コンクリート造	3	2,033	昭和45	平成15年度	0.17	補強済み（H25.10）		
	普通教室棟（南）	鉄筋コンクリート造	3	1,636	昭和49	平成15年度	0.16	補強済み（H24.10）		
	管理特別教室棟	鉄筋コンクリート造	3	2,168	平成1	新耐震基準適合				
	体育館	鉄骨造	1	936	昭和56	平成18年度	優先度調査実施	補強済み（H25.10）		
	給食室	鉄筋コンクリート造	2	879	平成3	新耐震基準適合				
内牧小学校	管理特別普通教室棟	鉄筋コンクリート造	3	3,496	昭和53	平成18年度	0.29	補強済み（H25.10）		
	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	3	2,416	昭和58	新耐震基準適合				
	体育館	鉄骨造	1	996	昭和47	平成18年度	優先度調査実施	補強済み（H26.3）		
	給食室	鉄筋コンクリート造	1	237	昭和58	新耐震基準適合				
豊春小学校	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	3	2,939	昭和47	平成18年度	0.29	補強済み（H26.10）		
	管理特別普通教室棟	鉄筋コンクリート造	3	2,886	昭和49	平成18年度	0.30	平成21年度	0.75	耐震性有
	体育館	鉄骨造	1	958	昭和45	平成18年度	優先度調査実施	平成21年度	1.29	耐震性有
	給食室	鉄筋コンクリート造	3	827	平成6	新耐震基準適合				
武里小学校	特別普通教室棟	鉄筋コンクリート造	3	1,781	昭和44	平成8年度	0.28	補強済み（H10.1）		
	管理特別普通教室棟	鉄筋コンクリート造	4	2,973	昭和50	平成8年度	0.53	補強済み（H11.1）		
	体育館	鉄骨造	1	824	昭和42	平成18年度	優先度調査実施	補強済み（H24.10）		
	給食室	鉄骨造	1	187	昭和49	耐震基準対象外				
幸松小学校	普通特別教室棟	鉄筋コンクリート造	3	2,084	昭和43	平成8年度	0.31	補強済み（H11.10）		
	管理特別教室棟	鉄筋コンクリート造	3	2,513	昭和56	平成8年度	0.72	補強済み（H26.10）		
	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	3	779	昭和56	平成8年度	0.76	平成21年度	0.77	耐震性有
	体育館	鉄筋コンクリート造	1	738	昭和39	平成18年度	優先度調査実施	補強済み（H20.10）		
	給食室	鉄骨造	1	229	昭和49	—	—	補強済み（H24.10）		
豊野小学校	普通特別教室棟	鉄筋コンクリート造	3	1,979	昭和46	平成9年度	0.27	補強済み（H21.10）		
	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	4	1,974	昭和48	平成9年度	0.43	補強済み（H24.10）		
	管理特別普通教室棟	鉄筋コンクリート造	4	2,222	昭和52	平成9年度	0.40	補強済み（H20.2）		
	体育館	鉄骨造	1	706	昭和44	平成18年度	優先度調査実施	補強済み（H26.2）		
	給食室	鉄骨造	1	187	昭和48	耐震基準対象外				
備後小学校	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	4	3,031	昭和47	平成18年度	0.21	補強済み（H24.10）		
	特別教室棟	鉄筋コンクリート造	2	2,490	昭和47	平成18年度	0.29	補強済み（H26.10）		
	体育館	鉄骨造	1	929	昭和49	平成18年度	優先度調査実施	補強済み（H24.2）		
	給食室	鉄筋コンクリート造	1	283	昭和47	—	—	補強済み（H26.10）		
八木崎小学校	管理特別教室棟	鉄筋コンクリート造	2	1,971	昭和47	平成18年度	0.40	補強済み（H26.10）		
	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	4	4,613	昭和47	平成18年度	0.20	補強済み（H24.10）		
	体育館	鉄骨造	1	929	昭和49	平成18年度	優先度調査実施	補強済み（H24.2）		
	給食室	鉄骨造	1	190	昭和47	耐震基準対象外				
牛島小学校	管理特別教室棟	鉄筋コンクリート造	3	2,280	昭和50	平成15年度	0.24	補強済み（H25.10）		
	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	4	4,604	昭和50	平成15年度	0.11	補強済み（H22.10）		
	昇降口棟	鉄筋コンクリート造	1	246	昭和51	平成15年度	0.65	補強済み（H25.10）		
	体育館	鉄骨造	1	929	昭和52	平成18年度	優先度調査実施	補強済み（H24.2）		
	給食室	鉄筋コンクリート造	1	215	昭和50	—	—	平成21年度	0.93	耐震性有
緑小学校	管理特別教室棟	鉄筋コンクリート造	3	2,424	昭和51	平成15年度	0.31	補強済み（H26.10）		
	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	4	3,456	昭和51	平成15年度	0.16	補強済み（H24.10）		
	体育館	鉄骨造	1	936	昭和53	平成18年度	優先度調査実施	補強済み（H25.10）		
	給食室	鉄筋コンクリート造	1	226	昭和51	—	—	平成21年度	1.22	耐震性有
上沖小学校	管理特別教室棟	鉄筋コンクリート造	3	2,354	昭和51	平成15年度	0.26	補強済み（H25.10）		
	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	4	4,340	昭和51	平成15年度	0.16	補強済み（H24.10）		
	体育館	鉄骨造	1	936	昭和53	平成18年度	優先度調査実施	補強済み（H24.2）		
	給食室	鉄筋コンクリート造	1	235	昭和51	—	—	平成21年度	0.91	耐震性有
正善小学校	管理特別教室棟	鉄筋コンクリート造	3	2,037	昭和51	平成15年度	0.34	補強済み（H26.10）		
	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	4	4,572	昭和51	平成15年度	0.14	補強済み（H24.10）		
	体育館	鉄骨造	1	936	昭和53	平成18年度	優先度調査実施	補強済み（H24.10）		
	給食室	鉄筋コンクリート造	1	216	昭和51	—	—	平成21年度	1.21	耐震性有
立野小学校	管理特別教室棟	鉄筋コンクリート造	3	3,386	昭和52	平成16年度	0.30	補強済み（H25.10）		
	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	3	3,443	昭和52	平成16年度	0.24	補強済み（H26.10）		
	体育館	鉄骨造	1	936	昭和54	平成18年度	優先度調査実施	補強済み（H24.10）		
	給食室	鉄筋コンクリート造	2	239	昭和52	—	—	平成21年度	0.92	耐震性有

市立学校施設の耐震診断結果一覧表(小学校)

施設名称	棟の用途	構造	階数	延べ面積 (㎡)	建設年度	耐震診断結果			
						一次		二次	
						年度	Is値	年度	Is値
宮川小学校	管理特別教室棟	鉄筋コンクリート造	3	2,401	昭和53	平成16年度	0.31	補強済み (H26.10)	
	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	3	2,684	昭和53	平成16年度	0.22	補強済み (H24.10)	
	体育館	鉄骨造	1	936	昭和54	平成18年度	優先度調査実施	補強済み (H25.10)	
	給食室	鉄筋コンクリート造	2	245	昭和53	—	—	平成21年度	1.24 耐震性有
藤塚小学校	管理特別教室棟	鉄筋コンクリート造	2	2,283	昭和54	平成16年度	0.63	補強済み (H25.10)	
	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	4	3,062	昭和54	平成16年度	0.31	補強済み (H25.10)	
	体育館	鉄骨造	1	936	昭和55	平成18年度	優先度調査実施	補強済み (H26.2)	
	給食室	鉄筋コンクリート造	1	240	昭和54	—	—	平成21年度	1.03 耐震性有
小淵小学校	管理特別教室棟	鉄筋コンクリート造	2	2,234	昭和55	平成17年度	0.78	補強済み (H24.10)	
	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	4	3,034	昭和55	平成17年度	0.22	補強済み (H25.10)	
	体育館	鉄骨造	1	936	昭和56	平成18年度	優先度調査実施	補強済み (H26.2)	
	給食室	鉄筋コンクリート造	1	256	昭和55	—	—	平成21年度	1.21 耐震性有
武里南小学校	管理特別普通教室棟	鉄筋コンクリート造	3	7,855	平成15	新耐震基準適合			
	体育館	鉄筋コンクリート造	3	1,314	平成17	新耐震基準適合			
武里西小学校	管理特別普通教室棟	鉄筋コンクリート造	3	8,025	平成15	新耐震基準適合			
	体育館	鉄骨造	1	910	昭和47	平成18年度	優先度調査実施	補強済み (H24.10)	
宝珠花小学校	管理普通教室棟	鉄筋コンクリート造	3	2,344	昭和63	新耐震基準適合			
	特別教室棟	鉄筋コンクリート造	1	299	平成17	新耐震基準適合			
	体育館	鉄骨造	1	803	昭和63	新耐震基準適合			
富多小学校	管理普通教室棟	鉄筋コンクリート造	2	2,665	平成6	新耐震基準適合			
	体育館	鉄骨造	1	982	平成6	新耐震基準適合			
南桜井小学校	管理普通教室棟	鉄筋コンクリート造	3	2,709	昭和55	平成16年度	0.34	補強済み (H26.11)	
	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	3	2,022	昭和61	新耐震基準適合			
	体育館	鉄骨造	1	760	昭和58	新耐震基準適合			
川辺小学校	普通教室棟 (北校舎)	鉄筋コンクリート造	3	1,067	昭和52	平成17年度	0.44	平成21年度	0.76 耐震性有
	普通特別教室棟	鉄筋コンクリート造	3	1,751	昭和60	新耐震基準適合			
	校舎棟	鉄筋コンクリート造	3	1,840	平成15	新耐震基準適合			
	給食用エレベーター室	鉄筋コンクリート造	3	39	平成14	新耐震基準適合			
	体育館	鉄骨造	1	810	昭和55	平成18年度	優先度調査実施	補強済み (H25.10)	
桜川小学校	特別普通教室棟B	鉄筋コンクリート造	3	1,674	昭和53	—	—	補強済み (H21.10)	
	特別普通教室棟C	鉄筋コンクリート造	3	2,799	昭和57	—	—	補強済み (H21.10)	
	特別普通教室棟A	鉄筋コンクリート造	2	1,069	平成4	新耐震基準適合			
	体育館	鉄骨造	1	1,450	昭和42	平成18年度	優先度調査実施	補強済み (H22.10)	
中野小学校	普通特別管理室棟	鉄筋コンクリート造	3	3,522	昭和54	平成16年度	0.18	補強済み (H25.10)	
	体育館	鉄骨造	1	829	昭和55	平成18年度	優先度調査実施	補強済み (H24.2)	

市立学校施設の耐震診断結果一覧表(中学校)

施設名称	棟の用途	構造	階数	延べ面積 (㎡)	建設年度	耐震診断結果				
						一次		二次		
						年	Is値	年	Is値	
春日部中学校	管理普通特別教室棟	鉄筋コンクリート造	4	3,121	昭和42	平成18年度	0.11	補強済み (H23.10)		
	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	4	3,064	昭和48	平成18年度	0.28	補強済み (H24.10)		
	棟番号8 (美術室)	鉄筋コンクリート造	1	335	昭和34	平成18年度	0.06	平成20年度	0.77	耐震性有
	特別教室棟 (金工・木工室)	鉄骨造	1	335	昭和50	平成18年度	優先度調査実施	補強済み (H24.10)		
	体育館	鉄筋コンクリート造	3	2,127	平成1	新耐震基準適合				
	給食室	鉄筋コンクリート造	1	302	平成1	新耐震基準適合				
東中学校	管理・普通・特別教室棟	鉄筋コンクリート造	4	8,186	平成24	新耐震基準適合				
	体育館	鉄筋コンクリート造	2	2,135	平成2	新耐震基準適合				
豊春中学校	管理普通特別教室棟	鉄筋コンクリート造	3	3,102	昭和45	平成15年度	0.23	補強済み (H25.10)		
	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	3	2,167	昭和52	平成15年度	0.22	補強済み (H26.10)		
	特別教室棟 (金工・木工室)	鉄骨造	1	269	昭和62	新耐震基準適合				
	体育館	鉄骨造	1	1,056	昭和47	平成18年度	優先度調査実施	補強済み (H21.11)		
	給食室	鉄筋コンクリート造	2	302	平成1	新耐震基準適合				
武里中学校	管理普通特別教室棟	鉄筋コンクリート造	3	3,143	昭和42	平成10年度	0.35	補強済み (H12.12)		
	特別教室棟	鉄筋コンクリート造	3	585	昭和42	平成11年度	0.64	補強済み (H11.3)		
	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	3	1,643	昭和47	平成13年度	0.29	補強済み (H16.9)		
	特別教室棟 (金工・木工室)	鉄骨造	1	269	昭和62	新耐震基準適合				
	体育館	鉄筋コンクリート造	2	2,814	平成5	新耐震基準適合				
	給食室	鉄筋コンクリート造	1	317	平成1	新耐震基準適合				
谷原中学校	管理普通特別教室棟	鉄筋コンクリート造	3	2,767	昭和50	平成15年度	0.18	補強済み (H26.10)		
	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	4	4,336	昭和50	平成15年度	0.19	補強済み (H28.2)		
	特別教室棟 (金工・木工室)	鉄骨造	1	269	昭和62	新耐震基準適合				
	体育館	鉄骨造	1	1,087	昭和52	平成18年度	優先度調査実施	平成20年度	0.76	耐震性有
	給食室	鉄筋コンクリート造	1	322	平成1	新耐震基準適合				
大沼中学校	管理特別教室棟	鉄筋コンクリート造	3	2,500	昭和52	平成16年度	0.45	補強済み (H25.10)		
	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	4	4,481	昭和52	平成16年度	0.22	補強済み (H24.10)		
	特別教室棟 (金工・木工室)	鉄骨造	1	269	昭和63	新耐震基準適合				
	体育館	鉄骨造	1	1,087	昭和54	平成18年度	優先度調査実施	補強済み (H24.2)		
	給食室	鉄筋コンクリート造	2	308	平成1	新耐震基準適合				
豊野中学校	管理特別教室棟	鉄筋コンクリート造	3	2,934	昭和52	平成16年度	0.43	補強済み (H26.10)		
	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	4	3,715	昭和52	平成16年度	0.20	補強済み (H25.10)		
	特別教室棟 (金工・木工室)	鉄骨造	1	269	昭和63	新耐震基準適合				
	体育館	鉄骨造	1	1,087	昭和54	平成18年度	優先度調査実施	補強済み (H24.2)		
	給食室	鉄筋コンクリート造	2	204	平成1	新耐震基準適合				
中野中学校	管理特別教室棟	鉄筋コンクリート造	3	2,898	昭和53	平成18年度	0.59	補強済み (H28.2)		
	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	4	3,366	昭和53	平成17年度	0.44	補強済み (H26.10)		
	特別教室棟 (金工・木工室)	鉄骨造	1	269	昭和63	新耐震基準適合				
	体育館	鉄骨造	1	1,087	昭和54	平成18年度	優先度調査実施	補強済み (H24.2)		
	給食室	鉄筋コンクリート造	2	307	平成1	新耐震基準適合				
緑中学校	管理特別教室棟	鉄筋コンクリート造	4	5,448	昭和58	新耐震基準適合				
	特別教室棟 (金工・木工室)	鉄骨造	1	269	昭和63	新耐震基準適合				
	体育館	鉄骨造	1	1,097	昭和59	新耐震基準適合				
	給食室	鉄筋コンクリート造	2	300	平成1	新耐震基準適合				
大増中学校	管理普通特別教室棟	鉄筋コンクリート造	3	5,543	昭和59	新耐震基準適合				
	特別教室棟 (金工・木工室)	鉄骨造	1	269	昭和63	新耐震基準適合				
	体育館	鉄骨造	1	1,112	昭和60	新耐震基準適合				
	給食室	鉄筋コンクリート造	2	305	平成1	新耐震基準適合				
江戸川中学校	普通特別教室管理棟	鉄筋コンクリート造	3	2,029	昭和56	平成17年度	0.60	補強済み (H24.10)		
	特別教室棟	鉄筋コンクリート造	3	1,152	平成11	新耐震基準適合				
	体育館	鉄骨造	1	660	昭和45	平成18年度	優先度調査実施	補強済み (H25.10)		

市立学校施設の耐震診断結果一覧表(中学校)

施設名称	棟の用途	構造	階数	延べ面積 (m ²)	建設年度	耐震診断結果				
						一次		二次		
						年	Is値	年	Is値	
葛飾中学校	普通教室棟A	鉄筋コンクリート造	3	1,747	昭和50	平成17年度	0.16	補強済み (H24.10)		
	普通教室棟B	鉄筋コンクリート造	4	2,192	昭和50	平成17年度	0.10	補強済み (H22.10)		
	特別教室棟C	鉄筋コンクリート造	3	2,065	昭和52	平成17年度	0.31	補強済み (H25.10)		
	技術室D	鉄筋コンクリート造	1	245	昭和55	平成17年度	0.72	平成20年度	0.77	耐震性有
	体育館	鉄骨造	2	1,312	昭和53	平成18年度	優先度調査実施	補強済み (H24.2)		
飯沼中学校	特別教室管理室棟	鉄筋コンクリート造	3	2,454	昭和57	平成17年度	0.16	補強済み (H26.10)		
	普通教室棟	鉄筋コンクリート造	3	1,892	昭和57	平成17年度	0.20	補強済み (H25.10)		
	技術棟	鉄筋コンクリート造	1	269	昭和57	平成17年度	0.54	平成21年度	0.89	耐震性有
	体育館	鉄骨造	1	1,001	昭和57	平成18年度	優先度調査実施	補強済み (H25.10)		