

※この修繕内訳書は、設計図書ではなく参考資料です。契約書に添付しないでください。
また、修繕内訳書の数量等については参考値であり契約を拘束するものではありません。

(参考資料)

修 繕 仕 様 書

令 和 7 年 度

修繕名称

武里中学校管理普通特別教室棟雨漏り修繕

修繕場所

春日部市薄谷3番地

修繕概要

別紙のとおり

[illegible]

春日部市教育委員会

内 訳 明 細 書

武里中学校管理普通特別教室棟雨漏り修繕									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

武里中学校管理普通特別教室棟雨漏り修繕		内 訳 明 細 書
---------------------	--	-----------

名 称	单 位	数 量	单 位	单 价	合 额	备 注
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

内 訳 明 細 書

武里中学校管理普通特別教室棟雨漏り修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B 防水改修工事						
【管理棟屋上】						
屋上既存防水面（平場）	清掃・高圧洗浄15MPa程度	1125.64	m ²			
屋上既存防水面（立上面）	清掃・高圧洗浄15MPa程度	277.68	m ²			
塔屋既存防水面（平場）	清掃・高圧洗浄15MPa程度	20.02	m ²			
塔屋既存防水面（立上面）	清掃・高圧洗浄15MPa程度	10.97	m			
屋上立上面	既存アスファルト防水撤去	277.68	m			
屋上立上面	樹脂モルタル補修	277.68	m ²			
既存アスファルト防水面下地浮き部・欠損部	部分撤去・樹脂モルタル補修全体の3%程度	42.1	m ²			
既存ドレン撤去・新規改修ドレン設置		11	ヶ所			
既存脱気筒撤去・新規取付（ステンレス）		10	ヶ所			
屋上平場新規防水 塩ビシート防水機械固定工法	田島ルーフィング S-M2 t=2.0mm同等	1125.64	m ²			
屋上立上面新規防水 田島高靱ウレタン塗膜防水密着工法	メッシュフリー工法 OT7°ライマー GOD-3VA同等	227.68	m ²			
屋上入隅・架台入隅	塩ビ鋼板 UP-1	231.4	m			
屋上立上り端末	Lアングル取付・シール共	231.4	m			
塔屋既存防水面（平場） 田島高靱ウレタン塗膜防水密着工法	メッシュフリー OT7°ライマー GOD-3VA同等	20.02	m ²			
塔屋既存防水面（立上）同上	同上	10.97	m ²			
屋上架台 550*550	既存アスファルト防水撤去	53	個			
屋上架台 550*550 田島高靱ウレタン塗膜防水密着工法	メッシュフリー工法 OT7°ライマー GOD-3VA同等	53	個			
屋上ハト小屋 850*850	既存アスファルト防水撤去	10	個			
屋上ハト小屋 田島高靱ウレタン塗膜防水密着工法	メッシュフリー工法 OT7°ライマー GOD-3VA同等	10	個			
屋上架台 1400*1000	既存アスファルト防水撤去	1	個			
同上 田島高靱ウレタン塗膜防水密着工法	メッシュフリー工法 OT7°ライマー GOD-3VA同等	1	個			

春日部市教育委員会

内 訳 明 細 書

武里中学校管理普通特別教室棟雨漏り修繕

[illegible]

内 訳 明 細 書

[illegible]

武里中学校管理普通特別教室棟雨漏り修繕		内 訳 明 細 書
---------------------	--	-----------

[illegible]