

※この修繕内訳書は、設計図書ではなく参考資料です。契約書に添付しないでください。
また、修繕内訳書の数量等については参考値であり契約を拘束するものではありません。

(参考資料)

修 繕 仕 様 書

令 和 7 年 度

修繕名称

豊野小学校受水槽修繕

修繕場所

春日部市銚子口1087番地

修繕概要

別紙のとおり

内 訳 明 細 書		
豊野小学校受水槽修繕		令和7年度

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書

豊野小学校受水槽修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 給排水配管（受水槽周り）						
【管理棟屋上】						
水道用硬質塩化ビニルライン管 鋼管	SGP VD 20A	2	m			
水道用硬質塩化ビニルライン管 鋼管	SGP VB 20A	4	m			
水道用硬質塩化ビニルライン管 鋼管	SGP VB 50A	24	m			
水道用硬質塩化ビニルライン管 鋼管	SGP VB 100A	8	m			
排水						
硬質塩化ビニル管	VP 50A	6	m			
硬質塩化ビニル管	VP 100A	6	m			
同上配管継手類		1	式			
同上配管接合材		1	式			
同上配管支持金物		1	式			
管端コア付弁						
ゲート弁	50A×5K	1	個			
ゲート弁	20A×10K	1	個			
ゲート弁	50A×10K	1	個			
スイングチャッキ弁	50A×10K	1	個			
バタフライ弁	100A×10K	2	個			
ゴム製フレキシブル継手	100A×225L	2	個			
フレキシブル継手 ユニオン型 コア付き	管端防食型 20A×300L	1	本			
定水位弁	ストレート形 50A	1	個			
防虫網	山型内ねじ形コート 100A	1	個			

春日部市教育委員会

	内 訳 明 細 書	
豊野小学校受水槽修繕		

[illegible]

内 訳 明 細 書

豊野小学校受水槽修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 給排水配管（ポンプ周り）						
給水						
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP VB 50A	12	m			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP VB 100A	36	m			
同上配管継手類		1	式			
同上配管接合材		1	式			
同上配管支持金物		1	式			
管端コブ付弁	ゲート弁 50A×10K	3	個			
フレキシブル継手	接液部ステンレス製 50A×500L	3	個			
フレキシブル継手	接液部ステンレス製 100A×800L	1	個			
消耗品雑材		1	式			
配管工費		1	式			
配管器具取付費		1	式			
保温工事	ポリスチレンフォーム＋ステンレスジャケット	1	式			
壁穴あけ費		1	式			
穴あけ補修費		1	式			
廃材処分費		1	式			

春日部市教育委員会

書 細 明 訳 内

豊野小学校受水槽修繕

[illegible]

内 訳 明 細 書

豊野小学校受水槽修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 撤去・基礎補修費						
受水槽撤去費		1	式			
基礎撤去費		1	式			
配管撤去費		1	式			
フェンス工事		1	式			
基礎工事	ベ-ス250厚×6070×4570 立上り500H×W400×L3970	1	式			
鋼管杭工事	調査費含む 鋼管杭89.1φ 9m 20本	1	式			
廃材処分費		1	式			
消耗品雑材		1	式			
小計						