

令和 7 年度 学校給食センター洗浄室系統（高天井）空調機更新修繕 仕様書	
業 務 場 所 春日部市神間647番地 春日部市学校給食センター	
業 務 名 学校給食センター洗浄室系統（高天井）空調機更新修繕	
修繕の概要	○ 学校給食センター洗浄室系統の高天井側の空調機を更新修繕をするものです。 廃材撤去処分費、諸経費を含む。 ○ 契約期間：契約締結日から令和7年9月16日まで 施工期間は、令和7年7月23日から8月22日とする。 ○ 必要に応じ、総合管理業務委託受注者との連携を図ること。

修繕内訳表							
費 目	名 称	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
機 器 費			1	式			
工 事 費			1	式			
諸 経 費			1	式			
	合 計						
	消費税及び地方消費税		10	%			
	設 計 価 格						

機器費						
内 訳 明 細 書						
名 称	形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
天井ダクト形エアコン	SZRM280BAD					冷房能力25.0kw
	SAC-3系統 分岐セット共	1.0	セット			暖房能力28.0kw
リモコンカバー	K-KRCC1	1.0	m ²			
吹出口アダプタ	KDAJ25K140A	2.0	セット			
ロングライフフィルター チャンバーキット	KAF375C160	2.0	セット			
吸込分岐チャンバー	K-SCASH39A	2.0	セット			
風向調整板	KPW5G112	2.0	個			
防振架台	K-BKS28GA	1.0	組			
雑材料・消耗品		1.0	式			
	小 計					

工事費						
内 訳 明 細 書						
名 称	形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機器撤去工事	室内機	2.0	台			
	室外機	1.0	台			
防振架台撤去工事		1.0	式			
機器据付工事	室内機	2.0	台			
	室外機	1.0	台			
防振架台据付工事		1.0	台			
冷媒配管改修費		1.0	式			
屋外配管ラッキング改修費		1.0	式			
冷媒充填費		1.0	式			
吹き出し分岐 チャンバー加工費		2.0	箇所			
吹き出しチャンバー BOX断熱工費		2.0	箇所			

内 訳 明 細 書

名 称	形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
吸い込み分岐チャンバー 加工費		2.0	箇所			
吹き出しアダプタ取付		2.0	台			
吸い込みチャンバー 及び分岐アダプタ取付		2.0	台			
吹き出しダクト改修費		2.0	箇所			
吸い込みダクト改修費		2.0	箇所			
耐湿型ダクト	Φ200	16.0	本			
ダクトバンド	Φ200	32.0	本			
Tカラー	Φ200	16.0	個			
既設換気ダクトBOX改修費		1.0	式			
気密試験費		1.0	式			
真空乾燥・試運転調整費		1.0	式			

内 訳 明 細 書						
名 称	形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フロンガス・回収作業費		1.0	式			
フロンガス破壊処理費		1.0	式			
電源引替接続工事費		1.0	式			
天井解体復旧費		1.0	式			
養生費		1.0	式			
天井裏仮設足場組立費		1.0	式			
産業廃棄物処理費		1.0	式			
運搬費		1.0	式			
荷揚費	13トンラフタークレーン	1.0	式			
道路使用許可申請費		1.0	式			
交通規制費	交通誘導員・機材等	1.0	式			

